四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

肆輯・拾捌册

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

北京大學圖書館藏

肆輯·拾捌册目録

元和郡縣圖志闕卷逸文三卷 〔清〕繆荃孫輯 一
今古地理述十八卷首三卷末一卷 〔清〕王子音撰 二三
歷代黃河變遷圖考四卷 〔清〕劉鶚撰 七〇一

元和郡縣圖志闕卷逸文三卷

〔清〕繆荃孫輯

清光緒刻本

元和郡縣志逸文三卷

雲自在堪

元和郡縣圖志闕卷逸文卷一

賜進士出身翰林院編修　國史館纂修江陰繆荃孫校輯

關內道

商州

商州卽陰晉地也 通鑑地理通釋七 周夢堂原輯

商洛縣

武關在縣東九十里卽少習也楚懷王三十年秦昭王遺懷王書願會武關詐令一將軍伏兵武關號爲秦王至則閉執之以歸八月沛公攻武關入秦又七國反周亞夫擊之趙涉說曰從此右走藍田出武關抵雒陽不過差二日直走武庫擊鳴鼓諸侯聞之以爲將軍從天而下 通釋七 周輯

河北道

幽州

薊縣

薊城南北九里東西七里開十門燕慕容儁都此鑄銅爲馬城東南因有銅馬門之名 讀史方輿紀要十一

劉虞冢在薊縣西雖屬縣境而莫知所在 永樂大典四千六百五十五

劉琨冢在縣東二十里按晉書琨與幽州刺史段匹磾同謀討石勒屯薊城後爲匹磾所害 同上

涿州

歸義縣

易水在縣南二十五里 通釋七 周輯

安次縣

安次郡本魏之常道鄉城明帝封燕王宇子奐爲安次縣常道鄉公卽此地也（大典四千六百五十七）

固安縣

方城故在縣南十七里本燕舊邑（通釋七周輯）

方城縣

督亢亭徐野曰方城縣有督亢亭（大典四千六百五十五）

順州順興郡（大典四千六百五十六）

有納款關亦謂之居庸關其北有防禦軍古夏陽川淮南子云天下九塞居庸是其一也（大典四千六百五十七）

莫州

任邱縣

隋時屬滿州（北道刊誤志）

平州

盧龍縣

碣石在縣南二十三里（通釋五嚴觀補志原輯）

薊州

漁陽縣

燕山在縣東南六十里召公所封燕在幽州城取此山爲名（通釋十）

山南道

江陵府

楚稱王都郢西盡巴蜀東包吳會南極百越北際周韓（輿地紀勝荆州府）　高帝五年置南蠻校尉（同上）　建安十三年劉表爲荆州刺史卒子琮降于曹操操盡有其地（同上）　吳克荆州呂蒙及朱然陸遜相繼守之晉平吳改爲南平郡治江安尋復爲南郡羊祜杜預繼治荆州或鎮襄陽或鎮江陵東晉王忱治於江陵營城府此後常以江陵爲州治（紀勝作理所）　自東晉以後居建業以揚州爲京師根本荆州爲上流重鎮比周之分陜爲（通釋十一）　宋文帝嘗鎮荆州齊因之後魏孝文南侵齊失宛穰之地魏于穰宛置荆州于是復有二荆州（紀勝荆州府）　開皇九年平陳廢南荆州爲公安鎮（同上）　唐武德四年平蕭銑復爲荆州（同上）　七年置大都督府（同上）　上元元年改爲江陵府

（通釋）

江陵縣

秦分郢爲江陽縣二縣俱立景帝三年改江陽爲江陵以郢併之（紀勝江陵府）

楚宮梁元帝卽位于楚宮蓋取渚宮以名宮（紀勝江陵府　通釋十二）

渚宮楚別宮左傳曰王在楚宮水經注云今城楚船宮地也

春秋之渚宮（紀勝江陵府）

東城魏以蕭詧爲梁王居東城（紀勝江陵府）

西城梁王詧稱藩于魏置總管以輔之居西城（紀勝東西互易　嚴輯誤）

燕尾洲（紀勝江陵府）

故郢城在縣□三里卽楚舊都也子囊臨終遺言必城郢卽

此也紀勝江陵府
江陵府城州城本有中隔以北舊城也以南關羽所築羽北圍曹仁于樊留糜芳守城及呂蒙襲破芳羽還救城聞芳已降退住九里曰此城吾所築不可攻也乃退保麥城今江陵城廣十八里紀勝江陵府
魯宗之壘在縣東一十里紀勝江陵府
司馬休之壘在縣東十里紀勝江陵府

枝江縣　本漢舊縣在八里洲其西首曰岑頭縣居其上後岑彭經憩于此因名岑頭紀勝江陵府　縣有九十九洲補志輯原文
沮水出房州房陵縣東山東南過枝江縣入於江通釋十一
稷湖在縣東沈攸之為荊州刺史堰湖開瀆田多收稷因以為名紀勝江陵府
岑頭洲洲長百里其西首曰岑頭昔岑彭討公孫述嘗經憩于此因名曰岑頭洲紀勝江陵府

當陽縣　本漢舊縣後周武成三年於此立平州隋廢平州至唐武德四年又於此置平州並析置臨沮縣六年改為玉州紀勝荊門軍　八年省隸荊州同上
麥城在縣東五十里關羽保麥城在沮漳二水之閒王粲於此登樓而賦曰挾清漳之通浦倚曲沮之長洲是也紀勝荊門軍
磨城在縣東四十里紀勝荊門軍
綠林山在縣東南一百二十里漢光武起兵于此紀勝荊門軍

長林縣　本漢江陵縣地晉安帝時分置長林縣紀勝荊門軍

開皇十八年改長甯為長林同上
櫟林長坂在縣西北九十里益德橫矛之處紀勝荊門軍

石首縣　本漢南郡華容縣地唐武德四年復置屬荊州以石首山為名紀勝江陵府
石首山在縣北江中有石孤立為北山之首因名紀勝江陵府

松滋縣　本漢高城縣地屬南郡紀勝江陵府
三明故城亦謂桓城在縣西一里居上明之地而補志作為桓沖所築故兼二名符堅南侵沖為荊州刺史渡江南上明築城以禦之上明在縣東明猶渠也通釋十一　因城在渠首故曰上明補志輯原文　晉朱齡石開三明引江水以灌稻田大為百姓興利紀勝江陵府　後堤壞遂廢通釋

公安縣　本漢孱陵縣地左將軍劉備自襄陽來油口城此而居之時號左公紀勝江陵府
馬頭城在公安縣陸抗所屯以北對江津與羊祜相距紀勝江陵府
孫夫人城在孱陵城東五里漢昭烈夫人權妹也與昭烈相疑別築此城居之補志輯原文　紀勝引作孱陵故城又名孫夫人城在縣相傳此乃劉備妻孫夫人所築夫人權之妹疑備故別作此城不與備同住
孱陵城東有地名沓中晉永嘉末荊州刺史王澄自江陵徙居孱陵又奔沓中是也補志輯原文

峽州
禹貢荊州之域春秋及戰國屬楚紀勝峽州　魏武置臨江郡理

夷陵蜀先主改爲宜都郡後卻屬吳同上　吳黃武元年陸遜大破蜀于夷陵遂改夷陵爲西陵陸抗疏曰西陵國之西門雖易得亦易失如有不虞當傾家爭之即此處也謹按孫氏自鼎足後自黃武初破蜀先主後得之天紀四年晉軍沿流來伐守將吳彥請增兵不從即今巴東郡也建安二十四年因蜀將關羽北討魏將于禁等于襄陽陸遜爲宜都守鎮此黃武初蜀來伐遜大破之後步闡陸抗並鎮焉即今夷陵郡也吳建衡三年陸抗所築樂鄉城後朱然修之戍焉晉王濬攻樂鄉獲水軍督陸景平西將軍施洪以城降在江陵郡松滋縣東自建安克關羽後蜀糜芳來降遂得之鳳皇元年將張咸天紀末伍延並守之晉軍平吳杜元凱赴于此即今江陵郡也建安十九年魯肅實鼎元年萬彧並鎮守即今巴陵郡也建安十三年孫權征黃祖克之後將軍胡奮赴于此即今江夏郡也甘露元年城武昌陸遜諸葛恪滕牧皆鎮守晉平吳將軍王戎赴此即此江夏郡也建安十九年權征皖克之次年諸葛恪屯此即今同安郡也天紀末何植鎮守晉平吳大將軍王渾赴于此即今宣城郡當塗縣采石也建安十九年築塢後曹公頻來攻今在歷陽縣西南八十里右十鎮並爲重鎮玉海十九周輯

周武帝以州居三峽之口因改名硤州紀勝峽州　大業三年改夷陵郡同上

夷陵縣　蜀先主改臨江爲宜都郡改夷陵爲西陵縣晉太康元年西陵復爲夷陵紀勝峽州　郡城陸抗所築之壘也同上方輿勝覽引元和志云郡城陸抗所築吳改西陵以爲重鎮　陸遜爲宜都守蜀來伐大破之通釋十二

西陵峽在夷陵西北二十五里吳志云陸遜破劉備還屯夷陵守峽口以備蜀即此也通釋十二紀勝峽州

下牢鎮在縣西二十八里隋於此置峽州通釋十二　正觀九年移於步闡壘其舊城因置鎮紀勝峽州

縣有七谷村有石馬穴一曰馬穿口常有白馬出穴人逐之入穴潛行出漢中漢中人失馬亦出此穴相去數千里相通寰宇記補志輯

宜都縣　漢武開西南夷由此故曰夷道縣蜀置宜都郡紀勝峽州　陳改夷道縣爲夷都縣同上

荊門山在縣西北五十里通釋十二

安蜀城陳太建二年征江陵周軍于峽口岸築壘名安蜀城以備陳又隋伐陳陳將顧覺戍此通釋十三周輯

長陽縣　本漢之佷山縣屬武陵郡隋開皇八年改爲長陽縣正觀八年來屬紀勝峽州

遠安縣　本漢之臨沮東晉義熙分臨沮置高安縣後周武成元年改爲遠安紀勝峽州

江有狼尾灘通釋十七

縣有陸抗城故城之南有孤山俯見大江如縈帶舟船如鳧雁寰宇記補志輯

巴山縣　廢很山縣遂置巴山縣開皇五年置巴山縣天寶八載廢縣置巴山戍紀勝峽州
丹山有石鷲在仙室山西後連丹山宜都記曰丹山時有赤氣籠照如丹故名有五龍山山有五峰若龍狀因名寰宇記補志輯

歸州

禹貢爲荆州之域紀勝歸州　於周爲夔子之國又樂緯曰昔歸典樂協聲律注曰歸卽夔與楚同祖後王命爲夔子楚以其不祀滅之同上　魏武平荆州以秭歸屬臨江郡同上　晉武平吳置建平郡卽今夔州巫山縣是也秭歸縣仍隸焉紀勝歸州

秭歸縣　漢置秭歸縣周武帝改秭歸爲長㊣縣隋開皇二年屬信州大業中以信州爲巴東郡又改長㝉爲秭歸縣唐置歸州以縣爲治紀勝歸州

元遼一　八

其城東北二面並臨絕澗西天溪南大江實爲天險相傳謂之劉備城云案先主征吳連營七百里至秭歸此城蓋當時先主所築也紀勝歸州
丹陽城在縣東七里楚之舊都也周武王封熊繹於荆丹陽之地卽此也與江南丹陽不同紀勝歸州
夔子城在縣東二十里昔周成王封楚熊繹初都丹陽卽此後移枝江亦曰丹陽又移都郢吳置建平郡在此寰宇記補志輯
白狗峽石形隱起如狗因名之此石大水則沒行人無不投飯飼之紀勝歸州
大清鎭在縣東七里相傳云此城居三峽要衝塞山蠻之路孫權於此置城以備蜀號曰吳城開皇七年於此置大清鎭紀勝歸州

巴東縣　本漢巫縣地紀勝峽州
興山縣　其城南枕江西帶山東臨香溪水紀勝峽州
高陽城在縣西三里城在山上楚自以爲高陽之裔故有高陽城紀勝峽州
屈原宅在縣北三十里紀勝峽州

夔州

奉節縣　本漢魚復縣通釋十一周輯
永安宮在縣東七里先主改魚復爲永安通釋十一
白帝山卽州城所據也與赤甲山接初公孫述殿前井有白

元遼一　九

龍出因號白帝城城周迴七里西南二里因江爲池東臨瀼溪惟北一面小差逶迤羊腸數轉然後得上通釋十一
赤甲山在城北三里漢時嘗取邑人爲赤甲軍蓋犀甲之色也補志輯原文
八陣圖在縣西七里通釋十一補志輯
雲安縣　周武帝改爲雲安縣屬巴東郡紀勝雲安軍　郡有橘官鹽官同上
大昌縣　以爲巫縣㊣監紀勝大　晉武帝於此置建昌縣同上
隋開皇元年改曰大昌縣同上

澧州

禹貢荆州之域紀勝澧州　春秋戰國皆屬楚秦兼天下屬黔中

郡同上　今州理卽漢武陵郡之武陵縣零陽縣地同上　吳景
帝永安六年分武陵郡西界立天門郡同上　隋開皇九年平
陳廢南義陽郡置松州尋改爲澧州以州在澧水之北故以
爲名同上　隋末陷于羣盜同上　唐武德四年平蕭銑復置澧
州同上
州境東西九十里南北一百五十里寰宇記補闕
澧陽縣　本漢零陵縣地屬武陵郡紀勝澧州　晉分零陽置澧
陽縣屬天門郡同上
大浮山在縣西南一百三十五里紀勝澧州
澧水在縣南六十步紀勝澧州
安鄉縣　本漢孱陵縣地屬武陵後漢分置作唐縣隋平陳

改置安鄉縣屬澧州紀勝澧州
石門縣　案今縣卽吳之天門郡紀勝澧州
黃石山在縣西北二百一十里有溪出雄黃頗神異紀勝澧州
慈利縣　本漢零陽縣地屬武陵郡縣在寒水之北故曰零
陽紀勝澧州作以在零水之北故也補志輯原文　隋改慈利唐因之補志輯原文
故充城在縣西二百四十里武德中所置崇義縣東北一里
故充城是也紀勝澧州
朗州
禹貢荊州之域紀勝常德府　秦昭襄王使司馬錯攻黔中拔之
使蜀守張若伐取巫郡及江南爲黔中郡同上　漢高帝五年
更名武陵郡今州漢武陵郡也同上　隋開皇九年文帝平陳

置武陵郡改武州爲辰州同上　大業三年煬帝更爲武陵郡
同上
州境東西一百里南北一百七十五里寰宇記補闕
武陵縣　本漢臨沅縣屬武陵郡後漢建武二十三年武陵
蠻叛遣伏波將軍馬援討之破於臨沅卽此地也隋平陳改
爲武陵縣屬辰州隋開皇十六年改屬朗州紀勝常德府
沅水經縣南二十步紀勝常德府
善德山在縣東九里此山本名枉山開皇中刺史樊子蓋以
善卷嘗居此山名善德山紀勝常德府
枉水出縣南舊山名曰枉渚善卷所居時人號曰枉渚楚詞
云朝發枉渚夕宿辰陽亦此謂也紀勝常德府

樊陂在縣北八十九里漢樊重居此有肥田數千頃歲收穀
千萬斛紀勝常德府
張若故城在州東四十步初秦昭王使白起伐楚遣張若築
此城以拒楚并統五溪後漢梁松伐蠻又修此城自義陵移
郡居之紀勝常德府
司馬錯故城在縣西二里錯與張若伐楚黔中相對各築一
壘以扼五溪咽喉後馬援又修之紀勝常德府
黃聞山在縣西一百四十里紀勝常德府
廖立墓在縣東北十里紀勝常德府
龍陽縣　在州西南北一百四十里本漢索縣地吳分立龍
陽縣屬武陵郡隋平陳屬辰州開皇十六年改屬朗州紀勝常德

府
凡洲沅水西北自武陵縣界流入龍陽縣界歷凡洲洲長二
十里即漢李衡種柑之所紀勝常德府
忠州
桂溪縣紀勝梁山軍
容溪水紀勝梁山軍
萬州
春秋及戰國並屬巴國紀勝萬州　秦屬巴郡今州即漢巴郡朐
䏰縣之地同上　後魏置安鄉郡又改萬川同上　武德二年立
浦城郡同上
南浦縣　本漢朐䏰縣地紀勝萬州

巖巖梁山積石峩峩紀勝萬州
武（謚）縣　周分沅陽屬懷德郡後魏改曰武（謚）紀勝萬州
梁山縣　本漢朐䏰縣地周武帝於此分置梁山縣屬萬川
郡紀勝梁山軍
景穴有嘉魚甚美同於蜀漢紀勝梁山軍
塗溪水在縣南八十步紀勝梁山軍
七城山在縣西二十里紀勝梁山軍
柏枝山在縣南十里紀勝梁山軍
金州
東漢末魏武破張魯於城西置西城郡紀勝金州　晉武帝改安
陽縣曰安康縣又立安康郡同上

西城縣　本漢舊縣屬漢中郡魏武破張魯於西城縣置西
城郡紀勝金州
魏山在縣西南九里其山東西南三面絕險不通者晉吉挹
爲梁州督護苻堅使韋鍾伐之挹於急口岐山爲壘固守鍾
三年不能下紀勝金州
漢水去州城百步水出麩金其色稍白不任貢獻嶓冢導漾
東流爲漢水歷洋州縈紆千數百里而後至金之境紀勝金州
西城山在州北五里紀勝金州
趙臺山在縣南二里梁代漢水泛溢人皆走北山上紀勝金州
石泉縣　正元元年刺史姜公輔奏置紀勝金州
洵陽縣　本漢舊縣屬漢中郡因洵水以爲名紀勝金州

洵水出縣北洵山去縣一百五十步紀勝金州
方山關在縣西三十二里正觀十二年置北阻方山南臨漢
水當東南驛路紀勝金州
梁門山在縣東八十里梁將五神令開拓成境梁門爲界之
也紀勝金州
鳳凰山在縣一百五十里山上有十二層懸疎萬仞紀勝金州
月川水出縣東梁門山水出麩金紀勝金州
山南道
集州
本漢宕渠縣地紀勝巴州　晉自李特竊據至李壽時夷獠散居
其地梁武帝大同中於此立東巴州西魏恭帝二年改東巴

州爲集州 同上
難江縣 紀勝巴州
大牟縣 紀勝巴州
通平縣　本漢葭萌縣地梁於此置通池縣開皇省入伏强
縣七年改爲淸化縣又改爲通平縣 紀勝巴州
嘉川縣 紀勝巴州
石鷰山在縣西北六十里山甚高險梯格乃得登之獠人常
恃此以爲阻 紀勝利州
壁州
本漢宕渠縣地 紀勝巴州　李雄亂後爲夷獠所據梁末其地內
屬及後魏置諾水縣後省 同上

通江縣 紀勝巴州
符陽縣　魏於此立符陽縣唐屬集州 紀勝巴州
白石縣　本漢之宣漢縣魏立白石縣隋屬集州大業屬巴
州唐屬夔州 紀勝巴州
東巴縣　開元置太平縣天寶改爲東巴 紀勝巴州
巴州
禹貢梁州之域 紀勝巴州　後漢分宕渠縣北界置漢昌縣 同上
李壽時有羣獠十餘萬從南越入蜀散居山谷此地遂爲獠
所有 同上　宋置歸化水北二縣 同上
淸化　本漢葭萌縣地梁置伏强縣周改伏强爲淸化縣
正觀屬巴州 紀勝巴州

大牟山在縣東二里 紀勝巴州
曾口縣　本漢宕渠縣地宋末於此置歸化郡以撫獠戶無
屬縣梁普通六年於郡置曾口縣 紀勝巴州
歸仁縣　本漢宕渠縣地後爲獠所據宋置平州隋改歸仁
紀勝巴州
始盃縣　梁置遂盃郡及始盃縣隋罷郡以縣屬巴州 紀勝巴州
奇章縣　梁于此置奇章縣開皇以縣屬巴州 紀勝巴州
恩陽縣　本漢閬中縣地梁普通六年分閬中置義陽郡及
義陽縣屬巴州縣城置在義陽山上四面懸絕隋開皇十八
年改曰義陽縣 紀勝巴州
七盤縣　久視元年於山側近置七盤縣 紀勝巴州

蓬州
禹貢梁州之域 紀勝蓬州　秦屬巴郡漢卽巴郡之宕渠縣地 同上
晉屬巴西郡 同上　李特孫壽時夷獠散居不置郡縣 同上
大同元年梁立伏虞郡 同上　後周武帝立蓬州因蓬山以爲
名 同上
蓬池縣　本漢閬中縣地梁天監元年分置大寅縣因大寅
縣池以爲名 紀勝蓬州
欒龍山在縣南三里 紀勝蓬州
良山縣　本漢宕渠縣地梁大同元年分置安固縣 紀勝蓬州
隋開皇三年罷郡以縣屬蓬州開元二十九年州自此移理
蓬池 同上

儀隴縣　本漢閬中縣地梁天監元年於此置儀隴縣以山
名儀隴故也初屬閬州隋改屬蓬州（紀勝蓬州）
伏虞縣　本漢宕渠縣地梁大同中置宣漢縣隋開皇十八
年改宣漢爲伏虞隋志置宣漢縣十八年改縣名伏虞焉（紀勝
蓬州）
伏虞山在縣東南六十五里甚險夷獠被征討即入此山中
也（紀勝蓬州　補志輯）

閬州

禹貢梁州之域（紀勝閬州）　周梁合於雍又爲雍州地（同上）　在秦
爲巴郡閬中縣也（同上）　魏廢帝時置隆州（同上）　治古閬中城（同
上）　又改巴西爲盤龍（同上）　先天元年改爲閬州取閬水以
爲名（同上）
閬中縣　閬水行曲經縣三面縣居其中以此爲名漢范目
張魯皆封閬中侯（紀勝閬州）
彭道魚池在州西南（寰宇記）
晉安縣　梁於此置金遷戍後周置晉安縣隋併入晉城縣
武德中復爲晉安縣（紀勝閬州）
南部縣　本漢南充縣地梁置南部郡周閔帝天和初改爲
南部縣屬盤龍郡（紀勝閬州）　隋大業三年改屬巴西郡先天二
年改屬閬州（同上）
九子山在縣東九十里有九峯因名又名九隴山（紀勝閬州）
蒼溪縣　宋元嘉八年分置漢昌縣隋開皇三年屬隆州十

八年改爲蒼溪縣以蒼谷爲名（紀勝閬州）
雲臺山在縣東南三十五里（紀勝閬州）
奉國縣　本秦閬中縣地後魏恭帝二年於此置奉國縣（紀勝
閬州）
新井縣
充國故城在縣東北二十八里（紀勝閬州）
新政縣　本漢充國縣地皇朝武德四年割相如南部二縣
立新城縣以隱太子建成諱改名新政縣（紀勝閬州）
岐坪縣　宋於此立宋安縣後魏改岐坪隋開皇末割屬閬
州（紀勝閬州）

果州

禹貢梁州之域（紀勝順慶府）　春秋戰國時爲巴子國秦滅巴立
爲巴郡即漢巴郡之安漢縣也（安漢縣在州北三里今南充縣是也　同上）　自李
雄之亂巴境荒殘至宋於安漢故城置南宕渠郡（同上）　開皇
三年屬閬州（同上）　大業初屬巴西郡（同上）
南充縣　隋開皇十年改縣曰南充唐武德四年於縣立果
州以縣屬焉（紀勝順慶府）
陳壽故宅在縣郭內（紀勝順慶府）
譙縱爲車騎將軍於此鐫崖刻石十有餘處今果山有車騎
崖（補志引寰宇記）
相如縣　周閔帝省縣（紀勝順慶府）
龍角山在縣東二百步（紀勝順慶府）

相如故宅在縣南二十五里居濱嘉陵水有臺名相如琴臺水北有相如坪紀勝渠州

流溪縣　本南充縣地唐開耀元年析置流溪之側因以爲名紀勝順慶府

重石山在縣南一里紀勝順慶府

岳池縣　本南充相如二縣之地紀勝渠州

安岳山紀勝順慶府

渠州

禹貢梁州之域紀勝渠州　秦滅巴國以爲郡同上　後漢第五倫常爲宕渠令同上　建安末蜀先主割巴郡之宕渠等三縣置宕渠郡同上　大通三年又置渠州同上　大業三年罷州爲宕

渠郡同上　武德元年復爲渠州同上

流江縣

宕渠山紀勝渠州

宕渠水在縣□二里一名渝水紀勝渠州

故賨城在縣東北七十里紀勝渠州

渠江縣　本漢宕渠縣地梁普通三年於此置漢安縣屬北宕渠郡開皇三年屬渠州十八年改爲賨城縣武德元年復爲始安縣至德二年改爲渠江縣紀勝廣安軍

富靈山在縣東南七十里峻峭多藥物實靈仙所居紀勝廣安軍

鄰山縣　本漢宕渠縣地自晉至齊並爲夷獠所據梁大同三年於此置鄰山縣紀勝渠州　縣城南北三面有池闕繞東阻湼水甚險俗號爲金城同上

鄰山在縣□一百三十九里其山谷西入鄰水縣界紀勝渠州

鄰水縣　本漢宕渠縣地後陷夷獠紀勝渠州　補志有鄰山無鄰水紀勝引之荃孫校舊唐志云武德三年屬渠州寰宇記云寶曆中山南東道節度使裴度奏廢入鄰山故新志無之郎補志所由本而元和時縣尚未廢據以補入

鄰山在縣西四十里此山重疊鄰比相次迤邐南盡縣界此山出鐵紀勝渠州

鄰水在縣□□□其源出縣東鄰山縣二十六里中有大磧懸流十丈奔急若驚湍電瀉紀勝渠州

大竹縣補志無此縣通典屬蓬州荃孫校紀勝引皇朝郡縣志云唐久視元年分宕渠縣東界置屬蓬州至德二年割入梁州寶曆中廢據以補入

龍藺山在縣北二十里紀勝渠州

貴溪水在縣北二十里紀勝渠州

元和郡縣志闕卷逸文卷一

元和郡縣志闕卷逸文卷二

賜進士出身翰林院編修　國史館纂修江陰繆荃孫校輯

淮南道

揚州

禹貢淮海惟揚州唐虞淮海之閒皆周域也紀勝揚州御覽百六十九引作禹貢九州揚州其一也　春秋時屬吳七國屬楚秦滅楚爲廣陵併天下屬九江郡漢爲江都國建武元年復曰揚州御覽百六十九　周輯補志輯

江南之氣燥勁故曰揚州紀勝揚州　吳魏交爭之地通釋二　與成都號爲天下繁侈故稱揚益紀勝揚州

江都縣　本漢廣陵縣地紀勝揚州　言遠統長江爲一都會後爲廣陵國晉復爲江都縣同上

廣陵城吳王濞都周十四里半一名楊子城在縣北四里州城正直其上補志輯原文引寰宇記

厲王胥冢歲旱鳴鼓攻之輒致雲雨抱朴子曰吳主時掘大冢有重閣徼道高可乘馬有銅人皆大冠執劍棺中人鬢已班白面體如生以白璧二十枚藉尸舉之有玉形似冬瓜從懷中墮地兩耳及鼻中有黃金如棗此骸骨因假物而不朽之效也寰宇記

合瀆渠在縣東二里本吳所掘邗溝江淮之水路也通釋無所字

今謂之官河亦謂之山陽瀆寰宇記

大江西北自六合縣界流入晉祖逖擊楫中流自誓之所南

對丹徒之京口舊闊四十餘里今闊十八里魏文帝登廣陵觀兵戎卒數十萬旌旗數百里臨江見波濤洶湧歎曰吾騎萬隊何所用之嗟乎固天地所以限南北也紀勝揚州

大銅山在縣西北七十二里漢書吳王濞卽山鑄錢此其處也紀勝揚州

愛敬陂在縣西五十里魏陳登爲太守開陂民號愛敬陂亦號陳登塘紀勝揚州

瓜洲鎮在縣南四十里江濱昔爲瓜洲村蓋揚子江中之沙磧也狀如瓜字遙接揚子渡口自開元以來漸爲南北襟喉之地寰宇記

夫差自廣陵城東南築邗城下掘深溝謂之邗江亦曰邗溝自江東北通謝陽湖通釋二

江都故城在縣西南四十六里城臨江水今爲水所侵無復餘址紀勝揚州

邵伯埭在縣東北四十里晉謝安鎮廣陵于城東二十里築壘名曰新城城北二十里有埭蓋安所築後人思安比于召伯因以立名紀勝揚州

雷陂在縣北十里漢江都王傳有雷陂紀勝揚州

吳公臺在縣北四里宋沈慶之攻竟陵王誕所築弩臺也後陳將吳明徹圍北齊東廣州刺史敬子猷曾築之以射城內因號吳公臺紀勝揚州

江陽縣

茱萸灣在縣東北九里隋仁壽四年開以通漕運其側有茱萸村因以爲名 紀勝揚州

六合縣　本楚棠邑春秋伍尙爲棠邑大夫漢封陳嬰爲棠邑侯 紀勝眞州　漢棠邑縣屬臨淮後漢屬廣陵吳赤烏十二年作堂邑涂塘以淹北道後周置方州改六合郡隋爲六合縣唐屬揚州 通釋二周輯

瓜步山在縣東南二十里臨大江魏太武至六合登瓜步山隔江望秣陵纔數十里 通釋二周輯

六合山在縣東北八十里 通釋二周輯

桃葉山在縣西南七十五里隋文帝開皇三年於此山置六合鎭 通釋二周輯

縣有銅城卽吳王鑄劍處 寰宇記補志輯

梁于石梁置涇州石梁禹爲理水之門俗稱項口 寰宇記補志輯

海陵縣　故楚邑漢以爲縣屬臨淮郡 紀勝泰州　鹽監煮鹽六十萬石而楚州鹽城浙西嘉興臨平兩監所出次焉計每歲天下鹽利當租賦三分之一 通釋二

海陵倉卽吳王濞之倉也枚乘上書曰水行滿河不如海陵之倉謂海渚之陵因以爲倉 紀勝泰州

高郵縣上 南至州一百里 補志輯原文　是秦之高郵亭 紀勝高郵軍　三國時荒廢晉太康時復立 同上

揚子縣　本漢江都縣地舊揚子鎭城唐高宗時廢鎭置縣因鎭爲名 紀勝眞州

天長縣　本古之千秋縣唐玄宗開元中以誕辰爲千秋節遂改爲天長 寰宇記補志輯

楚州

禹貢揚州之域春秋屬吳戰國屬楚秦屬九江郡漢爲射陽縣地 御覽百八十九　宋孝武帝封弟休祐爲山陽王 紀勝楚州

山陽縣　本漢射陽縣地 紀勝楚州　晉立山陽縣 同上

射陽湖在縣東南八十里 紀勝楚州　漢廣陵王胥有罪其相勝之奏奪王射陂草田賦與窮人張晏曰射水之陂在射陽湖 御覽百六十九　今謂之射陽湖與寶應鹽城分湖爲界縈回三百里 紀勝楚州

邑有石鱉山山產石鱉因名今山下有鄧艾築城 寰宇記補志輯

淮水入宿遷縣南與縣分中流爲界 通釋

瀆水今謂之山陽瀆卽邗溝也舊水道屈曲隋文帝重加修水頗通利 紀勝楚州

故倉城東南接州城隋開皇初將伐陳因舊城儲蓄軍糧有逾百萬迄于大業末常有積穀隋亂荒廢 紀勝楚州

公路浦在縣東南八十里昔袁術向九江奔袁譚路出斯浦因以名之 紀勝楚州

鹽城縣　本漢鹽瀆縣屬臨海郡州長百六十里在海中州上有鹽亭百二十三所每歲煮鹽四十五萬石 通釋二紀勝引作鹽課四十五萬石今官中置鹽監以收其利每歲煮鹽四十五萬石

孫堅爲鹽瀆丞 紀勝楚州

寶應縣　本漢平安縣故地後爲安宜縣紀勝楚州
白水陂在縣西八十里鄧艾所立紀勝楚州
淮陰縣　宋以淮陰爲北兗州尋廢紀勝楚州
盱眙縣補志無此縣和志及通典並隸楚州今據補　荃孫按紀勝引元
軍山在縣北六里魏太武築長圍困臧質處鄧艾所營堰潤
爲塘以溉稻田紀勝盱眙軍
都梁山隋於此置都梁宮出都梁香因名紀勝盱眙軍
洪澤浦在縣北三十里本名破釜澗煬帝幸江都經此浦宿
時亢旱至是降雨流汎因改破釜爲洪澤紀勝盱眙軍
滁州
春秋時楚地在漢爲全椒縣也御覽百六十九　晉琅琊王伷出滁
中郎此地吳赤烏十三年作堂邑涂塘以淹北道通釋[redacted]　堂
邑郎今之六合縣紀勝滁州　大同二年於此立南譙州同上
清流縣　本秦建陽邑屬九江郡宋改新昌開皇中改爲清
流紀勝滁州
全椒縣　晉改南譙縣紀勝滁州　武德二年始屬滁州同上
九鬭山在縣南九十餘里昔項羽兵敗欲東渡烏江塗經此
山與漢兵一日九鬭因名紀勝滁州
滁水在縣南六十里其源出廬州梁縣東流經滁及六合縣
至瓜步入於大江紀勝滁州
和州
禹貢揚州之域春秋及戰國時爲楚地秦爲歷陽縣屬九江

郡漢爲淮南國御覽百六十九　後漢揚州移理於此紀勝和州　吳魏
交爭之所同上　晉平吳立淮南郡後改歷陽郡同上　後齊立
和州同上
歷陽縣　本秦舊縣項羽封范增爲歷陽侯縣在水北故曰
歷陽紀勝和州　北齊以兩國通和改曰和州同上
梁山在縣南七十里俯臨歷水侯景之亂梁王僧辨軍次蕪
湖與景將侯子鑒戰于梁山大破之江東有博望山屬姑熟
二山隔江相對如門南朝謂之天門山兩岸山頂各有城並
王元謨所築自六代爲都皆於此屯兵捍禦紀勝和州
橫江在縣東南二十六里直江南采石渡處東漢建安初孫
策自壽春經略江都揚州刺史劉繇遣將屯橫江孫策擊破
之於此隋將韓擒虎平陳自橫江濟亦此處也紀勝和州
歷陽湖在縣西三十里昔有書生遇一姥姥待之甚厚生謂
姥曰此縣前石龜眼赤血出地當陷爲湖姥每往視之門吏
問姥姥具以對吏因以朱點龜眼姥見遂走上西山顧城已
陷今湖中有明府魚婢魚奴魚之名寰宇記作麻湖　紀勝和州引歷湖在縣西三十里又引淮南子云歷陽之都一夕爲湖古麻字作麻今誤爲麻今謂之麻湖者謬也
烏江縣　魏黃初三年曹仁據烏江以討吳晉太康六年始
於東城置烏江縣隸歷陽郡紀勝和州
安陽渡在縣東北八十里與上元縣對岸紀勝和州
烏江浦在縣東四里即亭長艤船之處紀勝和州
含山縣　本歷陽縣地晉於此置龍亢縣城在縣西八十里

武德六年改置含山縣八年廢長安四年改置武壽縣神龍初廢武壽復爲含山縣隸和州 紀勝和州

濡須塢在縣西南一百十里濡須水源出巢縣西巢湖亦謂之馬尾溝東流經亞父山又東南流注於江建安十八年曹公至濡須與孫權相拒月餘權乘輕舟從濡須口入偃月塢塢在巢縣東南二百八里濡須水口初呂蒙守濡須聞曹公將來夾水築塢形如偃月故以爲名 通釋二 補志輯

濡須山在縣西南七十五里 通釋二

東關在縣西九十里 通釋二

運漕河在縣南八十里梁侯景之亂王僧辨軍次蕪湖景將侯子鑒屯兵梁山以捍漕運故名 補志引原文

舒州

禹貢揚州之域春秋時皖國也亦爲舒國桐國之地皆爲楚所滅 紀勝安慶府 曹公遣朱光爲廬江太守屯皖大闢稻田呂蒙上言曰皖地肥美若一收熟彼衆必增如是數月操態見矣宜早除之於是權親征皖破之 同上 赤烏四年以諸葛恪屯之 同上 武德四年初爲東安州 同上 五年改爲舒州 同上

懷寧縣 本漢皖縣魏正始二年郎赤烏四年孫權遣諸葛恪屯皖城以伺邊隙四年司馬懿攻皖永嘉亂後遂廢 紀勝安慶府

皖國舒州本春秋時皖國咎繇之後在漢時爲皖縣屬廬江郡三國初屬魏後孫策征皖克之獲橋公二女即其地也 紀勝

安慶府

皖山在縣西十里 通釋二

皖水西北自霍山縣流入經懷寧縣北二里又東南流二百四十里入大江謂之皖口 通釋二

吳塘陂在縣西二十里皖水所注昔曹公遣朱光屯皖大開稻田呂蒙上言曰皖地肥美若一收熟彼衆必增宜早除之乃征皖破之此塘即朱光所開也 通釋二

宿松縣 本漢皖縣元始中爲松滋縣屬廬江晉武平吳以荊州有松滋縣故改曰宿松縣 紀勝安慶府

桑落洲在縣南一百九十里江水自鄂陵分派爲九于此合流九江江口晉劉毅與盧循戰于桑落洲爲循所敗即此 紀勝

安慶府

望江縣 本漢皖縣地 紀勝安慶府

大雷池水西自宿松縣流入縣界東南積而爲池經縣而入于江又行百里爲雷池口晉成帝咸和三年蘇峻反溫嶠欲入衛京師庾亮素忌陶侃報嶠書曰吾憂西陲過於歷陽足下無過雷池一步也 紀勝安慶府

太湖縣 本漢皖縣地宋元嘉末置太湖縣縣東北三十五里有太湖水因以爲名 紀勝安慶府

桐城縣 桐本春秋時楚附庸小國也 紀勝安慶府 梁改爲樅陽郡開皇初又改爲縣十八年改爲同安縣至德二載改爲桐城取桐鄉爲名也 同上

盛唐山在縣東南一百二十里名盆塘山卽古盛唐山也漢武帝作盛塘之歌（紀勝安慶府）

樅陽水出縣東南硤石山東南入於江（紀勝安慶府）

朱邑祠在縣西南邑為桐鄉嗇夫廉平有恩縣人思之為立生祠（紀勝安慶府）

壽州

禹貢揚州之域秦併天下為九江郡漢為淮南國（御覽）

壽春縣

八公山南卽淮水自東晉至今常為要害之地（通釋十二）

安豐縣

安豐南有鶴父亭（寰宇記）

盛唐縣

馬頭城在縣北百二十里（通釋十二）

盧州

本盧子國春秋舒國之地漢分淮南置盧江郡後漢盧江在皖建安中曹公謂劉馥可任以東南之事以為揚州刺史單馬造合肥空城建立州理合肥縣西二里故城是也建安二年張遼守之孫權帥十萬師攻圍遼以八千破之明帝青龍元年滿寵都督揚州諸軍鎮于此請于合肥縣西北三十里立新城權自出欲圍新城以其遠水積二十日不敢下船乃上岸耀兵明年又至新城無功而還諸葛恪圍城亦不克魏明帝云先帝東置合肥南守襄陽西固祁山賊來輒破于三城之下地有所必爭也合肥晉亦為重鎮梁改合州隋改廬州（通釋十二）

合肥縣　本漢舊縣屬九江郡淮水與淝水合故曰合肥（紀勝盧州）

巢湖亦名焦湖在縣東南六十四里本居巢縣地後陷為湖今與巢縣廬江分湖為界（通釋十二）

慎縣

西津橋在縣西北五里建安二十年吳征合肥兵還孫權與淩統等在津北為魏將張遼所襲持鞍緩鞚超度於此（紀勝盧州）

梁太清二年改合肥為合州（紀勝盧州）

曹城魏武伐吳頓重兵於此重更修築故曰曹城又名浚遒城（紀勝盧州）

巢縣

濡須水源出縣西巢湖亦謂之馬尾溝東流經亞父山又東南流注于江建安十八年曹公至濡須與孫權相拒月餘權乘輕舟從濡須口入（通釋十二）

巢湖在縣西五十里周迴五百里南出於東關口（通釋十二）

東關口在縣東南四十里接巢湖在西北至合肥界東南有石渠鑿山通水是名關口相傳夏禹所鑿一號東興今其地高峻險狹實守扼之所故天下有事必爭之地吳魏相持于此吳築城魏亦對岸置柵嘉平四年諸葛恪于東關作大堤遏巢湖左右依山夾築兩城使全端留略守之魏遣諸葛誕

胡遵爲東關將壞其隄恪大破之 通釋十二

巢湖亦名焦湖東南至合肥縣六十四里本居巢縣地後陷爲湖今與巢縣廬江分湖爲界諸葛武侯曰曹操四越巢湖不成張魏公曰巢河之水上通焦湖濡須正扼其衝東西兩關又從而輔翼之餽舟難通故雖有十萬之師未能寇大江 通釋十二 周 輯 補志輯

邑有楊泉湖 寰宇記

梁七賢傳曰漢武出淮陽到監鄉帝問曰此名何陳翼對曰鄉名爲監上曰萬乘主問何欺乎欲舉火燔之翼曰不可燔臣言不欺佩刀當生白毛若欺則當無毛視之刃果有毛長寸餘 寰宇記

廬江縣

水經注卽水出廬江郡之東陵鄉禹貢所謂過九江至于東陵者也西南流水積爲湖湖西有青林山 補志輯原文

舒城縣　本舒國後漢立郡徙理皖城開元二十三年刺史竹承構奏於故舒城置舒城縣 紀勝廬州

梁縣　本漢浚遒縣屬九江郡東晉改置謹縣因縣西北古謹城爲名 紀勝廬州

元和郡縣志鈌卷逸文卷二

元和郡縣志闕卷逸文卷三

賜進士出身翰林院編修　國史館纂修江陰繆荃孫校輯

嶺南道

春州

漢置合浦郡今州卽漢合浦郡之高涼縣下梁于此置陽春郡無屬縣陳置陽春縣以隸之隋平陳廢陽春郡以縣屬高州 紀勝南思州

陽春縣

邑有長圍石以居人遠之故名 寰宇記

元嘉中開郡塹得石墨數斛可以書 寰宇記

羅水縣

邑有蘇羅山 紀勝南思州

新州

古南越之地 紀勝新州　今州卽漢合浦郡之臨允也 同上　晉穆帝永和七年分蒼梧于此立新寧郡 同上　梁武帝改置新州 同上　隋末陷賊 同上

新興縣　本漢臨允縣之地屬合浦郡晉分置新興縣屬新寧郡新江南去縣二百里 紀勝新州

古岱嶺在縣西南三十里出銀 紀勝新州

永順縣武德四年析新興縣置天寶元年改爲永順縣 紀勝新州

雷州

古越地也 紀勝雷州　秦平百越置三郡此屬象郡 同上　梁武帝

分合浦立合州同上　大業二年廢合州以海康縣屬合浦郡
同上　隋亂陷賊同上　武德四年蕭銑平置南合州同上
海康縣　本漢徐聞縣地屬合浦郡梁分置南合州紀勝雷州
開皇十八年於此置齊康縣十年改爲海康縣同上
米豆枝葉似柳花如烏豆一種之後數年收實淮南子云豆
之美者有米豆此是也紀勝雷州
犦牛海康縣其地多牛項上有骨大如覆斗日行三百里爾
雅所謂犦牛也紀勝雷州
遂溪縣　本漢徐聞縣地開皇十一年於此置鐵把縣因縣
西鐵把水以爲名天寶元年改爲遂溪紀勝雷州
徐聞縣　本漢舊縣也屬合浦郡紀勝雷州　其縣與南崖州澄

邁縣對岸相去約一百里同上
漢置左右候官在縣南七里積貨物於此備其所求與交易
有利故諺曰欲拔貧詣徐聞紀勝雷州
羅州
漢爲合浦郡高涼縣之地高涼縣在今高州界紀勝化州　梁置
羅州同上
廉江縣
縣有龍化水補志引原文
吳川縣　本漢高涼縣地宋於此置吳川縣以縣東吳川水
爲名後因不改紀勝化州
吳川水在縣東三十里紀勝化州

幹水縣
黎山在縣北三十里幹水所出補志引原文
高州
古越地也紀勝高州　漢武平南越置合浦郡今州卽漢合浦郡
之高涼縣地同上　東漢威帝分立高興郡靈帝改曰高涼同上
後爲夷獠所據梁討平俚洞置高州同上　仍爲刺史後改
都督府同上　正觀二十三年盎卒子智戣又爲刺史同上　永
徽元年勅遣太常丞薛寶積析高州所管縣爲恩潘二州分
盎諸子爲刺史以撫其人仍移高州理於良德縣同上　開元
元年又移置於保寧縣同上　大曆十一年移州治於舊州南
三十里電白縣界置同上

電白縣　本漢高涼縣地梁於此置電白郡紀勝高州
定山在縣東十八里紀勝高州
保寧縣隋於此置連江縣屬高州紀勝高州
開陵山在縣北一里紀勝高州
恩州
漢平南越置合浦郡今州卽合浦郡之高涼縣地也紀勝恩州
永徽元年置恩州同上
恩平縣
金雞山在州西北每有金色雞見鳴于石上因名寰宇記
陽江縣　本漢高涼縣地紀勝南恩州　武德五年於此置西平
縣屬高州永徽元年于縣立高州天寶元年改爲陽江縣同上

羅領山出沉香木紀勝南恩州
翠烏山在縣東二十里紀勝南恩州
辨州
隋開皇十一年於此立石龍縣屬羅州紀勝化州　武德六年徙
羅州於石城縣於石龍縣置南石州上同
石龍縣　本漢合浦郡之高涼縣地隋開皇十一年於此置
石龍縣初屬羅州正觀初改屬辨州紀勝化州
茂名水在縣北二十里紀勝化州
瀧州
漢武平南越置蒼梧郡今瀧州卽蒼梧郡之端溪縣地也紀勝
德慶府　治瀧水縣上同

元統三　四

建水縣
有鼎石之神隨波出入卽赤松子鍊水玉金丹處側有赤松
子祠存寰宇記
崖州
珠崖如囷廩大與徐聞對渡北風舉帆一夕一日而至紀勝瓊州
舍城縣　本𨻶縣寰宇記校勘　大業六年置紀勝瓊州
文昌縣　本漢紫貝縣地紀勝瓊州
瓊州
赤烏二年於徐聞縣立珠崖郡紀勝瓊州　於其地上立珠官一
縣招撫其人竟不從化上同　又於徐聞縣立珠崖郡竟不有
其地上同　隋大業六年更開置珠崖郡立十縣上同　又置儋

耳臨振二郡上同　隋亂陷賊上同　唐平蕭銑立都督府管崖
儋振三州上同
瓊山縣　本漢瑇瑁縣地正觀五年分置瓊山縣因縣西六
里瓊山爲名紀勝瓊州
臨高縣　武德五年分平昌縣置臨機縣紀勝瓊州
振州
本漢珠崖郡地紀勝吉陽軍　梁於徐聞縣立珠崖郡上同　煬帝
大業六年開置珠崖郡又置儋耳臨振二郡上同　隋末陷賊
上同　永徽元年置落屯縣上同
(寧)遠縣　隋大業六年分置(寧)遠縣紀勝吉陽軍
(寧)遠水去縣一里紀勝吉陽軍

元統三　五

延德縣　本漢臨振縣地大業六年分置紀勝吉陽軍
延德水去縣一里紀勝吉陽軍
吉陽縣　正觀二年分(寧)遠置紀勝吉陽軍
黎崀山去縣東七十里紀勝吉陽軍
臨川縣　本漢臨振縣地大業六年分置紀勝吉陽軍
落屯縣　永徽元年置在落屯洞因以爲名紀勝吉陽軍
儋州
自漢至陳更不得其本地紀勝昌化軍　大業六年分珠崖置儋
耳郡上同　隋亂陷賊上同
義倫縣　本漢儋耳郡地紀勝昌化軍　武德五年置儋州領義
倫縣上同

昌化縣　本漢至來縣大業六年置紀勝昌化軍
感恩縣　本漢九龍縣寰宇記校勘　隋大業六年改名感恩縣
取感恩水以爲名紀勝昌化軍
涔陽縣　天寶初於涔陽鎮置紀勝昌化軍
富羅縣　本漢儋耳縣地大業六年於此置毗善縣屬珠崖
郡武德五年改爲富羅來屬儋州紀勝昌化軍
萬安州
本崖州萬安縣地龍朔二年改割萬安及臨世陵水二縣於
此置萬安州紀勝萬安軍　開元九年移理陵水同上
萬安縣　本漢紫貝縣地正觀元年分文昌縣置紀勝萬安軍
陵水縣　大業六年於此置陵水縣紀勝萬安軍

藤州
漢平南越置蒼梧郡屬蒼梧郡之猛陵縣地紀勝藤州　開皇十
年廢永平郡於此置石州十二年又改石州爲藤州大業三
年罷州爲永平郡隋末陷賊同上
鐔津縣
鐔江在鐔津俗名潯江紀勝藤州
瘴江在縣東南紀勝藤州
義昌縣　本名安昌縣梁證聖元年置天寶二年改爲義昌
縣正元元年移義昌縣額於林安鄉置今縣其舊縣改爲鄉
隸入鐔津縣紀勝藤州
孤獠名也有兩牙長二寸食人性重人掌蹠得人即懸之室
內當面鋪坐擊鐘鼓歌舞飲酒稍割而啖之方于農時獵人
以祀田神寰宇記補志輯
容州
古越地紀勝容州　漢平南越置合浦郡屬交趾刺史今州即合
浦郡之合浦縣地也同上　泰始七年分合浦縣立流南郡同上
蕭齊分南流郡置南流縣廢北流郡置北流縣尋又省高
流其北流縣屬合浦郡同上　以合浦郡之北流縣永平郡之
普寍縣於今州理北置銅州同上　正觀八年改銅州爲容州
以州西帶銅山因以爲名同上
普寍縣　本漢合浦縣地晉分置宕昌縣隋開皇十七年改
爲奉化縣十九年又改爲普寍縣屬藤州永平郡紀勝容州　開

元中移郭下北流縣於西南六十里又自州移普寍縣於郭
下同上
北流縣　本在州郭開元中移於今理紀勝容州
牢州
定川縣　川東南四十里紀勝鬱林州
定川水
宕川縣　武德四年置乾封二年屬牢州紀勝鬱林州
瀘宕水在縣北二里紀勝鬱林州
潭禮水在縣東五里紀勝鬱林州
白州
古越地漢爲合浦縣地武德四年置南州六年改南州爲白

州紀勝鬱林州
博白縣
鐘山紀勝鬱林州
南流江紀勝鬱林州
周羅縣 武德四年析合浦縣置寰宇記校勘
周羅山紀勝鬱林州
周羅溪
鬱林州
陳天嘉二年置石南郡開皇十年改爲石南縣武德四年於
縣置鬱州正觀六年廢以屬貴州乾封元年又置鬱林州紀勝鬱林
州

蔡山紀勝鬱林州
黨州
古符縣
縣之封溪多猩猩似黃狗人面善言聲如婦人寰宇記
出蚺蛇長十餘丈以婦人衣投之則蟠牙長六七寸辟不祥寰宇記
馬援造銅船濟海既歸付程安令沈于湝今天晴水澄往往
望見船樓上恆似有四寸水不知幾十丈也一名越王船寰宇記
禺州
開元二十四年割屬容州紀勝容州

莪石縣
邑有石印似印形文如篆寰宇記
童恭死人見于鳴石之山山海經曰長石之山洪水出焉山
多鳴石卽此也寰宇記
廉州
古越地也紀勝廉州 今州卽合浦縣理也同上 黃武七年更名
珠官郡少帝改珠官郡爲合浦郡同上 大業三年又廢州爲
合浦郡同上 取大廉洞以爲名同上
合浦縣
越州城 卽宋陳伯紹刺史所理城也紀勝廉州
陳伯紹平蠻至合浦見三青牛圍之不獲卽于其處置城號

日青牛城寰宇記
欖頭山在縣西北補志引原文
瘴江州界有瘴名爲合浦江紀勝廉州 自瘴江至此瘴癘尤甚
中之者多死舉體如墨春秋兩時彌盛春謂青草瘴秋謂黃
茅瘴馬援所謂仰視烏鳶跕跕墮水中卽此也土人諸則不
爲病同上
廉江州南至廉江入海處二百里紀勝廉州
封山縣 本漢合浦縣地齊於此置封山郡開皇罷郡爲封
山縣紀勝廉州
蔡龍縣
武祿溪在縣東南三里紀勝廉州

大廉縣

石荒溪 紀勝 廉州

義州

本蒼梧郡猛陵縣之地也陳於此置永業郡開皇十年罷郡為永業縣屬永熙郡隋末陷賊武德五年分永業縣置龍城縣仍於縣置南義州正觀元年州廢二年復置義州 紀勝 藤州

永業縣　在義州西南本陳永業郡隋改為縣屬欒州永徽後割屬義州 紀勝 藤州

連城縣　本漢連溪縣地武德六年立 紀勝 藤州

思剛州 補志不載荃孫按輿地廣記云唐為羈縻州立於大曆四年隸邕州都督府宋天禧始廢今據補

都泥江在州北出宜至本縣東經象入藤潯州又有都泥水

紀勝 賓州

林波泉在州南三十里 紀勝 賓州

羅蒙水在州西五十五里 紀勝 賓州

龍章山在州北四十里昔有龍出山上文彩炳然 紀勝 賓州

東班江在州西北五里 紀勝 賓州

秋風江在州東南二十五里 紀勝 賓州

富答泉在州西二十里 紀勝 賓州

元和郡縣志闕卷逸文卷三

唐李吉甫元和郡縣圖志四十卷宋時其圖已佚今又缺第十九第二十第二十三第二十四第二十六第三十六共六卷其第十八卷闕其半第二十五卷缺二葉海內無完帙矣今刊本流傳於世者有　武英殿本岱南閣本山左周夢棠輯逸文一卷上元嚴觀補六卷均附孫本刊行而嚴補自出己意補綴周輯頗多漏落今刺取各書所引釐為三卷雖未能復吉甫之舊觀而守殘抱缺不無小補云爾光緒辛巳九月江陰繆荃孫識於宣武城南大川淀寓廬之涵秋閣

〔清〕王子音撰

今古地理述十八卷首三卷末一卷

清光緒三年武寧石湖水月雙清家塾刻本

光緒丁丑重刊

王心言先生今古地理述

世再姪丁紹周拜題

板藏丞甯石湖水月雙清家塾

今古地理述序

今天下蕩蕩乎郁郁乎車書一統矣稽古地理未有若斯之廣袤者而近取諸身莫尊於

元首 京師 盛京是已莫親於股肱直隸山東山西河南江蘇安徽江西福建浙江湖北湖南陝西甘肅四川廣東廣西雲南貴州是已凡有血氣莫非

王土

王臣朝鮮琉球越南南掌暹羅荷蘭緬甸西洋諸邊是已體國經野問俗審方遐爾胥同昭垂典則若一統志會典通考以訖各官冊則例各省賦役全書今之地理有述焉歷代往矣文獻何徵自班固而後志記典考非不代有其書然博古而不通今難言切身之用古之人有先我而庸心者臨

川朱思本作廣輿圖吉水羅洪先增纂之
新城鄧元錫本之為方域志而書綱羅經
史務簡而賅三先生元明人去今尤近朱彝
尊日下舊聞孫承澤春明夢餘錄各省
通志大约因兩書舊事之大而增輯各地
之新且細者欲徵古之地理舍此其奚述焉
且夫耳目有經有不經舟車有至有不至
履其地不能執卷而求之讀其書不能指

地而實之必先知今乃能論古從一隅而推
萬里從一日而泝千秋分之則沿革殊塗
合之則今古一轍丗非無博古通今之士自
宦遊二十年來矻矻無暇日今欲庸心於
此不綦難乎近訖　畿輔
重華之下會有良朋集
天府新裁用徵前朝舊錄其兩書所未及
輿志典考近有張弛者又得各通志奏冊
則例補之注之考訂而參核之皆諸君子
力也兒輩編校門下生謄真上之諸大人
先生咸加藻鑑或者以此為切身之用乎
嗟夫切身之用豈惟是哉是舉也時地難
逢得朋可慶竊比敘長附諸一統車書誠
簡畧也諸君子名授珊人而予究何庸心
哉書成署曰今古地理述而序其由如此
嘉慶十一年丙寅正月元日已酉武寧王

子音序

今古地理述序

自京畿達於四裔為省十有八統府州縣千六百有奇外藩屬國五十有七朝貢之國三十有一恭述

大清一統志今之地理蓋綦備矣夫今之地理猶古之地理也而述地理者誰其居今稽古綜核精詳也哉自昔黃唐經略萬

國變定東西疆理南北芒芒禹跡畫為九州岳立川流高高下下於是辨其土地川澤邱陵衍沃原隰之宜故曰主百姓可以正政也凡立國都因天材就地利故城郭不必中規矩道路不必中準繩萬方輻輳六合樞機輦路千門王城九軌非古之皇居帝里乎分州域物土疆都相望邑相屬有分土而無分民非古之赤縣神州乎九州之外川谷阻絕陵陸不通有八瀛海圜其外所謂八極三千大千國界者非古外藩朝貢之國乎嗟夫先王之迹既遠地名又數改易是以采獲舊聞考迹詩書以綴禹貢周官春秋下及戰國秦漢焉漢承百王之末國土變改人民遷徙成帝時劉向

略言其域分丞相張禹使屬潁川朱贛條其風俗猶未宣究晉裴秀作禹貢圖十八篇奏之序曰制圖之體有六一曰分率所以辨廣輪之度也二曰準望所以正彼此之體也三曰道里所以定所由之數也四曰高下五曰方邪六曰迂直此三者各因地制宜所以校夷險之異也唐賈耽好地

理學又譔成圖廣三丈從三丈三尺率以一寸折成百里縮四極於纖縞分百郡於作續古郡國題以墨今州縣題以朱熙寧八年王應麟刪定九域圖更名九域志總二十三路夫山川萬古不易州縣隨時變遷後之志地理者附山川於注失其綱領惟唐六典敘十道得禹貢遺意甚矣述地理難述今古地理尤難也王生心言營田之暇主少宗伯萬和圃古丸山房借鈔羣書融精取液每來商榷予所助於心言者力恐不周諸君子補之注之考訂而參核之其用心與心言同其成美非心言獨此真居今稽古綜核無遺仕學交資之書也故樂為序之

嘉慶十二年丁卯仲春月錢塘費淳譔

今古地理述序
嘉慶十年乙丑王仲心言成今古
地理述於都門直隸孟自草創雲
南用心幾二十年矣援予序而讀
之首
京師
頖序一
盛京尊
王述
祖也次十八省附以外藩大一統也由今溯
古務簡而賅若
京城
皇朝
紫禁城玉河太液諸池若
宮殿若
壇廟若苑囿學校官署倉庫形勝
述今
京師視古燕都何如若
三陵若疆域建置城池若
頖序二
宮殿若
壇廟若賦稅職官祿制學校土產述
今
盛京視古遼東何如直隸遵化易
州
東陵

西陵所在將筆述之其疆域形勝賦
税祿制學校武備總述於前府
廳州縣分述於後今十八省同也
視古十道二十三路十三都三十六郡
十二州九州何如外藩屬國衆矣
今但述其朝貢者視古八殥八澤

穎序三

八紘八極八門何如歐陽子曰君
子之學不窮遠以為能而闕其不
知此心言述地理之慎也先是乾
隆丁未宦雲南得廣輿圖方域
志日下舊聞春明夢餘錄述之
孔東山補之而各省通志不全又
述今無本譚古愚先生以不及
成書為憾此來直隸予留之清
遠軒注後都門借鈔群書心
言之用心於此亦良苦矣我不
能循考今之地理與古异同然
親吾所履之地讀心言所述之書

穎序四

所謂因流得源瞭如指掌夫豈非
有本者歟補所不盡注所未明考
核精詳各還實在又喜諸君子
相與有成為均可序也二月朔日
連平顏檢序

今古地理書吾友王仲七宣營田霸州時
所述也予知冀州郵筍商補今成屬序遣
奉出守南陽之
命作吏久矣又戒行總渠未敢輕易下筆
顧念吾兩人有志於是書也實始雲南當
是時賢上官後先踵接政事而外不廢文
章七宣主節垣八樹軒巡撫譚古愚布政

使王蘭泉兩先生藏書頗富述古有基而
京師萬里述今為難予又覓官此上七宣
六權同知永北提舉白鹽井尋寧洱典
此事遂止今忽忽二十年矣癸亥秋與七
宣聚首保定重譚往事甚惜是書之不
成明年七宣投閒霸州於時大學士費筠
浦總督顏惺甫兩先生所謂滇之賢上官
也館七宣賓次慫恿成書若 京師 盛京
諸事宜暨學校文職武備則問之費大學
士吏部尚書萬和圃禮部侍郎適兼兵部
盛京以訖十八省賦稅祿制則問之盧容齋
戶部其疆域形勝有今無而古有者有今
有而古無者有今古合者有今古分者惺甫
先生布東各省當事諮詢考訂額費兩公
子襄注同好諸君子及七宣諸郎核校編
梓而羅華庠書則筠浦先生宣力尤多

嗟夫予究何補於是書哉竊喜觀成謹
具吾兩人二十年來所有志於此述者存
之以示後人非敢言序也
嘉慶十一年丙寅嘉平甲午日元和孔傳金

序

吾友王仲七宣今古地理述成大學士費筠浦先生序曰此仕學交資之書也吾以是知七宣之績學而優於政矣管子曰地者政之本也今天下省府州縣以訖外藩屬國地各有政莫不本於

京師

盛京又

京師發祥之本也此七宣所以首述次述附述者本末蓋犂然矣論衡曰地有山陵川谷謂之理地之理今古則一地之名今古或殊此七宣所以述今於前述古於後沿革蓋判然矣

在昔九州甫畫載益幽并六國既無旋移郡縣自時厥後分天下為道為路為省莫不以時因革隨置遷移凡此者皆所以綱紀政事經緯山川立地理之本布諸圖經史傳志記典考者無非欲使後之人有所述焉然或一代之書〻一代之地或總歷代之

地成歷代之書其間建置損益分合月異而歲不同求其由今溯古因流得源展卷而瞭如指掌者鮮矣七宣績學而優於政者也宦遊以來履今之地必考古為何名讀古之書必求今為何地當在滇時遭逢賢上官留意政事文章因與今太守孔東山商

榷討論擬合今古地理而述之俾資
考證既以萬里覽書爲雖遂留以有
待嘉慶甲子七宣東山回籍濱盡諸
賢上官舊雨重逢相與續成前業間
容都門並乎思不辱齋徧借羣書及
各部院奏册則例堆積案頭一燈熒
熒手自述錄漏四五下不少倦吁七

宣之用心可謂專矣頑猶絕人然以
集新徵稽合有良朋如何譏善而不
居也書成絡浦先生暨同事諸公促
授梓人予直廬趨公所補於是書者
未及十一今取全述而尋繹之舉九
有中外
都邑宫闈之壯麗疆域形勝之險夷

賦稅祿制之多寡學校職官武備無
不條分縷析森然在目不下堂而周
五土不移步而觀萬邦絡浦先生所
謂仕學交資之書不與論衡推理管
子知政之旨今古若合符節與吾以
是知七宣之績學而優於政者其來
蓋有自也嘉慶丁卯春仲萬承風序

今古地理述序

心言先生以古文名海内三十年余與先生先後官滇南今同官畿輔地咫尺未相見也余獲交先生之子辛叔竊聞過庭之訓心儀先生者久歲九月辛叔自江南來省覲迂道謁余析津官廨出先生手書竝今古地理述問序余讀之浹旬始卒業作而曰先生之述地理也皇皇焉經世是務審方問俗是求學之本即政之本也余不文何以序

先生之文哉無以於管見所及者序之古之言地理者禹貢職方尚已魏王泰括地志賈耽十道志晉太康風土記宋永初山川古今記闞駰十三道記顧野王輿地記皆散佚不傳今所傳者唐李吉甫元和郡縣志北宋樂史太平寰宇記王存元豐九域志歐陽忞輿地廣記明寰宇通志朱思本廣輿圖鄧元錫方域志諸書元和郡縣志抉摘嚴義例整純駁各不相揜太平寰宇記雜取稗官小說多與

正史不合元豐九域志簡帙不多文直筆嚴輿地廣記敘述有條理視樂子正太平寰宇記爲優明寰宇通志咸非一人之手廣輿圖方域志則先生今古地理述所取裁也國朝地理之學冣著者顧氏炎武閻氏若璩吳氏任臣胡氏渭顧氏祖禹凡五家亭林識解甚精間有疎漏十不過一二閻氏吳氏意在攷古經史外不旁及胡氏禹貢錐指發前人所未發其論三江及東西漢水以迄大伾在黎陽

之類離經訓而采俗說得失互見顧氏方輿紀要空言形勢寡所持擇夫形勢所據今與古異古與古亦異必執秦楚之際之版章而衡元明以後之阨塞非通論也且天有日月星辰謂之文地有山川陵谷謂之理言地理非多讀書不足以知古非足跡遍九寓不足以知今不知古則野不知今則誣儒生足不出戶庭目不覩形束壤制之書而欲言其域分條其風俗舉天下廣輪之數郡縣之因革損

益山川陵谷之變遷纍而登諸簡而又綜核靡遺敘次有法亦戛戛乎其難哉先生于書無所不讀官轍所經幾窮豎亥之步爰是以今準古以古證今筆之述之蔚然略周文之治首京師重建極也次盛京志發祥也次直隸山東山西河南江蘇安徽江西福建浙江湖北湖南陝西甘肅四川廣東廣西雲南貴州大一統也次新疆恢輿圖也次西藏次朝貢諸國會其有極歸其有極也讀者尋其緒抽繹之志方物者稽其井疆致故事者省其沿革即文人學士登山臨水極目抒懷亦得確既精據而不謬于遣辭約而精之循四時之代謝分五土之刑德辨剛柔燥濕之宜權古今事物之變學之本在是政之本在是而非擿埴索塗刻舟求劍者所可同年而語矣往者余奉職無狀竄徙絕塞連平顏岱雲制府亦同時戍邊先生命辛牀隨事之余知先生不以患忌難易交也既與辛牀習事以事先達

之禮事余余聞先大夫訃辛牀左右扶掖之得不死洎與制府同

赦還行至華陰道上邂與辛叔別西崦易迫三閱寒暑辛叔不遠千里訪余七十二沽之間剪燭話舊追憶曩時坐廣柳車冒雪行無人之境氷與天接沙同海飛顛踣之狀辛叔共之今日之問序于余猶辛牀之不薄余也然則余何以序先生之文哉亦惟以獲交辛叔就昔之所聞者序之以汲于先生而已

嘉慶元黓涒灘律中應鍾之月古樓煩人李鑾宣序



讀今古地理述後序

讀嚴親序王七宣先生今古地理述述者何今古地理圖書也今古圖書不同今古地理則一

京師古燕都也今

盛京古遼東也十八省者何今直隸古冀州也今山東古青州也今山西古并州也

今河南古豫州也今江蘇安徽江西福建浙江皆古揚州也今湖北湖南皆古荊州也今陝西古雍州也今甘肅古西羌也今四川古梁州也今廣東亦揚州也今廣西亦荊州也今雲南古益州也今貴州亦梁州也外藩者何今朝鮮古高麗也今琉球古中山國山南國山北國也今越南古交阯也今南掌古滇南極西徼也今暹羅古海南也今蘇祿古東南海外也今荷蘭古東南海中也今緬甸古西南徼外也西洋諸國古西南海外也凡此非圖書不備頋讀其書不能指今之地履其地不能名古之書蓋忽忽二十年矣予藉廣東宦產都下既隨宦江西雲南河南直隸尋歸連平

往返水陸數萬里一一存之筆記今讀先生所述之書嚴親有本之序信哉嘉慶丁卯二月庚辰日顏伯燾撰

饒陽遺愛記

直隸總督顏伯燾曾典

王饒陽公諱子音歷官雲南直隸三十二年所蒞郡縣九而獻以饒陽稱功在饒陽也嘉慶十八年九月大興逆匪林清勾結河南滑縣李文成煽亂林清既俘餘孽散居他郡

廷鞫時誣饒陽為黨

仁廟密諭大學士署直隸總督章煦遴員往詗其事知縣某覲饒陽缺捧檄張皇羅織良民藉名以獻先生呵之曰百姓從賊不從賊事闔縣官非君咎也秘之毋駭吾民次日先生携四郎瑞台輕騎赴鄉庶其動靜築場賽社婦兒無驚父老爭饋卮酒豚蹄告以逆黨蔓延皆憤形於色越三日四鄉皆徧信無一人從賊者某欲為誹語聞總督先生遂具全家二十五口狀保饒陽民不黨當是時

聖恩寬大嚴禁株連刊刻謄黃曉諭其飛檄撤回事遂寢先生內不自安詣簡賢握饒陽印而轉粟天津以濟大名滑縣軍賑祖之日民扶老携

幼焚香匍匐送者數千人曰侯實生我而使侯不得安其位告吾民罪也乃太息泣數行下明年二月罷泛舟之役仍回饒陽迎者亦數千人又七年先生歿於隆平饒陽之民徒跣三百里裹金來

賻及登舟白衣冠塞江上相向而哭皆失聲其歸也共龕木主祀之營祠蓋有待也聞誌饒陽知縣查揆云

重刊今古地理述宦拾錄跋

昔白傅集寄名山范生涕因祖硯是皆慮嗣守之難不克永其傳於勿替也況明道垂訓傳子孫以為素業若吾家中說之編一旦得之拾殘補缺復傳於世可喜也雖然有天馬先大父饒陽府君著有今古地理述宦拾錄兩書補註參核校訂則 贈

太傅義甯萬文恪公元和孔東山濟源李誼原兩太守連平顏魯輿制府同邑鄉賢廬容齋太僕方春湖學博也當是時天假之緣朋簪重盍錢塘相國費文恪公既命子六爻觀察襄其事復為之序並贈以聯云述一統車書融貫山川脈胳拾廿年政事自成忠孝文章乃與顏惺甫少保編集

同人醵貲鐫版而廣其傳道光辛巳先大
夫奉遺版自京歸里舟經天妃閘危而復
存事詳南旋日記感天心之默護固已傳
為家寶矣咸豐紀元十三弟訃偕北上將
運赴廬陽先兄菊圃以地隣潁臺伏莽堪
虞力阻之遂寄諸將心餘太年伯家之藏
園厥後予兄弟截服官中外或從戎江皖
而藏園又丁癸丑之災衆黎無恙與否道
阻且長末由問訊則一聽諸天耳今年春
偶膺會垣属吾友洪柳卿茂才訪求始悉
猶存貞壽之門因得見雲樵觀察賢竹林
而昇還之第塵度已久版多遺佚且有蠹
蝕湧漶者幸得原本勉爲校對亟付手民
十閱月復觀成書藏諸述錄重歸之閣距

嘉慶丙寅初梓時七十有二年矣其間寄
藏園而幾至失傳者蓋二十七年初甲寅
秋菊圃督團剿賊以敵先大夫人同時殉
難門人從姪贊清亦死之陳沈兩中丞謂
忠孝節義萃於一門先後奏奉　旌䘏所
居先人敝廬及半畝園藏書三萬餘卷盡
累傳著述若先大父之循陔文集詩集丁
未西江集識字編經史攷略循陔壽言若
大世父監利公之主園集若二世父奉直
公之洗俗堂稿若先大夫之四香堂全集
若伯兄之耐安遺文若仲兄著林國博之
三珠僊館全集若三兄仲慧之對床集若
六兄孝烈先生之菊圃文存侍餘唫草均
被燬無遺而三世父舒城公之紫田詩鈔

亦早與盧陽之阸獨是版屢逃兵燹苟非
呵護有神其不至同為灰燼而湮沒不傳
也幾希予小子劫外餘生壯心不已嘗浮
江淮渡黃河登泰岱驅車秦晉燕趙需次
都門旋道天津而南航吳越溯荊楚足跡
所臨久資考鏡而文章媿未得江山之助
不能發明舊義視河汾之有勵勤負疚深
矣惟於水火干戈之後藉良朋之力先澤
重傳則差堪自慰者故紀其大都以詒後
來俾永奉之毋使失墜且知兩書之傳信
有天也光緒三年丁丑小除之夕十二孫
廷鳳謹跋

嘉慶癸酉十一月大雪為
心言先生寫照 海豐李栻摹桐圖

小照

咄哉先生與古為徒作彊項吏著
等身書奧如曠如山澤之臞淵如
藹如道味之腴大盈若沖大方無
隅往喆有言君子人歟
靜樂李鑾宣讚

凡例

一今古地理一也而沿革不同履今之地不知古為何名讀古之書不知今為何地于是集而述之恭列我
朝於前後泝歷代但求因流得源瞭如指掌故曰今古地理述

一述今於前用大字者所以別於古也述案於後用小字者徵古之辭也

一述今者何
大清一統志會典

皇朝文獻通考 宮史苑囿八旗府閣部院寺科館司監局衛營城池各册各部則例各省賦役全書也述古者何廣輿圖方域志其最著者節述
欽定日下舊聞考春明夢餘錄天文志燕都游覽志帝京景物畧各省通志不旁及他書者期於簡而能賅也

一京師義首尊
王城池 宮殿 壇廟苑囿學校官署倉庫形勝必詳
盛京 興京 東京皆我
朝發祥之地匪惟制同 京師詳於直省而
永陵 福陵
昭陵所在尤關重大特筆恭述卷首并冕是書

一直隸山東山西河南江蘇安徽江西福建浙江湖北湖南陝西甘肅四川廣東廣西雲南貴州次第遵一統志會典也述列疆域形勝賦稅祿制職官學校武備土產皆於地理有關一併登載其無關地理者不入

一我

朝崇祀
先師隆於歷代謹節闕里志祀典恭登曲阜縣後

一補注或今或古有分者有合者有大字者有小字者凡以箋疏地理述所未盡者也

一廣輿圖方域志原載九邊除朝鮮琉球越南南掌暹祿荷蘭緬甸西洋等地今皆臣服朝貢例應附述外其他已改府廳州縣各注邊關衛所等各於後不重述

一黃河漕運依廣輿圖分述海運已革不登

一原圖地理有古隸此省而今改屬他省者有古隸此府而今改屬他府者有古邊關衛所而今改府廳州縣者既與舊圖不符增新必須核實證闕以俟賢明

今古地理述總目

卷首之一

京師　序文　凡例　城池

宮殿

壇廟

卷首之二

京師　苑囿　學校　官署　倉庫　形勝　祿制

卷首之三

盛京　疆域　建置　形勝　城池

宮殿

壇廟

山陵　賦稅　職官　祿制　學校　土產

新鐫今古地理述總目

卷首之一京師城池　卷首之二京師苑囿

卷首之三盛京疆域

卷一直隸省　卷二山東省

卷三山西省　卷四河南省

卷五江蘇省　卷六安徽省

卷七江西省　卷八福建省

卷九浙江省　卷十湖北省

卷十一湖南省　卷十二陝西省

卷十三甘肅省　卷十四四川省

卷十五廣東省　卷十六廣西省

卷十七雲南省　卷十八貴州省

卷末朝貢各國

男瑞鼎洪鼎瑞芝瑞台孫慶祥慶書編梓

今古地理述卷首之一

武寧王子音心言述　男洪鼎亞園 瑞台曉香 編校

義寧萬承風和圃 補

元和孔傳金東山　武寧方瀚春湖參核

武寧盧浙容葊　霸州韓鼎蓀香祖繕本

連平顏伯燾魯輿注

錢塘費泰升六交

京師

城池 京城周四十里高三丈五尺五寸門九南曰正陽南之左曰崇文南之右曰宣武北之東曰安定北之西曰德勝東之北曰東直東之南曰朝陽西之北曰西直西之南曰阜成外城包京城南面轉抱東西角樓計長二十八里高二丈亦曰外羅城門七南曰永定曰左安曰右安東曰應渠西曰應寧在東西隅而北向者東曰東便西曰西便本大清一統志

補注 欽定日下舊聞考國朝都城之制一因明舊

其各門名亦俱仍之〈析津日記〉嘉靖中築新城其西門曰廣寧都人至今以彰儀呼之亦稱彰義〈金〉之正西門也

〈案〉工部志嘉靖二十三年築重城爲七門城南長二千四百五十四丈四尺七寸東一千八十五丈一尺西一千九十三丈二尺各高二丈垛口四尺基厚二丈頂收一丈四尺四十二年增修各門甕城正統初修城樓更名麗正爲正陽文明爲崇文順承爲宣武齊化爲朝陽平則爲阜成四門仍舊永樂中定都北京建築京城周圍四十里爲九門南曰麗正文明順承東曰齊化東直西曰平則西直北曰安定德勝城南長一千二百九十五丈九尺三寸北二千二百三十二丈四尺五寸東一千七百八十六丈九尺三寸西一千五百六十四丈五尺二寸高三丈五尺五寸垛口五尺八寸基厚六丈二尺頂收五丈十七年拓北京南城計二千七百餘丈〈洪武北平圖經志書〉元年以舊土城圍六十里太廣乃減其東西迤北之半創

包磚甓周圍四十里其東南西三面各高三丈有奇上闊二丈北面高四丈有奇闊五丈爲門九南三門正南曰麗正左曰文明右曰順承北二門左曰安定右曰德勝東二門東南曰齊化東北曰崇仁西二門西南曰平則西北曰和義惟廢光熙肅清二門其九門各建月城外門十座〈元一統志〉至元四年定鼎于中都之北三里築城方六十里里二百四十步分十一門正南曰麗正左曰文明右曰順承正東曰崇仁東之南曰齊化東之北曰光熙正西曰和義西之南曰平則西之北曰肅清北之西曰健德北之東曰安貞九年二月改號大都遷居民以實之建鐘鼓樓于城中〈金圖經〉貞元四年金主亮率文武百官幸燕遂以燕爲中都府曰大興定京邑焉都城四圍凡七十五里門十二每一面分三門一正兩偏其正門兩旁又皆設兩門正門常不開惟車駕出入餘悉由旁兩門其門名東曰宣曜施仁陽春西曰灝華麗澤彰義南曰豐宜景風端禮北曰通元會城崇智內城門左掖右掖宣陽又在外焉外壘書粉地內則金書朱地皆故禮部尚書王兢書

〈遼史〉南京析津府城方三十六里崇三丈衡廣一丈五尺敵樓戰櫓具八門東曰安東迎春南曰開陽丹鳳西曰顯西淸晉北曰通天拱辰

〈補〉城居八旗鑲黃居安定門內正黃居德勝門內並在北方正白居東直門內鑲白居朝陽門內並在東方正紅居西直門內鑲紅居阜成門內並在西方正藍居崇文門內鑲藍居宣武門內並在南方順治元年定

〈注〉鑲黃滿洲自鼓樓東循大街至經廠爲頭參領之十七佐領地自經廠循交道口轉南至棉花衚衕東口爲二參領之十七佐領地自南鑼鼓巷北口至南口兩邊之鼓樓

方甎廠眞武廟魚兒福祥寺帽兒炒豆棉花兵馬司前圓恩寺後局兒此十一衚衕爲三參領之十八佐領地自交道口大街東循新橋轉南至香兒衚衕東口爲四參領之十七佐領地自香兒衚衕東口南至府學馬將軍兩衚衕錢局爲五參領之十七佐領地蒙古自交道口北至安定門爲頭參領之十四佐領地自北鑼鼓巷南口至北口兩邊之倒鈔經廠粉子亭謝家伽藍殿法通寺淨土寺豆腐池兒高古菴郎家碾兒此十一衚衕爲二參領之十四佐領地漢軍自新橋北至方家衚衕爲頭參領之十佐領地

自方家衚衕北至城根爲二參領之十一佐領地國子監前後頭條二條三條方家大溝巷蕭家此七衚衕爲三參領之十一佐領地柏林寺前菠蔔草廠王大人此四衚衕爲四參領之十一佐領地自北小街南口至城根胡椒圖周圍手帕羊館針線寬街此四衚衕爲五參領之十佐領地

正白滿洲自鑲黃接界之棉花衚衕東循大街南至大佛寺西北角爲頭參領之十七佐領地自大佛寺西北角南至豹房衚衕西口爲二參領之十六佐領地　皇城東邊

之寬街草廠取燈晾穀廠弓弦雙塔此六衚衕爲三參領之十六佐領地西大街之鐵獅子賈家汪芝蔴魏家十景花園馬大人墻兒大佛寺羊尾巴山老兒喇叭營此十一衚衕爲四參領之十六佐領地自馬市口東至四牌樓陞福寺周圍之細小衚衕爲五參領之十六佐領地蒙古自府學東循大街至五條衚衕爲頭參領之十五佐領地自五條衚衕至四牌樓爲二參領之十四佐領地漢軍自新橋至東直門爲頭參領之十佐領地北新倉海運倉興平倉南新倉舊太倉富新倉此六倉爲二參領之十佐領地

自東直門南小街北宋姑娘口袋慧照寺王家船板板橋此六衚衕爲三參領之十一佐領地北新橋大街六條七條八條九條十條此五衚衕爲四參領之九佐領地北小街頭條二條三條四條五條此五衚衕爲五參領之九佐領地

鑲白滿洲自正白接界之東長衚衕東口循大街南至院府衚衕東口爲頭參領之十七佐領地自院府衚衕東口至長安街牌樓爲二參領之十六佐領地東長安大街兩邊之翠花東長奶子府燒酒錫蠟茶廠院府梯子口袋理

藩院後此十衚衕爲三參領之十八佐領地自長安街牌樓東至單牌樓爲四參領之十七佐領地自燈市口大街西口東至四牌樓大街向南兩大街間之椿樹金銀煤炸帥府頭條二條此八衚衕爲五參領之十七佐領地蒙古自四牌樓南循大街至堂子衚衕爲頭參領之十二佐領地自堂子衚衕南至單牌樓爲二參領之十二佐領地漢軍自四牌樓東至小街爲頭參領之五佐領地自小街至朝陽門爲二參領之四佐領地祿米倉周圍至啞巴方家兩衚衕爲三參領之四佐領地小家子史家乾麪小啞巴

此四衚衕爲四參領之四佐領地羊尾巴堂子史大人羊
儀賓總把此五衚衕爲五參領之五佐領地
正藍滿洲自鑲白接界之長安街牌樓向西進東長安門至金水橋爲頭參領之十六佐領地自新街口南口至北口爲二參領之十七佐領地自宗人府向南戶部周圍至中御河橋爲三參領之十七佐領地自中御河橋至洪廠衚衕北口爲四參領之十七佐領地自洪廠衚衕北至長安街爲五參領之十七佐領地蒙古自單牌樓至崇文門爲頭參領之十五佐領地自江米巷東至洪廠衚衕爲二

參領之十四佐領地漢軍自單牌樓觀音寺衚衕東至舉場西門爲頭參領之六佐領地自羊肉衚衕西口東至水磨衚衕爲二參領之七佐領地自褡背衚衕西口至東口爲三參領之五佐領地自蘇州衚衕西口東至馬皮廠北口爲四參領之六佐領地自船板衚衕西口東至馬皮廠南口爲五參領之七佐領地
正黃自鼓樓大街西北藥王廟南口至城根爲頭參領之十九佐領地自北藥王廟街南口西循大街至八調灣南口爲二參領之十九佐領地自八調灣南口循大街至德勝門轉南至德勝橋爲三參領之十八佐領地自鼓樓斜街循銀錠街西李應橋至德勝橋大街爲四參領之十八佐領地自松樹街北口至南藥王廟爲五參領之十八佐領地蒙古自松樹南口西至德勝橋轉北至宏善寺西口爲頭參領之十二佐領地自宏善寺衚衕西口至德勝橋爲二參領之十二佐領地漢軍自護國寺街至棉花衚衕南口羅圈衚衕西口爲頭參領之十佐領地自西口連棉花廊房草廠三衚衕爲二參領之十佐領地自蔣家房東口至西口爲三參領之十一佐領地自新街口北至四條

衚衕東口爲四參領之十佐領地自四條衚衕東口至城根及銅井爲五參領之九佐領地
正紅滿洲自西直門大街曹公觀東至新街口轉南至石老娘衚衕東口爲頭參領之十二佐領地自石老娘衚衕東口南至四牌樓轉東至馬市東口爲二參領之十六佐領地　皇城西邊之馬狀元太平倉毛家灣紅羅廠拐棒此五衚衕爲三參領之十五佐領地自四牌樓大街西邊之驢肉帥府報子臭皮石老娘此五衚衕爲四參領之十二佐領地四牌樓大街西邊之衛衣太寧侯五王侯車兒

石碑寶禪寺帽兒宮衣庫此八衚衕爲五參領之十四佐領地蒙古自西直門大街南邊之草廠柳巷觀音寺陳線大覺寺此五衚衕爲頭參領之十一佐領地自大覺寺衚衕向南堅廠翊教寺祖家街柵欄東觀音寺椿樹苦水井此七衚衕爲二參領之十一佐領地漢軍自阜成門循大街至宮門口爲頭參領之四佐領地馬石橋北邊之蘇羅卜回子營爲三參領之四佐領地自回子營向北至茶葉衚衕翠花街爲四參領之四佐領地自宮門口向北至薊薊園東口爲五參領之三佐領地

鑲紅滿洲自正紅接界之四牌樓大街向南至單牌樓轉東至長安街牌樓爲頭參領之十三佐領地西安門大街南邊之板場衚廊房醬房小醬房東斜街細米此六衚衕爲二參領之十七佐領地自細米衚衕向南鐵子狗尾巴背陰太僕寺街李閣老此五衚衕爲三參領之十七佐領地自李閣老衚衕向南東夾道東嶽廟岱北寺小東嶽廟演象所官磨房此六衚衕爲四參領之十八佐領地鐵子衚衕向南堂子石虎蜈蚣油房茶葉西夾道正溝此七衚衕爲五參領之十七佐領地蒙古以四牌樓大街西邊之

粉子後泥窪十八半截豐盛此四衚衕爲頭參領之十佐領地自豐盛衚衕向北之兵馬司燕兒瓢塔羊肉此四衚衕爲二參領之十二佐領地漢軍以四牌樓大街西邊之白廟半壁街此二衚衕爲頭參領之二佐領地自白廟北車子榆錢沈篦子千張此四衚衕爲二參領之六佐領地自千張衚衕向南打磨廠半截高井口袋此四衚衕爲三參領之四佐領地自口袋衚衕向南施飯寺皮褲子東夾道此三衚衕爲四參領之六佐領地自東夾道衚衕向南白廟刑部街此二衚衕爲五參領之四佐領地

鑲藍自鑲紅接界之長安街牌樓向東進西長安門至金水橋爲頭參領之十八佐領地自江米巷北至長安門大街中府左府四眼井周圍爲二參領之十八佐領地自河漕沿東至石牌文昌關拴馬樁馬神廟此四衚衕爲三參領之十八佐領地自獅子口向東由皮市南口轉北至掃帚衚衕西口爲四參領之十七佐領地自西單牌樓向南由絨線衚衕轉東至河漕沿六部口抽屜關帝廟牛肉灣此六衚衕爲五參領之十七佐領地蒙古自宣武門至絨線衚衕西口油房南拴馬樁翠花棗樹街此四衚衕爲頭

參領之十三佐領地中街半壁街前細瓦厰新簾子舊簾子此五衚衕爲二參領之十二佐領地漢軍自西單牌樓西邊之抱子街東口至西口爲頭參領之五個半佐領地自手帕衚衕東口至西口爲二參領之四佐領地自鐵匠衚衕東口至西口爲三參領之四佐領地自石駙馬大街東口向西至䙓毛衚衕爲四參領之五佐領地自頭髮衚衕東口向西至臭水河爲五參領之四佐領地雍正三年六月十三日分皆八旗通志

皇城在京城中周十八里有奇繚牆袤三千三百四丈有奇正南曰大清門少北曰長安左門曰長安右門東曰東安門西曰西安門正北曰地安門　大清門之內曰天安門天安門之內曰端門端門之內左曰闕左門右曰闕右門一大清一統志

案大清會典　皇城廣袤三千六百五十六丈五尺高一丈八尺下廣六尺五寸上廣五尺二寸

補注　大清門三闕上爲飛檐崇脊門前地正方繞以石闌左右石獅各一下馬石牌各一乾隆四十年修門內千步廊東西嚮各百有十間又折而北嚮各三十四間皆聯檐通脊凡吏兵兩部月選官掣籤刑部秋審禮部鄉會試磨勘俱集於廊房左右千步廊東接長安左門西接長安右門門各三闕東西嚮兩門之中南嚮者天安門五闕上覆重樓九間彤扉三十有六凡宣布覃恩慶典詔書於門樓上設金鳳銜而下焉北曰地安門東曰東安門西曰西安門天安門內兩廡之北正中南嚮者爲端門門內東西兩廡各五間其北東有

太廟右門西有　社稷左門遞北兩廡各四十二間均聯檐通脊爲六科垣舍及部院府寺監朝房朝房北東出者爲闕左門西出者爲闕右門門北東西廡各三間爲王公朝集之所凡九卿會議揀選人員驗看月官集闕左門八旗都統會議集闕右門　大清會典　欽定日下舊聞考

案一統志地安門舊爲北安門順治九年改今名天安門舊爲承天門順治八年改今名

紫禁城四門南曰午門北曰神武東曰東華西曰西華四維角樓各一南北各二百三十六丈二尺東西各三百二丈九尺五寸城高三丈𡸾口四尺五寸五分基厚二丈五尺頂收二丈一尺二寸五分大清會典

補注午門三闕上覆重樓九間南北彤扉各三十有六左右設鐘鼓樓明廊翼以兩觀傑閣四聳順治四年建凡文武官出入由左門其右門惟宗室王公得行之　左右各一闕西嚮者左掖門東嚮者右掖

門兩門各折而北不常啟惟陞殿視朝百官各以東西班次由掖門入殿試文武進士鴻臚寺按中式名次一名由左二名由右餘仿此午門內東西兩廡各二十二間皆崇基
東廡之中為協和門西廡之中為熙和門門各五間
東西嚮兩廡之北曰左翼門曰右翼門正中南嚮者為
太和門九間三門重檐崇基石闌前後陛各三出左右陛
各一出門前列銅獅二太和門左右各一門皆南嚮左
曰昭德門右曰貞度門各三間為侍衛直宿處內朝正門曰
乾清門在保和殿後廣宇五楹中門三陛三出各九級前列
金獅二

皇帝御門聽政於此凡召對臣工引見庶寮俱由門之右門出入內廷行走之大臣官員俱
得由之門左為內左門右為內右門軍機大臣南書房翰林內務府大臣官員出
入由之墀下東出者為景運門西出者為隆宗門皆五
楹門各三內左門之東內右門之西周廬各十二楹東為文武大臣奏事待漏
之所西為侍衛房及內務府軍機處直舍皆南嚮其南相對周廬各五東為宗室王公奏事待漏之所西為內繙書
房城東曰東華門西曰西華門北曰神武門皆有下馬牌
大清會典
欽定日下舊聞考

案通志明宣德七年移東華門於河東遷居民於灰廠西隙地永樂十五年建皇城於東距舊宮一里許至東華門外初燕王府建於元之皇城即今西苑門四東體仁西尊義南端禮北廣智輟耕錄元宮
城九里三十步六門正南崇天左星拱右雲從東東華西西華北厚載金國志宮城九里三十步自
天津橋北曰宣陽門內城之南門也東宣華西玉華北拱辰遼史皇城在南京析津府西南隅大內門
曰宣教外三門曰南端左掖右掖西曰顯西設而不開北曰子北統和二十四年改宣教為元和外三門為南
端左掖為萬春右掖為千秋

玉河源出宛平縣玉泉山匯為昆明湖分流而東南入德
勝門西水關至皇城內太液池大內經金水橋流
出玉河橋達正陽門東水關少北至東便門東水關出通
惠河亦名御河元曰金水河以其自西門入故名大清一統志
積水潭在宛平縣西北三里東西亘二里餘南北半之西

山諸泉從高梁橋流入北水關匯此折而東南直環地安
門宮牆流入禁城為太液池元時既開通惠河運船直
至積水潭自明初改築京城與運河截而為二積土日高
舟楫不至是潭之寬廣已非舊觀故今指近德勝橋者為
積水潭稍東南者為十剎海又東南者為蓮花泡子其始
實從積水潭引導成池也大清一統志
太液池在西華門西苑源出玉泉山從德勝門水關流入
匯為巨池周廣數里大清一統志
水源出昌平州白浮村之神仙泉過榆河會一畝馬眼諸

泉匯爲七里濼東流逕都城曰玉河又西山玉泉從水關經銀錠橋流入 西苑逕 宮禁自玉河橋入城濠合流至大通橋入漕河(通志)

大通河舊名通惠河元郭守敬所鑿俗亦名裏漕河康熙三十五年濬大通河加築隄岸建滾水壩以洩水三十六年濬護城河引大通橋運艘達朝陽東直等門今東直門齊化門皆有水關通惠河水所出入也乾隆二十三二十五兩年再加疏濬漕艘之分運京倉者實利賴焉(大清一統志)

涼水河通南海子乃所以宣洩海子所出之水(大興縣志)

涼水河在宛平縣南由水頭莊泉發源東流入南苑內經馬駒橋又東逕通州南曰南新河至張家灣城入白河(大清一統志)

高梁橋在西直門西半里跨高梁河(大清一統志)[補]水從玉泉來三十里至橋下

香山碧雲玉泉諸水東流至萬壽山之西已分爲二其正流則東匯於昆明湖南入長河由高梁橋東南分流入德勝門西水關環繞 大內出玉河橋達東水關南合大通河此昆明湖迤南之水道也其旁流之北歸青龍橋者則經 圓明園後合 御園諸水東北注清河以入白河此青龍橋迤北之水道也 西山泉脈隨地湧現其因勢順導流注 御園以匯於昆明湖者不惟疏派玉泉已也其自西北來者尚有二源一出於十方普覺寺旁之水源頭一出於碧雲寺內石泉皆鑿石爲槽以通水道者也(欽定日下舊聞考)

水源頭一澗最深退谷在焉谷口甚狹喬木蔭之水可流觴(天府廣記)

松林閘水自玉泉山發源由高梁橋東南流至德勝門分爲二一由水關入 大內是爲 御河一出松林閘東

流經安定齊化二門歸通州與白河合(欽定日下舊聞考)

北京青龍水爲白河出密雲南流至通州城白虎水爲玉河出玉泉山經 大內出都城注通惠河與白河合朱雀水爲盧溝河出大同桑乾入宛平界出盧溝橋元武水爲溼餘高梁黃花鎭川榆河俱遶京師之北而東與白河合(蓬窗日錄)

[補注]太和門南環以金水跨石梁五卽內金水橋西苑水殿之北有小渠亘之自太液池注水入春雨林塘者也明北閘口亭卽今北海之東隅蠶壇以北近 皇城牆爲積

水潭上有鎭水觀音菴乾隆二十六年改建名匯通祠水由城牆入處今名鐵欞閘蓋閘口密植鐵欞以防人之出入而無礙於行水也水關是水所從入城之關也

〔棻蕪史〕紫禁城內之河則自元武門之西從地溝入至廊下南過長庚橋裏馬房橋由仁智殿西御酒房東武英殿前思善門外歸極門外皇極門北文華殿西而北而東自慈慶宮前之徽音門外蜿蜒而南過東華門裏古今通集庫南從紫禁城牆下地溝亦自巽方出歸護城河或顯或隱總一脈也〔燕都遊覽志〕玉河即西苑所受玉泉注入西湖逶迤從御溝流而東以注于大通〔案通志〕明嘉靖中濬外城壕水自城西北隅環城東注歷九橋九閘從城東南隅流入大通橋正統於城外宣武橋西作減水河並疏通宣武門西涼水河及東城河南岸舊溝以洩水勢

〔橋道〕京城街道十有六外曰正陽門街曰崇文門街曰宣武門街曰左安門街曰右安門街均南北爲衢曰廣寧門街曰廣渠門街均東西爲衢內曰崇文門街曰宣武門街曰安定門街曰德勝門街曰地安門街均南北爲衢曰朝陽門街曰阜成門街曰東直門街曰西直門街均東西爲衢坊二十有四在正陽門外正陽橋者以橋名坊朝陽門外達東郊日壇神路者曰景升阜成門外達西郊月壇神路者曰光恒舊均名禮神街安定門外達北郊方澤壇者曰廣厚舊名泰折東西長安街均以街名坊 大清門東曰敷文西曰振武崇文門內曰就日宣武門內曰瞻雲東大市街南北均以街名坊東曰履仁西曰行義西大市街與東大市街同太學東西皆曰成賢府學東西皆曰育賢帝王廟東西皆曰景德其界則外屬五城內隸八旗平治由步軍統領繕修均由部 京城橋梁內外跨御河者十護 禁城者十有五水陸大小橋梁三百有七十均由部時其修理以利行人〔補闕〕禁城內外共千七百二十有六以司啟閉遇有損壞內城由八旗外城由三營各申步軍統領咨部修葺 水溝周通 京城大小衢巷以洩夏秋潦水歲以暮春或季秋司坊官旗弁各列內外城應疏溝道呈步軍統領募夫濬治工竣由部委官察勘〔大清會典〕〔補注析津志〕街制自南以至于北謂之經自東至西謂之緯大街二十四步闊小街十二步闊三百八十四火巷二十九衖通 衖通本方言

〔宮殿〕〔太和殿〕基高二丈殿高十有一丈廣十有一間縱五間上爲重檐垂脊正吻二旁吻四前後金屏四十金瑣牕十有六

殿正中一間設　御座殿前爲丹陛環以白石闌陛五出各三成列鼎十有八銅龜銅鶴各二日圭嘉量各一丹墀爲文武官行禮位笵銅爲山形鐫正從一品至九品清漢文東西各二行行十有八列於　御道兩旁

【補注】康熙八年重建三十四年再建每歲元旦冬至萬壽三大節及　國家有大慶典則　御殿受賀凡大朝會燕饗　命將出師　臨軒策士及百僚除授謝　恩皆御焉

殿後正中爲中和殿南嚮縱廣各三間方檐圓頂金扉瑣牕各三十有四南北陛各三出東西陛各一出後爲保和殿九間前陛各三出與　太和殿丹陛相屬殿後陛三

成三出北嚮殿左右各一門左曰後左右曰後右皆三間南嚮前後出陛

【補注】每歲除夕　御殿筵宴外藩每科朝考新進士翰林院引入殿內左右列試

文華殿　協和門東出

【補注】經筵　御殿制五楹南嚮崇階三出九級內丹陛與露臺相直臺左右二出陛各十一級康熙二十三年重建東西後配殿各五楹

東曰本仁殿西曰集義殿後爲主敬殿乾隆三十九年又建文淵閣於殿後貯四庫書籍凡三萬六千冊又殿後南向爲箭亭

武英殿　熙和門之西規制如　文華殿前後二重皆貯書籍

欽定命刊諸書於左右直房校刻裝潢西北有浴德堂爲詞臣校書直次設總裁統之東西後配殿曰凝道曰煥章曰敬思東北爲恒壽齋西爲井亭

南薰殿在　武英殿南乾隆十四年　詔以內府所藏歷代帝后圖像尊藏於此

御書處在　武英殿西凡　御書法帖於此鐫刻

乾清宮　乾清門內廣九楹深五楹左右丹陛南出者二東西出者各一東西丹陛之下有文石臺二上安設　社稷江山金殿

【補注】召對引　見皆御順治十二年建康熙八年重修嘉慶二年災重建

昭仁殿在　乾清宮之東殿左東出者爲龍光門

宏德殿在　乾清宮之西殿右西出者爲鳳彩門

內直廬三楹在　乾清宮之東廡

端凝殿在　內直廬稍南殿南爲舊設自鳴鐘處又南東出者爲　日精門門之南爲　御藥房房南一室奉

至聖先師及先賢先儒神位室轉南向北者爲
上書房 皇子 皇孫肄業處也
懋勤殿在 乾清宮西廡向東與 端凝殿相對
聖祖沖齡會讀書於此今爲翰林侍直處
補注 每歲秋讞御殿 批本處在懋勤殿南又南西
出者爲 月華門之南爲內奏事處轉南向北者爲
南書房內廷詞臣直廬房之東爲宮殿監等辦事處
交泰殿在 乾清宮後 御用寶璽二十有五尊藏殿中兩
廡間左出者爲景和門右出者爲隆福門
坤寧宮在 交泰殿後順治十二年建廣九楹左爲
東暖殿右爲

西暖殿俱康熙三十六年建 東暖殿之東爲永祥門稍北
爲基化門俱東出 西暖殿之西爲增瑞門稍北爲端則
門俱西出 坤寧宮後北向正中爲
御花園左曰瓊苑東門右曰瓊苑西門御花園正中 天一
門前列金麟二
欽安殿 天一門北南向殿東稍北疊石爲崇山山正中有
石洞崇山嶺有御景亭山之東爲摛藻堂堂東爲凝香亭
堂前有池池上爲浮碧亭其南爲萬春亭再南向西者爲
絳雪軒殿後爲承光門左爲延和門右爲集福門中爲順

貞門
延暉閣在 欽安殿西稍北閣西爲
位育齋齋西爲毓翠亭齋前有池池上爲澄瑞亭亭南爲千
秋亭又南爲
養性齋
景仁宮 日精門東爲東一長街南即內左門中爲近光左
門北爲長寧左門稍北而西即瓊苑東門由近光左門而
北向西之門凡三曰廣生左門大成左門咸和左門門東
相對爲景曜門中間南向者曰景仁門廣生左門東相對

爲履和門中間南向者曰承乾門門內爲
承乾宮大成左門東相對爲凝瑞門中間南向者曰鍾粹門
門內爲
鍾粹宮之東爲東二長街南則麟趾門北則千嬰門街東
與景曜門相對者曰凝祥門再東爲昭華門中間南向者
曰延禧門門內爲
延禧宮又街東與履和門相對者曰德陽門再東爲仁澤門
中間南向者曰永和門門內爲
永和宮又街東與凝瑞門相對者曰昌祺門再東爲衍瑞門

中間南向者曰景陽門門內爲
景陽宮宮後殿曰學詩堂藏宋高宗所書毛詩及馬和之所
繪圖卷宮之東有小長街街南向東直出者爲蒼震門街
東爲內庫房千嬰門之北有殿宇五所所謂乾東五所也
日精門長街之南向東爲仁祥門再東相對爲陽曜門正
中爲
齋宮宮之東爲
毓慶宮前爲祥旭門再南爲前星門入門爲
敦本殿

補注 毓慶宮正殿皇子所居
永壽宮 月華門之西爲西一長街南即內右門中爲近光
右門北爲長寧右門轉東即遵光西門也由近光右門而
北向東之門凡三曰廣生右門大成右門咸和右門門西
相對爲純佑門中間南向者曰永壽門廣生右門之西相
對爲崇禧門中間南向者曰翊坤門門內爲
翊坤宮大成右門之西相對爲長泰門中間南向者曰儲秀
門門內爲
儲秀宮宮之西爲西二長街南則螽斯門北則百子門也街

西與純佑門相對者曰嘉祉門再西爲啟祥門中間南向
者亦曰啟祥門門內爲
啟祥宮崇禧門相對者曰敷華門再西爲綏祉門中間南向
者曰長春門門內爲
長春宮長泰門相對者曰咸寧門再西爲永慶門中間南向
者曰咸福門門內爲
咸福宮百子門之北向爲乾西五所近東者今爲
重華宮
高宗龍潛時舊邸也宮有東西室前曰重華門門內爲

崇敬殿殿內額曰樂善堂有東西暖閣宮東廡爲
葆中殿宮西廡爲
浴德殿宮後爲翠雲館宮內長春書屋宮東爲漱芳齋齋東
次曰靜憩軒東室曰隨安室
延慶殿在 啟祥宮之西南向爲延慶門
撫辰殿在 延慶殿後廣德門內
建福宮在 撫辰殿後乾隆五年建宮後爲惠風亭又北爲
靜怡軒軒後爲慧曜樓西爲吉雲樓又西爲敬勝齋齋垣
西爲碧琳館館南爲妙蓮華室室南爲凝暉堂堂南室曰

三友軒堂之前爲延春閣
養心殿 月華門之西相對者爲遵義門門西向南者爲養
心門殿東西煖閣東室曰 寢宮西室曰隨安西南室曰
明牕又西爲三希堂西煖閣後北接後軒三楹東爲無倦
齋爲長春書屋殿後爲穿堂爲二層殿東煖閣室內曰攸
芋齋殿前爲
御膳房
寧壽宮在蒼震門前直街東康熙年間建乾隆三十六年增
葺宮垣南北一百二十七丈有奇東西三十六丈有奇門

今古地理述 卷首之一 京師 五四

六正中南向者 皇極門門之內 寧壽門東出者曰斂
禧門西出者曰錫慶門又西向者曰履順門曰蹈和門東
向者曰保泰門
皇極殿 寧壽門內殿廡東出者凝祺門西出者昌澤門
養性殿在 寧壽宮後橫街養性門內殿後爲樂壽堂堂後
爲頤和軒軒內爲景祺閣是 寧壽宮之中一路保泰門
北崇樓三重曰暢音閣閣相對者爲閱是樓閣後殿宇前
後四所前殿曰尋沿書屋後殿之東曰景福門正中南向
者爲

景福宮後爲梵華樓稍西爲佛日樓是 寧壽宮東一路衍
和門內曰衍祺門門內東宇曰抑齋東南隅曰擷芳亭其
北曰矩亭抑齋後爲古華軒軒西曰禊賞亭亭北爲旭輝
庭軒後爲遂初堂堂西爲延趣樓樓外曰聳秀亭亭北爲
萃賞樓樓西爲雲光樓額曰養和精舍萃賞樓後圓亭曰
碧螺其北爲符望閣閣後爲倦勤齋內爲竹香館閣西爲
玉粹軒其南曰得閒室北爲佛室又北爲淨塵心室後門
曰超妙
兆祥所在 寧壽宮垣之後爲 皇子所居西爲花園又西

今古地理述 卷首之一 京師 五五

爲神武門也
慈寧宮 隆宗門之西順治十年建乾隆十六年重修東爲
永康左門西爲永康右門正中南嚮 慈寧門前列金獅
二宮之左殿宇二層東曰慈祥門與啟祥門 對慈寧門
之南爲長信門又正南有長慶門宮中花園爲咸若館館
之左爲寶和樓右爲吉雲樓兩樓南爲含清齋延壽堂池
上爲臨溪亭館後爲慈蔭樓
壽康宮在 慈寧宮之西壽康門內宮後爲
壽安宮本咸安宮舊址乾隆十六年改建東西爲長街街西

為長庚門門內正中南向者為欽安門門內為

春禧殿 殿前延樓左右相屬中為崇敬三層殿後廡中豎石

為山東曰福宜齋西曰萃賞樓

雨華閣 在凝華門內啟祥門外火道之北閣西為

梵宗樓 閣後為昭福門門內為

寶華殿 殿後為香雲亭其北為

中正殿

英華殿 在壽安宮之北英華門內

雍和宮 在 皇城東北

世宗憲皇帝藩邸也宮前實坊二正中石坊一自是而內為甬道繚

直為昭泰門門東西列碑亭中 雍和門宮東為書院門

三間入門為平安居後有堂堂後為如意室室後正中南

向為書院正室

世宗御書額曰太和齋齋南為畫舫南向正室曰五福堂齋西為

海棠院北有長房更後延樓一所（本國朝宮史）

壇廟

圜丘壇 在正陽門外南郊形圓象天南嚮三成上成徑九丈高五

尺七寸二成徑十有五丈高五尺二寸三成徑二十一丈

高五尺上成石面九重自一九環數遞加至九九二成自

九十遞加至百六十有二三成自百七十有一遞加至二

百四十有三合一三五七九陽數每成四出陛皆白石九

級上成石闌七十有二二成百有八三成百八十合三百

六十周天之度柱如之內壝形圓周百有六丈四尺高五

尺九寸壝門四皆六柱三門柱及楣閾皆白石扉皆朱櫺

壝外東南丙地燔柴鑪一高九尺徑七尺甃以綠琉璃瘞

坎一東南燎鑪五西南鐙杆三外壝形方周二百十丈一

尺高八尺六寸門制與內壝同燎鑪四分設於壝東西門

之左右壝北門後為

皇穹宇 南嚮環轉八柱圓簷上安金頂基高九尺徑五丈九尺九

寸石闌四十有九東西南三出陛各十有四級左右廡各

五間一出陛殿廡覆瓦均青色琉璃圍垣形圓周五十六

丈六尺八寸高丈有八寸南設三門崇基石闌前後三出

陛各五級外壝東門外東北隅神庫神廚各五間井亭一

祭器庫樂器庫欞薦庫各三間又東為宰牲亭井亭各一

壝外內垣門四東曰泰元南曰昭亨西曰廣利北曰成貞

皆朱扉金釘縱橫各九昭亨門外東西石坊各一（會典）

每歲以冬至日大祀
天於
圜丘奉
列聖神位配饗
日月星辰雲雨風雷從祀均設青幄第一成奉安
上帝神位於正中南向
太祖高皇帝神位於左次幄
太宗文皇帝神位於右幄
世祖章皇帝神位於左次幄

聖祖仁皇帝神位於右次幄
世宗憲皇帝神位於又左次幄
高宗純皇帝神位於又右次幄均東西向第二成奉安
大明神位於東壝幄內
星辰在其次均西向
夜明神位於西壝幄內
雲雨風雷在其次均東向

補注

皇帝御天青禮服乘禮輿出齋宮陞玉輦太常寺導駕官二員
前引大臣十員後扈大臣二員侍衛隨行至神路西降輦
贊引對引官導入黃幄大次少竣奏請行禮由第二成詣
第一成三上香復位行三跪九拜禮次奠玉帛又次進俎
又次獻爵就讀祝位儀並同送神如初獻三跪九拜禮望
燎禮成詣各
神位前跪三叩興恭請安奉龍亭內至
皇穹宇恭請
神位還
御回鑾又每歲孟夏擇吉行

常雩禮均與冬至大祀同 禮部則例

祈穀壇在成貞門北壝圜三成南嚮上成徑二十一丈五尺二成
徑二十三丈二尺六寸三成徑二十五丈面甃金甎圍以
石石闌四百二十南北三出陛東西一出陛上成二成各
九級三成十級壇上建
祈年殿制圜內外柱各十有二中龍井柱四檐三重上金頂左右
廡各九間均覆青琉璃前爲
祈年門崇基石闌前後三出陛各有一級門外東南燔柴鑪一瘞
坎一燎鑪五制如

圜丘 會典

每歲以正月立春後上辛祀
皇天上帝於
祈年殿奉
列聖神位配享不設從位禮部應辦事宜與大祀同
補注正月上辛如值初三日以前於未進祀冊前奏請改
用次辛如在上元節後仍用緣貂朝服至時禮部堂官詣
皇乾殿恭請
神位奉安

皇天上帝神位於第一成殿中南向奉
太祖高皇帝神位於左
太宗文皇帝神位於右
世祖章皇帝神位於左次
聖祖仁皇帝神位於右次
世宗憲皇帝神位於再左次
高宗純皇帝神位於再右次均東西向儀同大祀 禮部則例
方澤壇在安定門外北郊形方象地方折四十九丈四尺四寸深
八尺六寸闊六尺澤中貯水方邱北向二成上成方六丈
下成方十丈六尺均高六尺上成正中六六方甃外八方
均以八八積成縱橫各二十四路二成倍上成八方八八
之數半徑各八路以合六八陰數皆甃以黃色琉璃每成
四出陛各八級皆白石二成上南左右設五嶽五鎮 五
陵山石座鑿山形北左右設四海四瀆石座鑿水形均東
西向水形座下鑿池貯水以祭內壝方二十七丈二尺高
六尺厚二尺壝北三門六柱東西南各一門二柱柱及楣
閾皆白石扉皆朱櫺壝北門外東北鐙杆一西北瘞坎一
燎爐五外壝方四十二丈高八尺厚二尺四寸門制與內

壝同東西門內從壇瘞坎南北各二壝南門外
皇祇室五間北向覆黃琉璃圍垣正方周四十四丈八尺高丈一
尺北向設一門外壝西門外神庫神廚祭器庫樂器庫各
五間井亭二又西為宰牲亭亭前井亭左右各一西北為
齋宮東向正殿七間崇基石闌五出陛左右配殿各七間內
宮門三間左右門各一外宮牆周百有十丈二尺門三東
向門東北鐘樓一壇內垣周五百四十九丈四尺北西各
三門東南各一門外垣周七百六十五丈西向門三角門
一 會典

每歲以夏至日大祀
地於
方澤奉
列聖神位配饗
五嶽
五鎮
四海
四瀆
五陵山從祭均設黃幄第一成奉安

皇地祇神位於正中北向
太祖高皇帝神位於西幄
太宗文皇帝神位於東幄
世祖章皇帝神位於西次幄
聖祖仁皇帝神位於東次幄
世宗憲皇帝神位於又西次幄
高宗純皇帝神位於又東次幄均東西向第二成奉安
五嶽東
啟運

天柱二山從之
五鎮西
隆業
昌瑞
永寧三山從之
四海在
五嶽之次
四瀆在
五鎮之次均東西向

補注禮成至
皇祇室恭請
神位還
御回鑾儀注均與冬至大祀同禮部則例
堂子在長安左門外玉河橋東凡 國家有征討大事必
親祭告
每歲十二月二十六日內務府官詣 坤寧宮請
神送往
堂子元旦

皇帝親詣行禮正月初二日請
神回宮四月初八日浴　佛遣　貲祀行禮請
神送
神均內務府官司其事　立杆祭
神於
堂子之禮歲以季春季秋月朔或二四八十月或上旬諏吉　立杆於
圜殿南正中石座由
大內恭請
神位安奉於

祭神殿內
皇帝親詣行禮致祭或遣貲祀行禮內務府請
旨遣行
補注神杆石座歲終整齊一次祭前一日立杆於殿居日
懸黃幡繫采繩綴五色紺百縷楮帛二十有七備陳香鐙
日出前十刻
皇帝御龍袍袞服行一跪三拜禮祭畢就
御座司俎尚膳徹饌尚茶徹酒禮成還宮禮部則例
太廟在闕左南嚮圜垣一重琉璃甎門三間左右門各一戟門五

間崇基石闌中三間前後均三出陛中九級左右七級門
內外列戟百有二十左右門各三間前後均一出陛各五
級前殿十一間重檐階三成繞以石闌五出陛一成均四
級二成均五級三成中十有一級左右九級東西廡各十
有五間階均八級燎鑪二中殿九間後殿九間兩廡各十
間後殿東廡南燎鑪一戟門外石橋五橋北井亭二六角
閘以朱欞橋南神庫五間西嚮神廚五間東嚮　廟門外
之西南奉祀署三間東嚮左右房各三間垣一重門一北
嚮東南宰牲亭三間前治牲房五間均西嚮垣一重門一
西嚮井亭一六角閘以朱欞西南為

太廟街門五間西北為
太廟右門三間均西嚮
每歲孟春上旬諏吉夏秋冬孟月朔日行時饗禮歲除前
一日行大祫禮均太常寺承辦時饗日恭設　後殿
列祖
列后神座於
寢室前
肇祖原皇帝正中

原皇后配
興祖直皇帝左
直皇后配
景祖翼皇帝右
翼皇后配
顯祖宣皇帝次左
宣皇后配均南向恭設 中殿
太祖高皇帝正中南向
孝慈高皇后配

太宗文皇帝東位西向
孝端文皇后
孝莊文皇后配
世祖章皇帝西位東向
孝惠章皇后
孝康章皇后配
聖祖仁皇帝東次西向
孝誠仁皇后
孝昭仁皇后

孝懿仁皇后
孝恭仁皇后配
世宗憲皇帝西次東向
孝敬憲皇后
孝聖憲皇后配
高宗純皇帝東次西向
孝賢純皇后
孝儀純皇后配神座於前殿 前殿兩廡龕帳東廡通達郡王
次武功郡王武功郡王禰晉次慧哲郡王慧哲郡王禰晉

次宣獻郡王宣獻郡王禰晉次禮烈親王次睿忠親王次
鄭獻親王次豫通親王次武肅親王次克勤郡王次怡賢
親王次超勇襄親王策凌均西面西廡信勇公費英東次
宏毅公額亦都次武勳王揚古利次果毅公圖爾格次雄
勇公圖賴次忠達公大學士圖海次勤襄伯大學士鄂爾
泰次大學士張廷玉均東面以北為上

補注

皇帝御祭服行三跪九拜禮禮成奉宗室覺羅官請
列聖神位還御回鑾大祫同 禮部則例

奉先殿在景運門之東相對爲肅誠門入門南嚮順治十四年建
前殿七楹後殿如之恭安
列聖
列后神牌於 後殿每歲
萬壽聖節元旦冬至月朔望及國有大慶恭奉
神牌於 前殿行大饗禮薦新不以牲俎不飲福受胙如遇
冊立
冊封
御經筵

耕耤謁
陵
巡狩回鑾諸慶典則詣 後殿祗告
列聖聖誕
列聖
列后忌辰元宵清明霜降歲除等日立春端陽重陽等節暨孟夏
八日亦於 後殿將事每月薦新如禮
補注
皇帝親饗親告御袞服忌辰素服均與

太廟時享同 禮部則例
社稷壇在闕右北嚮壇制方二成高四尺上成方五丈二成方五
丈三尺四出陛皆白石各四級上成築五色土中黃東青
南赤西白北黑土由涿霸二州房山東安二縣豫辦解部
同太常寺驗用內壝四面各一門楔闑皆制以石朱扉有
櫺門外各石柱二壝色亦各如其方壝北門內西北瘞坎
二北爲拜殿又北爲戟門各五間戟門內列戟七十有二
均覆黃琉璃崇基三出陛壝外西南神庫五間神廚五間
井一均東嚮壇垣周百五十三丈四尺內外丹雘覆黃琉

璃北門三間東西南門各一間循垣東北隅東嚮正門一
左右門各一相對闕右門爲
乘輿躬祭出入之門壇西門外宰牲亭三間東嚮井一垣一重
門一北向西南奉祀署東西各三間垣一重門一東嚮東
遣官房一間南向東南爲
社稷街門五間東北爲
社稷左門三間均東向 會典則例
每歲以春秋仲月上戊日祭
太社

太稷之神以
后土句龍氏
后稷氏配
補注
皇帝御祭服行三跪九拜禮禮成還宮　如祭日請
駕前十刻値風雨太常寺將祭品樂簴移設拜殿奉安
神牌於殿內致祭若驟遇風雨護用
神龕覆護
神位另設香案於拜殿奏請
皇帝於拜殿行禮 乾隆三十七年例

朝日壇在朝陽門東郊制方西向一成方五丈高五尺九寸面
甃金甎四出陛皆白石各九級圓壝周七十六丈五尺高
八尺一寸厚二尺三寸壝正西三門六柱東南北各一門
二柱柱及楣閾皆白石扉皆朱櫺壝西門外燎鑪一瘞坎
一西北鐘樓一壝北門外東為神庫神廚各三間宰牲亭
井亭各一北為祭器庫樂器庫樅薦庫各三間西北為
具服殿正殿配殿各三間宮門三南向壇垣周二百九十丈五
尺西北各門一北門西角門一覆均綠色琉璃每歲春分

卯時致祭祀日禮部堂官豫率太常寺官恭請
大明神位奉安壇上
補注甲丙戊庚壬年
皇帝親祭御祭服行三跪九拜禮禮成還宮餘年遣官如例 禮部則例
夕月壇在阜成門外西郊制方東向一成方四丈高四尺六寸
面甃金甎四出陛皆白石各六級方壝周九十四丈七尺
高八尺厚二尺二寸壝正東三門六柱西南北各一門二
柱柱及楣閾皆白石扉皆朱櫺壝東門北門外燎鑪各一
瘞坎一東北鐘樓一壝南門外西為神庫神廚各三間宰

牲亭井亭各一南為祭器庫樂器庫各三間
具服殿配殿宮門祠祭署均各三間壇方二百三十五丈九尺
五寸
每歲秋分酉時致祭祀日禮部堂官豫率太常寺官恭請
夜明神位
北斗七星
木火土金水五星
二十八宿

周天星辰配
（補注）逕丑辰未戌年
皇帝親詣行禮餘年遣官如例儀同日壇 禮部則例
（先農壇）在正陽門外西南制方南嚮一成周四丈七尺高四尺
五寸四出陛各八級東南為瘞坎壇北為殿五間以藏
神牌東神庫西神厨各五間左右井亭各一東南為觀耕臺方
廣五丈高五尺面甃金甎四圍黃綠琉璃東南西三出陛
各八級繚以白石闌柱前為耤田後為具服殿五間南向
三出陛南九級東西各七級東北為神倉中廩制圓前為

收穀亭左右倉十有二間後為祭器庫 會典
每歲三月吉亥致祭如郊祀之儀禮成行耕耤禮
（補注）
皇帝更補服龍袍從耕三王九卿各官俱更蟒袍補服頂帶老
人四名歌禾詞者十四名司鑼鼓板笛笙簫者各六名衣
簑戴笠執杈朳鋤箒者二十名麾五色綵旗者五十名順
天府耆老三十四名上農中農下農各十名戶部堂官跪
進犁順天府尹跪進鞭
皇帝右手受犁左手取鞭耆老二人牽牛上農二人扶犁綵旗

招颭禾詞發歌唱和隨行諸樂具奏順天府官執青箱戶
部堂官播種
皇帝三推三返禮成
御觀耕臺三王各五推五返九卿各九推九返順天府兩縣官
終畝禮成還宮　直省督撫司道府州縣各九推九返 禮部則例
（案）壇以嘉靖中建
先蠶壇在西苑東北隅乾隆七年建垣周百六十丈南面稍西
正門三楹左右門各一入門為壇一成方四丈高四尺陛

四出各十級三面皆樹桑柘西北為瘞坎壇東為觀桑臺
臺前為桑園臺後為親蠶門臺高一尺四寸廣一丈四尺
陛三出
（補注）凡
躬桑禮於祭
先蠶次日舉行如蠶未生則另期
皇后金鉤
妃嬪銀鉤均黃筐公主福晉鍍銀鉤命婦火漆鉤均紅筐
皇后御龍袍

妃嬪隨從公主福晉命婦並執事各女官俱蟒袍補服候
皇后至採桑處相儀二人一奉金鉤跪於右旁一奉筐跪於左
旁
皇后右手受鉤左手受筐先至東邊第一株桑前向東採桑一
條蠶母二人助採復至西邊第一株桑前仍東向採桑二
條蠶母二人助採採畢授鉤筐陞觀桑臺寶座
妃嬪於第二株桑前公主福晉於第三株桑前各採桑五條
大臣命婦於第四株桑前各採桑九條各蠶婦二人授筐
鉤助採禮成還宮禮部則例案

聖祖設蠶舍於豐澤園之左
世宗復建祠於北郊無浴蠶所因建於此
前代帝王廟在阜成門內南向廟門三楹左右門各一前石梁
三景德門五楹崇基石闌前後三出陛中十有一級左右
各九級左右門各一正中景德崇聖殿九楹重檐崇基石
闌南三出陛中十有三級左右各十有一級東西一出陛
各十二級東西廡各七楹一出陛均八級廡前燎鑪各一
殿南
御碑亭一殿後祭器庫五楹均南向景德門外其東神庫神廚

各三楹宰牲亭三楹均西向井亭一其西為承祭官致
所廟門內東南鐘鼓樓一圍垣周百八十六丈三尺八寸
廟門外東西下馬牌各一景德坊各一正殿覆黃色琉璃
西廡覆青色琉璃
每歲春秋仲月擇日致祭
景德崇聖殿中一龕供
太昊伏羲氏
炎帝神農氏
黃帝軒轅氏位左一龕供

少昊金天氏
顓頊高陽氏
帝嚳高辛氏
帝堯陶唐氏
帝舜有虞氏位右一龕供
夏王禹啟仲康少康杼槐芒泄不降扃廑孔甲皐發
商王湯太甲沃丁太庚小甲雍己太戊仲丁外壬河亶甲祖乙
祖辛沃甲祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙武丁祖庚祖甲
廩辛庚丁太丁帝乙位左二龕供

周武王成王康王昭王穆王共王懿王孝王夷王宣王平王桓王莊王僖王惠王襄王頃王匡王定王簡王靈王景王悼王敬王元王貞定王考王威烈王安王烈王顯王愼靚王位右二龕供

漢高祖惠帝文帝景帝武帝昭帝宣帝元帝成帝哀帝光武帝明帝章帝和帝殤帝安帝順帝沖帝昭烈帝

晉元帝明帝成帝康帝穆帝哀帝簡文帝

魏道武帝明元帝太武帝文成帝獻文帝孝文帝宣武帝孝明帝

宋文帝孝武帝明帝

齊武帝

陳文帝宣帝位左三龕供

唐高祖太宗高宗睿宗元宗肅宗代宗德宗順宗憲宗穆宗文宗武宗宣宗懿宗僖宗

後唐明宗

後周世宗

遼太祖太宗景宗聖宗興宗道宗

宋太祖太宗眞宗仁宗英宗神宗哲宗高宗孝宗光宗寧宗理宗度宗端宗位右三龕供

金太祖太宗世宗章宗宣宗哀宗

元太祖太宗定宗憲宗世祖成宗武宗仁宗泰定帝文宗寧宗

明太祖惠帝成祖仁宗宣宗英宗景帝憲宗孝宗武宗世宗穆宗愍帝位均南嚮　東廡風后倉頡夔伯夷伊尹傅說召公奭畢公高召穆公虎仲山甫張良曹參周勃魏相鄧禹耿弇諸葛亮房元齡李靖宋璟郭子儀許遠李晟裴度曹彬李沆王曾富弼文彥博李綱韓世忠文天祥宗翰穆呼哩布呼密徐達常遇春楊士奇于謙劉大夏位　西廡力

牧皐陶龍伯益仲虺周公旦太公望呂侯方叔尹吉甫蕭何陳平劉章丙吉馮異馬援趙雲杜如晦狄仁傑姚崇張巡李泌陸贄耶律赫嚕呂蒙正寇準范仲淹韓琦司馬光趙鼎岳飛宗望斡魯巴延托克托劉基李文忠楊榮李賢位

補注致祭前期太常寺開列親王郡王題請

欽派一人承祭以侍郎內閣學士右副都御史四員分獻如恭

遇

親詣行禮其分獻以尚書左都御史奏派禮部承辦事宜照中

祀禮行禮部則例

先師廟在安定門內太學左南嚮街門西為持敬門西嚮

大成門崇基石闌前後三出陛門左右列戟二十有四石鼓

十右石鼓音訓碣一左右各一門門內東西列舍北嚮

大成殿崇基石闌三出陛兩廡東西嚮殿東西列舍南嚮西

南燎鑪一西北瘞坎一甬道左右

御碑亭

大成門外東為神廚宰牲亭各一西為神庫致齋所更衣亭

每科進士題名碑分列左右凡正殿正門碑亭皆覆黃色

琉璃

每歲春秋仲月上丁釋奠於

先師孔子以四配十二哲侑享殿中以先賢先儒從祀兩廡太

常寺具題以大學士一人承祭十二哲前翰林官二員分

獻兩廡國子監官分獻

皇上親詣行禮分獻四配以尚書分獻十二哲暨兩廡以侍郎

其月朔釋菜以祭酒望日上香以司業兩序兩廡以所屬

官各執事以肄業生屆期國子監敬謹將事

補注

臨雍講學行釋奠禮翰林詹事官七品以上暨國子監官均陪

祀行衍聖公率五經博士孔氏族五人顏曾等族各二人

乘傳赴京及官京師者咸與陪祭

八月二十七日恭遇

先師誕辰自

大內至王公百官均致齋一日各衙門不理刑名民間禁止

屠宰

皇帝御祭服行二跪六拜禮禮成還宮禮部則例祀典詳曲阜闕里

崇聖祠在

大成殿之後初名啟聖祠雍正元年加封

先師五代王爵改題今名

每歲春秋仲月上丁釋奠遣官致祭

補注殿內正中恭設

肇聖王木金父左

裕聖王祈父右

詒聖王防叔左次

昌聖王伯夏右次

啟聖王叔梁紇位均南向禮部則例

集石鼓所有文成十章製鼓重刻序

凡舉大事者必有其會與其時而總賴昭明

天貺以成其功武成九次無論矣卽如四庫全書及以國書譯

漢藏經皆始于余六旬之後自癸巳年蒐輯海內遺書并於永樂大典內採輯散編命館臣依經史子集督繕四庫全書四分又佛經本出厄訥特克一譯而爲唐古特之番再譯而爲震旦之漢其蒙古經則康熙及乾隆年陸續譯成而未有國書之佛經先於三十七年亦命開館譯定茲二事卷帙浩繁俱非易於觀成者乃皆在余六旬後始命舉行初亦不覺其遲也既而悔之以爲舉事已晚恐難

觀其成越十餘載四庫全書則幸參考裒濵畢以貯之閣而所譯漢藏茲亦將告畢就此非

天恩垂佑俾余雖老而善成此二事乎茲因閱石鼓文惜其歲久漫漶所存不及半夫以國學與賢述古之爲使千萬年之後并此僅存者胥歸無何有之鄉有治世之責者視之而弗救余且不成爲讀書之人矣斯事體大千古讀書人所不能任亦從無道及者余故不怍不文及此未至耄耋智昏爰蒇此事蓋石鼓之爲宣王時作與夫宜置國學爲萬世讀書者之津逮自以韓昌黎之見爲正車攻吉日之章班班可考也後人議論紛出如董逌程大昌據左傳成有岐陽之蒐以爲成王鼓鄭樵據殿丞二字見秦斤秦權以爲秦鼓馬定國據後周書以爲宇文鼓陸友仁據北史以爲元魏鼓王楊慎之僞作全文爲尤謬甚總不若韓愈之見爲正蓋卽本鼓之文取證小雅可信也若歐陽修集古錄云韋應物以爲文王鼓宣王刻今應物石鼓歌具存明以爲宣王何嘗有文王之說近者倘悞況與論三代以上哉夫昌黎有其見而無其力且未思及存其詩則予較昌黎爲勝矣茲用幸翰苑之例乾隆九年重修翰林院落成親臨賜宴以張說東壁圖書府五律四十字爲韻予賦東字及末晉字二韻其餘勅諸臣各分一韻賦詩親定首章截其長以補後數章之短卽用文中字並成末章自第二至第九命彭元瑞按餘字各補成章非因難以見巧實述古以傳今於是石鼓之文仍在十鼓井井有條而不紊矣舊鼓舊文爲千古重器不可輕動但置於栅蔽其風雨以永萬世而新爲十鼓以刻十

章並列國學以公天下惠後儒則仍周宣之文也熱河

文廟爲歲歲惠遠詰武之地則亦命置之以詔來世庶乎宣王中興之烈不泯

宣聖牖世之道恒昭而余及耄耋之年尚可蒇此崇文之舉孰非會之萃時之合深蒙

昊貺之所致哉希周家卜世之久邀皇清重道之規後世子孫尚慎念之是爲序

吾車旣攻吾馬旣同吾車旣好吾馬旣駘君子員員邋邋其斿麀鹿速速君子之求右一凡八句二十九字重文三

廓猷𠷎導允異佳宣天子謂公迂我其㠯𢁠𢁠迂迪𢍰除
衍具鴐敺吾䮨其𢀜帥吾弓其射右二凡八句三十五字
亞車趍趍𧊒車遹遹左驂敷敷右驂敶敶其斿𨰻𨰻其插
旛旛君子其來導吾鳴𩿯右三凡八句十六字重文六
𩿯車趩趩敕馬𨘢𨘢𧗹𢼹盩邋陭𢼹大陕形矢𥏙𥏙𠧪弓
𨲍𨲍其斿𩝊𩝊君子其來右四凡八句十七字重文五
遣來驜驜寺余卅里余射鹿于茲六轡寫之出勿𩒙𢢅𩚵

或㠯時雨遙𠦪陰陽霝帛㾟遨天子之所右五凡九句十七字重文二
其淵毆孔深帛淖逕湎湎沔沔㶖之一方其魚不識丕㞯
隹鱮𩶁鱒鱮鰋又𢪊又𢭏右六凡八句十九字重文三
其阹又多樹爲𣟦格栻樸楊椰及𣡒既氐既柞如薾如箸
及爭及碩禽𩨃逌宫㠯寺而乍右七凡八句三十四字
其𨖉孔庶獸直𡧠處麋豕𣎵蜀𢊁鹿雉兔趍趍其𤜼𧾲𧾲
其虎左驂馬執之大黃弓射之右八凡八句十二字重文二
即鹿又奔搏麀又眞𩻗簵時旨𥃩胡是申如天之𢂷秀𢁥
員乍𢍁𢍁𧇢𧇢即㠯寫樂右九凡八句十字重文二
迂驗既射吾馬載止用賢孔庶康康敕𨎚田車既安日佳
丙申用各爲章𠷎不永寧右十凡八句十一字重文一

御題日窠石鼓詩并跋
石鼓韓歌掘曰科弗知其意所云何茲因考古十之質爰
命圖眞一有窠慨嘆曾充舂杵用傷形已閱歲年多言行
國學歷珍弃重道崇文功不磨
命圖十鼓形以來漫漶皴裂固數千百年物之常其第十
鼓平面則鑿爲大孔圓徑一尺三寸深一尺二寸因恍悟
即昌黎之所謂曰科也科者坎坎者陷非俗所謂曰窠乎
則昌黎之語乃擧其實而其爲曰窠自唐時已然矣嗚呼
爲此者實庸愚小人不足罪茲雖珍重護惜以永厥年安

知數千百年之後不復遺剝蝕割鑿之災乎而重用其文
以成十鼓之全文非拘于形而泥于古乎其幸在茲其愼
亦在茲矣
乾隆庚戌春
御題
乾隆五十有五年歲次庚戌正月上元丙申日
述石鼓高二尺廣徑一尺有奇其數十其文籀其詞頌天
子之田元大德十一年虞集爲大都教授得之泥中始移
國學大成門內言鼓者人人殊謂周宣王之鼓韓愈張懷

瓘寶泉也謂文王之鼓至宣王刻詩韋應物也謂秦氏之文宋鄭樵也謂宣王而疑之歐陽修也謂宣王而信之趙明誠也謂成王之鼓程大昌董逌也謂宇文周作者馬子卿也鼓文剝漫宋治平中存字四百六十有五元至元中存字三百八十有六據今搨本則甲鼓字六十一乙鼓字四十七丙鼓字六十五丁鼓字四十七戊鼓字一十二巳鼓字四十一庚鼓字八壬鼓字三十八癸鼓字六共三百二十五字存惟辛鼓字無存者帝京景物畧

補周宣王石鼓文在國子監廟門內京師石刻莫古於宣王獵碣矣其形如鼓其數盈十蓋周宣田獵之事史籀之迹也舊在陳倉野中韓昌黎爲博士時請于祭酒欲輿之太學不從鄭餘慶遷之鳳翔孔子廟經五代之亂遂至散失宋司馬池知鳳翔復輦至府學廡已失其一皇祐四年向傳師搜足大觀二年歸於汴京詔以金塡其文初置之辟雍後移至保和殿金人破汴輦至於燕置王宣撫家後移大興府學元皇慶移至文廟戟門內其文漫滅不可讀潘迪音訓載四百九十四字薛尙功帖載四百五十一字今存三百二十五字春明夢餘錄

〔逌〕𨕖車既工𨕖馬既同章云𨕖石本作𨕖薛氏音我工郭氏云籀文攻字周山蘇氏不鼓詩亦作攻潘云按詩車攻傳攻堅緻也同齊也物馬齊其力𨕖車既好𨕖馬既騎章云好作孜騎音瑜今作鴇郭云恐是籀文騶字北野良馬名潘云騶從馬缶聲疑與阜音義同詩車攻田車既好四牡孔阜說者謂阜盛大也君子員邋員邋員斿章云員石本作鼎說文員音云益也邋鄭通作獵字員又云員君子指從獵諸臣員衆多而有禮儀也獵獵旌旗搖動貌斿旌上贅旒詩悠悠旆旌潘云斿旌之末垂者麀鹿速速君子之求章云麀牝鹿速速疾行貌田狩之所求潘云速速或曰鹿之足迹□□角弓弓己寺章云首石本作卣郭云恐當作卣卣弓即庚弓也薛作首鄭作首周禮庚弓利射侯與弋弓薛作及日古以字下同潘云首今按古文作卣寺諸家皆作時然下文別有時字或音侍𨕖毆其特其來趩趩章云趩薛鄭皆作孫字施云以碑本考之字雖磨滅是趩字趩丑亦反說文行聲也一日不行貌潘云趩

有重文𢦏𢦏即即時𦔻𦔻施云趩薛鄭本皆有此字碑文磨滅不可辨矣鄭云𢦏今讀作贊字未詳音義石本有重文遫今作𠭯與禁禦之禦同章云遫薛作我趩薛作趩鄭作趩直離反並無重文潘云趩音憲贊作𠭯皆有重文其義未詳或曰趩走急𧻓𧻓眾多也遫與遬小異疑非我字或音禦趩子亦反有重文冥朿大𨕖𨕖毆其樸其□讀叙其獷㝐潘云遬徒鹿反𥉂也猶或作猶或音豚蜀恐犢字蓋蜀有獨音施云王氏集諸家釋音末四字皆不著宿得於北方及葉氏本下三字甚明歐城石刻亦載

右第一鼓薛氏楊氏次居八鄭氏次居三施氏次居一獵碣考異潘云今按古文苑其序始從施氏然舊說第五鼓言漁獸而歸第六鼓言治道似乎失先後次序若左右相易始於西北以第六爲第一第五爲第十則先後之序得矣然亦未可必也可讀者十有六句餘未詳凡六十四字此鼓舊本鹵上有孫字遣上有來字今漫滅文十一行行

六字成文作重文者十闕一 周秦刻石釋音

補注 吾車既工吾馬既同吾車既好吾馬既駘君子員獵

員獵員斿○麀鹿速速君子之求○特特角弓弓茲以持○吾敺其特其來

趩趩𩥟𩥟即𩥟即時○麀鹿趚趚其來大次吾敺其樸其來讀讀射其

豬蜀 石鼓原文

謹案 右第一鼓凡十一行行六字重文不計字之全者四十九不全者十二闕者五較潘迪音訓多闕三字

述 汧殹沔沔 王氏云汧音牽水名出扶風汧縣西北入渭殹即也字詛楚文及秦斤鄭

今古地理述 卷首之一 京師

樵因此指爲秦物潘云按瞖繄皆從殹已見古書非始於秦也郭氏曰讀如繄語助沔籀作泛有重文鄭氏云沔讀作綿蓋用平聲叶韻鄭氏云烝字見秦權郭氏讀如烝進也詩南有嘉魚烝然罩罩王肅云烝衆也別石本作㠯王氏云籀文皮字借作被音曰烝被淖淵與尚書導荷澤被孟豬之被同義郭音彼淖淵水深處也 鰋鯉處之

君子漁之 潘云鰋鯉魚名鰋鄭氏音鰋鮎也處鄭氏讀作居蓋取叶韻章云籀文魚字從寸今省作魚

澫又小魚其游 鄭云澫即曼从萬通作曼章云漫漫水之澫茫處也潘云澫疑有重文又通作有籀文省下同見詛楚文尗今作叔魚名所加反趨詩氏作散即徹字有重文或音汕叶平聲相干反 帛魚

鱳鱳其盜氐鮮 章云帛以白從水古文泊字今省水之淺處也步各反下同鄭云鱳音洛集韻白色也辭作鱳字說文鱳盧各反魚名潘云𥶧鄭氏亦作汕讀與組同施氏云按說文側余反𪔳也氐典禮反章云鱳即鱳字音歷的鱳貌言泊中之魚鱳鱳然潔白也潘云帛即白字言白魚鱳鱳然潔白登之於俎甚鮮也 黃帛其

鯾又鰟又鮊 章云黃泊水淺而淺處鄭氏云鯾即鯿字連反或音闘魚名辭作鰟鱒鄭氏云今作鯿音附郭云並呼反今從鱒鯿鄭氏作鮊音白潘云鯿舊音白今按叶韻音綿 其胡孔庶臠之

章云胡郭氏作肚乞及反博雅羹謂之肚鄭作豆字潘云施氏作豆章云𦞦郭氏云籀文臠字鄭云𦞦謨官反施網也潘云𦞦或作綠臠丑若反相如大人賦怵臭奔走或音使 𩴃二 𩴃二 章云涇郭氏謂籀文洋字鄭云音汗今作漸趙鄭音博或云即遺字

其魚隹可隹鱮隹鯉可以橐之隹楊及柳

𩵦章云隹作維可通何橐說文符霄反鄭云與標同音貫蘇氏石鼓詩何以貫之潘云橐从缶橐从省聲也包裹承籀之義非爾穿之也蘇氏詩作何以貫之恐誤

右第二鼓薛氏楊氏次居五鄭氏次居一 獵碣考異施云十鼓中唯此完好無一字磨滅成文可讀然字多假借世既遙遠不能盡知故義亦有不通處更俟博雅君

今古地理述 卷首之一 京師

子辨而釋之庶可補雅頌之亡逸矣 潘云成文者十有七句凡六十字

文九行行七字末行五字成文作重文者六無闕字

周秦刻石釋音

補注 ○殹沔沔烝彼淖淵○鰋鯉處之君子漁之○澫又小魚其游

○帛魚鱳鱳其盜氐鮮黃帛其鯾又鰟又鮊○其胡孔庶○臠之

𩴃𩴃○○○○隹○○○○○之隹楊及柳 石鼓原文

謹案 右第二鼓凡九行行七字末行五字重文不計字之全者三十七不全者七闕者十七較潘迪音訓多闕十六字

述田車孔安鋚勒□□馮□既簡左驂旛右驂騝騝吾以

隮章云按詩傳輶車田獵驅送之車取其輕捷也鋚郭
云大幺反轡首同也廣韻音條絲頭銅飾潘云勒下
馬字非全文但偏旁從馬闕左邊當有重文或作騂騂舊
選也章云詩騶驪是驂注驂兩騑也車駕四馬在內兩馬
謂之服在外兩馬謂之騑郭云旛妨圓反旌旗總名旛旛
取其輕舉貌騝居言反爾雅騝騂馬黃脊又紀偃反壯健
貌隮升也潘
云遵古原字

吾戎止陕宮車其寫秀弓寺射施云鄭本戎字作我下有
陣止二字今考碑本戎世
二字上下相承不容有陣止二字於其間世既既字章云
辥作陕施疑爲跌字潘云陕疑作陸章云宮車輦車也周
禮輦車用于宮中秀與繡同繡弓戎弓也穀梁傳弓繡質
質靶也戎弓繡其質示武中有文言田狩之時宮車寫而
不用戎弓時施於射方言發稅舍車也舍音
寫史記秦每破諸侯舍放其宮室讀如御
麋豕孔庶

今古地理述 卷首之一 京師 卌八

麀鹿雉兔章云言所
獲多品其原有□其□□□大□出各亞□□

□□執而勿射多庶趨趨君子逌樂章云鄭作緋潘云未
詳趨鄭云今作奔或作
走施云亞汧簡作亞古季經作惡蓋古字通用章云吳辥
作畀鄭疑即思字碧落碑思作畀郭云恐是吳字古老反
大白澤也白澤獸名鐩說文耶繫反動也郭云走也鄭云
與鏤同或云耶谷反逌辥氏作逌鄭氏作逌按漢書地理
志鄭水逌同五行志
彝倫逌敘即古攸字

右第三鼓辥氏楊氏施氏次居三鄭氏次居四獵碣考異

潘云可讀者十有五句
餘不成文凡六十五字

文十行行七字末行六字成文作重文者四闕七周秦

刻石釋音

補注田車孔安鋚○○○□既簡左驂旛右驂騝吾以
隮于原○吾戎止陕宮車其寫秀弓寺射麋豕孔庶麀鹿雉兔其
原○又□其○□大○出各亞○○吳○執而勿射多庶
趨趨君子逌樂石鼓原文

謹案右第三鼓凡十行行七字末行六字重文不計
字之全者三十九不全者二十闕者十較潘迪音訓
多闕二字

述□□鑾車𠦪敕真□郭云人君乘車四馬鑣八鑾鈴象
鸞鳥聲从鸞从金省章云按經史
作鸞左傳錫鸞和鈴詩八鸞瑲瑲是也𠦪施云說文呼骨
反疾也辥作華字鄭云即撵字潘云敕說文策字或音速

今古地理述 卷首之一 京師 卌九

真鄭云即填
字亦作鎮□弓孔碩彤矢□□章云彤弓朱弓也孔氏
以彤弓爲周禮之唐弓
大弓碩大也或曰碩實也筋角膠木各得共所則弓體實
潘云彤弓彤矢天子以錫有功諸侯詩彤弓弨兮書文侯
之命彤弓一
彤矢百是也□潘氏
作四馬其寫六轡□□古文苑作驚驚鄭
云五到反章云讀
若過諸家本並驚字
上闕一字無重文徒馭孔庶麀□宣搏章云辻諸家本
皆作徒字驟鄭
云今作馭廓辥作廓鄭云亦作鄂或云即廓字諸家本宣
見詛楚文今作宣上闕一字施云宿本並不見重文岐城
刻本
亦無肖車𨌲行徒如章𩁹陰陽尚鄭云即首字詩所
謂首車鑾田狩之
車也章云䡛籀文載字術今作道字遜鄭云今作濕通作
隰徒從也徒從從整布如文章然原高陸也隰卑濕也其高
低向背皆有陰陽公劉
詩相彼陰陽度其原隰□介馬以止鉄赶鄭云即趨字七
走反詩云騶維趣馬
潘云有重文鉄郭云籀文族古作甇小異鄭云燃與李商
隱族字相近疑即族字借作鏃耳潘云有重文章云赶今

作徐六馬天子所駕趣趣然調和閑習射則矢○○[illegible]
鏃之發舒徐不迫言皆合禮有一發五豝之意○○[illegible]

[illegible]○○○[illegible]○○[illegible] 章云歡猶僉謂搏取之也四方

有不順王命者僉芟而歡獮之如虎搏鹿不勞餘力

也迪鄭氏作侚兔辟本作鹿施云字磨滅不可辨

右第四鼓薛氏楊氏施氏次皆四鄭氏次居五 獵碣考異

章云言策命諸臣潘云言田獵之事其文可讀者僅七句凡五十三字

文十行行六字末行五字成文作重文者九闕七 周秦刻石釋音

補注○○鑾車[illegible]○○[illegible]○○[illegible]

[illegible]○○[illegible] [illegible]○○[illegible]

[illegible]○[illegible]○○○[illegible]○○○ [illegible]○○

○○[illegible]

石鼓原文

謹案右第四鼓凡十行行七字末行六字重文不計字之全者二十八不全者十九闕者二十二較潘迪音訓多闕五字

述○○○[illegible]霝雨○[illegible] 章云衛詩靈雨既零毛氏注霝善也[illegible]今省作流見說文[illegible]

[illegible]作[illegible]郭云[illegible]潘云五字今磨滅可辨惟[illegible]字僅存其半

[illegible]○[illegible] 施云卽涉字見義[illegible]章章云

汧殹卽前章所謂言君子將乘馬涉水而歸汧水流汎不可流舫符[illegible]反兩舟並也[illegible]作[illegible]字鄭作西云見尹[illegible]

或作由遷鄭云卽歸字或作遷潘○○自[illegible]

云此上二十餘字今剝落不可考

[illegible]飛或陰或陽 廓鄭作廓籀文鄭作鄂湯章云音傷言前乘馬以涉水漲不可次言並舟而歸路或

悠長今徒馭衆多當維繫其舟遵道而行水北爲陽南爲

陰或從水之陽或從水之陰皆可歸也潘云陰或二字今

亦闕陽字僅存其半[illegible]乙戶○[illegible]一方 章云极薛氏

子家藏墨本尚有之 作枝鄭云卽

楫字按于水一方足上文或陰或陽意也施

云薛鄭本以字下有戶字碑本磨滅不可辨 [illegible]○○止[illegible]

[illegible] 施云吏古文事字見說文今僅存下數畫

右第五鼓薛氏楊氏次居九鄭氏次居八 獵碣考異

章云言漁狩而歸潘云可讀者僅三句餘皆磨滅不成文凡二十六字

文十一行行六字成文作重文者四闕十三 周秦刻石釋音

補注○○○○霝雨○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○[illegible]○○○乙飛或

○○[illegible]乙○○○○一方○○○○ [illegible]○○○○

石鼓原文

謹案右第五鼓凡十一行行六字末行四字重文不計字之全者十一不全者三闕者五十較潘迪音訓多闕十七字

述[illegible]

[illegible] 章云

籀文乍與作通遳薛郭作徙字鄭作遄字鄭作治字施
氏謂古文考經治字與此小異㫄音㫄郭作阪音反𦵏薛
音莽郭氏云恐是莽莽草之相糾者居蚪反鄭作莫或作
草未審孰是𢧵薛作微迶薛作迺𣍘薛作栗尚書栗作𣍘
與此相類說文省作臬𣪇鄭作槃或作拚揞說文讀作皓
方老反薛作格㡀㡀薛作㡀或云遊字筍薛郭俱作若𢀶
薛作華鄭云況于反𢾺薛作𡕩鄭作㚖監郭作鑿合薛音
合鄭云疑即𠊱字音𨗨施云世三十也文曰爲三十里以
三十爲世書家謂之會意佛書謂之二合若字音卅乃蘇
合反非世字也合上從五字其文尚可辨非從合也又薛
鄭本下有孫字
今碑本無此字

右第六鼓薛氏楊氏次居七鄭氏次居二 獵碣考異鄭云言
除道也施云此鼓乃向傳師皇祐間所搜訪而得之
者每行僅存四字自四字而上磨滅者傳師磨去刻之
當時得之之由故今所存皆斷續不成文鄭樵乃以
𢽬作原作導遄我治除帥𡺷㫄莫爲𠀩里十六字爲

成薛盡鄭所見乃遺文之舉刻者不知其本未嘗相
屬也潘云每行僅存四字其上皆闕二三字蓋五代
之亂散落民間穴中以爲臼故今
所存皆斷續不成文凡四十一字

文十一行行五字末行二字成文作重文者二闕十

周秦刻
石釋音

補注 𣢟𣢟止𤔲止○𦍩𢓊我驅○除帥𡺷𡺕○𤕦豕其里
○𣳏𣳏迶𠣷○𥿋絲其○𢀶𢀶𢀶鳴○𣏟𤛀其手○豕
所𣥌𡘕○𢾺𧗟吾𢾺○吾

謹案右第六鼓凡十一行行五字末行二字重文不
計字之全者四十一闕者十一較潘迪音訓多闕三
字

述 而師旣㡿𡈼𨛜𣅀𩎟而員𢘊後員而而𡗕鳳尖員而樂 章云而上有闕文施云鄭本師下
有弓矢孔左驂字今本磨滅𢦏說
文古𢧵字相類𡘏下薛本有𢎗字闕音𢦏鄭作𢦏音吁
尖薛作尖鄭作矢恐是小大二字鐘鼎款識多此類

右第七鼓薛氏楊氏次居一鄭氏次居九 獵碣考異潘云今
剝落僅存十有
四字皆不成文

文十行行七字末行三字成文作重文者三闕四十
二

周秦刻
石釋音

補注 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○𣅀𩎟○○○○○員𢘊○○○○○而
○○○○○○○○○○○○天子○○○○○○○○
○○ 石鼓原文

謹案右第七鼓凡十行行七字末行三字重文不計
字之全者六不全者二闕者五十八較潘迪音訓多
闕七字

述 𢘊𡍬𩣡馬𦿆𦿆𣧑𣧑𡕩立其一 章云𩣡鄭作𦫵薛鄭
作薦𣧑薛作弁鄭云
卽若字古諾字也𣧑施云說文與微同薛作
放音非也宿二本下未有止字此本有之

右第八鼓薛氏楊氏次居六鄭氏次居七 獵碣考異施云此

鼓最磨滅僅存十三字不復成文潘云予家藏舊本止有做字存今并剝落矣

文五行行五字作重文者一闕多不成文 周秦刻石釋音

補注○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○ 石鼓原文

謹案右第八鼓凡五行行五字文全闕潘迪音訓尚

存一字

述 避水既[illegible]既止嘉樹則里天子永寧 章云衛上闕一字喜辥作嘉施云說文喜字如此寫大意言水既疏導民可樹蓺地可井界天子之心爲之安寧喜樹二字未必連屬也

謹案石鼓第六字尙存孫字筆畫考潘迪音訓首二

句避水既○避道既平則第六字爲衛字無疑朱彝

尊原書衛字上脫去三字耳

日隹丙申 施云宿本丙申下二字尚可辨 [illegible] 章云中重

也敕戒也按文 [illegible] 施云驋五到反馬怒也扯駡上闕一字 說文識字與此相類章云

驋鄭音遨扯郭氏云子一反摘 鄭 [illegible] 氏云疑卽撻字潘云驋有重文

[illegible] 郭云籀文翰从飛霧恐是籀文𩁹字鄭云卽沴字㝢今省作周施云說文害字

右第九鼓辥氏楊氏次居二鄭氏次居十 獵碣考異施云上

下皆磨滅不成文章云言除道潘云可讀者惟七句凡五十二字

文十五行行五字末行四字成文作重文者七闕二

十一 周秦刻石釋音

補注[illegible]○○○[illegible]○○○○○[illegible]○○[illegible]○○○

日隹丙○○○[illegible]○○○○[illegible]○○○[illegible]○○○○[illegible]

[illegible]○○○[illegible]○○○○[illegible]○○○○[illegible]○○○[illegible]○

○○[illegible]○○[illegible]○ 石鼓原文

謹案右第九鼓凡十五行行五字末行四字重文不

計字之全者二十七不全者五闕者四十二較潘迪

音訓多闕十六字

述 [illegible] 王云吳通作虞鄭云汧水出于吳山故曰于汧而狩于吳也施云其說恐未然藝亦作鄰

潘云按二[illegible] 辥作敕鄭作朔說王寫優 鄭云見盟和鐘奄鄭云 通作掩伏 鄭云卽昌字章作戎鄭作伏 [illegible] 云或作畢字碑已

磨滅敵辥作献鄭作狩𩚬辥作高章云按碧落碑高字同此鄭云𩚬作孚褫辥作執章云說文執與蓺同鄭云亦作

祉潘云寧 [illegible] 章云籀文囿或作屬 作圖見說文

潘云或作田字古文苑本麀鹿下有麋麌二字醻鄭云卽畦字見郝敦麗敦潘云有重文

右第十鼓辥氏楊氏次居十鄭氏次居六 獵碣考異潘云今僅

存二十三字

文十行行八字末行二字成文作重文者五闕三十

五 周秦刻石釋音

補注○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○下○○○○○○○○○○○○○○○○栍○○
圖乃○○○寒○○○○○○○大○○○○○○○又
○○○○○○○弖○○石鼓原文

謹案右第十鼓凡十行行八字末行二字重文不計
字之全者二不全者六闕者六十六較潘迪音訓多
闕三十二字

傳心殿在　文華殿之東凡五楹其後祝版房三楹又神厨三
楹再後直房五間東西設兩角門北向者五楹爲治牲所

南向者三楹爲景行門院東井亭一
每歲春秋仲月
皇帝御經筵日祗告殿中正位奉
皇師伏羲氏
皇師神農氏
皇師軒轅氏
帝師陶唐氏
帝師有虞氏
王師夏禹王
王師商湯王
王師周文王
王師周武王均南向東位
先聖周公西向西位
先師孔子東向

補注
皇帝御衮服行二跪六拜禮禮成詣
文華殿
御經筵進講畢還宮禮部則例

天穹寶殿在小長街東內庫房北嚮西者爲欽昊門門中向南
爲天穹門內祀
昊天上帝
壽皇殿在景山後北爲甎城門三門前石獅二門內戟門五楹大
殿九室規制仿
太廟左右殿各三楹東西配殿各五楹碑亭井亭各二神廚神庫
各五殿內敬奉
太宗文皇帝
世祖章皇帝

聖祖仁皇帝
世宗憲皇帝
高宗純皇帝
列后聖容歲時瞻禮　案乾隆十四年移建南臨景山舊在景山
東北
永思殿在
壽皇殿東北曰集祥閣西北曰興慶閣殿東為永思門
太歲壇在　先農壇之東北南嚮七間三出陛各六級東西廡
各十有一間一出陛均四級前為拜殿七間拜殿東南燎

鑪一壇內垣門四各三間
神位南嚮四時十二月各有主者分祀兩廡東廡司春秋為位
六均西嚮西廡司夏冬為位六均東嚮　會典
每歲孟春上旬擇吉及歲除前一日致祭正殿安奉
太歲神位設十二月
月將神龕
補注承祭官暨分獻官行三跪九叩禮　禮部則例
先醫廟在太醫院北曰　景惠殿
每歲春冬仲月上甲日遣禮部堂官一員主祭太醫院堂

官二員分獻殿中奉
太昊伏羲氏左
炎帝神農氏右
黃帝軒轅氏均南向東配句芒風后西向西配祝融力牧東向
東廡僦貸季天師岐伯伯高少師太乙雷公伊尹淳于意
華陀皇甫謐巢元方藥王韋慈藏錢乙劉完素李杲西廡
鬼臾區俞跗少俞桐君馬師皇神應王扁鵲張機王叔和
抱樸子葛洪眞人孫思邈啟元子王冰朱肱張元素朱彥
修均東西向

關帝廟在地安門西宛平縣之東順治元年建
每歲春秋仲月諏吉及五月十三日遣官致祭行三跪九
叩禮九年
敕封忠義神武大帝雍正三年
敕封關帝　曾祖為光昭公　祖為裕昌公　父為成忠公安
奉後殿案是年奉
旨將　關帝大宗後裔在洛陽者授為五經博士世襲罔替嗣
後凡有承襲均照雍正二年議定之例由該撫送部考試
文理通曉者注冊族襲職時具題給劄四年奏準　關帝

原籍山西解州後裔照洛陽後裔世襲之例授爲五經博
士十年覆准湖北當陽縣增置世襲五經博士一人奉祀
關帝塚墓乾隆二十五年奏准易　關帝原諡爲神勇
三十三年
諭朕惟　關帝歷代尊崇迨經國朝尤昭靈貺前於順治九年
勅封忠義神武關聖大帝至康熙雍正年間復爵晉所生澤延
世裔典禮備極優隆朕式展明禋以　神原諡壯繆未孚
定論爰飭禮官易諡神勇是皆考行定名傳彰義烈若夫
靈威默相屢荷嘉庥宜備懿稱益昭美報可加封　忠義

神武靈佑關聖大帝其官建祠宇秩在祀典者並依新號
敬謹設立　神牌以申崇奉又奏准地安門外　關帝廟
正殿及大門瓦色改用純黃琉璃四十一年
諭關帝在當時力扶炎漢志節凜然乃史書所諡並非嘉名陳
壽於蜀漢有嫌所撰三國志多存私見遂不爲之論定豈
得謂公從前
世祖章皇帝曾降
諭旨封爲忠義神武大帝以褒揚盛烈朕于乾隆三十二年降
旨加靈祐二字用示尊崇夫以神之義烈忠誠海內咸知
敬祀而正史猶存舊諡隱寓譏評非所以傳信萬世也今
當鈔錄四庫全書不可相沿陋習所有志內關帝之諡應
改爲忠義第本傳相沿已久民間所行必廣難於更易著
交武英殿將此旨刊載傳末用垂久遠其官板及內府陳
設書籍並著改刊此旨一體增入六十年奉
旨所有各寺廟供奉　關聖神位以及匾額內有
勅封字樣者殊非敬神之義著將此二字節去遵
旨將京師　關帝廟神牌並廟門匾額節去
勅封二字其後殿神牌比照崇聖祠五王牌位之例將

勅封字樣亦一體節去
北極佑聖眞君廟每歲
萬壽聖節遣太常寺官行禮禮部則例
都城隍廟在京城宣武門內之西乾隆二十八年興修中
爲大威靈祠後爲寢祠左右爲齋西廡爲十八司前爲闕
威門門外左右爲鐘鼓樓又前爲順德門又前爲都城隍
門廟中有石刻北平府三大字每歲秋日諏吉遣官行常
祀禮
聖節派員致祭禮部則例

城隍廟在英華殿西北內務府掌儀司祀東爲馬神祠

東嶽廟在朝陽門外二里康熙三十九年重建乾隆二十六年加修每歲

萬壽聖節遣太常寺堂官將事（禮部則例）

黑龍潭龍神祠

玉泉山龍神祠每歲春秋諏吉遣內務府 圓明園大臣一員將事其因祈雨致祭或

親詣或遣官均由

特旨舉行（禮部則例）

火神廟在地安門北每年六月二十三日遣官致祭

案（明萬歷增葺元至正重修唐貞觀建）

宣仁廟在 紫禁城外東北隅雍正六年建以祀 風神

時應宮在西安門內金鼇坊南雍正二年建以祀 龍神

凝和廟在 皇城東雍正八年建以祀 雲神

昭顯廟在興龍寺南雍正八年建以祀 雷神

賢良祠在地安門西白馬關帝廟旁雍正八年建每歲春秋仲月諏吉致祭前殿祀

和碩怡賢親王允祥（雍正八年） 和碩超勇襄親王策凌（乾隆十五年）

後室祀

大學士諡文成榜式達海（天聰年） 太傅兼太子太師內祕書院大學士一等子諡文肅范文程（崇德年） 蒙古副都統一等輕車都尉諡襄壯褚庫巴圖魯 少傅兼太子太傅內國史院大學士諡文毅甯完我（順治年） 少師兼太子太師內國史院大學士諡文恪額色黑 少保兼太子太保定西將軍內大臣一等公諡靖康愛星阿（以上六人俱雍正十年祀） 太子太保議政大臣一等男加一雲騎尉諡恪僖哈世屯（乾隆元年） 太子太保定西將軍都統三等侯諡敏壯李國翰太保四川陝

西總督諡忠毅孟喬芳四川陝西總督諡襄勤李國英（以上三人俱雍正十年） 少保兼太子太傅中和殿大學士一等忠達公諡文襄圖海（康熙年） 太子太傅保和殿大學士兼禮部尚書諡文毅魏裔介少保太子太傅保和殿大學士兼禮部尚書諡文靖王熙文華殿大學士兼吏部尚書諡文襄李之芳太子太保加贈少保武英殿大學士兼吏部尚書諡文清阿蘭泰太子太保文華殿大學士兼戶部尚書諡文貞張玉書保和殿大學士兼刑部尚書諡文端吳琠（以上六人俱雍正十年） 太傅文華殿大學士兼禮部尚書諡文端張英（雍正八年）

太子太傅文淵閣大學士兼吏部尙書諡文貞李光地太
子太保領侍衛內大臣一等公諡恭懿福善太子少師領
侍衛內大臣一等公諡襄壯賚揚古以上三人俱雍正十年戶部尙
書議政大臣一等男加一雲騎尉諡敏果米思翰乾隆元年刑
部尙書諡端恪姚文然刑部尙書諡敏果魏象樞工部尙
書管詹事府事諡文正湯斌以上三人俱雍正十年太師禮部尙書
諡文端顧八代太子太傅議政大臣吏部尙書諡恭勤馬
爾漢以上二人俱雍正八年太子太傅禮部尙書諡文恪勵杜訥雍正
十年太子太保戶部尙書諡恭毅趙申喬雍正八年吏部尙書兼

翰林院掌院學士諡文敬徐潮雍正十年太傅尙書銜諡文定
徐元夢乾隆六年禮部尙書銜福建巡撫諡淸端陳瑸太子太
保工部尙書銜河道總督諡文襄靳輔以上二人俱雍正八年撫蠻
滅寇大將軍兵部尙書廣西巡撫諡忠毅傅宏烈乾隆五十七年
鑲藍旗滿洲都統諡襄壯根特雍正十年正白旗滿洲都統一
等襄績公諡襄毅賴塔雍正八年正藍旗漢軍都統諡桓僖馮
國相太子少傅靖海將軍靖海侯福建水師提督諡襄壯
施琅少師仍兼太子太師靖逆將軍一等侯甘肅提督諡
襄壯張勇太子太保振武將軍甘肅提督諡襄武孫思克

太子太保奮威將軍陝西提督諡忠勇王進寶鎭南將軍
鑲白旗護軍統領諡襄壯莽依圖西安將軍諡恭靖佛尼
勒勇略將軍雲南貴州總督兼一等子諡襄忠趙良棟太
子太保江南江西總督諡淸端傅臘塔太子太保江南江
西總督諡淸端于成龍太子太傅武英殿大學士兼吏部
尙書諡文恭富寧安以上十一人俱雍正十年太傅文華殿大學士兼
吏部尙書諡文端朱軾乾隆元年少保文華殿大學士兼吏部
尙書諡文端張鵬翮雍正十年太子太師文華殿大學士兼禮
部尙書諡文端田從典太子太傅文淵閣大學士兼吏部

尙書世襲二等輕車都尉諡文恪高其位以上二人俱雍正十二年領
侍衛內大臣二等公諡愨敬尹德鑲紅旗蒙古都統協理
將軍諡僖恪阿爾納以上二人俱雍正十年太子太傅加禮部尙書
銜兼管國子監祭酒事諡文定楊名時乾隆元年少保湖廣總
督諡淸端楊宗仁太子太傅河道總督諡勤恪齊蘇勒以上
二人俱雍正八年太子少保兵部尙書銜直隸總督諡敏達李衛
乾隆五年太保加贈太傅保和殿大學士兼戶部尙書世襲二
等伯諡文穆馬齊乾隆年文華殿大學士兼吏部尙書諡文
端伊桑阿以上二人俱乾隆十二年太師武英殿大學士諡文端福敏

乾隆二十一年少保武英殿大學士伯兼管陝甘總督諡文襄黃
廷桂乾隆二十四年太子太保東閣大學士諡文恪蔣溥乾隆二十六年
太傅文淵閣大學士諡文端史貽直太保東閣大學士諡
文莊梁詩正以上二人乾隆二十八年太保武英殿大學士諡文端來
保乾隆二十九年太保保和殿大學士一等忠勇公諡文忠傅恒
乾隆三十五年太保協辦大學士一等武毅謀勇公諡文襄兆惠
乾隆二十九年太保文華殿大學士諡文端尹繼善太子大傅東
閣大學士諡文恭陳宏謀以上二人乾隆三十六年太子太傅文淵閣
太學士諡文定劉綸太傅東閣大學士諡文正劉統勳以上

二人俱乾隆三十八年太保武英殿大學士諡文襄舒赫德乾隆四十二年
大學士諡文穆徐本大學士諡文定高斌以上二人俱乾隆五十一年
太子太保東閣大學士諡文肅英廉太子太傅文華殿大
學士兩江總督諡文端高晉以上二人俱乾隆四十八年一等伯左都
御史諡壯果拉布敦乾隆十五年太子太師吏部尚書諡文端
汪由敦乾隆二十三年太子太保戶部尚書諡勤恪李元亮乾隆二十
六年太子太保戶部尚書果毅公諡襄壯阿里袞乾隆三十四年太
傅刑部尚書銜諡文端錢陳羣乾隆三十九年太子少保兵部尚
書兩廣總督諡文肅陳大受乾隆十六年太子太保兵部尚書

浙閩總督諡慤勤喀爾吉善乾隆二十二年太子太保兩廣總督
兼兵部尚書諡文勤鶴年乾隆二十二年加贈尚書銜四川總督
諡勤肅鄂弼乾隆二十八年一等伯都統諡襄烈傅清乾隆十五年一
等男參贊大臣成都將軍諡武毅奎林乾隆五十七年一等伯西
路將軍諡武烈和起乾隆二十一年伊犂將軍諡襄武伊勒圖乾隆
五十一年太子太傅直隸總督諡慤勤那蘇圖乾隆十四年太子太
保陝甘總督諡勤毅吳達善乾隆三十七年直隸總督諡恪敏方
觀承乾隆五十一年太子太保直隸總督諡清慤袁守侗乾隆四十八年
兩江總督諡誠慤薩載乾隆五十一年太子太保總督管河南巡

撫諡恭惠何煟乾隆三十九年廣西提督晉贈伯爵諡昭毅許世
亨乾隆五十五年光祿大夫福建巡撫諡敏惠潘思榘乾隆十七年江
蘇巡撫徐士林乾隆六年廣東巡撫諡恭毅李湖乾隆五十年

功臣專祠凡七

睿忠親王祠祀睿忠親王多爾袞定南武壯王祠祀定南
武壯王孔有德恪僖公祠祀恪僖公遏必隆領侍衛內大
臣尹德果毅公阿里袞勤襄公祠祀勤襄公佟圖賴忠勇
公佟國綱端純公佟國維文襄公祠祀文襄公圖海宏毅
公祠祀宏毅公額宜都恪僖公祠祀恪僖公哈世屯敏果

公米思翰莊慤公李榮保忠勇公傅恒每歲春秋仲月諏吉遣太常寺堂官致祭

怡賢親王祠在正陽門內東偏雍正八年建

昭忠祠在玉河橋東南雍正二年建祀王公大臣官員之全忠盡節者每歲春秋仲月擇吉遣大臣致祭前正室安王位正室左右及後正室安公以下大臣位東西配樓及兩廡祔祀陣亡官兵太常委官十三員分獻

雙忠祠

祀襄烈伯傅清壯果伯拉布敦每歲春秋仲月諏吉遣太常寺官致祭

旌勇祠

祀果烈公明瑞都統扎拉豐阿護軍統領觀音保總兵李全王玉廷德福每歲春秋仲月諏吉遣太常寺致祭

孫 慶祥 慶書

今古地理述卷首之一

今古地理述

鑑定

考訂

鄱陽胡克家果泉

歸安費錫章西堦

湖口周厚轅鴛堂

德興余廷球東序

南城章爲棟秋樵

金谿朱嗣韓仰山

連平顏檝雨如

秀水汪霦芝農

泰和袁楷竹圃

分校

武進徐準宜仲平

南昌陳上理九吾

義寧禹方雍寅門

清江楊悊玖雲丁

豐城呂林育竹鳴

元和孔繼濂蓮舫

武寧張富業磊菴

建昌顧　堃文陔

校勘

錢塘費履升坦齋

句容戴　鴻碩卿

今古地理述卷首之二

武寧王子音心言述　男　洪鼎亞園　瑞台晛香

義寧萬承風和圃

元和孔傳金東山　補

武寧盧　浙容莽

連平顏伯燾魯輿注

武寧方　瀚春湖參核

霸州韓鼎蓀香祖繕本

錢塘費泰升六交

苑囿

西苑在西華門之西榜曰西苑門入門為太液池補注太液池名蹟如瓊華島廣寒殿歷元迄明皆供遊憩而已我朝列聖相承勵精圖治於此引對臣工總理機務或宴賚王公卿士或接見朝正外藩及征帥勞旋武科較技射於苑內之惇敘殿涵元殿瀛臺紫光閣親莅舉行龍光燕譽賡拜揚休冬月則陳氷嬉習勞行賞以簡武事而修國俗也循池東岸西折臨池面北正門曰德昌門門內為勤政殿殿後為仁曜門門之南為翔鸞閣廣七間左右延樓各十九間閣後東樓曰祥輝西曰瑞曜由閣而南為涵元門門內東向為慶雲殿西向為景星殿正中南向為涵元殿殿東為藻韻樓西為綺

思樓正北相對爲香扆殿殿三楹東西各有室三楹殿後南向曰瀛臺明時舊址東爲春明樓西爲湛虛樓臺臨水爲迎薰亭藻韻樓折而東南向者爲補桐書屋北向者爲隨安室補桐書屋折而東爲待月軒軒南爲海神祠北建六方亭於石上曰鏡光亭旁搆釣魚亭轉石逕而南爲牣谷綺思樓西崇臺爲長春書屋後室曰漱芳潤西池亭曰懷抱爽左右山石間有劍石二曰插笏仁曜門東沿隄過崑崙石渡橋橋上有亭曰垂虹又沿隄東南一亭曰俯清泚稍北曰淑清院院東北有室曰葆光院左渡橋爲韻古堂堂

左有垣門門東爲流杯亭亭北爲素尚齋齋西室曰得靜便南室曰賞修竹廊曰響雪廊東南室曰千尺雪又東爲魚樂亭循池岸而南爲日知閣閣後左門東南爲春及軒軒左爲交蘆館又左爲芸齋齋稍南爲篔竹室室南爲蕉雨軒軒南曰雲繪樓樓西室曰韻磬又西南爲清音閣閣沿隄而南爲同豫軒軒後爲鑑古堂左爲香遠右爲靜柯瀛臺之南隔岸相對者爲寶月樓乾隆戊寅建與同豫軒茂對齋東西相望北對迎薰亭南臨 皇城茂對齋右爲涵春室室內額四曰花港曰淥淨曰魚樂曰晼春齋西爲延賞

亭仁曜門西爲結秀亭亭西爲豐澤園屋數楹
聖祖養蠶處也
列聖相承歲耕耤田演耕於此園門內爲惇敘殿舊名崇雅殿乾隆壬戌宴王公宗室於此易今名殿東爲菊香書屋殿後爲澄懷堂堂北有樓曰遐矚豐澤園西有亭曰荷風蕙露與亭相對有門入門爲崇雅殿乾隆壬戌移額殿後東爲靜憩軒西爲懷遠齋其南隔水相對爲純一齋德昌門西有門東向入門循山徑而南爲春耦齋齋東西各有室後楹曰雲木含秀隔池相對有延樓數十楹曰聽鴻樓由徑南折

而東西北爲植秀軒軒折而西爲石池度池穿石洞出爲虛白室南曰竹汀亭又南爲愛翠樓由竹汀折而西爲樓亭又由樓南下有佛宇一所春耦齋循池西岸而北爲紫光閣於閣前 聖祖於仲秋集三旗侍衛校射復閱試武進士至今循以爲例閣後爲武成殿閣北爲時應宮宮之東向北有門曰福華門門外爲金鼇玉蝀橋西苑門循池東岸而北爲蕉園舊址向北爲蕉園門門南稍折而西面南爲萬善門門內爲萬善殿殿後爲千聖殿東爲迎祥館西爲集瑞館萬善門西行水埠有亭曰水雲榭中有石

高宗御書太液秋風爲燕山八景之一北有白石橋東西樹坊東卽玉蝀西卽金鼇也橋東卽崇臺爲圓城兩掖有門東爲昭景西爲衍祥中爲承光殿〔元〕時儀天殿址殿南有石亭以置〔元〕代玉甕玉甕徑四尺五寸高二尺圍圓一丈五尺殿後爲敬躋堂堂東爲古籟堂又東爲朵雲亭堂西爲餘淸齋齋西爲沁香亭其後曰鏡瀾亭圓城外東爲承光左門西爲承光右門北爲積翠堆雲橋渡橋卽瓊華島也踞太液池中奇石疊纍皆輦致艮嶽之遺瓊華島周圍二百七十四丈舊有廣寒殿相傳爲〔金〕章宗時李妃妝臺遺址改名萬壽山又稱萬歲山順治八年易白塔寺爲永安寺卽〔明〕瓊華島寺西由山而

上爲悅心殿殿後爲慶霄樓樓後曰擷秀亭殿東爲靜憩軒此塔山南面之景慶霄樓西室爲一房山南爲蟠青室又西爲揖山亭悅心殿前西行有石橋爲琳光殿殿後爲甘露殿殿後曰水精域琳光殿北爲閱古樓樓後有石亭北爲畝鑑室此塔山西面之景閱古樓北爲漪瀾堂轉東則遡山亭又東北則酣古堂漪瀾堂正中北向有碧照樓長廊六十楹左右有樓東盡曰倚晴西盡曰分涼碧照樓左爲遠帆閣閣後爲道寧齋漪瀾堂右爲紫翠房房東爲蓮華室相對小室曰眞如漪瀾堂後曰延南薰其東亭曰一壺天地又東爲環碧樓樓繞廊而下爲嵌巖室延南薰西渡石橋有亭曰小崑邱亭西南上有平臺石柱爲銅仙承露臺後垣曰碧虛西南曰得性樓樓下曰延佳精舍北曰抱沖室又北曰鄰山書屋前爲道寧齋此塔山北面之景由白塔東下至山足爲智珠殿殿後爲交翠庭庭北爲看畫廊廊下有石洞爲古遺堂堂下爲見春亭廊折而東至山麓有石

高宗御書瓊島春陰爲燕山八景之一此爲塔山東面之景承光殿之東與蕉園門相對爲桑園門入門循池東岸而北數

百步過陟山門誃門路西有水殿案殿十有一間卽船塢也以藏

御舟路東門三間西向入門循廊躡山而北有堂據山巔北向者曰雲岫厂西向者曰崇椒室長廊曲折北下有軒臨池曰濠濮間由石門而北門三楹入門爲春雨林塘池北相對爲畫舫齋池上兩廊各有室東曰鏡香西曰觀妙畫舫齋左水石間有老槐構亭其間曰古柯廊北曰得性軒古柯亭後室曰奧曠畫舫齋右池上架石梁構廊其上曲折達於西室曰小玲瓏水殿之北有橋橋南北坊各一在南者曰貯月曰擷錦在北者曰軼雲曰延春渡橋卽蠶壇也

由壇沿隄西北爲鏡清齋齋東爲抱素書屋屋東廊下爲韻琴齋鏡清齋西有山池石罘罳室其上曰畫峯室鏡清齋後北臨山池上爲沁泉廊廊西有巖巖上爲枕巒亭沁泉廊東有石橋橋北繞池由石磴而上爲霞畫軒循軒東廊而南有屋兩楹北俯清泚曰焙茶塢太液池之北有五龍亭澄觀堂堂西爲通衢即陽澤門也〔國朝宮史〕

暢春園在南海淀大河莊之北繚垣一千六十丈有奇〔補注〕（園本前明戚畹武清侯李偉別墅 聖祖因故址改建爰錫嘉名 高宗祇奉 慈寧問安承豫每于此停憩因在圓明園之南亦名前園云）宮門五楹門外東西朝房各五楹

小河環繞宮門東西兩旁爲角門東西隨牆門二中爲九經三事殿殿後內朝房各五楹二宮門五楹中爲春暉堂東西配殿後爲垂花門內殿爲壽萱春永左右配殿均各五楹東西耳殿各三楹後照殿十五楹照殿後倒座殿三楹爲嘉蔭兩角門中爲積芳亭正宇爲雲涯館館後渡橋循山而北有河池南北立坊二爲玉澗金流門內爲瑞景軒軒後爲林香山翠又後爲延爽樓三層九楹樓後河上爲鳶飛魚躍亭稍南爲觀蓮所樓左爲式古齋齋後爲綺榭園內築東西二隄長各數百步東曰丁香隄西曰蘭芝隄隄外大小河數道環流苑內出西北門五空閘達垣外東經水磨村趨清河西流則由馬廠入圓明園自宮門至此爲暢春園中路雲涯館東南角門外轉北過板橋爲劍山山上爲蒼然亭下爲清遠亭由山東轉爲龍王廟過清遠亭沿隄而南河上築南北垣一道中有門西向曰廣梁門門內爲澹寧居（前殿爲 聖祖御門聽政選館引見之所後殿爲 高宗舊時讀書處）大東門土山北循河岸西上爲淵鑑齋七楹南向齋後臨河爲雲容水態左廊後爲佩文齋五楹齋後西爲葆光東爲蘭藻齋淵鑑齋前水中敞宇三楹爲藏輝閣閣

後臨河爲清籟亭佩文齋東北向爲養愚堂對面正房七楹爲藏拙齋淵鑑齋東過小山口北有府君廟（神像如星君旁殿奉 呂祖像）蘭藻齋循東岸而北轉山後西宇三楹爲疏峯循岸而西臨湖正軒五楹爲太樸太樸之東有石徑接東垣角小東門溪北爲清溪書屋後爲導和堂西穿堂門外爲昭回館清溪書屋之西爲藻思樓後爲竹軒導和堂東穿堂門爲恩佑寺（世宗爲 聖祖薦福建）寺門東向外臨通衢門內跨石橋三殿五楹南北配殿各三楹右爲恩慕寺（聖祖爲 太皇太后祝釐建）自劍山澹寧居一路至此爲暢春園東路春

暉堂之西出如意門過小橋爲玩芳齋山後爲韻松軒雍正二年高宗曾讀書於此乾隆四年燬於火重建 二宮門外出西穿堂門爲買賣街南垣外爲船塢門內別宇五楹北向買賣街建于河南略仿市廛景物船塢內停泊大小御舟小船曰月波大者名吉祥一名載月舫北向房口西墅接無逸齋之東門由船塢西行數武爲無逸齋東垂花門內正宇三楹後跨河上爲韻玉廊廊西爲松篁深處自右廊入爲無逸齋門門內正殿五楹西廊內正宇爲對清陰廊西爲蕙畹芝原無逸齋北角門外近西垣一帶南爲菜園數十畝北則稻田數頃齋後循山逕稍東有 關帝廟東過版橋方亭爲蓮花

巖對河爲松柏閒廟後爲娘娘殿殿臺方式建於水中淵鑑齋西爲凝春堂堂東三楹爲純約堂其右河廳三楹爲迎旭堂純約堂東爲招涼精舍河廳西爲灣轉橋橋北圓門爲聽雲迎旭堂後回廊折而北爲曉烟榭河以西爲松柏室其左爲樂善堂松柏室後出山口臨河爲紅蘂亭東爲綠窓山北爲回芳墅又東爲秀野亭水中傑閣爲蘂珠院院北爲觀瀾榭東西河廳爲坐烟榛榭後流文亭院西過紅橋北爲集鳳軒軒前連房九楹正殿七楹左爲月崖右爲錦波渡河橋西爲俯鏡清流循河而南卽大西門延

樓四十二楹其外卽西花園之馬廠也集鳳軒延樓自西而東北上下八十四楹西樓曰天馥齋齋東爲紫雲堂自東轉角樓再至東面樓共九十六楹中樓曰雅玩齋自玩芳齋至此爲暢春園西路再西則西花園也暢春園冊

圓明園在掛甲屯之北距暢春園里許補注圓爲世宗藩邸賜園康熙四十八年建 園內爲門十八南曰 大宮門曰左右門曰東西夾道門曰東西如意門曰福園門曰西南門曰水閘門曰藻園門東曰東樓門曰鐵門曰明春門曰隨牆門曰蘂珠宮門西曰隨牆門正北曰北樓門爲閘三西南爲一

空進水閘東北爲五空出水閘爲一空出水閘圓水發源玉泉山由西馬廠入進水閘支流派衍至園內日天琳宇伽很閣鶯諸處之響水口水勢遂分西北高而東南低五空出水閘在明春門北一空出水閘在蘂珠宮北水出苑牆經長春園出七空閘東入清河 大宮門前葦道東西皆有湖是爲前湖 大宮門五楹門前左右朝房各五楹其後東爲宗人府內閣吏部禮部兵部都察院理藩院翰林院詹事府國子監鑾儀衛東四旗各衙門直房東夾道內爲銀庫又東北爲南書房東南爲檔案房西爲戶部刑部工部欽天監內務府光祿寺通政司大理寺鴻臚寺太常寺太僕寺
御書處 上駟院武備院西四旗各衙門直房西夾道之

西南爲造辦處又南爲藥房 大宮門內爲出入賢良門五楹門左右爲直房前跨石橋度橋東西朝房各五楹西南爲茶膳房再西爲繙書房東南爲清茶房爲軍機處出入賢良門是爲二宮門凡武職侍衛引見御北門校射左右直房爲各部院臣工入直之所東西設兩罩門各衙門奏事由東罩門遞進茶膳房太監人等由西罩門出入門前河形如月中駕石橋三其水自西來東注如意門閘口會東園各河而出 出入賢良門內爲正大光明殿七楹東西配殿各五楹後爲壽山殿東爲洞明堂圓景四十正大光明殿其一也正大光明殿東爲勤政親賢殿五楹四十景之一也殿東爲飛雲軒靜鑑閣其北爲懷清芬又北爲秀木佳蔭轉後爲生秋庭閣東

爲芳碧叢後爲保合太和殿三楹又後爲富春樓樓東爲竹林清響正大光明殿後曰前湖湖北爲圓明園殿五楹後爲奉三無私殿七楹又後爲九州清宴殿四十景之一也七楹東爲天地一家春西爲樂安和又西爲清暉閣閣前爲露香齋左爲茹古堂爲松雲樓右爲涵德書屋富春樓北爲御蘭芬樓後爲紀恩堂鏤月開雲四十景之一也原名牡丹臺乾隆九年易今名三十一年額曰紀恩堂堂後有池池西北方樓爲天然圖畫樓四十景之一也北爲朗吟閣又北爲竹邁樓東爲五福堂五楹堂後殿五楹爲竹深荷淨其東南爲靜知春事佳又東渡河

爲蘇隄春曉由五福堂渡河而北山阜旋繞內爲碧桐書院四十景之一也前宇正殿後照殿各五楹其西巖石上爲雲岑亭書院西爲慈雲普護四十景之一也前殿南臨後湖三楹爲歡喜佛塲其北樓三楹上奉 觀音大士下祀 關聖帝君東偏爲龍王殿祀圓明園昭福龍王慈雲普護之西臨湖有樓上下各三楹爲上下天光四十景之一也左右各有六方亭後爲平安院西折而南度橋爲杏花村館四十景之一也西北爲春雨軒軒西爲杏花村村南爲礀壑餘清春雨軒後東爲鏡水齋西北室爲抑齋又西爲翠微堂杏花春館之西度

碧瀾橋爲坦坦蕩蕩四十景之一也三楹前爲素心堂後爲光風霽月堂東北爲知魚亭又東北爲萃景齋西北爲雙佳齋坦坦蕩蕩之南爲茹古涵今四十景之一也五楹南向其後方殿爲韶景軒四面各五楹軒前東爲茂育齋西爲竹香齋又北爲靜通齋茹古涵今之南爲長春仙館時 高宗舊賜居四十景之一也 門三楹正殿五楹後爲綠蔭軒西廊後爲麗景軒長春仙館之西爲含碧堂五楹後爲林虛桂靜左爲古香齋其東楹有閣爲抑齋爲墨池雲後爲隨安室由長春仙館西南門迤西爲藻園內爲曠然堂五楹堂後爲貯清書

屋堂東池上爲夕佳書屋稍北爲鏡瀾榭東南爲凝眺樓
爲懷新館西北爲湛碧軒西南爲湛清華杏花春館西北
爲萬方安和四十景之一也建宇池中形如卍字萬方安和後度
橋折而東稍北石洞之南爲武陵春色四十景之一也池北軒爲
壺中日月長東爲天然佳妙其南爲洞天日月多佳景舊總
名桃花塢雍正四年高宗讀書於此額曰樂善堂武陵春色之西爲全壁堂東
南亭爲小隱棲遲堂後由山口入東爲清秀亭西爲清會
亭北爲桃花塢西爲清水濯纓室又西稍北爲桃源深處
塢東爲綰春軒東北爲品詩堂萬方安和西南爲山高水

長樓四十景之一也西向九楹後擁連岡前帶河流中央地勢平
衍凡數頃其地爲外藩朝正錫宴及平時侍衛較射之所每歲燈節則陳火戲於此山高水長
之北度橋由山口入梵剎一區爲月地雲居殿四十景之一也五
楹前殿方式四面各五楹後樓上下各七楹東爲法源樓
又東爲靜室西度橋折而北爲劉猛將軍廟月地雲居之
後循山徑入爲鴻慈永祜四十景之一也安佑宮前琉璃坊座南
面額也左右石華表各一坊南及東西復有三坊環列其
南爲月河橋又東南爲致孚殿三楹西向宮門五楹南向
爲安佑門前白玉石橋三座左右井亭各一朝房各五楹

門內重檐正殿九楹爲安佑宮殿內中龕敬奉
聖祖仁皇帝聖容左龕敬奉
世宗憲皇帝聖容右龕敬奉
高宗純皇帝聖容左右配殿各五楹碑亭各一燎亭各一鴻慈永
祜後垣西北爲紫碧山房前宇爲橫雲堂山房東巖洞中
爲石帆室東南爲豐樂軒北爲霽華樓迤東爲景暉樓橫
雲堂西池上爲澄素樓西北爲引溪亭東垣外徑連岡三
重度橋而東則彙芳書院也四十景之一也內宇爲抒藻軒後爲
涵遠齋前西垣內爲翠照樓東垣內爲倬雲樓又東爲

眉月軒樓南稍東爲隨安室又東敞宇三楹爲問津逾溪
橋有石坊爲斷橋殘雪彙芳書院之南爲日天琳宇四十景之
一也西前樓下之正宇也其制有中前樓中後樓上下各七
楹有西前樓西後樓上下各七楹前後樓間穿堂各三楹
中前樓南有天橋與樓相屬天橋東南重檐八方者爲燈
亭西前樓南爲東轉角樓又西稍南爲西轉角樓中前樓
之東垣內八方亭爲楞嚴壇又東別院爲瑞應宮前爲仁
應殿中爲和感殿後爲晏安殿曰天琳宇迤東稍南稻田
彌望河水周環中有田字式殿凡四門其東北面皆有樓

北樓正宇爲澹泊寧靜（四十景之一也）東爲曙光樓殿之東門外爲翠扶樓西門外別垣內宇爲多稼軒七楹其東臨稻畦者前爲觀稼軒後爲怡情悅目爲稻香亭又東稍北爲溪山不盡爲蘭溪隱玉多稼軒西池南爲水精域西偏爲靜香屋爲招鶴磴池後東北爲寸碧西北爲引勝正北爲互妙樓澹泊寧靜度河橋而西爲映水蘭香（四十景之一也）東南爲釣魚磯北爲印月池又北爲知耕織爲濯鱗沼西南爲貴織山堂祀蠶神映水蘭香東北爲水木明瑟（四十景之一也）其北稍西爲文源閣上下各六楹（乾隆三十九年建與文淵閣文津閣皆以貯四庫全書均有記）閣西爲柳浪聞鶯西北環池帶河爲濂溪樂處（四十景之一也）後爲雲香清勝東爲芰荷深處折而東北爲香雪廊廊東爲雲霞舒卷樓爲臨泉亭其南爲彙萬總春之廟正殿爲蕃育羣芳東北爲香遠益清樓西爲樂天和爲味眞書屋又西爲池水共心月同明廟東沿山徑出爲普濟橋濂溪樂處迤北對河外稻塍者爲多稼如雲（四十景之一也）前爲芰荷香東南爲湛綠室東北爲魚躍鳶飛（四十景之一也）四面爲門各五楹東爲暢觀軒西南爲鋪翠環流樓南傳妙室又南出山口爲多子亭其東禾疇彌望河南北岸仿農居村市者

曰北遠山村（四十景之一也）北岸石垣西爲蘭野後爲繪雨精舍其西南爲水村圖又西有樓前後相屬前爲皆春閣後爲稻涼樓又西爲涉趣樓右爲湛虛書屋東北度橋折而西爲湛虛翠軒又西爲耕雲堂爲若帆閣西南臨河爲西峯秀色（四十景之一也）河西爲小匡廬東爲含韻齋又東爲一堂和氣又東南爲自得軒後垣東爲嵐鏡舫西爲花港觀魚迤東東西船塢各二北岸爲四宜書屋（四十景之一也）安瀾園（乾隆壬午賜海寧陳氏園名因仿爲此有記）之正宇也東南爲葄經館又南爲采芳洲後爲飛睇亭東北爲綠帷舫西南爲無邊風月之閣又西南爲涵秋堂北爲烟月清眞樓樓西稍南爲遠秀山房樓北渡曲橋爲染霞樓四宜書屋之東臨池樓宇爲方壺勝境（四十景之一也）南建二坊其北爲曦鸞殿爲瓊華樓殿東爲蘂珠宮宮南船塢西北爲三潭印月度橋爲天宇空明後爲澄景堂東爲清曠樓西爲華照樓澡身浴德（四十景之一也）在福海西南隅卽澄虛榭正宇南爲含清暉北爲涵妙識折而西向爲靜香館又西爲解慍書屋西南爲曠然閣北度河橋爲望瀛洲其北爲深柳讀書堂爲溪月松風平湖秋月（四十景之一也）在福海西北隅正宇西爲流水音東北出山

口臨河為花嶼蘭皐折而東南度橋為兩峯插雲又東南
為山水樂其北為君子軒為藏密樓蓬島瑤臺（四十景之一也）在
福海中央殿前東為暢襟樓西為神洲三島東偏為隨安
室西偏為日月平安報好音東南度橋為東島有亭為瀛
海仙山西北度橋為北島接秀山房（四十景之一也）在福海東隅
正宇後東為琴趣軒其北方樓為尋雲東南為澄練樓樓
後為怡然書屋稍東佛室為安隱幢南為攬翠亭別有洞
天（四十景之一也）在接秀山房之南依山臨河西曰納翠樓西南
曰水木清華之閣稍北為時賞齋西為夾鏡鳴琴（四十景之一也）
南為聚遠樓東為廣育宮前建坊座後為凝祥殿宮東為
南屏晚鐘又東度橋為西山入畫為山容水態西為湖山
在望為佳山水為洞裏長春涵虛朗鑑（四十景之一也）在福海東
卽雷峯夕照正宇其北稍西為惠如春又東北為尋雲榭
又北為貽蘭庭為會心不遠其南為臨眾芳為雲錦墅為
菊秀松蕤為萬景天全廓然大公（四十景之一也）在平湖秋月之
西前為雙鶴齋西為環秀山房西北為規月橋為臨湖樓
東北為綺吟堂又北為採芝徑徑巖洞而西為峭蒨居西
為披雲徑為啓秀亭為韻石淙為芰荷深處北垣門外為

天眞可佳樓西垣外為影山樓坐石臨流（四十景之一也）在水木
明瑟東南澹泊寧靜之東藴院風荷（四十景之一也）又在坐石臨
流東南碧桐書院正東其西佛樓為洛伽勝境其南跨池
東西橋九空坊楔二西為金鼇東為玉蝀金鼇西南河外
室為四圍佳麗玉蝀東亭為飲練長虹又東南度橋折而
北設城闕為寧和鎮其東南為東樓門其北為同樂園前
後樓各五楹前為清音閣東為禾日堂中有南北長街街
西為抱樸草堂街北度雙橋為舍衛城前樹坊楔三城南
面為多寶閣內為山門正殿為壽國壽民後為仁慈殿又
後為普福宮城北為最勝閣洞天深處（四十景之一也　高宗御書）
在如意館西稍南前宇乃　諸皇子所居為四所東西二
街南北一街前為福園門四所之西為　諸皇子肄業之
所前為前垂天貺中為中天景物東宇為斯文在茲（恭懸至聖先師神龕上）
後為後天不老（四額皆世宗御書圓明園冊）
補泉宗廟建於萬泉莊繚垣三百九十四丈廟前為池左
右立坊二廟門三楹榜曰泉宗廟廟內涵澤門三楹正殿
三楹左右配殿後為樞光閣上下五楹左右配殿各五楹
（泉宗廟冊）

補圓明園之東曰長春園長春圖冊〔注〕長春園本圓明園東垣外隙地舊名水磨村就添殿宇數所敬依長春仙館　賜錫今名

補清漪園建於萬壽山之麓在圓明園西二里許前為昆明湖清漪園冊〔注〕孫承澤春明夢餘錄載甕山在玉泉山之旁西湖當其前金山拱其後〔明〕時舊有圓靜寺後廢乾隆十五年於其地建大報恩延壽寺　命名萬壽山並疏導玉泉諸派匯於西湖易名昆明湖設戰船仿福建廣東巡洋之制　命閩省千把教演自後每逢伏日香山健銳營弁兵於湖內按期水操若其經流則自繡漪橋南入長河引流入　京城繞　紫禁城而出歸通惠河通濟漕渠灌溉田畝實萬世永賴之利也　欽定日下舊聞考

補樂善園宮門五楹正宇為倚虹堂在西直門外高梁橋之北樂善園冊〔注〕乾隆十六年　聖母皇太后六旬萬壽自長河至高梁橋易輦進宮因建是堂

補西花園在暢春園西南垣為進水閘水北流注于馬廠諸渠西花園冊〔注〕高宗問安之便詣是園聽政

補靜明園在玉泉山之陽園西山勢窈深靈源濬發奇徵趵突是為玉泉山麓舊傳有金章宗芙蓉殿址無考惟華嚴呂公諸洞尚存康熙年間創建是園　高宗幾餘臨憩畧加修葺園內凡十六景　御製有詩定日下　欽舊聞〔注〕十六景曰廓然大公曰芙蓉晴照曰玉泉趵突曰竹鑪山房曰聖因綜繪曰繡壁詩態曰溪田課耕曰清涼禪窟曰采香雲徑曰峽雪琴音曰玉峯塔影曰風篁清聽曰鏡影涵虛曰裂帛湖光曰雲外鐘聲曰翠雲嘉蔭

補靜宜園前為城關二由城關入東西各建坊楔中架石橋下為月河度橋左右朝房各三楹宮門五楹靜宜園冊〔注〕乾隆乙丑秋廓香山之郛即舊行宮基為亭為軒為廬為广為舫室為蝸寮明年丙寅而園成非創也葢因也　高宗御製記

南苑案苑囿之設所以循覽郊原節宣氣序仰惟

開國以來若南苑則肇自

世祖用備蒐狩暢春園創自

聖祖圓明園啓自

世宗寔為勤政敕幾邵農觀稼之所

高宗及我

皇上紹庭繼述每歲恭值

駕幸圓明園凡莅官治事一如

內朝其傍近園居若清漪靜明靜宜規制樸畧以備觀省朱彝尊日下舊聞如南海子高梁橋甕山西湖玉泉山香山諸地皆載郊坰西苑列于宮室今為摘敍分登苑囿俾原委有證焉節述欽定日下舊聞考

南海子在都城南二十里畿輔通志〔補注〕南苑在永定門外元時為飛放泊明永樂時復增廣其地周垣百二十里我　朝因之設海戶一千六百人各給地二十四畝春蒐冬狩以時講武恭遇

大閱則陳兵旅于此南苑繚垣爲門凡七正南曰南紅門東南曰迴
城門西南曰南村門正北曰大紅門稍東曰小紅門正東
曰東紅門東北曰雙橋門正西曰西紅門西北曰鎮國寺
門南海子舊闢四門　南苑總尉一人正四品防禦八人正五品凡
田于近郊設圍場于南苑以奉宸苑領之統圍大臣督率
八旗統領等各率所屬官兵先涖圍場布列鑲黃正白鑲
白正藍四旗以次列左正黃正紅鑲紅鑲藍四旗以次列
右兩翼各置旗以爲表兩哨前隊用白兩協用黃中軍用
鑲黃

駕至圍場合圍較獵（會典）補注康熙二十四年　聖祖幸南苑大閱擇南苑西紅門曠地八旗官兵槍礮按旗排爲三隊　聖祖率　皇子等擐甲前張黃蓋內大臣侍衛大學士及各部院大臣均扈從後建黃龍大纛　聖祖周閱八旗兵陣閱畢　駕還行宮　特降勅諭申明軍令宣示于大閱之地是日未閱前官兵均　賜食閱後賜酒（會典）凡大閱吉期由欽天監選擇先期二日
武備院設
御營幔殿於南苑晾鷹臺幔殿後設圓幄恭候
皇帝躬御甲冑既成列兵部堂官奏請
皇帝閱操
駕臨晾鷹臺圓幄躬擐甲冑扈從內大臣侍衛親軍等均甲冑

奏請
親閱隊伍內大臣兵部堂官前導後扈大臣及總理演兵王大
臣隨從
御前大臣侍衛乾清門侍衛滿洲大學士等均隨行其次豹尾
班侍衛又次黃龍大纛又次上三旗侍衛按次隨行在火
器營兵之後首隊之前自左至右閱隊一周還
御晾鷹臺幄殿兵部尚書進前跪奏請鳴角幄殿前蒙古畫角
先鳴次親軍海螺傳令海螺以次遞鳴聲至鹿角前首隊
次隊海螺齊鳴舉鹿角兵鬪擊鼓而進鳴金而止麾紅旗

則礮槍齊發鳴金則止如此九次至第十次連環齊發鳴
金三次乃止滿洲礮至第七次停發連環發畢鹿角分爲
八門首隊前鋒護軍驍騎排開駐立次隊亦隨進候鳴螺
皆聲喊前進兩腋應援兵亦斜向前進以次及殿後兵進
鳴螺而回
大閱禮成
駕御圓幄釋甲冑
駕還行宮每旗應賞饌筵五十席豬二十羊二十並薪炭等物
於

大閱日黎明王大臣等並內務府官尙茶尙膳人等公同監看務令煖食周徧〔會典〕

大紅門內更衣殿三間門二層乾隆三年建舊有官署房三層十八間

元靈宮在南苑順治十四年建乾隆二十八年修在小紅門內

舊衙門宮門三楹前殿二層三層各五楹在小紅門西南建自前明順治十四年重修

蔭榆書屋在後殿殿東轉西為西書房南為書室平臺樓之東另一所宮門三楹內殿二層

舊衙門西永慕寺大殿五間配殿各三後為經庫康熙三十年建乾隆二十九年修

德壽寺山門三間東西建坊大殿五間配殿三間內為

御座房乾隆二十年重修

關帝廟山門一楹前殿二層後殿各三楹建自明嘉靖年乾隆三年重修

永佑廟在德壽寺東南康熙十七年建

晾鷹臺在永定門外南海子內大興縣界也〔通志〕〔補注〕〔明一統志〕按晾鷹臺〔吳偉業海村集〕本元仁虞院〔于慎行讀〕元以鷹坊為仁虞院名異而地一也臺高六丈徑十九丈有奇周徑百二十七丈

寧佑廟東西為

御書房各三楹在晾鷹北六里許雍正八年建

雙柳樹池旁立崑崙石東偏高阜處石幢一在海子居中之地有飲鹿池

南宮在南紅門內里許康熙五十二年建東為暢遠襟軒新衙門宮門三楹左右垂花門前殿各三楹對面房十間後殿五楹在鎮國寺門內約五里許建自前明門前鐵獅子二上鐫延佑元年十月製元舊物也後殿東為裕性軒五楹西為澹思書屋後為陶春室為古秀亭

團河行宮舊稱團泊在黃村門內六里許南北寬六十餘丈東西五十餘丈乾隆四十二年重濬復拓開數十丈水由鳳河東南流與永定河合殿內曰涵道齋曰鑒止書屋東所大宮門配殿各三楹九間房九楹河中敞宇平臺石板房各三楹石亭一水柱房二六方亭一河亭三圓亭一龍王廟半山房五楹鳳河水從西流至鳳窩村雖隆冬沍寒水亦不冰一畝泉及三海子諸水由馬駒橋入運河是為南苑北源之水乾隆三十八年濬河共八千餘丈南苑繚垣一萬九千三百八十丈海子今塞有五朱彝尊引明一統志一萬八千六百六十丈中有海子者三塞未詳考 禁城外北海子即今 禁城外之積水潭也〔南苑冊〕

學校大清一統志 會典則例宗人府八旗國子監順天府官學各冊 欽定日下舊聞考

〔國學〕在安定門東南崇教坊成賢街國子監東崇祀 文廟規制宏肅詳載 壇廟門內〔補注〕金承安四年建太學于京城之南〔元太祖〕平燕京以金樞密院為宣聖廟二十四年既遷都北城立國子學于城東乃以南城國子學為大都路學〔明洪武〕年間改城東國子學為北平郡學〔永樂〕時仍改為國子學 國朝因之

〔南學〕在國子監之南康熙年間因入監讀書者眾于監旁另搆房數百楹為諸生肄業之所歲發帑銀六千兩為膏火

〔宗學〕兩翼宗學以教宗室子弟設滿教習十三人左翼七

人右翼六人左翼宗學在東安門王府大街東崇文街之西燈市口右翼宗學在宣武門北絨線衚衕八旗覺羅宗學以教覺羅子弟鑲黃旗覺羅宗學在安定門香兒衚衕正黃旗覺羅宗學在西直門內北衛兒衚衕正白旗覺羅宗學在朝陽門內南小街新鮮衚衕鑲白旗覺羅宗學在東四牌樓北十條衚衕正紅旗覺羅宗學在阜城門內宮門口鑲紅旗覺羅宗學在承恩寺街正藍旗覺羅宗學在東安門東南大阮府衚衕鑲藍旗覺羅宗學在乾石橋西南玉帶衚衕每旗一學每學設滿敎習二人漢敎習二人

惟鑲白旗滿漢敎習各一人

咸安宮官學在西華門內　武英殿西南向爲敎習八旗大臣子弟並內府三旗舉貢生童之俊秀者設滿敎習六人漢敎習九人

景山官學在景山前北上門門左右北向東西長廡各五十楹其西爲敎習內務府子弟讀書處設漢敎習十二人

八旗官學爲敎習八旗俊秀子弟肄業處每旗一學鑲黃旗在安定門大街圓恩寺衚衕正黃旗在西四牌樓北祖家街正白旗在朝陽門內南小街新鮮衚衕鑲白旗在東單牌樓觀音寺衚衕象鼻坑正紅旗在阜城門內南巡捕廳衚衕西口鑲紅旗在宣武門內頭髮衚衕正藍旗在東四牌樓南新開路鑲藍旗在西單牌樓乾石橋東斜街每旗設滿敎習一人漢敎習四人

健銳營官學在　圓明園八旗護軍營房各設學舍以敎八旗官兵子弟設滿敎習八人

〔補注〕咸安宮及宗學覺羅八旗健銳營各學之滿敎習均由文進士舉人貢生生員繙譯進士舉人生員現任筆帖式及因公罣誤之廢員考取至漢敎習隸咸安宮者由進士舉人隸景山覺羅宗學者由舉人恩拔歲副優貢生考取隸八旗者由恩拔歲副優貢生考取

貢院在崇文門內觀星臺西北南向東西磚門各一乾隆二十七年增南面磚門二磚門外設五城巡墻官廳三楹東磚門內有明經取士牌樓一點名廳六楹守備廳三楹監試廳九楹外廳三楹西磚門內有爲國求賢牌樓一外供給所房九楹進題公館六楹點名廳六楹守備廳三楹監試廳九楹外廳三楹又東西側設內磚門房三楹東西官廳三楹南面照壁一中有天開文運牌樓一第一龍門五楹有貢院墨字扁一內東側五魁祠三楹西向第二龍門五楹第三龍門有龍門金字扁一東側都統參領房十

二楹西側都統參領房二十八楹第三龍門至至公堂前
道中有明遠樓二重下馬牌上懸
諭旨東西井三堂七楹扁曰至公中懸
御書額聯
御製四詩勒石堂中護以朱欄至公堂前抱厦五楹回廊三
面設木柵欄堂之東西設大虡東西更道各長二十丈柵
欄各一榜曰東西文場自至公堂至第三龍門以內東西
號房各五十七連共九千六十四間東文場內又設官生
號房六十一間西北隅小號房四十連共八百三十六間

至公堂後內龍門門內聚奎堂七楹中有聚奎扁一其東
西二楹總裁官居之堂之兩旁各三楹副總裁官居之堂
後有穿堂三楹兩側刷印刻字房各五間最後會經堂五
楹有會經堂扁一兩旁御史住房各一楹又兩旁經房各
四楹東西經房各五楹凡經房十八同考官居之供事收
掌房各三間庭中井一至公堂東御史廳三楹提調房二
層每層三楹謄錄所六層每層五楹大供給所二層每層
十楹東廂房二層每層三楹南面大廚房四間飯房四間
庭中井一至公堂西監試大廚房四間收掌房三楹御史

廳二層每層三楹受卷所二層每層四楹彌封所二層每
層四楹又側座三楹東西南北瞭望樓四週圍外棘墻一
墻高一丈五尺內棘墻一墻高一丈遇鄉試年大興宛平
二縣詳順天府咨行工部修理

補注畿輔通志
貢院爲元禮部舊基永樂乙未改爲貢
院萬歷初因故址拓地重建 國朝三
年大比屢加增葺
規制益爲宏備

大清會典
凡試有定期歲在子午卯酉以八月鄉試丑
辰未戌以三月會試均於九日十有二日十
有五日鎖闈三試之 凡會試及順天鄉試書義三題
詩題皆由 欽命試前一日禮部侍郎順天府尹恭
領詣貢院交知貢舉提調送入內簾經義策論皆考官
公定 凡考官鄉試正副各一人由禮部開列侍郎以

下編修檢討中允贊善給事中御史中書評事博士以
上官會試正副考官各二人間用正一人副二人或正
二人副一人開列大學士學士尚書左都御史侍郎左
副都御史 凡經理試事鄉試順天監臨以府尹提調
以府丞內外監試以御史會試知貢舉以禮部侍郎提
調以儀制司司官 凡執事鄉試會試受卷彌封謄錄
對讀四所暨收掌試卷均以主事等官 凡中額鄉試
順天八旗滿洲蒙古漢軍直隸諸生及直省貢監生肄
業太學者皆分
編字號取中

欽定日下舊聞考
順天鄉試分編
字號八旗滿洲
蒙古爲滿字八旗漢軍爲合字順天直隸生員爲貝字
江南浙江福建江西湖廣貢監爲南皿順天直隸山東
山西河南陝西奉天貢監爲北皿雲南四川貴州廣東
廣西貢監爲中皿奉天生員爲夾字宣化生員爲旦字
承德府生
員承字

兵部則例
武鄉會試頭場二場試馬步箭弓
刀石取爲好字號者准入三場試
孫子吳子司馬法
論一篇策一道

順天府儒學在教忠坊府學衚衕
補注 明宣德中建其地元之柴市宋文天祥授命爲明初北平按察司劉崧立文丞相祠宣德間命有司春秋祭祀景泰中諡忠烈
官署 大清一統志會典則例八旗府閣部院寺科館司監局衞營各冊 皇朝文獻通考 欽定日下舊聞考 天文志春明夢餘錄燕都游覽志
宗人府在闕東沿 大清門紅墻迤北西向設宗令一以親王郡王總理府事 左右宗正各一貝勒貝子兼攝 左右宗人各一公與將軍兼攝
府丞漢一經歷司經歷滿二滿漢堂主事各二左右兩司
設理事官副理事官各二主事二額設筆帖式二十四人

理事官以下均係宗室
補注 國初於寺篤恭殿前列署爲諸王議政之所順治九年仍明宗人府舊址爲署尚有正德十四年宗人條格記上黨劉䌹撰嘉靖四年宗人府題名記餘姚孫清撰兩碑今已殘破 原設有覺羅啟心郎啟心郎各一康熙十二年裁
内閣爲大學士直舍在 午門内東南隅門西向閣南向
滿漢本堂蓋黃瓦乃大學士内閣學士治事之所票籤房
及蒙古堂典籍廳稽察房皆用常瓦設大學士滿漢各二
協辦大學士滿漢各一分兼 殿閣稱 保和殿大學士
文華殿大學士 武英殿大學士 體仁閣大學士

文淵閣大學士 東閣大學士又滿學士六漢學士四滿
漢均兼禮部侍郎銜侍讀學士滿四蒙古二漢軍漢人各
一侍讀滿十漢軍蒙古漢人各二中書滿七十漢軍八蒙
古十六漢三十典籍滿洲漢軍漢人各二
皇史宬在南城南仍明舊制尊藏 實錄 玉牒内閣掌
之
補注 國初置内國史内祕書内宏文三院順治元年設滿漢大學士及學士侍讀中書等官二年以翰林官分隸三院稱内翰林十五年改内三院爲内閣大學士分兼 殿閣原有 中和殿大學士銜今裁
皇史宬在重華殿西嘉靖十三年建四周上下俱石甃中具二十臺宬同盛莊子以匡宬矢說文宬屋所容受也

中書科直房在 午門外西廡之北凡六楹滿漢内閣學
士各一兼攝稽察科事設掌印中書滿漢各一中書滿一
漢三滿筆帖式十人
文淵閣在奉天門東廡之東文華殿之後乾隆四十年建
爲珍貯四庫全書之府有領閣直閣事及校理檢閱諸職
均屬大學士尚書侍郎及翰林院等官兼銜
補注 舊文淵閣在内閣傍當文華殿之前明時已燬于火
體仁閣在 太和門内東廡之中大學士兼銜

東閣在　太和門內內閣之東凡五楹中一間供先聖位爲諸輔臣分本公敘之所大學士兼銜

翰林院在東長安門外北玉河橋之西門北向第三重爲登瀛門堂五楹堂左爲讀講廳右爲編檢廳左廊圍門內爲狀元廳堂之後爲穿堂左爲待詔廳右爲典簿廳後有堂南向中設　寶座列　御屏　上臨幸時所御也自後堂而南有敬一亭瀛洲亭寶善亭原心亭成樂軒清秘堂鳳凰池皆宴休之所設掌院學士滿漢各一以大學士及各部尚書兼攝侍讀學士侍講學士侍讀侍講滿漢均各二

漢均各三修撰編修檢討庶吉士滿漢均無定額典簿滿漢各一孔目滿漢各一待詔滿漢各二筆帖式滿四十八漢軍四人

〔補注〕〔明〕〔永樂〕初翰林院在禁內供奉不別立公署〔正統〕七年始于玉河西岸以〔元〕之故鴻臚寺爲院署本朝順治元年仍之二年裁併內三院十五年復設翰林院十八年又裁併內三院康熙九年又復原設掌院學士滿漢均兼禮部侍郎銜乾隆五十八年裁奏准以大學士各部尚書兼攝署內堂左有劉井學士劉文定所設堂右有柯亭學士柯潛所建

翰林院五經博士先師後裔南宗浙江衢州五經博士一人元聖後裔山東兗州東野氏陝西西安姬氏各五經博士一人述聖子思復聖顏子宗聖曾子亞聖孟子先賢仲子閔子冉子伯牛冉子仲弓端木子言子卜子顓孫有子周子明道程子伊川程子張子邵子後裔各一人朱子後裔安徽徽州福建建寧各五經博士一人先儒韓氏後裔一人關氏後裔山西解州河南洛陽湖北荊州各五經博士一人先儒伏氏五經博士一人職均世襲

起居注館在　太和門西廡康熙九年置設　日講起居注官滿六人漢十二人自掌院學士詹事以下坊局編檢以上家　簡用者以原銜充補主事滿二漢一筆帖式滿

十四人漢軍二人

〔補注〕〔唐六典〕起居郎二人掌錄天子之動作法度以修記事之史起居舍人二人掌錄天子之制告德音以修記言之史即古左右史之分職至〔明〕初起居注別爲專官而〔萬曆〕後江陵相定議以修撰編檢史官充之今日之制即本江陵遺意也

恩賜教習庶常館在正陽門內迤東面城門南向雍正十一年建堂三楹堂後有樓以貯　賜書中後堂爲教習庶吉士大臣講課之所餘東西從房爲庶吉士所居教習庶吉士滿漢各一以掌院學士或內閣學士領其事大學士尚書侍郎之不兼掌院事者亦得掌之於侍讀侍講修撰

編檢內擇學問優長者爲小教習每科館選後掌院學士擇其年三十以下者八九員分習　國書餘俱習詩賦館中月給廩餼以資膏火誠　國家培養人才之渥典也

詹事府在玉河橋東西向設詹事滿漢各一少詹事滿漢各一堂之左爲春坊設左右庶子掌坊事滿漢各一左右中允左右贊善滿漢各一堂之右爲司經局設洗馬掌局事滿漢各一主簿滿漢各一筆帖式滿六人

補注 詹事府明代所建順治元年仍其舊制旋即裁併內三院十五年並裁詹事府官康熙十四年復設嘉慶四年以府事歸翰林院五年仍歸本府原設有左右諭德通事舍人錄事正字等官乾隆十三年裁

吏部在闕東宗人府之南西向堂後穿堂之右屋三楹曰藤花廳爲長官治事之所設大學士兼理部務尚書滿漢各一左右侍郎滿漢各一堂左右爲文選考功稽勳驗封四司設郎中滿八人蒙古一人漢四人員外郎宗室一人滿七人蒙古一人漢五人司主事宗室一人滿三人蒙古一人漢六人均分隸各司又堂主事滿四人漢軍一人司務廳司務滿漢各一人筆帖式滿五十七人蒙古四人漢軍十二人

補注 吏部署明永樂時建　國朝仍其舊址初以貝勒總理部務置承政參政理事官副理事官啟心郎等官旋即停貝勒總理例改承政爲尚書參政爲侍郎理事官爲郎中副理事官爲員外郎順治八年仍令親王郡王攝部務康熙九年停止雍正元年以大學士兼理部務嘉慶四年仍令親王總理部務旋即停止署內堂右有朱藤一株爲明吳文定公寬爲少宰時手植因以名廳其左署古藤不知誰所植也

戶部在闕東吏部之南西向以大學士兼理部務尚書滿漢各一左右侍郎滿漢各一堂左右爲江南浙江江西福建湖廣山東山西河南陝西四川廣東廣西雲南貴州十四司而順天直隸及奉天府則以福建山東二司分理之設郎中宗室一人滿十七人蒙古一人漢十四人員外郎宗室二人滿三十六人蒙古一人漢十四人司主事滿十

四人蒙古一人漢十四人分隸各司又堂主事滿四人漢軍二人司務廳司務滿漢各一人筆帖式滿九十九人蒙古四人漢軍十六人又有南北檔房飯銀處俸餉處現審處督催所軍需局各公廨均屬司員兼理

補注 明代戶部置十三司　國朝因其舊址增以江南爲十四司也

總理倉場公署在城東裱褙衙衕糧儲抵通分貯京通各倉設侍郎滿漢各一董其事　簡科道及各部郎中爲坐糧廳滿漢各一內閣中書及部院監寺各官爲各監督滿漢各十六人筆帖式滿四人

〔補注〕署設於明正統年間　國朝因之

崇文門監督署在崇文門外街東設正監督一副監督一均於滿大員內　簡用又左翼稅署在崇文門內東四牌樓之西大街右翼稅署在宣武門內西四牌樓之東大街各設監督一均內務府人崇文門稅大使漢一人額徵銀十萬二千四百八十兩貨物均由盧溝橋及進各城門皆榷稅

〔補注〕崇文門稅課始于明成化年間名為宣課司令順天府委佐貳官一員監收商稅至宏治時差御史主事各一監收　國朝因之

禮部在闕東戶部之南西向以大學士兼理部務尚書滿漢各一左右侍郎滿漢各一堂左右為儀制祠祭主客精膳四司設郎中滿六人蒙古一人漢四人員外郎宗室一人滿九人蒙古一人漢二人司主事宗室一人滿三人蒙古一人漢四人分隸各司又堂主事滿三人漢軍一人司務廳司務滿漢各一人蒙古司牲官二人滿官表二人初設六人後裁四人歸太常寺筆帖式滿三十四人蒙古二人漢軍四人又有鑄印局設漢員外郎一人漢大使一人　堂子尉八人七品二人八品六人均滿員隸禮部

〔補注〕禮部署明宣德年間建　國朝因其舊址原設有蒙古章京四人康熙九年裁其二復以其二改為郎中員外郎又明有行人司在西長安門外　國初改為兵部督捕公署並于正陽門外大柵欄另設行人公署有司正司副行人等官屬禮部後裁

會同四譯館城內外共三所一在宣武門內京畿道衚衕一在宣武門外橫街一在東江米巷御河橋以禮部滿郎中兼鴻臚寺少卿銜一人提督之設漢大使一人漢正教協教序班各一人朝鮮通事八人上三旗下五旗各六品一人七品一人八品二人譯字生八人並隸禮部

〔補注〕明有四彝館在玉河橋西永樂年間建命禮部選國子監生蔣禮等三十八人隸翰林院習譯書又有會同館亦在玉河橋西今廢　國初置賓館三所統名會同館俟宗學之至乾隆十三年以四譯館歸併會同館改稱今名舊制加太常寺少卿銜今亦易

樂部公署在景山西門外迤北道西乾隆七年建以禮部滿尚書一暨諸王及滿漢大員知樂者總理無定額所屬有神樂和聲二署掌儀司鑾儀衛樂兼隸焉設署正署丞滿漢各一人供用官三十人均以禮部內務府太常寺鴻臚寺司官贊禮郎筆帖式兼理

〔補注〕和聲署即教坊司雍正七年改並除奉鑾左右韶舞司樂俳長等官

兵部在闕東宗人府後東公生門直街西向以大學士兼

理部務尚書滿漢各一左右侍郎滿漢各一堂左右爲武選車駕職方武庫四司設郎中宗室一人滿十一人蒙古一人漢五人員外郎宗室一人滿九人蒙古三人漢三人司主事滿四人蒙古一人漢五人分隸各司又堂主事滿四人漢軍一人司務廳司務滿漢各一人筆帖式滿六十二人蒙古漢軍各八人

〔補注〕兵部署 國朝仍明舊址又將明行人司改爲兵部督捕公署順治十一年特設一侍郎主之佐以理事官及郎中員外主事司獄等官專詰八旗逃丁與窩逃者並察緝盜賊康熙三十八年裁併刑部

〔會同館〕在東安門大興縣東王府街爲在京牧養驛馬之所設馬館監督滿漢各一人由本部司員奏委

〔補注〕會同館明永樂六年設改順天府燕臺驛爲之舊設有館大使一今裁

〔刑部〕在闕西都察院之南東向堂後有白雲亭爲長官治事之所設大學士兼理部務尚書滿漢各一左右侍郎滿漢各一堂左右爲直隸奉天江蘇安徽江西福建浙江湖廣河南山東山西陜西四川廣東廣西雲南貴州督捕凡十八司設郎中宗室一人滿十六人蒙古一人漢二十八人員外郎宗室一人滿二十三人蒙古一人漢十九人司主事宗室一人滿十六人蒙古一人漢十八人分隸各司又

堂主事滿五人漢軍一人司務廳司務滿漢各一人筆帖式滿百有五人蒙古四人漢軍十五人又贓罰庫滿司庫一人署西南西北二隅各置獄曰南所北所以主事提牢滿漢各一人由本部司官內奏委南北監司獄滿四人漢軍二人漢二人均由本部筆帖式內奏補又有總辦秋審處爲專核秋讞審理大獄之地又刑部與都察院大理寺並列爲三法司

〔補注〕明刑部在長安街西今呼刑部街者是也白雲甘露諸遺蹟皆無存 國朝即明錦衣衛故址爲署順治年間有江南司雍正十一年分爲二一曰江蘇一曰安徽又雍正元年設見審左右二司乾隆六年改爲直隸奉天二司又北所圜垣內東有大榆樹一株相傳爲明楊忠愍公繼盛手植云

〔律例館〕在西長安門外太常寺後以滿漢司員提調纂修五年一編緝隸刑部

〔工部〕在闕東戶部之後西向堂後廳前有藤花枝幹蚴蟉與吏部相彷彿不傳爲何人所植亦名藤花廳爲長官視事之所設大學士兼理部務尚書滿漢各一左右侍郎滿漢各一堂左右爲營繕虞衡都水屯田四司設郎中滿十七人蒙古一人漢四人員外郎宗室一人滿十九人蒙古一人漢四人司主事宗室一人滿十八人蒙古一人漢八人分隸各司又堂主事滿三人漢軍一人司務廳司務滿漢

各一人筆帖式滿八十八人漢軍九人蒙古二人
補注工部署國朝仍明舊址順治元年原設有管繕所所正所副各一十四年又增所丞二人一管清江厰一管臨清甎厰十五年裁所正所副通管臨清厰所丞一人共管清江厰所丞于雍正四年裁之歸地方官管理又康熙六年增都水司漢員外郎二人一管京城內外河道一管玉泉山河道于三十八年裁
理藩院在玉河橋東長安街南向　本朝特設掌外藩蒙
古及喇嘛事西域平定凡回部伯克及各土司入　覲之
職皆隸之以王公大學士一人兼理院事尚書一左右侍
郎各一人均滿員或以蒙古補授以　堂左右爲旗籍王會柔遠典屬理
刑徠遠六司設郎中宗室一人滿洲蒙古共十一人員外

郎宗室一人滿洲蒙古共三十五人司主事滿洲蒙古共
十一人分隸各司又堂主事滿二人蒙古三人漢軍一人
司務廳司務滿洲蒙古各一人筆帖式滿三十六人蒙古
五十五人漢軍四人銀庫司庫滿一人筆帖式滿二人又
有蒙古繙譯房員外郎一人主事一人唐古忒學司業蒙
古一人助教蒙古一人筆帖式蒙古四人又內館外館監
督二人由科道司官內奏委游牧處員外郎蒙古十六人又張家口
喜峯口獨石口殺虎口古北口管理驛站官各一人由本院司官內奏委

補注國初新設只五司乾隆二十六年添設徠遠司原設有滿洲漢軍各啟心郎及漢院判知事副使主事等官今均裁
都察院在闕西太常寺之南東向設左都御史滿漢各一
右都御史總督加銜左副都御史滿漢各二右副都御史巡撫加銜設各監察
御史京畿道河南道浙江道江西道湖廣道福建道陝西
道山西道滿漢各二人山東道滿漢各三人江南道滿漢
各四人四川道廣東道廣西道雲南道貴州道滿漢各一
人各道公署惟河南道署別在院外刑部之南餘俱在院
內堂之左右又有都事廳滿漢都事各一經歷廳滿漢經

歷各一筆帖式滿三十五人漢軍五人又有督催所查旗
處皆在署內穿堂後
補注明都察院在長安街西之刑部街　國朝即明通政司舊署改建者也初設有承政參政等官旋即改承政爲左都御史參政爲左副都御史又原有左僉都御史一人及滿洲漢軍啟心郎蒙古章京等官今裁又舊制各道以河南爲首其署本在院內京畿道署本在院外刑部之南衚衕內北向乾隆二十年改以京畿道爲首與河南道互易其署今河南道署地猶呼爲京畿道衚衕
六科爲吏戶禮兵刑工其直房在　午門外兩廡各科設
掌印給事中滿漢各一給事中滿漢各一筆帖式滿共二
十五人舊制六科無所統雍正二年始隸都察院

巡視五城御史公署均在正陽門內迤西中城察院署在兵部窪東城南城兩察院署在西城根道北西城察院署在刑部後高碑衚衕北城察院署在西江米巷紅井衚衕各城均滿漢各一人科道兼用每年輪差

五城兵馬司各設指揮一副指揮一吏目一均漢缺各有公署中城指揮署在虎坊橋鶺兒衚衕副指揮署在西猪市口大街吏目署在正陽門外北蘆草園東城指揮署在正陽門外花兒市副指揮署在朝陽門外鷄市口吏目署在東河漕南城指揮署在崇文門外清化寺街副指揮署

在永定門外吏目署在東打磨廠新開路口西城指揮署在彰義門大街副指揮署在阜城門外吏目署在西便門內北城指揮署在菜市口鐵門副指揮署在德勝門外吏目署在宣武門外椿樹三條衚衕均轄於五城御史

通政使司在西長安街路南北向設通政使滿漢各一副使滿漢各一參議滿漢各一知事經歷均滿漢各一筆帖式滿六人漢軍二人又有登聞鼓院設筆帖式滿洲漢軍各一人

補注 國初設通政參議等官銜均有左右字樣乾隆年間裁又登聞鼓院在西長安門小廳三間東向傍一小樓懸鼓俾兒民擊之舊設滿科道各一掌之雍正二年併於通政司

大理寺在闕西刑部之南東向設卿滿漢各一少卿滿漢各一左右寺丞滿洲漢軍漢人各一堂評事滿一人左右評事漢各一人司務廳司務滿漢各一筆帖式滿四人漢軍二人

補注 明大理寺署無考今署傳為明南鎮撫司故址初設有漢左右寺副各官康熙三十八年裁

太常寺在闕西都察院之北東向以禮部滿尚書一並各部大員兼理寺事設卿滿漢各一少卿滿漢各一寺丞滿一人漢二人博士滿洲漢軍漢人各一孔氏世襲博士一

人典籍滿漢各一人司庫滿一人協律郎漢五人讀祝官滿十四人贊禮郎滿三十五人漢十二人司樂漢二十五人筆帖式滿九人漢軍一人又堂左有犧牲庫署後有神樂署典禮署奉祀堂神樂署之南則為犧牲所焉又設

天壇

地壇尉各八人五品各一六品各七均滿員祠祭署漢奉祀各一祀丞各一

太廟尉十八人看守四品官二人五品官八人均滿員

社稷壇尉五人五品官一人六品官四人均滿員

日壇

月壇祠祭署漢奉祀各一人

先農壇祠祭署漢奉祀一人祀丞一人

帝王廟祠祭署無專員以漢贊禮郎司樂等官內一人委理神樂署漢署正一人漢左右署丞各一人

〔補注〕太常寺署 國朝仍(明)舊址順治年間各官並隸禮部至康熙十年乃歸本寺又神樂署初名神樂觀原設有漢提點及左右知觀各官乾隆二十年裁

光祿寺在 皇城東安門內大街之北 特簡大臣兼理寺事設卿滿漢各一少卿滿漢各一堂左右為大官珍饈

良醞掌醢四署每署設署正滿漢各一署丞滿漢各二典簿滿漢各一司庫滿三人筆帖式滿十八人

〔補注〕國初寺事由禮部具題劄寺遵行康熙十年乃歸本寺原設有漢寺丞監事及司牲大使等官今均裁

太僕寺在正陽門內東城根南玉河橋東 特簡大臣總理寺事設卿滿漢各一少卿滿漢各一堂左右為兩司各設員外郎滿洲蒙古司各一主事滿洲蒙古司各一主簿廳主簿滿一人筆帖式滿洲蒙古各八人

〔補注〕國初無太僕寺專署惟分兵部武庫司廐舍六間為治事之所亦無兼管大臣雍正三年始建官

署原設有寺丞及常盈庫大使等官康熙二年裁

鴻臚寺在闕東工部之南西向以禮部滿尚書並各部大員兼理寺事設卿滿漢各一少卿滿漢各一主簿滿漢各一鳴贊滿十六人漢二人學習鳴贊滿二人序班漢四人筆帖式滿四人

〔補注〕鴻臚寺署 國朝仍(明)舊址初設有漢左右寺丞及司賓等官今裁

國子監在安定門內東南崇教坊成賢街國學之西南乾隆四十八年

純皇帝始命于國子監營建辟雍門外設柵欄屏牆左右坊座各

一第一為集賢門第二為太學門門內左鼓亭右鐘亭亭北當甬道中建黃色琉璃坊

御書南面額曰圜橋教澤北面額曰學海節觀

御碑亭左右各一又北為圜河中疊石為方基其上建辟雍殿七楹周阿重檐戶牖洞達翼以崇廊四出陛六級河四面皆建橋座白石闌其廡列于殿之兩旁者左則率性堂誠心堂崇志堂右則修道堂正義堂廣業堂圜河之北即彝倫堂堂左為繩愆廳為鼓房右為博士廳為鐘房堂後為敬一亭其東西為祭酒司業休憩之所國子監兼管監事

特簡大員無定設祭酒滿漢各一司業滿洲蒙古漢各一筆帖式滿四人蒙古漢軍各二人繩愆廳監丞博士廳博士典簿廳典簿均滿漢各一典籍廳典籍漢一人率性修道誠心正義四堂各漢助教一人學正一人崇志廣業二堂各漢助教一人學錄一人算學助教漢一人孔氏世襲學正一人尼山書院學錄一人洙泗書院學錄一人俄羅斯館六堂助教兼管康熙年間俄羅斯遣子弟入監讀書另設助教以訓課之乾隆十五年裁八旗官學助教每旗三人滿十六人蒙古八人又各設漢教習其左右兩翼宗學咸安宮官學覺羅官學及景山官

學均各設漢教習焉

補注 國子監署即元之舊學明永樂時改為國子監國朝因之至辟雍宮室於乾隆年間增建橋門觀聽規制極為隆備頒內府所藏蔣衡書十三經刻石於辟雍左右兩廡共碑一百九十通

欽天監在闕東鴻臚寺之南西向親王兼理監務設監正滿一人西洋一人監副滿漢各一左右監副西洋各一主簿滿漢各一時憲科五官正滿洲蒙古各二春夏中冬官正各一秋官正二漢軍一人漢五人司書監候漢各一人天文科靈臺郎滿二人漢軍一人蒙古一人漢四人食俸天文生滿十六人漢軍八人漢二十四人食糧者共五十六人漏刻科挈壺正滿洲蒙古各一漢二人司晨漢軍一人博士滿四人漢軍蒙古各二人漢二十四人筆帖式滿十一人蒙古四人漢軍二人

補注 欽天監明正統年建國朝因之原設有漢五官正保章正等官康熙十四年裁

觀象臺在崇文門內東南隅紫微殿旁堞堵上

補注 觀象臺一名瞻象臺元至元十六年建本朝因之臺上舊有元郭守敬所製渾天儀如尚書璇璣玉衡圖皆鑄銅為器四柱以銅龍架而懸之又有簡儀狀相似止周圍數道而已玉衡亦以銅為之如尺而首尾皆曲有二孔對孔直窺以候中星有銅毬左右旋轉以象天體以方函盛之函作二十八宿之眞形康熙十二年以舊儀年久多不可用添製新儀凡六曰天體儀赤道儀黃道儀地平經儀地平緯儀紀限儀又製地平

經緯儀乾隆九年製璣衡撫辰儀並陳臺上又有占風竿亦名順風旗上有鐵箍二十八道以象二十八宿之數也紫微殿東小室曰壺房即浮漏堂有銅人一銅壺五首曰日天壺次曰夜天壺次曰平水壺次曰萬水壺後曰分水壺東廂五間為測量所又別有室三楹為晷影堂南北平置銅圭於石臺長一丈六尺二寸闊二尺七寸南端植銅表高八尺上設橫梁用影符以取中景

時憲書局在宣武門內東沿城根西口令西洋人居此治理時憲書

補注 明萬曆二十八年都御史鄒元標等所建首善書院後改為局順治十四年重修乾隆四十年火四十一年重建

太醫院在闕東欽天監之南西向 特簡內務府大臣管

理院事設院使漢一人左右院判漢各一人御醫十五人吏目三十八醫士四十八醫生二十六人

補注 院署 國朝仍明舊址順治元年初定藥材出入皆由禮部十六年分歸本院職掌又院內藥王廟神像前有鍼灸銅人像創于宋天聖時銅人分布腧穴脈絡悉備元至元間尼波羅國人阿爾尼格修之明英宗時又修之又有鍼灸圖經石刻宋仁宗御書題篆元至元間自汴移此

內務府在西華門內當右翼門之西循墻第四門東向凡七司三院掌內府財用出入及祭祀宴饗膳饈衣服賜予刑罰工作教習諸事以王公內大臣尚書侍郎兼攝無定員所屬郎中共二十一人員外郎五十九人主事十二人

司組官五人內管領三十人副內管領三十人司庫十二人司匠二十人贊禮郎十七人筆帖式二百九十八人以上各官均屬內府人員

補注 內務府之職前代所未有 國初釐革明代內官監司之弊特設內府官屬以理之順治十一年分置十三衙門仍以內府人員管理曰司禮監尚方司御用監 御馬監內官監尚衣監尚膳監尚寶監司設監兵仗局惜薪司鐘鼓司織染司尚浴明代舊名十二年改尚方司為尚方院十三年改鐘鼓司為禮儀監尚寶監為尚寶司織染局為經局十七年改內官監為宣徽院禮儀監為禮儀院十八年裁十三衙門仍置內務府以兵仗局為武備院康熙十六年盡汰舊時名目定為七司三院

廣儲司為內府七司之一署在 神武門內路西酒醋房之南墻門內所屬銀皮瓷緞衣茶六庫為內府庫藏總匯之所初名 御用監康熙時改今名

會計司為內府七司之一署在西華門外北長街東向掌內府戶口地畝徵收莊糧等事初名內官監又改為宣徽院康熙時改今名

掌儀司為內府七司之一署在西華門外南長街織女橋南向後有觀象臺掌內府之典禮即鐘鼓司所改

都虞司為內府七司之一署在西華門外路北南向掌陞補武職咨行俸餉及供應畋漁等事初名尚膳監順治間

改為採捕衙門康熙時改今名

慎刑司為內府七司之一署在西華門外長街之北東向掌內府之刑罰即尚方司所改

營造司為內府七司之一署在西華門外北長街西向掌理工作兼司薪炭初名惜薪司順治十八年改為內工部康熙十六年改今名

慶豐司為內府七司之一署在西華門外北長街東向掌牛羊廐暨口外牧羣所屬有南苑鹿圈村牛圈槐房村經板庫南海淀各牛圈豐臺羊圈

奉宸院爲三院之一署在西華門外西苑門之旁總理苑
囿河道稻田之屬　特簡大臣兼管苑事無定員設卿二
人由侍衛補授一人由內府郎中補授一人武備院上駟院同　所屬郎中二人員外郎
四人主事一人分管苑囿諸事筆帖式十六人南苑郎中
一人員外郎二人主事一人　暢春園郎中一人　圓明
園兼管大臣　特簡無定員協理二人或郎中或員外郎
主事一人　清漪園兼管大臣　特簡無定員員外郎一
人　靜宜園員外郎一人苑丞共四十五人苑副共六十
九人庫掌一人筆帖式三十九人分置　禁苑各備典守

武備院爲三院之一署在東華門外北長街路西甲庫直
房氈庫直房俱南向鞾皮作西向鞍庫直房東向正南爲
帳房處檔案房北向南鞍庫直房南向掌管　御用武備
及製造兵仗之事初名鞾樓順治十一年改名兵仗局十
八年改今名　特簡大臣兼管院事無定員設卿二人郎
中二人主事二人所屬四庫各設員外郎二人庫掌三人
未入流庫掌二人筆帖式二十八人庫守五十九人司函
長一人司函六人司弓司矢各三人下五旗司弓五人掌
用甲冑弓矢掌蓋三人掌鞾　御蓋司幄三人掌　御幄

帳殿司匠七人分掌各作匠役成造器物
上駟院爲三院之一署在左翼門外文華殿後門西向掌
羣牧之政凡十八廄分設　禁城內外院初名　御馬監
順治十八年置阿敦衙門康熙十六年改今名　特簡大
臣兼管院事無定員設卿二人所屬左郎中一人侍衛員
外郎各二人主事一人右司侍衛員外郎各二人主事一
人堂主事二人筆帖式二十五人掌繙譯侍衛二十一人
司鞍長二人司鞍八人司轡二十八
領侍衛府無專署惟設檔房在　太和門外左右兩廡設

領侍衛內大臣六人內大臣六人散秩大臣無定員掌統
領侍衛親軍以先後
宸御左右翊衛焉一等侍衛六十人二等侍衛百五十人三等
四等侍衛二百七十人藍翎侍衛九十人親軍校四十五
人宗室侍衛一等九人二等十八人三等六十三人每十
人各設什長一　人漢侍衛無定額一等侍衛以一甲一名
武進士補授二等以一甲二名三名武進士補授三等于
二甲內揀選藍翎侍衛于三甲內揀選
三旗佐領管領署在景山後地安門甬路樓房主事滿一

人筆帖式十二人統領親軍三旗每佐領親軍二人鑲黃旗滿洲八十五佐領蒙古二十八佐領共親軍二百二十四人內親軍校十五人五旗移入六十五佐領親軍一百三十八內親軍校十八人正黃旗滿洲九十三佐領蒙古二十四佐領共親軍二百三十四人內親軍校十五人五旗移入六十七佐領一半佐領親軍一百三十五人內親軍校十一人正白旗滿洲八十六佐領蒙古二十九佐領共親軍二百三十八內親軍校十五人五旗移入五十八佐領一半佐領親軍一百十七人內親軍校九人三旗親軍

每旗選六十人隨侍衛班行走其餘親軍校親軍盡隨三旗護軍營護軍校護軍一同值宿當差

鑾儀衛在長安右門外職掌 乘輿供奉鹵簿之事掌衛事內大臣一人鑾儀使滿二人漢軍一人所屬左右中前後所分鑾輿馴馬擎蓋弓矢旌節旛幢扇手斧鉞戈戟班劍十司又馴象一所分東西二司旗手一衛分左右二司左所設冠軍使滿一人雲麾使滿三人漢軍二人治儀正滿四人漢軍四人整儀尉滿二人漢軍九人掌蓋將右所設冠軍使滿一人雲麾使滿三人漢軍一人治儀正滿三

人漢軍三人整儀尉滿三人掌徽蓋儀刀弓矢槍殳戟中所設冠軍使滿一人雲麾使滿三人漢軍一人治儀正滿三人漢軍三人整儀尉滿二人漢軍二人掌麾氅旛幢纛幟節鉞仗馬前所設冠軍使滿一人雲麾使滿三人漢軍一人治儀正滿三人漢軍五人整儀尉滿二人漢軍二人掌扇拂鑪盒盂盤几椅星御仗引棨鳶靜鞭品級山後所設冠軍使滿一人雲麾使滿三人漢軍二人治儀正滿三人漢軍四人整儀尉滿二人掌旂瓜吾仗馴象所設冠軍使滿一人雲麾使滿三人漢軍一人治儀正滿三人漢軍

二人整儀尉滿一人漢軍一人掌儀象寶鉼騎駕鹵簿鐃歌鼓吹旗手衛設冠軍使滿洲漢軍各一人雲麾使滿二人治儀正滿洲漢軍各一人整儀尉滿一人漢軍二人掌金鉦鼓角鐃歌大樂又陪祀冠軍使漢軍二人贊鳴鞭八人鑾儀衛主事滿一人經歷漢一人筆帖式滿七人漢軍三人凡軍尉儀刀弓矢殳戟用親軍豹尾槍仗馬用護軍蒙古畫角用蒙古鳴角軍奉輦擎執各校尉由內府選充者為旗尉五城選充者為民尉奉輦旗尉一百六十八人民尉六十人各執事旗尉二百四十六人民尉三百二十

一人左右中前後五所民尉計千三百二十八人馴象所民尉二百有六人八旗及漢軍更夫四十人

〔補注〕鑾儀衛署即〔明〕之錦衣衛舊署 國朝改爲鑾儀衛又今刑部公署亦傳爲〔明〕錦衣衛故址殆即其地而分建二署歟

八旗都統衙門 鑲黃旗滿洲都統署在安定門大街交道口蒙古都統署在北新橋南大街漢軍都統署在安定門大街正黃旗滿洲都統署在德勝橋南蒙古都統署在德勝門大街石虎衚衕漢軍都統署在西直門丁家井正白旗滿洲都統署在朝陽門老君堂衚衕蒙古都統漢軍都

統署俱在東四牌樓南報房衚衕正紅旗滿洲都統署在阜城門錦石坊街蒙古都統署在水車衚衕漢軍都統署在宣武門鷲峯寺街鑲白旗滿洲都統署在燈市口大街蒙古都統署在王府大街甘雨衚衕漢軍都統署在燈草衚衕鑲紅旗滿洲蒙古漢軍都統署皆在石駙馬大街正藍旗滿洲蒙古漢軍都統署皆在崇文門內燈市口本司衚衕鑲藍旗滿洲都統署在華嘉寺衚衕蒙古都統署在宣武門西單牌樓太僕寺街漢軍都統署在堂子衚衕寬街滿洲八旗旗各都統一人副都統二人參領五人副參

領五人所屬佐領所治以三百人爲率人戶滋盛則增設佐領至驍騎校則每佐領一人蒙古八旗旗各都統一人副都統二人參領二人副參領二人所屬均各有佐領驍騎校焉漢軍八旗旗各都統一人副都統二人參領五人副參領五人所屬均各有佐領驍騎校焉至公中佐領以本旗不兼部務之世爵及一品以下五品以上文武官內簡選

值年旗衙門 在地安門外雨兒衚衕南向雍正六年始設名當月旗八旗輪流當月乾隆十六年改今名

前鋒統領衙門 左翼前鋒統領署在燈市口本司衚衕右翼前鋒統領署在阜城門內巡捕廳衚衕凡營制鑲黃正白鑲白正藍爲左翼正黃正紅鑲紅鑲藍爲右翼左右翼前鋒統領各一人或以王公大臣兼領掌本翼四旗前鋒之政令參領侍衛左右翼各八人署前鋒參領各四人每翼隨印協理事務前鋒參領侍衛各一人前鋒校二人筆帖式二人

八旗護軍統領衙門 鑲黃旗衙門在東直門內金太監寺衚衕正黃旗衙門在西直門內崇元觀後寬街正白旗衙門在東四牌樓十條衚衕正紅旗衙門在西四牌樓梟皮

衚衕鑲白旗衙門在朝陽門內騾市衚衕鑲紅旗衙門在西單牌樓報子街正藍旗衙門在崇文門內乾麪衚衕鑲藍旗衙門在宣武門內北閙市口屯絹衚衕凡八旗每旗護軍統領一人參領每旗滿洲十人蒙古四人內司鑰長署司鑰長各一人副護軍參領如參領之數護軍校署護軍參領每旗七人隨印協理事務護軍參領副護軍參領各一人護軍校各二人筆帖式各二人門筆帖式鑲黃正黃正白三旗各十人

步軍統領衙門（一名提督衙門）在地安門外顯佑宮之右提督九門步軍統領一人左右翼總兵各一人掌管門禁鎖鑰統率八旗步軍中南北左右五營將備所屬員外郎二人主事二人司務一人筆帖式十二人又左右翼步軍翼尉各一人八旗步軍協尉副尉各二十四人掌董率守衛巡警掃除步軍尉每旗滿洲二十四人蒙古漢軍各九人委署步軍尉每旗滿洲各五人蒙古漢軍各二人掌分汛警夜清道詰姦捕盜步軍尉滿洲每旗各三人蒙古漢軍每旗各一人緝捕盜賊稽察姦宄領催二千三十一人步軍萬七千八百四十七人又城門領內九門每門二人外七門

每門一人城門吏同門千總內外門每門均二人掌嚴啟閉出入以稽詐偽又中南北左右五營汛之制中營凡五汛參將一副將一俱分駐海甸遊擊分駐香山四王府都司分駐　圓明園守備一駐　圓明園掛甲屯西衚衕一駐海甸莊一駐樹村一駐香山買賣街南營凡六汛參將分駐崇文門外遊擊分駐宣武門外菜市口都司分駐右安門內牛街守備一駐正陽門外東小市一駐西直門外西關一駐右安門外關廂一駐廣寧門大街北營四汛參將分駐德勝門遊擊分駐安定門外大關守備一駐正陽門外東河沿一駐宣武門外鐵廠一駐東直門外大街左營四汛參將分駐朝陽門遊擊駐東便門都司駐左安門外守備一駐朝陽門外鷄市口頭條衚衕一駐東便門一駐廣渠門右營四汛參將分駐阜城門遊擊駐廣寧門都司駐右安門守備一駐阜城門一駐西便門一駐廣寧門所有五營各汛每汛千總二人把總四人經制外委六人額外外委三人

火器營衙門在東四牌樓西設總統六人（以王公領侍衛內大臣都統前鋒護軍各統領兼攝）八旗鳥槍護軍參領十六人鳥槍驍騎參領二

十四人管鳥槍散秩官五十六人管礮散秩官四十八人鳥槍護軍校鳥槍驍騎校各一百十二人管礮驍騎校四十人八旗滿洲蒙古每佐領下鳥槍護軍三人鳥槍驍騎四人礮驍騎一人又外火器營房在長河西岸藍靛廠後周圍虎皮石墻長二萬七丈有奇西門之西設立大教場為八旗合操之地建演武聽一座南門外設小教場以為兵士早晚較射之地又八旗火藥貯𦇭靈廠及各門城上收貯又左翼鑲黃正白鑲白正藍四旗礮廠在東直門北新橋東教場右翼正黃正紅兩旗礮廠在西直門內樺皮廠

鑲紅鑲藍兩旗礮廠在宣武門內城隍廟北

健銳營衙門在　靜宜園東南圍墻四角各有碉樓

皇上閱兵演武廳一座總統無定員以公侯大臣兼任　翼領二人前鋒參領八人副前鋒參領八人署前鋒參領十六人前鋒校五十人副前鋒校四十八人什長五十人筆帖式四人前鋒千人委前鋒千人習雲梯水戰之技

三旗虎槍營無專署總統一人以公侯領侍衛內大臣兼任　總領六人以內大臣都統前鋒護軍統領副都統侍衛參領簡補　三旗虎槍六百人旗各二百人于侍衛參領親軍前鋒護軍驍騎校親軍前鋒護軍領催驍騎及閒散人內選用　虎槍長旗各

七人副長七人于虎槍人內簡補

稽察內務府衙門在景山西門路北以都察院滿監察御史二員稽核其事

管理街道廳署在東珠市口大街奏　簡各部院司員並御史分巡

管理三旗納銀莊署在西華門外南長街衕衕路東掌畿輔各莊歲納糧銀之事隸內務府

管轄番役署在西華門外長街之北西向其番役專隸內務府捕緝各案暨逃走太監等事

掌內管領關防署在西華門外路南所屬凡八隸內務府

實錄館在西華門內　武英殿之西

國史館在東華門內稍北倚城南向

會典館在東華門內國史館旁

方略館在西華門內　武英殿後南向

三通館在西華門內　咸安宮垣後

清字經館在西華門內　武英殿西　咸安宮內

俄羅斯文館在東華門外北池街西

緬子館在西華門內右翼門外之南

回子館在西華門內右翼門外東向

辦理回人佐領事務處在西長安街路南今地名回子營建禮拜寺

〔補注〕乾隆二十五年授白和卓爲回子佐領以投誠回衆編爲一佐領設回營居之共房一百四十七楹設辦事房以內府官董其事

稽察　上諭處在　午門內東廡隸內閣

誥勅房同上

繙書房在　午門內西廡

御書處在西華門內南康熙二十九年立初名文書館後改今名恭刻　御製詩文法帖之屬隸內務府

修書處在西華門內　武英殿內左右廊房掌刊印裝潢書籍之事又置聚珍局于西華門外北長街路東排印各書類設監造一人副監造一人主事一人六品庫掌一人筆帖式四人庫掌三人委署庫掌六人又有專司繕錄校閱提調纂修等官均以諭旨奏充　特簡大臣爲總裁以綜其成

恭製　御服處在西華門內　武英殿西　咸安宮內隸內務府

造辦處掌成造諸器用之物康熙三十年以　慈寧宮之茶膳房爲之四十八年復增白虎殿後房百楹所屬玻璃廠在西安門內蠶池口之西隸內務府

御茶膳房在左翼門外　文華殿後箭亭東東向隸內務府

織染局舊在嵩祝寺後移于西華門外萬歲山之西隸內務府

染氈作在燒酒衚衕北向所屬沙河氈作在沙河城隸內務府

帽作在東安門外錫蠟衚衕北向隸內務府

監造花爆處在地安門內甬路西東向隸內務府

寶泉局在東四牌樓街北局隸戶部名爲錢法堂以侍郎滿漢各一總之滿漢司員各一爲監督有大使五人別設四廠建鑪鼓鑄一爲東作廠在東四牌樓四條衚衕一爲南作廠在東四牌樓錢糧衚衕一爲西作廠在安定門內北鑼鼓巷千佛寺衚衕一爲北作廠在安定門內北新橋三條衚衕

寶源局在朝陽門內西南石大人衚衕局隸工部亦名錢

法堂以侍郎滿漢各一總之滿漢司員各一爲監督有大使二人又新增一廠在崇文門內東城角泡子河

〔補注〕寶泉寶源兩局均始自有明 國朝悉仍其舊但爲增添諸作廠耳

火藥局有二一在西華門外拜斗殿西明兎兒山旋波臺地一在廣寧門南白紙坊西南

餑餑房在西安門內旋磨臺舊址路北隸內務府

酒醋房在神武門內路西隸內務府

象房在宣武門內西城根下象房橋側隸鑾儀衛設有馴象所冠軍使雲麾使等官民尉二百有六人

〔補注〕象房明宏治八年建 國朝因之

鷹房在東華門內三座門路東掌養鷹鷂鴉鶻等物隸內務府

內養狗處在東華門內東三所前路東

外養狗處在東安門內南池子之南二處均隸內務府

御馬園在銀閘即仍明御馬監裏草欄舊址

琉璃廠在宣武門之東南

〔補注〕琉璃窰仍明舊制燒作瓴瓦及內府器用設滿漢監督各一董其事隸工部

稻田廠康熙五十三年始建倉署在 圓明園玉泉山之東青龍橋存貯米石倉厫及官署碾房具備焉又官場二處一在功德寺西房四間一在六郎莊南房十六間司其事者員外郎庫掌各一人筆帖式三人催長領催等十八種地蠻子十三名自玉泉山至高梁橋長河兩岸及南苑之北紅門等處官種稻田計共一百二十三頃九十九畝有零

冰窖四座在隆宗門外甬路西邊

倉庫

祿米倉五十七厫在朝陽門內東四牌樓南小街東

南新倉七十六厫

舊太倉八十三厫原八十九厫乾隆五十年被焚六厫

富新倉六十四厫

興平倉八十一厫

海運倉一百厫

北新倉八十五厫自南新倉至此六倉皆在朝陽門內北小街東

太平倉八十六厫在朝陽門外以上八倉均順治年間建

本裕倉三十厫在德勝門外清河康熙四十五年建

萬安東倉九十三厫在德勝門外雍正元年建
儲濟倉百有八厫
裕豐倉六十三厫二倉均在東便門外雍正六年建
豐益倉三十厫在德勝門外安河橋雍正七年建 圓明園所駐西四旗及健銳營兵糈于此支領
通州西倉一百四十二厫在通州新城
補注（國初建二百厫乾隆二十九年裁四十九厫三十六年又裁九厫）
通州中倉百有八厫在通州舊城南門內
補注（國初建一百十九厫乾隆三十六年裁十一厫又書有南倉八十一厫乾隆十八年裁）

恩豐倉在東華門外北園房貯內監食米
火倉在戶部公署之西屬戶部
木倉在長安右門外屬工部司員監督
官三倉在西華門外北園房隸內務府
傢伙倉在西華門外北城下連房隸內務府
紅本庫在 午門內內閣後門東北向
尊藏 實錄庫在內閣紅本庫之東北向
書籍表章庫在內閣紅本庫之東北向
玉牒庫在宗人府內左右司員兼理

黃檔庫同上
黃檔房銀庫同上
大庫（即銀庫）在戶部公署東
緞疋庫在東安門內
顏料庫在西安門內
補注（大庫緞疋庫顏料庫謂之三庫均屬戶部 特派大臣管理其郎中員外郎司庫等官于各部院滿員內揀調）
戶部內庫在 午門內內閣之東
節慎庫在工部署東隸工部

製造庫在長安右門外隸工部所屬分五作曰銀作曰鍍作曰皮作曰繡作曰甲作又借薪廠在宣武門外砲子庫在左安門內灌靈廠即鉛子庫與火藥局在右安門內
銀庫在 太和殿宏義閣內
皮庫在 太和殿西南角樓房內及 保和殿東配房
瓷庫在 太和殿西中右門外迤西之西配房及 武英殿前影壁後連房
緞庫在 太和殿東 體仁閣及中右門外西配房
衣庫在 宏義閣之西配房

茶庫在　太和門內西偏南向配房併右翼門內西配房

中左門內東偏配房　以上六庫均隸內務府之廣儲司

官房租庫在西華門外北長街路東初名官房收租處乾

隆十年改今名隸內務府營造司

車庫在　紫禁城內筩子河西連房貯車輛幃鞍等物

神武門外迤東連房收貯車輛隸內務府

銅器庫在　中和殿西第二連房隸內務府

甲庫有內外二庫內庫在左翼門內　體仁閣之南西向

外庫在東華門外北城下西向隸內務府

景山官學之西庫所屬亮鐵作在東安門外迤北西向隸

武備院

氈庫有內外二庫內庫在昭德門內東西房及中右門內

房外庫在東華門外北城下西向所屬箭廠在南池子長

街石頭縫衚衕隸內務府

北鞍庫有內外二庫內庫在左翼門內迤北各配房外庫

在東華門外北城下西向所屬鞍作在南池子長街南燈

籠庫內房九楹隸內務府

南鞍庫有內外二庫內庫在昭德門內南角樓外庫在東

華門外北城下西向所屬熟皮作與騎河樓相望隸內務

府

御藥庫在東華門內東三所之左東向隸內務府

鑾駕庫有內外二庫內庫在東華門內北向庫前石碣鐫

古今通集庫五字內貯全分新　大駕鹵簿共三百七十

餘件外庫在東長安門外北向內貯全分舊　大駕鹵簿

共八百餘件隸鑾儀衞

門神庫在東安門內南池子西北爲明玉芝宮地隸工部

之製造庫

器皿庫在西華門內　武英殿之西

瓷器庫在西華門內　武英殿之南

西十庫在西安門內南向舊設掌庫太監一人貼庫數人

僉書數十人十庫甲乙丙丁戊不全用十千以己者已也

故改用別名曰承運廣盈廣惠廣積贓罰　國初封錮不

開塵土堆積康熙年間　命內務府清察立檔案焉

形勝東枕遼海沃野數千里關山以外直抵　盛京氣勢

厖厚文武之豐鎬不是過也天津襟帶河海運道咽喉轉

東南之粟以實　天庾通州屹爲畿輔要地北則居庸聳

峙爲天下九塞之一懸崖峭壁保障都城雄關疊嶂直接宣府尤重鎭也西山秀甲天下寺則香山碧雲水則玉泉海淀而盧溝橋關門截立卽古之桑乾河京邑之瀍澗也畿南皆平野沃壤桑麻榆柳百昌繁殖漸遠則瀛海爲古河濟交匯處水聚溪迴若夫萬里河山而都城位北南向以收其朝拱之勢梯航車馬絡繹奔赴皆自南而北以奉神京豈非古今第一形勝哉大興縣志皇居右脇千山拱護萬國朝宗山輿而深土肥而衍梁趙爲之腹心宣雲乃其肩背左遼遠走薊遼右輔近招幷代輕前而軒後居重而馭輕誠鬱鬱葱葱之盛概矣宛平縣志京師前挹九河後拱萬山正中表宅水隨龍下自辛而庚環注皇城繞巽而出天造地設湧幢小品北京上應北辰以象天極南面而聽天下天險地利甲於關中治平畧自太行山而北不知山所限極處亦如東海不知水所窮盡也博物志宣府大同藩籬也居庸紫荊門戶也順天眞定保定等府州縣堂室也藩籬密斯門戶固門戶固斯堂室安漁石集居庸曹王大安黍谷崆峒之山環抱如箕而燕城峙其中其地如掌雜助集京師展山帶海有金湯之固眞定以北至於永平關口不下百十而居

庸紫荊山海喜峯口古北口黃花鎭險阨尤著職方圖考國家建都燕朔無論山川峙濯險甲寰區而紫荊扼蜚狐之吭居庸扼上谷之背山海擊元菟之肘其因地利而盡人謀可謂千古碩畫長安客話燕京易州西北乃金坡關卽紫荊關昌平之西乃居庸關順府之西乃古北口㬎州東北乃松亭關平州之東乃榆關卽山海關幽燕自昔稱雄左環滄海右擁太行南襟河濟北枕居庸會通漕運便利誠萬世帝王之都明春明夢餘錄幽燕之地龍蟠虎踞形勢雄偉南控江淮北連朔漠元史尾箕之墟幽冀之區鬱鬱葱葱屹乎皇都峙以西山居庸繚以涿易潞沽山川相繆古今不殊吳禮部集燕京地廣土堅乃禮義之邦大金國志冀都山脈從雲中發來前則黃河環繞泰山聳左爲龍華山聳右爲虎嵩爲前案淮南諸山爲第二重案江南五嶺諸山爲第三重案故古今建都之地莫過於冀所謂無風以散之有水以界之也朱子語類燕山八景始自金明昌中著詠頗多乾隆十六年

高宗純皇帝御製詩引足備形勝大全 瓊島春陰 承光殿之北孤嶼瞰臨北海相傳爲遼之瓊華島上多奇石宋艮嶽之遺金人輦致於此今爲永安寺悅心其便殿也 太液

秋風　太液池在西苑中亘長橋列二華表曰金鼇玉蝀北爲北海南則瀛臺西京賦所稱滄池漭沆列瀛洲夾蓬萊者方斯蔑矣　玉泉趵突　西山泉皆洑流至玉泉山勢中豁泉歕躍而出雪湧濤翻濟南趵突不是過也向之題八景者目以垂虹失其實矣爰正其名且表爲天下第一泉而爲之記　西山晴雪　西山峯嶺層疊不可殫名因居京城右輔故以西山槩焉高寒故易積雪望如削玉今搆靜宜園於香山楓建標其嶺誌之　薊門烟樹　水經注薊城西北隅有薊邱明人長安客話謂在今都城德

勝門外土城關卽其遺址旁多林木蓊翳蒼翠　盧溝曉月　盧溝河卽桑乾河水黑曰盧故以名之橋建於金明昌初長二百餘步由陸程入京師者必取道於此　居庸疊翠　居庸爲九塞之一見于呂覽淮南子其跡最古酈道元謂崇墉峻壁山岫層深路才容軌爲得其實云　金臺夕照　黃金臺見志乘者有三一在易州都城有其二輿地名勝志云在府東南十六里又有小金臺相去一里今朝陽門東南巋然土阜好事者卽以實之古蹟類是

祿制　一品至八品不分正從均同月費附

一品銀一百八十兩米一百八十斛二品銀一百五十五兩米一百五十五斛三品銀一百三十兩米一百三十斛四品銀百有五兩米百有五斛五品銀八十兩米八十斛六品銀六十兩米六十斛七品銀四十五兩米四十五斛八品銀四十兩米四十斛正九品銀三十三兩一錢一分四釐米三十三斛一斗一升四合從九品未入流銀三十一兩五錢二分米三十一斛五斗二升

宗人府左右宗人內閣大學士各部院尚書左都御史均月支公費銀五兩各部院侍郎倉場侍郎內務府總管內

閣學士宗人府丞左副都御史通政使大理寺太常寺武備院上駟院奉宸苑光祿寺太僕等卿詹事鑾儀使均月支銀四兩通政使司副使少詹事鴻臚寺卿祭酒內閣侍讀學士各寺少卿翰林院侍讀侍講學士侍讀侍講左右庶子洗馬欽天監監正太醫院院使宗人府理事官給事中御史各部院郎中冠軍使均月支銀三兩內閣侍讀通政使司參議太常寺寺丞詹事府左右中允贊善國子監司業翰林院修撰編修檢討宗人府副理官各部院寺員外郎主事奉宸苑苑丞都察院都事經歷內閣中書典籍

中書科中書舍人通政使司知事翰林院典籍待詔孔目
詹事府主簿大理寺左右寺丞太常寺丞讀祝官贊禮郎
光祿寺署正署丞鴻臚寺鳴贊官欽天監監副五官正太
醫院左右院判七品御醫五城兵馬司指揮副指揮吏目
戶部三庫司庫內務府光祿寺理藩院司務司庫武備院
尚虞處營造司庫掌鑾儀衛雲麾使治儀正內閣候補中
書翰林院詹事府七八九品筆帖式均月支銀二兩二錢
各部院七品小京官內閣貼寫中書理藩院造冊筆帖式
均月支銀二兩大理寺評事太常寺博士典簿司庫六部

大理寺步軍統領衙門司務太僕寺主簿通政使司鑾儀
衛經歷鴻臚寺序班主簿國子監監丞博士典簿助教算
學生光祿寺典簿欽天監主簿靈臺郎挈壺正司書司晨
監候博士天文生陰陽生太醫院八九品吏目額外吏目
醫士鑾儀衛整儀尉侍衛筆帖式刑部八品醫官司獄均
月支銀一兩五錢各部院寺宗人府內務府奉宸苑國子
監步軍統領衙門六科倉場筆帖式國子監學正學錄各
部糨本貼寫筆帖式戶部內務府理藩院太常寺光祿寺
庫使武備院營造司庫守內務府執事人均月支銀一兩

案明成祖實錄北京營建凡廟社郊祀壇場宮殿門闕規制悉如南京而高敞壯麗過之復于皇城東南建皇太孫宮東安門外建十五邸通為屋八千三百五十楹自永樂十五年六月興工至十八年冬告成元年以北平為北京明太祖實錄洪武元年十月庚寅以北平府隸山東十三年三月燕王之國歷代記事年表元至元元年詔營城池及宮室仍號為中都元史地理志元太祖十年克燕初為燕京路總管大興府太宗七年置版籍世祖至元元年以開平府闕庭所在加號上都燕京改名中都其大興府仍舊四年始于中都之東置今城而遷都焉九年改大都十九年置留守司金史地理志海陵貞元元年定都以燕乃列國之名不當為京師號遂改為聖都尋改中都海陵本紀海陵煬王天德三年增廣燕城建宮室四月詔遷都燕京契丹志南京本幽州地又為燕京析津府遼史聖宗本紀開泰元年改幽都府為析津府薊北縣為析津縣幽都縣為宛平縣

遼史本紀會同元年以幽州為南京文獻通考後唐為盧龍節度補燕史唐置節度自幽州始軍士立主帥自平盧始節度據故鎮自盧龍始其事莫非燕也舊唐書地理志天寶九年改幽州為范陽郡畿輔通志隋開皇三年置幽州總管大業三年廢州置郡太平寰宇記後周改置燕范陽二郡象立總管府于州北齊于州置東北道行臺通典注燕國都薊石宮漢為薊縣舊置燕都有桑乾水慕容儁都於此也後漢置幽州並因前代理於薊縣風俗通燕九世稱侯八世稱公十世稱王史記世家燕昭王為郭隗改築宮而師事之樂毅自魏往鄒衍自齊往劇辛自趙往士爭趨燕春秋穀梁傳燕周之分子也史記世家武王封召公於北燕禮記武王封黃帝之後於薊爾雅燕曰幽州周禮東北曰幽州十道志夏殷省幽并冀尚書集注舜即位以冀青地廣始分冀東恒山之地為并州其東北醫無閭之地為幽州尚

書【帝堯申命和叔宅朔方曰幽都】通典【顓頊都於帝邱其地北至幽陵】帝王世紀【黃帝都於涿鹿】

孫 慶祥書孫
慶書述孫 校梓

今古地理述卷首之二終

今古地理述

鑑定

考訂

鄱陽胡克家果泉

清江楊懋恬雪颿

歸安沈 錦慕堂

埜江程正堦石庵

新城楊 勲成甫

分校

武進徐準宜仲平

桐城姚 朗引漁

連平顏爾樞荔川

瑞昌文崇雅四喬

桐城劉 敏伯農

義寧何　銑樸齋
霸州韓雲班星驂
校勘
陽湖楊元錫雲珊
寧遠徐　潤南溪

今古地理述卷首之三

武寧王子音心言述　男　洪鼎亞圃 [illegible]
瑞台硯香

義寧萬承風和圃　補
武寧盧　浙容彝　武寧方　瀚春湖參核
延平顏伯壽魯輿　霸州韓鼎燕香祖繕本
錢塘費泰升

盛京

疆域西南至京師一千五百餘里東至海四千三百餘里西至山海關八百餘里南至海七百三十餘里北至黑龍江外興安嶺五千一百餘里東南至西赫特山二千餘里西南至海八百餘里東北至費雅喀海界四千餘里西北至西結臺蒙古奈曼界六百九十餘里東西五千一百餘里南北六千八百三十餘里東南至西北二千六百九十餘里西南至東北四千八百餘里領府二州四縣八轄寧古塔黑龍江二城

奉天將軍所轄疆域

東界興京邊吉林烏喇二百八十餘里西界山海關八百餘里南界金州南海境七百三十餘里北界開原邊境二百六十餘里東南界朝鮮鎮江城五百四十餘里西南界海八百餘里東北界威遠堡二百三十餘里西北界九官臺邊門四百五十餘里

寧古塔將軍所轄疆域

吉林烏喇 東界海三千餘里西界威遠堡門五百九十五里南界長白山千三百餘里外爲朝鮮北界拉哈福阿邑岸蒙古地六百餘里東南界西赫特山海邊二千三百餘里西南界英額邊門奉天將軍所轄七百餘里東北界赫哲費雅喀海三千餘里西北界赫爾蘇邊門四百五十餘里外爲蒙古西南至　盛京城八百二十餘里

寧古塔 東界海三千餘里西界鄂摩和索羅站二百五十里南界圖門江六百里外爲朝鮮北界混同江六百里外爲蒙古東南界西赫特海邊千五百七十里西南界勒富善河五百里東北界費雅喀海三千餘里西北界阿爾楚喀蒙古七百餘里

白都訥 東界蘭陵河百三十里西界松花江東岸二里南界松花江二里東南界巴延鄂佛羅邊門三百三十里西南界松花江北岸二里東北界蘭陵河口百五十里西北界松花江東岸二里南至　盛京城千三百里

阿爾楚喀 東界馬延河三姓二百里西界蘭陵河白都訥百二十里南界穆楞山白都訥百二十里北界松花江七十里東南界蘭陵河百九十里西南界喀薩哩河白都訥九十里東北界馬延河三百里西北界蘭陵河二百五十里

渾春 東界海二百八十里西界圖門江二十里外爲朝鮮南界海百一十里北界佛斯衛山圖門江百二十里東南界海百三十里西南界海百二十里東北界喀爾代爲集百里西北界鳴哈哩河百十里

打牲烏喇 東界圖子山二十三里西界鄂丕口二十四里南界三家村四十里北界康家屯六十八里東南界倭赫發三村三十三里西南界三台村廿四里東北界孔家屯六十二里西北界康家屯六十八里皆與船廠毗連

黑龍江將軍所轄疆域

東界額爾白克衣河二千二百餘里外寧古塔西界喀爾喀九百餘里外徽陳汗南界松花江五百里外寧古塔北界外興安嶺三千三百餘里外鄂羅斯西南至　盛京千八百餘里又西南至　京師則三千三百餘里

齊齊哈爾 東界內興安嶺通墾河源八百五十里嶺東爲黑龍江西界內興安嶺雅爾河源四百五十里嶺西爲呼倫布雨爾南界松花江五百里北界內興安嶺訥敏河源五百六十里河東墨爾根嶺西呼倫布雨爾東南界額爾白克衣河二千三百七十里西南界內興安嶺托謦河源四百里嶺西喀爾喀河南札薩克圖王東北界內興安嶺訥墨爾河源八百八十里嶺東黑龍江河北墨爾根西北界內興安嶺額格爾山三百五十里嶺西呼倫布雨爾地

墨爾根 東界內興安嶺百七十里嶺東黑龍江西界內興安嶺訥敏河源三百里嶺外呼倫布雨爾河西齊齊哈爾地南界訥墨爾河百六十里河南齊齊哈爾北界內興安嶺衣勒古爾山千三百十里嶺北黑龍江東南界內興安嶺訥墨爾河源四百里嶺東黑龍江西南界訥墨爾河入嫩江河口二百二十里江南齊齊哈爾東北界內興安嶺額爾克山二百九十五里嶺北黑龍江西北界衣克庫克圖山千二百七十里山北黑龍江山西南呼倫布雨爾地

黑龍江 東界外興安嶺興安河二千六百里西界內興嶺百五十里嶺西墨爾根南界內興安嶺喀穆尼峯七百里北界外興安嶺二千五百里外鄂羅斯東南界畢瞻河千二百餘里西南界內興安嶺千一百餘里東北界外興安嶺千五百里外鄂羅斯西北界吉爾巴齊河千七百九十里外鄂羅斯

呼倫布雨爾 東界內興安嶺之哲爾格山三百五十餘里嶺東齊齊哈爾西界哈馬爾山四百七十里外喀爾喀南界穆果圖爾山四百四十餘里外喀爾喀徽陳汗北界安河七百一十餘里河北黑龍江東南界內興安嶺額格爾山四百餘里外齊齊哈爾西南界喀爾喀四百餘里外徽陳汗東北界衣克庫克圖山九百二十里山北黑龍江山南墨爾根地西北界額爾古訥河二百二十里外鄂羅斯

建置 乾隆十二年裁永吉州元年裁長寧縣先是雍正十二年於明復州衛地設復州於明金州衛地設寧海縣又

於錦州府增設義州編戶之民五年於寧古塔境內設永
吉州長寧縣康熙二十三年於黑龍江岸築愛渾城設將
軍副都統駐防自是西抵山海關東抵開原奉天將軍統
之西接開原威遠堡東抵海濱寧古塔將軍統之東連寧
古塔西至喀爾喀南至松花江北至鄂羅斯黑龍江將軍
統之四年裁廣寧府設錦州府移駐錦縣又奉天府添設
承德縣及蓋平開原鐵嶺四縣改遼陽爲州三年改錦州
爲縣改廣寧爲府設廣寧縣寧遠州元年奉天昂邦章京
改鎮守奉天等處將軍寧古塔昂邦章京改寧古塔將軍

順治十四年除遼陽府名以瀋陽爲奉天府置府尹十年
以遼陽爲府置遼陽海城二縣寧古塔設昂邦章京副都
統諸員元年悉裁諸衞設昂邦章京副都統總治之蓋自
我
世祖統御六合 京師定鼎以 盛京爲留都其 盛京宮闕之
制備自
太宗底定全遼初拓基 興京有葉赫輝發烏喇寧古塔諸地其
由界藩薩爾呼撫順而築新城於遼陽相險宅中以瀋陽
爲 盛京實始
太祖天命十年也

案通志〔永樂〕七年復置安樂自在二州隸山東道此外雖有一百八十四衞二十所之設然非封域之
內也〔洪武〕十年革所屬州縣置衞二十五八年改遼東
都指揮使司領衞四年置定遼都衞〔元〕初改遼陽等處
行中書省統路有七統軍民萬戶府五而混同南北之
民分治焉〔金〕初因〔遼〕東京後置遼陽府其郡邑沿革九
多〔遼〕太祖修遼東故城以居號東平郡尋陞南京又改
東京〔五代〕入〔遼〕〔唐〕高宗平高麗置都督府九州四十二
縣百又置安東都尉以統之封大氏爲渤海國〔太宗〕伐
高麗置蓋遼巖三州〔隋〕初高句驪據之後〔魏〕仍爲遼東
郡〔晉〕世高句驪畧有遼東百濟據有遼西後平二郡改
爲遼東國昌黎元菟帶方樂浪四郡隸平州如故尋爲
慕容廆所據〔魏〕克公孫氏置東夷校尉居襄平分遼東
昌黎元菟帶方樂浪五郡置平州後還合爲幽州〔漢〕末
公孫度取之分遼東爲遼西中遼郡東方諸侯多附焉
〔東漢〕復置屬國都尉〔武帝〕拓朝鮮地置樂浪元菟眞番

臨屯四郡後改眞番臨屯爲遼西遼東郡〔漢〕初因〔秦〕以
幽州爲遼西郡營州爲遼東郡〔戰國〕則遼河左右屬燕
〔周〕〔商〕爲肅愼氏地〔禹貢〕冀青二州之域〔舜〕分冀東北爲
幽州卽今遼河以西之地青東北爲營州卽今遼河以
東之地

吉林烏喇〔乾隆〕十二年裁永吉州改設理事同知一員屬寧古塔將軍管轄〔雍正〕五年於
吉林烏喇境內增設永吉州奉天府〔康熙〕十五年移鎮
烏喇之船廠城寧古塔副都統守之元年改鎮守寧
古塔等處將軍〔順治〕十年設寧古塔昂邦章京〔明〕初設
都司領衞百八十四所二十〔元〕置合蘭府水達達路軍
民萬戶府五曰桃溫曰呼里改曰斡朶憐曰脫斡憐曰
孛苦江分領混同江南北之民〔金〕於混同江左右置肇
州統始興縣隆州統利涉縣信州統武昌縣西爲恤品
路南近高麗爲合懶〔遼〕於混同江之左右置賓州隸黃
龍府置寧江州混同縣隸東京遼陽府〔五代〕渤海地〔唐〕
初置燕州後改黑水府尋爲渤海所據〔隋〕邑婁國〔南北〕
朝勿吉地〔晉〕〔漢〕並爲邑婁國〔周〕〔虞唐〕息愼氏地

寧古塔〔明〕初設都司領衞百八十四所二十其東北衞

所多在寧古塔及所屬三姓渾春等處〔元〕置合蘭府水達達路〔金〕於長白山北建上京會寧府統會寧曲江宜春三縣東爲呼里改路北近邊界爲蒲與路今寧古塔在吉林烏喇之東北當爲呼里改路北至混同江蒙古界則蒲與路也〔遼〕於混同江北置長春州隸上京臨潢府江之左右置賓州隸黃龍府置寧江州混同縣隸東京遼陽府〔唐〕初置燕州後置黑水府渤海大氏於混同江之西置上京龍泉府〔隋〕邑婁國南北朝勿吉地〔晉〕〔漢〕並爲邑婁國〔周〕虞唐息愼氏國

〔案〕通志 今之興京奉天大抵本古營青二州及〔漢〕時遼東樂浪元菟三郡詞地耳舊志往往以屬於古息愼挹婁沃沮諸國恐不然也考〔漢〕四郡地理自今承平邊外盡錦州境爲遼西自今義州北邊外盡奉天府境爲遼東其元菟則在遼東之東北幾及今黑龍江地其樂浪則遼東東南半在今高麗中而漢書言扶餘在元菟北千里挹婁又在扶餘東北千里則安得指今興京奉天爲息愼挹婁故地耶又考〔魏〕明帝〔晉〕成帝

時肅愼氏皆來貢楛矢而〔三國〕時遼東據於〔公孫度〕〔晉〕時據於慕容廆不審肅愼氏何以得越居其間耶〔唐書〕言黑水靺鞨本肅愼氏在今黑龍江地而〔後漢書〕言挹婁卽古肅愼則挹婁故地不當在瀋陽明甚又武王封箕子於朝鮮朝鮮非夷國特地名耳如朝歌朝那之類武王於此地封之固在營州之內設其不然謂在徼外則蕃裔自有君長〔周〕亦安得强取其地以爲箕子封且武王方以師禮事箕子而顧反遠處之蕃貊之域耶然則今興京奉天當爲箕子所封之境亦不得謂高麗乃箕子故國也又〔漢書〕云東沃沮在蓋馬大山之東三韓在山海關南與倭接則沃沮應在今高麗東南而三韓當在海島間非今遼東域內舊志誤相承迹而遼人又往往自稱三韓故附辨焉

形勝全遼地當渤碣之間東包滄溟西連燕代北吞松漠近控黃龍遠帶潢水冷陘屏其右遼河塹其左負重山以爲扆阻大壑以爲阻廣輪周延數千有餘里高原多榆柳下澤饒蒲葦其民執干戈奮武衛風氣剛勁爲用武之國富產魚稻則積畜有儲材供皮角則器械足備介馬西馳可以入雲中抵上谷總眾北指可以踐龍庭登天山麾旌東駕可以制島夷服新羅百濟之屬是故慕容氏用之以憑陵中國契丹金源用之以併晉拒宋而扼夏滅遼此其大概也若夫

盛京踞幽薊之首勢同建瓴滄海朝宗長白拱峙渾河遶其西南混同環其東北重關巨扃足壯天府引帆檣於吳會

俯樓雉於登萊山河跨百二之雄表裏有金湯之固控諸邦而馭六合誠

帝業之根本留守之雄都矣

城池內外甎石高三丈五尺厚一丈八尺女牆七尺五寸周圍九里三百三十二步四面垜口六百五十一敵樓八座角樓四座凡八門東向者左曰撫近右曰內治南向者左曰德盛右曰天佑西向者左曰懷遠右曰外攘北向者右曰福勝左曰地載池濶十四丈五尺周圍十里二百四步內池七十餘處水不外洩而無橫決之憂鐘樓一在福

勝門內大街鼓樓一在地載門內大街
太祖天命三年城界瀋六年城撒爾呼又城東京而 宮殿建焉
十年遷瀋陽天聰五年因舊城增拓遂更名曰
盛京順治元年遷都
京師監往代畱都之制續設將軍鎮守畱部院各官並制
府尹分蒞州縣康熙十九二十一三十二四十九五十四
等年築關牆高七尺五寸周圍三十二里四十八步東南
畱水柵二處各十餘丈瀋水自南出焉又修諸門城樓城
垣三百六十餘丈並於街道開溝以滲積水又修內外城

今古地理述〈卷首之三〉盛京 八

垣一百二十餘丈雍正乾隆至今時加修理雉堞巍峩規
制宏麗環山海而控要荒壯萬國之觀瞻備
皇居之廣大矣
〈案通志〉〈明〉瀋陽衛〈洪武〉二十一年指揮閔忠重修築城四門周圍九里三十步高二丈五尺池二重內闊三丈深八尺周圍十里三十步外闊三丈深八尺周圍十一里有奇〈元〉瀋陽路〈遼〉金瀋州治
興京層巒疊拱眾水環縈扼諸城之要區據三關之險固發
祥勝地鴻業攸基在
盛京城東南二百七十里其城周圍五里環城皆山因河水
為池誠我

朝之邠岐所以開宅豐鎬者也
〈案通志〉〈明〉建州衛地〈元〉瀋陽路〈金〉瀋州〈遼〉定理府屬瀋州〈遼〉初置燕州後為渤海大氏所據改隸定理府〈唐〉高麗地〈南北朝〉勿吉地〈三國〉東漢並為挹婁地〈秦〉〈周〉並肅慎氏地〈夏殷〉息慎氏地〈虞〉息慎肅慎挹婁名異而地一也
東京城在太子河東遼陽州城八里天命六年建周圍
六里有奇高三丈五尺東西廣二百八十丈南北袤二百
六十二丈五尺城門八東向者左曰迎陽右曰韶陽南向
者左曰龍源右曰大順西向者左曰大遼右曰顯德北向
者左曰懷遠右曰安遠天命十年遷都

今古地理述〈卷首之三〉盛京 九

盛京遂於
東京設城守章京
〈補注通志〉盛京先於 興京重 建極也 東京雖
國初暫建然始創之地舊以京名故仍著於京城之後
〈宮殿〉 大政殿在城之中崇德一年建
太宗文皇帝御以聽政之殿也左右列署十為諸王大臣議政之
所順治元年遷都
京師今奉天府城文武各官上
朝如制殿右為

大內宮闕南北袤八十五丈三尺東西廣三十二丈二尺外大
門曰
大清門東西角門左右石獅牌坊奏樂亭各二朝房各五間
其後直房十二間正南照壁一座東爲　景佑宮其西爲
室三間中開一門入西院中有二室正殿爲　崇政殿舊名
篤恭殿　有左右翊門前東爲　飛龍閣閣後直房七間井亭
一座西爲　翔鳳閣閣後直房七間房南有轉角房九間
偏廈三間　崇政殿直北爲　鳳凰樓樓前東爲　師善
齋齋南爲　日華樓西爲　協中齋齋南爲　霞綺樓

鳳凰樓直北爲　清寧宮宮之前東爲　衍慶宮　關雎
宮西爲　永福宮　麟趾宮　清寧宮稍後東西向各有
房三間　崇政殿東爲　頤和殿殿南中門一東西直房
各三間前有正門三間　頤和殿後爲　介祉宮後有正
門三間門北爲　敬典閣　崇政殿西爲　迪光殿殿南
中門一東西直房各三間前有正門三間　迪光殿後爲
保極宮周廊十六間宮後偏西有廊接　繼思齋齋後
爲　崇謨閣　清寧宮牆外東西有南向房各三間北有
羣房二十八間自東數至第十四間爲門

大清門之東南則今內務府治事之所自康熙雍正乾隆至
今時加修理於是
陪都宮闕氣象聿新作極四方倍加赫奕矣
東京　宮殿　國初建在城內今存八角　龍殿基址　白
虎殿在千山今存基址

壇廟

天壇在德盛門關外設
圜丘其制九成周圍百十丈南門三東西北門各一崇德元年肇
祀

天於南郊順治元年以後　大典專在　京師舉行
太廟在撫近門外　大殿五間後房六間　前殿大門各三間東
西角門二間周圍廣三十五丈袤四十丈　國初尊祀
列祖之所順治元年以後　大典專在　京師舉行

山陵

興京城西北十里
啓運山爲
肇祖原皇帝
興祖直皇帝

景祖翼皇帝
顯祖宣皇帝之陵也共一山稱
（永陵）
原皇后
直皇后
翼皇后
宣皇后各合葬距　盛京二百四十里大清會典禮部則例　初
景祖
顯祖葬於　東京順治五年十一月既因

南郊追上
尊號十五年自　東京奉
翼皇帝
翼皇后
宣皇帝
宣皇后遷於　興京十六年尊封
山陵迷
（啓運殿）各門亭如制盛京通志
萬峯環拱衆水朝宗龍蟠虎踞誠萬世

帝業之基
世祖章皇帝聖製
肇祖原皇帝碑文
粵稽書稱觀德詩詠發祥莫不由本支而溯厥初生祇亭
假以垂乎來葉旣隆報本之典亦昭受命之符洪惟我
肇祖原皇帝暨
原皇后德合天地功配陰陽似后稷肇始周懊同帝嚳肇開唐業
啓迪
列祖雄圖衍百禩家傳默祐沖人大統懋九圍帝業顧瞻

陵廟瀰嚴祇敬之心鐫勒碑銘益篤神靈之慶卜年卜世光華宣
著千秋以祀以禋繼述遐昌奕代昭垂有永申錫無疆
興祖直皇帝碑文
稽成家之遐慶溯開國之鴻圖積德累仁發祥有自肇基
垂統錫祉無疆洪惟我
興祖直皇帝暨
直皇后誕樹厥德聿宣乃武雖大勳未集而經綸已建當草昧初
開而謨烈允光令緒昭垂皇圖式啓迨予沖人承茲丕緒
涖九土之率從合萬邦之愛戴

陵原重建洽篤祜之歡心
廟貌鼎新彰開天之盛烈永錫遐祚萬禩承庥
景祖翼皇帝碑文
粤稽祖德攸崇爰啓承家之緒宗功有永益隆篤祜之恩
蓋追盛業以溯開天宜紀鴻勲以昭受命旣彰發祥之有
自更申錫福之無疆洪惟我
景祖翼皇帝暨
翼皇后宏謨大烈厚澤深仁雖未集耆定之勲而丕著有象實始
建經綸之業而式廓用光令緒丕昭已見六州歸命皇圖

肇造先占率土傾心
原廟重新弓劍衣冠皆起羹牆之慕
山陵永奠子孫臣庶咸蒙佑啓之仁爰勒豐功作本支之百
世載揚休烈錫嘉祉於千秋繼述追昌昭垂不替
顯祖宣皇帝碑文
蓋聞天肇一代之運必著開先啓後之勲聖垂百世之模
必有積德累仁之實丕基方建締造維勤大業式宏駿鴻
宜勒用申報本之典益彰受命之符洪惟我
顯祖宣皇帝暨

宣皇后文模丕顯武烈載揚星流華渚已秉赤日之祥虹繞辰樞
更兆神龍之瑞雖皇猷肇啓大勲未遍於寰區而帝緒昭
垂聖德實留於奕禩橋山載闢千百載無斁明禋
原廟重新億萬年用錫令烈承庥有永佑祚無疆
盛京城東北二十里
天柱山爲
太祖高皇帝陵也稱
福陵
孝慈高皇后合葬

饗殿名
隆恩殿後爲
寢室補注 四陵以下 饗殿通名 隆恩殿
福陵之右爲
壽康太妃園寢
渾河環其前輝山興隆嶺峙其後遠則發源長白俯臨滄
海王氣所鍾聚也
聖祖仁皇帝聖製碑頌
福陵神功聖德碑文

惟
天眷佑下民綏靖方域篤生我
皇曾祖太祖高皇帝肇興東土奮師一旅式闢皇圖大武布昭深
仁洋溢用造我國家億萬年丕丕基駿德鴻功於爍顯懿
篤棐亘古予小子纂承洪緒既奉寶冊崇上
尊謚載縟徽猷炳垂方策惟
陵寢宜有功德之碑敬述大畧永勒貞珉敘曰
太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武宏文定業
高皇帝姓愛新覺羅氏諱　先世發祥長白山之陽禎符神貺

歷著休徵至
皇始祖肇祖原皇帝式廓舊業寖熾寖昌又五傳至
顯祖宣皇帝世濟其勤流長積厚景運櫽集神器攸歸誕啓我
太祖高皇帝
顯祖之長子也
宣皇后娠十有三月乃生龍顏鳳目豐頤大耳天表玉立舉止非
常少不飲酒嬉戲稱爲聰明貝勒及長騎射絕倫雄略蓋
世用兵無敵而又至誠御物大度容人先是有望氣者言
滿洲將生聖人統一諸國至是滿洲長白山及東海呼倫

諸部落爭相雄長癸未春蘇克蘇呼河部倫城有尼堪外
蘭者陰搆明軍首逞大難於我時
太祖二十有五泣血誓師枕干問罪以遺甲十三副攻尼堪外蘭
克圖倫城復攻之於甲板誅諾米訥奈哈達取薩爾呼城
時異己猜忌包藏禍心伺間竊發天威所懾罔弗獸驚鳥
散遂俘兆佳城長李岱取馬爾敦平定董鄂哲陳渾河等
部丙戌秋擒斬尼堪外蘭於鄂爾渾城戎首服辜先聲震
疊環境諸國相繼削平既而葉赫哈達烏喇輝發科爾沁
國西白古瓦爾察朱舍哩訥音路九姓之國合兵三萬人

分道來侵偵者夜告
太祖皇帝安寢達旦厚食濟師殲其渠首餘部皆潰斬級四千獲
馬三千匹鎧甲千副羣方讋服乃增築城墉修飭法制創
制國書開金銀鑛鐵冶所產蠙珠織皮通厥貿易財用殷
阜肇立軍制師律精嚴國勢日盛丙午冬蒙古五部落尊
太祖爲神武皇帝歲時朝貢絡繹相望而哈達輝發烏喇數渝盟
先後征討悉定其地每當軍行輒見五色雲亘天祥光四
塞立奏鉅功遠邇翕然益四旗爲八設固山梅勒甲喇牛
彔額眞遞相統轄命佐領下各出牛種屯田積穀貯倉皆

理政聽訟大臣緩刑慎獄野無剽竊路鮮拾遺國中大治
帝業已成貝勒大臣集議勸進丙辰之春正月恭上
尊號曰覆育列國英明皇帝建元天命時年五十有八越二年定
策征明明政久弛棄絕和好援我仇讐蕩搖我邊陲於是
誓告有眾類
帝禡旗而行遂入撫順降臺堡五十所繼下清河明大舉稱兵會
於瀋陽號四十七萬張左右翼左翼以杜松王宣趙夢麟
張銓由渾河出撫順關馬林麻巖潘宗顏由開河合葉赫
兵出三岔口右翼以李如柏賀世賢閻鳴泰由清河出鴉

鶻關劉綎康應乾合朝鮮兵出寬奠口向董鄂四路來侵
太祖皇帝分精騎奮擊大破其眾五日而悉殲之城界藩取開原
破鐵嶺滅葉赫五年克遼陽瀋陽定議建都始築東京尋
取廣寧拔撫順十年遷都瀋陽由是東漸海西訖遼南及
朝鮮北暨嫩烏龍江以至使犬諸羅諸路罔不臣服
太祖皇帝神武天錫決機制勝變化若神每戰輒單騎深入裹創
斬馘神色不動善駕馭材雄推心置腹撫納降附棄捐忿
隙恆予擢用法所當坐雖親暱罔所私攻拔城邑嚴禁軍
士安輯居民是以羣策競奮率土思歸御極以後拓地開

疆日不暇給而躬勤於聽覽留神於載籍修德納諫親賢
遠奸建二木於門俾下情欲達者書之以進尚寬大崇節
儉睦宗親厚風俗重農桑賑窮乏垂示典訓蕩平正直允
為萬世法程猗歟盛哉天命十一年八月庚戌崩
聖壽六十有八在位十有一年天聰三年二月己亥葬
福陵天柱山崇德元年四月上
尊諡承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝武皇帝廟號
太祖康熙元年四月上
今諡嗚呼有明德衰海宇板蕩之時生民顛隮之會我

太祖皇帝應運蹶生手提天戈拔榛辟萊櫛風沐雨掃邊輒如破
竹定遼左若建瓴戡亂求寧非富天下功極於配
天道隆於昌後歷稽曩代創業垂統之君未有邁此締造憂勤經
綸宏遠者也瞻赫濯之如新撫承平之永賴謌思光烈爰
磬名言謹拜手稽首而作頌曰
天造大邦勃興東極長白山高笣符開闢鳦鳥生商履武誕稷奕
葉炳靈肇基王迹
太祖龍飛旋乾轉坤齊徽炎昊比烈羲軒時惟草昧陟巘降原一
成奮起雷動雲屯蠢爾仇方敢作牙孽赫斯一怒恭行天

罰寢甲枕鞍神勇迅發巨憝授首戎心式遏奇謀倜儻違
略深沈內攘者挫外訌者擒單師十百摧破強鄰九邦潰
躒四路掃塵攜貳則誅歸誠則撫義問宣昭仁恩施普大
畏小懷霄揚我武來庭來王日闢疆土疆土既闢歷數在
躬膺圖受籙響應景從三才協軌百靈潛通指揮盪滌振
落發蒙覘敵烏集濟師冰泮夾日貫月蝃蝀紅緹不義是
征功成惟斷秉鉞稱干
帝心厭亂環山亙海風靡雲披朱旗疾捲汗馬爭馳後我思恫歌
舞迎師紀元頒朔建策開基爰立軍營森羅鵝鸛步伐止

齊井牧相扞爰建國都屹峙屏翰扼吭拊背皇居攸煥爰
命分職易敍臣鄰爰慎折獄恤哉祥刑爰達民隱貂鏵重
陳爰置國書科斗更新訏謨孔彰風規澹邈禹碏湯征干
秋繼作聲靈覃敷東西南朔大統乃膺新命迺廓既貽既
翼如鎬如豐九圍是式萬國來同卜年卜世惟
太祖功巍巍蕩蕩昭格
蒼穹右享郊壇敷時思繹炳耀圖書輝煌球璧景贍
福陵神邱是若百川縈朝羣山拱掖葱蘢王氣松楸鬱蒼玉衣永
鎮弓劍長藏億載顧慕春露秋霜樹茲穹碑錫嘏無疆

福陵頌 並序
惟
上帝鑒觀下民誕畀神聖俾立君極以開闢草昧垂統億祀非甚
盛德曷克應天順人而締造鴻業焉我
太祖高皇帝聰明睿智本於性生英武勇略迥不世出故能躬擐
戎衣手提尺劍而疆宇日拓丕受景命顯庸東國鷹威區
夏雖太王之居岐豳商文王之江漢歸化未足方斯赫濯
也予小子仰荷
列聖丕基統御萬國敬覽式廓隆古圖籍所莫覯矣然上跡

聖祖當日一成一旅櫛風沐雨斬刈荊棘張彼撻伐順者綏之逆
者殄之統壹羣部建元正位國始立焉既乃鞠旅徂征遐
邇讋服悉臣悉俍遂定鼎遼土而王業愈光顯矣於戲盛
哉惟
天生
聖惟
聖奉
天我
太祖創業之艱如彼而垂統之遠如此豈非天實授之而克荷厥

休者哉予小子景仰謨烈矣敢忘紹述焉爰作頌曰於昭
太祖誕膺景命允文允武體協仁聖天罰恭行赫然對正啓疆東
海聿懐兆姓戰罔弗克威略如神德罔弗宥桀驁咸臣受
籙踐阼帝歷鼎新建官立制王路丕遵爰誓六師濯征明
國以少擊衆羣醜胥殛長驅鐵嶺隨彼阨塞茫茫遼瀋隷
我版域會極歸極乃建皇都大統肇跡炳垂帝謨在昔湯
文勃起一隅先聖後聖同軌合符皇哉
龍興山川孔固
寢園崔巍風雲盤互玉衣鐵甲百神衛護仰頌

先猷萬年錫祚
盛京城西北十里
隆業山爲
太宗文皇帝陵也稱
昭陵
孝端文皇后合葬
昭陵之右爲
懿靖太貴妃園寢
自城之東北疊巘層巒至此而寬平宏敞有包羅萬象跨
馭八荒之勢遼水右迴渾河左繞佳氣鬱葱萬年
帝業非偶然也
昭陵神功聖德碑文
天以神器畀我國家洪惟
皇祖太宗文皇帝智勇神聖光昭
太祖高皇帝丕緒帝紘皇綱是廓是恢榦不庭方搆造鴻業垂裕
皇考世祖章皇帝大一統之基貽億萬禩無疆之休維予小子纘
承
聖緒念

陵寢宜有功德之碑敬勒貞珉昭示無極敘曰
太宗應天興國宏德彰武寬溫仁聖睿孝隆道顯功文皇
帝諱
太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武宏文定業
高皇帝第八子也
母孝慈昭憲敬順慶顯承天輔聖高皇后生而神靈徇齊明敏龍
行虎步顏如渥丹嚴寒不栗舉止非常
太祖皇帝特鍾愛焉旣長英武豁達孝弟恭敬慈愛和順秉心寬
宏好觀書史一有聞見終身不忘沈機果斷羣望攸屬天

命十一年六月
太祖皇帝升遐諸貝勒大臣咸推我
皇祖才德冠世宜纘承帝業以九月朔嗣登大位建元天聰時年
三十五踐阼之後愛養人民撫綏中外崇儉務本修政任
賢仁聲義問無遠弗屆除慝討貳用整六師迺擊蒙古執
一十四貝勒奏凱入燕下迺征朝鮮克義州進拔漢山城
入安州抵平壤朝鮮王李倧遁江華島遣其弟覺來行成
遂盡反所收地與盟而還迺征察哈爾翁多羅特部落編
俘獲爲氓迺伐明自遵化臨北京略良鄉斬其將滿桂孫

祖壽擒其將黑雲龍麻登雲遂拔永平迺拔大凌河降其
將士於是孔有德耿仲明等航海來歸迺征黑龍江瓦爾
喀下之察哈爾舉國來附獲歷代帝王傳國之寶天聰九
年冬羣臣勸進
尊號
皇帝辭讓再三明年四月表上
尊號曰寬溫仁聖皇帝建國號大淸改元崇德告於
皇天后土追王
列祖上

太祖高皇帝
高皇后尊謚羣臣咸上表賀乃錫宴肆赦是年朝鮮叛盟討之拔
其都載飛舸於車凌江華島李綜自縛請爲臣釋之還並
歸其俘獲朝鮮感服勒石南漢以銘勳德遂帥水師渡海
克皮島既而大出師遣將毀關入分左右翼由涿州略地
至山西界復自臨淸渡河破濟南克城四十有九降者八
與明兵五十七戰皆捷六年圍錦州入其郛洪承疇以兵
來援
皇祖陳師於松山杏山之間明兵號十三萬望見

皇祖張黃蓋往來指揮皆懼謀夜遁我師分道急擊連大破之擒
承疇降祖大壽錦州松山杏山塔山悉下又命將入關破
兗州東抵寧海克城八十有八降者六陣敗明兵者三十
九於是天戈所指罔不率俾黃河之源靑海之濱使犬役
鹿之國來賓恐後野駝奇獸黑狐紫貂重譯來獻聲教之
遠功烈之盛古未有也嗚呼惟我
皇祖克配天心誕膺景命聰明睿智神武不殺懷柔以德變伐以
威大勳用集大猷是程無有內外乃罔不卽敍親九族正
百官修明典章誕敷政教隆郊邱廟祀之儀定殯歷朝會

之禮辨鹵簿旗章服御之制聲名文物炳然宏備釋奠孔
子以四子配立文館譯書史於翔鳳閣俾儒臣記注得失
開科目取士
諭臣下盡言無隱論功封兄弟子姪爲諸王貝勒外藩蒙古亦論
功封爵有差優禮降臣寄以心膂賞罰詳明斷獄平允綱
擧目張仁至義盡至於審制度定律令斥邪術禁奢祭踰
禮者務農桑廣魚獵以豐民食皆可爲萬世法凡勤勞國
事者賜予必優渥召近臣入宮曰至再三講論政事以資
禮遇之諸國新附之人入見必詢其姓名世系慰勞如舊
識

天語藹然以故雖至難馴者無不悅服如薩哈爾察古瓦爾察瓦
爾喀呼爾哈諸國素不習禮法亦貢獻稱臣其貝勒大臣
至俱恩遇之如子弟故其部落降者相繼嘗念中原生民
塗炭欲與明和好惟務修德不樂觀兵屢貽書明邊帥曰
朕意在講和不忍無辜赤子慘罹鋒鏑明之君臣儻若罔
聞致煩
天討每出師必
諭諸將授以兵律嘗曰明之土地人民

天以與我是民卽我民也故師行雖嚴寒不入屯堡士卒死傷弔
問不遺每戰勝攻取符瑞駢集必曰
上天眷佑惕然祇懼克敵告於
廟蓋敬
天尊
祖勤民若是其至
豐功厚澤與天地等有國史所不能盡書者矣以崇德八年八月
庚午崩
聖壽五十有二在位十有七年九月壬子葬

昭陵隆業山嗚呼八音遏密萬國慼痛實惟
至德深仁爲生民主以宏我國家之大寶命愾僾見聞陟降庭止
謹述盛概拜手稽首而系之以頌曰於赫
皇祖纘
太祖之緒誕敷乃文孔奮厥武整我師干拓我疆土東龕朝鮮西
讋蒙古貳則獲之服則釋之降則憐之賢則臣之有言遜
志則必遏之有言逆耳則必納之治分六曹職統三院筆
簪史臣書譯文館與神爲謀以古爲鑑制禮明刑儀章是
憲一人有慶肇域四方四方來王自天降祥和鸞鏘鏘旗

旗央央聿昭茂祉焞燿章光乾符效珍坤儀開輿旣協靈
圖誕升顯號濟濟師師羣工舞蹈歷數攸歸謳歌前導乃
禋乃祀於
廟於
郊乃燕乃射於野於朝乃赦乃宥於犴於牢乃漁乃獵於狩於苗
乃命紫宮淸寧正中麟趾在右關雎在京崇政篤恭翔鳳
飛龍文德武功以綏萬邦松山之陰杏山之下戰士連營
崇墉百堵取彼元戎繫之以組肅將
天威救民水火屹屹榆關王旅所征而幽而幷而冀而靑而兗而

徐克其百城涉河踰濟及於東溟時乘以乾帝出乎震周
有遐邇民莫不信或獻其琛或輸其賮河源海澨協靈效
順有典有則貽萬子孫言爲邱墳績媲農軒佑我
皇考大啓幅員允
皇祖之德
皇祖之勤瞻仰
昭陵在盛京之北雲霞所棲松柏所植有穹者碑昭宣世德茀祿
來崇時萬時億

昭陵頌並序

國家垂歷服無疆之休類必有神聖開天肇興王業又必
有神聖繼體式廓鴻基故能經綸宇宙積功累仁保世滋
大我
太宗文皇帝挺濬哲之資蘊欽明之德紹膺寶位纘前謨而光顯
之外奮威武內修文教百度具舉臣民胥悅於是南征則
墮巖關繞明都耀兵燕趙鞠旅齊魯投鞭渤海飲馬黃河
六師安行莫我敢遏東征則誅貳綏服朝鮮納款列爲屏
藩西征則三十五部厥角歸命貢賮奉朔蓋其允塞之猷
桓撥之略赫濯於覆載聞矣乃若惇九族惠元元郊圻以

飭爵秩以班賞善宥過優禮勳舊求賢之思若渴崇儒之
化丕隆雖古帝德廣運曷以加焉當是時義問炳燿仁風
翔洽一統之規已裕矣猶畫境息民俟天休命於戲皇哉
盛哉昔殷祥長發而湯受之周室本支百世而文啓之我
皇祖詎有遜美乎小子嗣承丕緒撫安海寓以宏億萬禩之業紹
述
祖德敬揚
先烈迺作頌曰猗歟
皇祖克配彼

天光被四表仁氾八埏旣受共球神人攸主至治洋洋宏謨訏訏
桓哉七萃撻彼南疆匪疚匪棘北人是匡徂征朝鮮爰渡
鴨綠聲其擒戜綏其臣屬西荒千帳慕義同歸鐘鼓始振
稽顙莫違至化覃敷函夏率育
天錫大寶景命有僕曰崇儒雅曰敍彝倫五章五用式廸俊民法
度孔昭典常聿正媲美唐虞惟后克聖建中錫極貽我後
昆皇皇大烈德祀彌尊肅望
山陵光華燁赫永言垂裕敬承靡斁
補注　陵寢之制甃石爲地宮築黃土環以　寶城前起
方城覆以明樓上題　陵名內碑鐫
廟號尊諡方城階下設祭臺上陳石香爐一燭臺花瓶各二祭臺
前二石柱一門朱櫺又前琉璃花門三爲　陵寢門前爲
隆恩殿重檐五間殿中設暖閣寢室如
太廟制東西廡各五間三門繚以朱垣門外東西廂各五間守護
官軍班房東西各三間前爲
神道碑備鐫
廟號尊諡覆以亭皆繪五采飾金亭前石橋三橋左右下馬石牌
各一宰牲亭神廚神庫井亭皆繪采橋南神路正中龍鳳

門門外兩旁班房各三間文臣武士及麒麟獅象馬駝等
石像左右序立前爲望柱二又前石橋一橋前
聖德神功碑覆以碑亭擎天柱前後各二神路前爲大紅門門三
繪采脊四下左右角門二門南石坊一東西石坊二左右
下馬石牌一大紅門內左爲具服殿三間繚以周垣西向
覆以黃琉璃瓦爲
乘輿更衣之所凡神路兩旁植樹十株爲行各間二丈陵外總
爲大周垣垣外紅柱以爲界限禁樵牧耕種禮部則例
承陵
福陵
昭陵總稱
盛京三陵
昭西陵
孝陵
孝東陵
景陵
裕陵總稱
東陵

泰陵

泰東陵𥙊

西陵

賦稅戶部彙核嘉慶八年錢糧清摺額征地丁雜稅等銀四萬九千一百五十三兩九錢三分較七年歲入銀四萬八千六百八十八兩三錢八分計多入銀四百六十五兩五錢五分因地丁隨地畝編徵雜稅儘收儘解是以較多 盛京起運銀二萬六千三十一兩六錢一分七釐七毫有奇 今按盛京起運正銀二萬三百十八兩六錢四分六釐 吉林起運正銀三萬一千九百五十六兩七錢八分耗銀三千二百九十八兩一錢九分五釐 盛京存留銀萬

五千六百五十四兩三錢八分七釐七毫今按盛京存留正銀萬六千八十七兩五錢一分七釐耗銀三千六百四十兩六錢二分六釐 吉林存留正銀千二十五兩一錢七分二釐

職官

永陵掌關防官一人副關防官二人筆帖式二隸盛京禮部

福陵

昭陵掌關防官各一人副關防官各二人尚茶正尚膳正各一人內管領各一人筆帖式各四人會典

盛京將軍衙門主事一人筆帖式十八人牛莊開原遼陽錦州蓋州寧遠廣寧義州熊岳金州等處倉官各一人中後所筆帖式一人會典

案通志

世祖章皇帝既入關後定都於燕以內大臣一員副都統二員及每旗駐防章京留守瀋陽順治三年改爲昂邦章京給鎮守總管官印康熙元年更爲鎮守遼東將軍四年始更爲鎮守奉天將軍佐以副都統自是遂爲常置將軍一副都統一協領八蒙古協領一漢軍同協領品級總尉二佐領六十四順治十五年設十六員康熙三十年增八員後遞增至七十四員乾隆十年現額今數 驍騎

校六十四滿洲防禦十一主事一委主事一筆帖式十一員外郎六所屬有開原 興京遼陽牛莊蓋州廣寧熊岳錦州義州諸處及各城邊門自都統而下各有城守尉佐領驍騎校防禦諸員

吉林將軍衙門主事一人助教二人筆帖式一人寧古塔錦州驛站官二人寧古塔倉官二人伯都納拉林倉官各一人筆帖式各一人會典

案通志順治十年設寧古塔昂邦章京一人康熙元年更爲鎮守寧古塔等處將軍十五年移駐吉林烏喇船廠城

而留副都統一員於寧古塔因續設各鎮守官將軍一副都統一協領八佐領四十八（康熙十年設二十二員後遞增）驍騎校四十八防禦二十四內有漢軍佐領二驍騎校二主事一筆帖式十一水師營總管一四品官一五品六品官各二驍騎校四督理驛站六品官二助教二隨關防筆帖式二倉廒筆帖式三倉監督一倉官一獄官二醫官一所屬有衣屯鄂摩和索羅白都訥三姓諸處各有城守尉佐領防禦諸員

黑龍江將軍衙門主事三人筆帖式二人黑龍江齊齊哈

爾墨爾根城等處驛站官各一人黑龍江齊齊哈爾墨爾根城胡蘭等處倉官各一人熊岳錦州副都統衙門筆帖式各二人　興京遼陽復州義州岫巖金州開原鳳凰城守尉衙門筆帖式各一人牛莊蓋州防守尉衙門筆帖式各一人旅順水師營廣寧寧遠協領衙門筆帖式各一人會典

案通志康熙二十年寧古塔薩布蘇領兵征鄂羅斯二十三年授鎮守黑龍江等處將軍二十九年駐墨爾根三十八年移駐齊齊哈爾城而設副都統駐黑龍江將軍一副都統一主事協領八佐領四十（康熙二十三年設十六員後遞增今數）驍騎校四十防禦八總管火器營參領一管倉七品官一筆帖式十二管茂興等十站六品官一站關防筆帖式一十站筆帖式十管官莊七品官一醫官一水師營總管一四品六品官各二筆帖式二（上皆康熙年設）吉林烏喇管水手四品官二五品六品官各一（雍正八年設）所屬布特哈墨爾根呼倫布雨爾諸處各有總管佐領驍騎校諸員

盛京戶部禮部兵部刑部工部侍郎各一人堂司官均滿員惟刑部有漢軍堂主事一人蒙古主事二人漢司獄一人

戶部屬司三郎中二人員外郎五人主事四人堂主事二人筆帖式滿洲二十一人漢軍二人銀庫掌關防監督一人副監督一人司庫二人正副倉監督各一人管官屯六品官二人

禮部屬司二郎中二人員外郎四人堂主事一人筆帖式十人助教四人讀祝官八人贊禮郎十有六人

兵部屬司二郎中二人員外郎四人主事二人堂主事二人筆帖式十有二人驛站正副監督各一人

刑部屬司四郎中四人員外郎六人主事滿洲四人蒙古

二人堂主事滿洲一人漢軍一人筆帖式滿洲二十四人
蒙古二人漢軍五人贓罰庫司庫一人司獄滿漢各一人
工部屬司二郎中二人員外郎四人主事二人堂主事二
人筆帖式滿洲十有六人漢軍一人銀庫司庫二人管理
琉璃窰官二人
管理威遠堡等六關口事務侍郎一人（以五部侍郎內一人兼理）所屬
威遠堡英額鹼廠汪清靄哈鳳凰城守口官各一人（會典
案通志） 國家自
太宗文皇帝時始定官制設六部部有承政如尚書又有參政比
侍郎順治元年定都於燕其時承政參政並罷置而戶禮
刑工四曹皆掌於留守之昂邦章京至十五年始設禮部
置侍郎十六年設戶部工部皆置侍郎與其官屬而刑部
侍郎之置則在康熙元年至十三年乃設兵部置侍郎於
是五部備矣其屬條亦屢[illegible]置焉雍正八年設尚書一人
總五部尋復裁罷戶部掌奉天錢糧賦稅旗地官莊及鹽
莊棉莊中江木葦諸稅皆領之侍郎一郎中二員外郎五
主事二凡郎中員外主事雍正五年增漢人各一乾隆八
年奉裁管理銀庫郎中一銀庫員外郎一司庫二司主事

四管莊六品官二筆帖式二十三員外郎九庫使八禮部
掌奉天禮儀祭祀朝會燕饗及司園池養息牧牛之事所
司三境石園鳶櫻桃那鎮撫屯供杏子遼陽外園出梨內
園出蒲桃繁盛堡石橋千山三園並納花紅安平園出栗
子羊瀨峪火連寨並出酸梨南塔園山莊芬園各獻瓜又
有養魚泊十四處歲取園果池魚以供祀典其養息牧共
牛十二羣每羣牛六十頭羊二十羣每羣羊五百隻左右
翼分設正翼長副翼長牧長牧副分管牛羊以正副總管
統之侍郎一郎中二員外郎四主事一雍正十二年增設

委署主事二讀祝官八鳴贊官十六司牲官一管千丁六
品官一助教四筆帖式十醫學正科二員外郎二庫使八
養息牧正總管一副總管二僧道錄各二兵部掌奉天驛
防驛遞之事侍郎一郎中二員外郎六主事二委主事二
筆帖式十二驛站監督正副各一員外郎二驛丞二十九
監督衙門員外郎二刑部掌奉天滿洲蒙古八旗刑獄之
事侍郎一郎中四員外郎八主事二雍正五年增漢郎中
員外主事各一乾隆八年委署主事四員裁筆帖式三十
一司獄一員外郎二庫使二工部掌奉天營造製器物料

及管諸色工匠凡黃瓦廠席廠灰廠缸廠炸子廠木炭廠等壯丁俱隸籍焉侍郎一郎中二員外郎四主事二雍正五年於工部增漢郎中員外郎主事如戶部刑部乾隆八年奉裁委署主事二司庫二司匠一管千丁四品官一五品官一六品官二筆帖式十七員外郎四庫使八

奉天府自府西南至　京師一千五百餘里東至撫順城守界八十餘里西至寧遠州山海衛界七百八十餘里南至寧海縣海邊七百三十餘里北至白都訥松花江蒙古界百八十餘里東西廣八百六十餘里南北袤九百十餘

里依山負海其險足恃金史稱遼陽根本元史以為東北都會地實要衝徵銀一萬八千三百八十六兩

祿制府尹一千兩府丞四百兩學政一百六十六兩治中二百五十兩知府六百兩知州寧遠四百二十二兩八錢八分有奇復州三百八十三兩九錢一分有奇遼陽二百九十三兩六錢四分有奇義州二百八十二兩一分有奇知縣錦縣四百二十四兩四錢四分有奇海城二百五十六兩三錢一分有奇承德二百二十五兩三錢九分有奇寧海二百九兩八錢二分有奇蓋平一百七十九兩九錢二分有奇廣寧一百七十一兩二分有奇開原一百七錢七分有奇鐵嶺一百三十五兩一錢四分有奇同知五百二十七兩六錢通判督糧通判二百五十兩餘各三百兩經歷奉天府經歷四十五兩錦州府經歷四十兩司獄吏目巡檢典史各三十一兩五錢二分學校順天鄉試舉額二名本天歲科學額滿洲十一承德十二錦州府學九漢軍復州各八錦縣七遼陽海城寧遠各五寧海義州各四蓋平開原鐵嶺廣寧各二

土產穀之屬有稷有黍有蜀黍玉蜀黍黍三種皆漉粉以貢有稻有黏稻以其米祀神有粱有粟有秫有大麥小麥有蕎麥穬麥有稗有秔稗凡蕎穬及稗皆以黑龍江種者為良歲皆貢之京師焉其穀有名西番者高麗者皆稻也有薏苡有蘇子麻三種曰脂麻萞麻火麻火麻者漉之為線內務府以收於官凡豆之類十曰大豆小豆綠豆豌豆豇豆豇豆穭豆茶豆刀豆雲豆而大豆之黑者旗地民丁

皆用以為賦云蔬之屬有韭山韭葱山葱蒜小蒜山葱小蒜皆時採入貢有菘有芥有芹有紫菫波稜莙薘莫蕎蒿苣蕓薹有莧莧之野生曰馬齒有蓏荽其茴香有大小者椒有名花與秦者蒿有蔓與同者曲馬菜之苦者有蕨採其鮮以貢而仍貢其乾者有鹿藿有薺有批藍蘿蔔種二其色赤者謂之胡蘿蔔有芋有瓠有茄瓜之可菹茹者曰越瓜黃瓜南瓜絲瓜冬瓜攪瓜其蔬之甘者有山藥珍者曰蘑菇生於榆者為榆蘑生於榛者為榛蘑歲以佳者入貢而榆肉長榆樹中古之所謂樹雞也有木耳有石耳木

耳勝他郡所產內務府亦以入貢而出自海濱者曰龍須曰鹿角曰海藻曰海帶與菜之名黃花者皆乾蓄之時用於食品云貨之屬遼之棉出於遼陽蓋平海城間內務府設莊課機織布乃作貢矣其繭紬皆山繭所成海城蓋平寧遠復州皆有之鹽莊領於戶部及內務府輸鹽以備用而禮部有蜜丁取蜜交官焉鐵則州縣並有鉛則出於錦州金銀之鑛穴則在鐵嶺今禁不復採煤若礬石利民用尤廣而烏喇寧古塔之青玉綠端硯同江之東珠安石或陳貢篚或擴奇珍與蠙珠球琅等瑰麗矣藥之屬人參所

生自奉天東北大山深谷及黑龍江寧古塔地皆有之歲奉官票乃得採其私採者有禁也海城之滑石廣寧之蒼朮遼東之五味斯得地而爲良者焉其餘生於原隰川澤者有細辛玉竹蒼耳子白附子艾及木通澤蘭車前地丁兔絲甘草桔梗若五加皮龍膽草商陸知母牛蒡子白蘚遠志貫衆地榆黃芩柴胡前胡秦艽半夏元參苦參蛇床牽牛王不留行大小薊之屬三稜次於荊產蒺藜次於秦產而在於木者若石上者桑寄生茯苓石葦石花生山海間者黃精防風沙參紫草本於卉者芍藥取於物者五靈脂麝香熊膽虎骨鹿角膠鹿茸禽之屬常畜有雞鵝鴨以鴨名者三種曰野鴨紅鴨蒲鴨則非常畜也弋取之與雉皆供饌焉仙鳥鶴水鳥鸛鴻雁鶩鴛鴦鷗鵜鶘鷀鷺魚虎陸鳥烏鵲鴉黃鸝鴿鶉燕鴒戴勝鶺鴒鳲鳩鷦鷯其大者鳶小而可食者鐵雀毛羽文采者采鵲翡翠常處樹間善鳴鬬者鶡畫眉啄木其惡者鴟鵂其鷙搏者鷹鷂鵰鶻鵬絕俊者海青次者玉爪能飛入雲擒天鵝寧古塔黑龍江所出最大者力捕麋鹿歲有貢則內務府鵰丁取之獸之屬遼東舊產善馬而驢駝與驘蓋家有之牛羊豕畜牧動

成羣也犬用以畋獵多健猛者或守戶或且使負載今赫哲費雅喀部猶役犬如元史所書其深山大澤虎豹熊羆豺狼聚焉而野馬野驢山羊黃羊野豬蜜狗不可窮紀蜜狗者出烏喇山中如狗尾黑可用爲纓而尤多鹿鹿大者曰駝鹿肉或至千餘斤曰馬鹿亦曰八叉鹿其角歲收於官也鹿族之小者爲麅爲麂爲麞歲十月奉天將軍獵而取之獻於京師常若陵屯矣其外有麝有兔貉貛野狸而文皮珍貴供裘服者貂熊貂鼠狐若舍利孫舍利孫出自索倫者尤美貂熊者大如狗而色紫與貂鼠皆歲貢焉狐

有曰沙狐曰元狐元狐最重打牲者取以上於官有著令
貂之下以鼠名者銀鼠灰鼠皆可爲裘鼬鼠者高麗市以
作筆水族之屬魚之奉貢者錦州有潏馬汀之鯽焉其出
寧古塔黑龍江者有哲綠魚似鱸色黑亦時貢有奇爾富
魚烏庫哩魚倒鱗魚鱗皆倒生或言龍種也有達發哈魚
八月自海入江積數至衆或有履魚背而渡水者邊人取
魚炙腊積以爲糧云海青魚寧海州出其至海水有聲去
則水激如箭秋生子魚蓋平縣出鰟魚奉錦二府出黑能
混同兩江中鮎之大者或至百餘斤其皮可衣鯊有二文

如鹿者曰鹿沙如虎者曰虎沙可飾器用背上鬐是爲魚
翅竹魚翠色如竹雷魚雨多則生其餘或名箭頭船矴抿
子馬口黃顙烏鯽比目同勒河豚鱘鰉皆出河海而魴鯉
鱖鯿鱧鰱鯔鰣鱝其常有也其似魚而非者鱓鰻鱺鮻銀
魚海參海鮀海鮀生海中濛濛如沫能運動無耳目鹽漬
而食之屬在介蟲有黿鱉蝦蟹蚌蛤蚶蝮蠣黃石蜐蟶蟟
螺蜆鰒有殼附石螺大者如數升器吹其殼以爲軍樂焉
海豚隨潮出入舟人用占風候海獺或名海豹打牲者紙
皮於官用飾靴韈海狗出東海及寧古塔土人跳冰取之

果之屬松子榛子內務府採取入貢山查蜜餞入貢梨或
鮮或凍或蜜餞以時貢稠梨如蒲萄而小乾之入貢山定
子蜜漬之充貢栗以出千山者貢軟棗花紅皆蜜漬以貢
蒲萄亦入貢桃李棗杏皆有之其外有名胡榛子枸柰子
枸柰形如麥味酸色紅祭祀供焉有銀杏石榴蘋果沙果
文官果無花果核桃山核桃而朱櫻有紅白相間者名玉
櫻水產蓮藕菱芡而菱亦供祀其曰密孫烏西哈者如櫻
桃寧古塔所出曰衣爾哈穆克亦出寧古塔果生草莖色
紅味甘置器中少刻成水一名桃花水又奉天錦州多郁

李郁李收貫多者歲必大稔二府之人常視爲占候焉木
之屬關東所產木中治弓矢者其材五曰檿檿山桑也曰
青剛柳柞類也曰樺用以裹弓青楊白楊中箭笴白樺以
下內務府歲採而貢焉有楛或曰亦中爲矢肅愼氏之遺
也中爲車者其材四榆大者宜軸檀堅者宜輹有柞與杻
皆車材也中器物之材五柳則桮棬多用之有小刺榆有
花柜柳鎗幹用之有楸亦任鎗幹而舟楫需焉有棘亦任
車輞而刀柄飾焉椵皮製繩可以引火椴木皮暖可以爲
弓檪木宜炭茶條宜杖東瓜之木其質中硯棘與凍青其

子入藥松柏槐檉椿棫楞栲漆樹皂莢咸以利用而樹桑
亦多至於六稜之木枝幹皆六稜黃蒿倚奇之松形質雖
異非其常產矣〈草之屬〉蔴麻土人需以為繩種之田中戶
部莊以時交於官藍草內務府設靛莊取為染布之用茜
草可染絳莛草可治器內務府皆採貢之紅根草柔韌可
為繩舊常貢於京師黃根草與紅根類而色殊葦出於海
城蓋平二縣間今則稅之矣黃茅可以苫屋小青草可以
代茗白草沙草可以織帽葛藤綿延山谷有數丈者人取
以束物香蒲其笋可食菱芡其根秋熟可食皆族於水者

也有馬蘭子入藥品有如意草治風瘡有芸草其香辟蠹
烟草食之禦寒其佳者出撫順中關貢產故特詳之

盛京戶部侍郎兼管奉天府府尹事務府尹府丞提督學政
治中　興京奉天理事通判各一教授經歷司獄各一州
二縣六

補注〈會典〉奉天滿洲蒙古漢軍考取生員由府丞考試康熙二十六年定三年更換一次與各省學政同嘉慶六年定又各員均
歸京察列入京官如承德縣雖係京縣因入大計仍歸併
外官

〈宋遼志〉〈明〉置瀋陽中衛〈元〉瀋陽路屬遼陽等處行中書
省〈金〉顯德軍統樂郊章義遼濱挹婁雙城五縣
隸東京〈遼〉置瀋州昭德軍統樂郊靈源二縣隸東京〈唐〉
封渤海為王其後僭置五京十五府六十二州即今府
治建定瀋二州屬定理府〈漢〉置遼東樂浪元菟三郡大
都今府治之東南及朝鮮界內地〈周〉武王封箕子於朝
鮮今府治東南為朝鮮界而府治則古挹婁國
也東北皆屬挹婁北為扶餘南近海為沃沮國

承德縣最要衝繁疲難附郭東界撫順八十里西界遼河
廣寧一百里南界十里河遼陽六十里北界懿路站鐵嶺
七十里陪都首邑禮教尊嚴徵銀一千六百一兩二錢零
知縣鳳凰城巡檢典史各一

〈宋遼志〉〈明太祖〉時廢瀋陽路以其地置瀋陽中衛領瀋
河撫順二千戶所隸遼東都指揮使司〈元〉初為

瀋州〈世祖〉於瀋州地置安撫高麗軍民總管〈成宗〉時改
瀋陽路〈金〉樂郊縣為瀋州治後州縣俱廢〈遼太祖〉時初
置興遼軍後改為昭德軍渤海國改縣皆廢更置三河
縣後改為樂郊縣為瀋州治〈唐〉本挹婁國地〈睿宗〉時屬
渤海大氏置瀋州轄於定理府〈晉〉〈漢〉並為挹婁國〈秦〉
〈周〉〈商〉並屬肅慎氏地〈虞〉息慎氏地〈唐〉禹貢青州之域

遼陽州中疲難在府南百二十里東界官馬山鳳凰城七
十五里西界狠烟寨中莊城守五十里南界黑峪海城八
十里北界楊家灣奉天將軍所轄六十里披山帶河沃野
之地徵銀二千四百六十九兩五錢零知州學正倉官吏
目各一

〈宋遼志〉〈明〉洪武時廢遼陽縣以其地置定遼中衛及定
遼左右前後東寧五衛並為遼東郡都指揮使

司治〔成祖〕時又徙自在州於此又有中左二千戶所左
右前後四千戶所〔元〕改遼陽等處行中書省轄七路一
府十二州十縣以野鶴縣省入爲遼陽路治領遼陽一
縣蓋懿二州〔金〕仍爲東京領遼陽野鶴等四縣〔遼〕太祖
平渤海於遼陽故城置東平郡並置遼陽縣爲遼東平
郡治又野鶴縣屬東平郡尋升東平郡爲遼陽府號南
京又改爲東京遼陽府轄遼陽仙鄉等九縣〔唐〕太宗時
征高麗得遼東城置遼州尋棄不守高宗時又取之徙
安東都護府治此後入渤海國〔隋〕高句驪地南北朝後
魏襄平縣爲遼東郡治後入高句驪〔晉〕改遼東郡爲
國〔三國〕魏襄平縣爲遼東郡治〔東漢〕襄平遼陽二縣襄
平爲遼東郡治遼陽屬元菟郡〔漢〕襄平遼陽二縣襄平
爲遼東郡治遼陽縣屬遼東郡〔秦〕遼東郡〔戰國〕屬燕〔周〕
青州地武王封箕子於朝鮮爲朝鮮西界〔商〕〔夏〕並青州
地虞營州地
唐青州之域

〔海城縣〕中疲難沿海在府南二百四十里東界牛心山鳳

凰城九十里西界三岔河廣寧六十里南界蓋平縣六十
里北界鞍山驛遼陽六十里羣山拱繞遼海縈流南區要
害徵銀千九百九十一兩零知縣訓導牛莊巡檢倉官典
史各一

〔案通志〕明太祖時以故海州臨溟縣地置海州衛隸遼
東都指揮使司〔元〕省州縣屬遼陽路〔金〕改澄州
統臨溟析木二縣隸東京臨溟縣爲州治〔海陵王〕又改
海州爲澄州〔遼〕置海州南海軍統臨溟一縣耀濱二州
隸東京〔聖宗〕時以南海府改置海州並置臨溟縣爲海
州治〔唐〕李勣平高麗置蓋州入渤海爲南京南海府統
沃睛椒三州六縣〔隋〕以前並屬高句驪〔魏〕屬平州〔東漢〕置
都尉仍以封沃沮爲〔漢〕屬元菟郡後改屬樂浪都尉
〔秦〕〔周〕並
屬朝鮮

〔蓋平縣〕中繁疲沿海在府南三百六十里東界到草帽峪
巖城守百十里西界連雲島海十五里南界李官堡河復
州九十里北界淤泥河海城五十里西南渤海東北羣山
畱都巖邑徵銀千五百一十五兩零知縣訓導倉官典史
各一

〔案通志〕明洪武九年改設蓋州衛屬遼東都指揮使司
〔元〕初爲蓋州路至〔元〕六年併爲東京支郡併湯
池熊岳二縣入建安縣治尋又省建安縣入蓋州〔金〕建
安縣爲辰州治〔章宗〕時辰州改爲蓋州奉國軍領湯池
建安岫巖熊岳四縣仍隸東京按湯池縣本〔遼〕鐵州即
〔漢〕安市縣高麗安市城熊岳縣本〔遼〕盧州〔金〕時州廢置
縣遼以路通辰韓設辰州升奉國軍設建安縣隸東京
唐高麗國蓋牟城地〔太宗〕時征高麗取其地置蓋州後

入渤海國仍置蓋州又改爲辰州〔隋〕屬高麗〔晉〕屬高句
驪初因〔魏〕舊屬平州〔漢〕屬元菟郡〔秦〕燕人衛滿所據〔周〕
屬朝
鮮地

〔開原縣〕中衝疲邊口在府東北二百里東界耿家莊七十
里西界遼河六十里南界山頭鋪河鐵嶺五十里北界新
邊十里跨龍岡臨大漠邊徼咽喉之要路徵銀一千零九
兩零知縣訓導倉官典史各一

〔案通志〕明太祖罷開原路以其地置三萬衛又徙遼海
衛於此〔成祖〕時又於城內置安樂自在二州並
屬遼東都指揮使司三萬衛即開原鎮城也〔金〕遼志云
明洪武中改元爲原〔元〕初設開元南京二萬戶府四年
改遼東路總管府至〔元〕二十三年改開元路〔金〕太祖時
建都於此置會寧州並置會寧縣爲州治太宗時升爲

會寧府號上京〔遼〕屬龍州隸東京〔唐〕置黑水州都督府
後渤海大氏取扶餘地改爲扶餘府〔一統志〕渤海爲上
京龍泉府〔隋〕〔晉〕〔漢〕並屬扶餘國界〔秦〕〔周〕
〔商〕並屬肅愼氏地〔虞〕〔唐〕並屬息愼氏地

鐵嶺縣中衝疲在府北百三十里東界老古洞開原城守百二十里西界刁蹕山廣寧七十里南界驛路站承德六十里北界山頭鋪開原二十里界開原撫順之間爲奉天扦翼徵銀九百三十七兩零知縣訓導典史各一

案通志〔明〕改鐵嶺衛古有鐵嶺城在衛治東南五百里
地接高麗界〔洪武〕二十一年置衛於彼後二十
六年徙置故嚚州地仍名鐵嶺衛領中左右三千戶所
屬遼東都指揮使司按〔遼志〕無嚚州當卽銀州在今鐵
嶺縣地〔元〕省縣仍隸咸平府〔金〕改新興縣隸咸平府〔遼〕
改銀州富國軍領延津新興永平三縣〔唐〕渤海大氏取
越喜地改富州屬懷遠府〔隋〕越喜國〔晉〕〔漢〕並挹
婁國地〔秦〕〔周〕並肅愼氏地〔虞〕〔唐〕並息愼氏地

復州中繁難沿海在府南五百四十里東界岫巖蓋平海城二縣三百三十里西界紅崖子海三十里南界捕拉店寧海九十里北界李官墳蓋平九十里當山海之間地重防禦徵銀二千七百九十九兩零知州學正吏目各一

案通志〔明〕洪武九年改設復州衛建通明迎恩鎭海三
門隸遼東都指揮使司〔元〕屬蓋州治後入遼陽
路〔金〕爲復州懷德軍領永康化成二縣〔遼〕爲遷民縣〔興
宗〕後置復州懷德軍領永寧德勝二縣隸東京〔隋〕〔晉〕並
屬高句驪〔魏〕屬平州〔漢〕屬
元菟郡〔秦〕〔周〕並屬朝鮮地

寧海縣中繁難海防在府南七百二十里東界畢立河岫

巖百八十里西界海三里南界柳樹屯海三十里北界横頭河復州一百里旅順當海汎之衝與復州同爲海防重地而尤稱扼要徵銀千零二十兩零知縣敎諭金州倉官典史各一

案通志〔明〕改金州衛領中左千戶所〔元〕初屬蓋州路後
併入遼陽〔金〕改蘇州安復軍領來蘇懷化二縣
後改金州〔遼〕改復州化成縣唐平高麗初置金州統之
後入渤海屬杉盧郡〔隋〕屬高麗〔晉〕屬高句驪初因漢屬
元菟〔秦〕〔周〕並
屬朝鮮地

錦州府中繁難自府東北至　盛京奉天府治所四百九十里至　京師千里東至吟咧河遼陽州界二百四十里西至山海衛界二百九十里南至海三十里北至淸河邊門百四十里東西廣三百五十里南北袤三百里枕山襟海西則股肱長安東則咽喉豐沛內屏甸服外控要荒徵銀八千三百二十九兩知府敎授經歷倉官各一州二縣二

案通志〔明〕置廣寧中左右三衛及松山大凌河二千戶
所〔元〕省軍縣名止稱錦州隸大寧路〔金〕因遼爲
領神水一縣〔遼〕置錦州臨海軍領永樂安昌二縣隸中
京大定府〔唐〕置柳城縣爲營州〔晉〕慕容氏置西樂郡〔漢〕
爲無慮望平縣屬遼東郡幽州刺史領之〔秦〕爲遼西
郡〔周〕仍幽州地屬燕〔商〕爲孤竹國〔禹貢〕冀州之域

錦縣最要衝繁疲難沿海附郭東界頭臺子廣寧百五

里西界岡家屯邊九十里南界海三十里北界義寧州四十五里海擁山環花封錦繡徵銀三千八百六十三兩零知縣天橋廠巡檢典史各一

案通志 明縣城內設廣寧中左右二屯衛城東南七十里設右屯衛元錦州屬大寧路金遼並屬永樂縣唐隋並屬營州柳城縣北魏營州治和龍城因慕容氏之舊晉慕容氏置西樂郡東漢遼東屬國並屬幽州郡漢遼東無慮縣地屬幽州秦屬遼東郡統遼西郡地周燕國地商孤竹國夏虞並屬幽州地禹貢冀州之域

寧遠州最要衝繁疲難沿海在府西南百十里東界錦縣十五里西界山海關百九十里南界海防五城十里北界錦縣三十五里山海要衝邊關鎖鑰徵銀三千四百五十

一兩零知州學正吏目巡檢倉官各一

案通志 明初本廣寧前屯中屯二衛地宣德三年分兩衛地置寧遠衛統中左中右二千戶所元瑞州地屬大寧路金海陽海濱二縣屬瑞州遼隰州平海軍海陽縣屬來州唐柳城縣地改瑞州晉慕容皝置集寧縣東漢因漢海陽縣地屬遼西郡秦屬遼西郡周屬燕國商孤竹國虞幽州地唐冀州之地

廣寧縣最要衝繁疲難沿海在府東北百六十里東至蛤蜊河遼陽八十里西界義州四十里南界海九十里北界羅家臺邊七十里負閭山屏渤海扼樞中外徵銀七百九十三兩零知縣訓導白旗堡巡檢倉官典史各一

案通志 明洪武二十三年置廣寧衛盡廢州縣二十五年封遼王改廣寧中護衛次年復改廣寧衛統中左右三衛永樂時又徙廣寧中左右三衛於此並屬遼東都指揮使司元錦秀閭陽望平三縣世祖時省錦秀縣入望平縣並閭陽縣屬廣寧府路金改奉先為鍾秀縣奉陵為閭陽縣山東為廣寧縣又置望平縣並屬顯州尋升顯州為廣寧府領廣寧望平閭陽鍾秀四縣遼世祖時以渤海顯德府地置顯州奉先軍領奉先山東歸義三縣屬東京又置奉陵縣屬乾州按遼志奉先縣本漢無慮縣山東縣本漢望平縣奉陵縣亦漢無慮縣也唐平高麗於無慮望平二縣地置巫閭守尉都護府設守捉城後入渤海為顯德府隋屬高麗南北朝後魏望平縣太武帝時省入廣都縣晉望平縣屬元菟郡隸平州省無慮縣三國魏無慮望平二縣並屬遼東郡東漢無慮縣地遼屬國望平縣屬遼東郡漢遼東南為無慮望平二縣屬遼東西北絫縣地屬遼西秦遼西郡地統於遼東周幽州商夏並屬冀州地虞幽州地唐冀州之域

義州最要繁疲難沿海在府北九十里東界廣寧縣百

五十里西界圖爾根蒙古三百六十里南界錦縣四十五里北界巴西漢臺蒙古百九十里左依北鎮右接燕雲遠控黃龍近縈錦水邊防嚴重北門之管鑰也徵銀一千八百六十五兩知州學正倉官吏目各一

案通志 明屬廣寧衛洪武時盡廢州縣後改衛與廣寧中左右三衛並屬遼東都指揮使司元以義州屬大寧路金置義州崇義軍統宏政開義同昌三縣遼置宜州崇義軍領宏政開義二縣屬中京唐置巫閭守捉城後入渤海國為顯德府隋屬高麗地東漢因漢遼西絫縣地東南為無慮望平二縣秦遼西郡地屬遼東

岫巖城要在奉天府南沿海七百餘里理事通判巡檢各一

案廣輿圖遼東建置鎮屬衛二十五所十一關二營堡一百馬步官軍九萬九千八百七十五員名馬九百零九匹子粒二十六萬一千四百六十七石歲運銀十八萬五千二十四兩米十二萬四千六十六石歲辦草二百四十萬五千二百十一束豆七萬五千二百二十九石六斗欽差巡撫都御史一總兵官征虜將軍一鎮守太監一（俱駐廣寧）分守副總兵一（駐遼東）分守東路參將一（駐開元）遊擊將軍一（駐廣寧）守備二（寧遠一 義陽一）馬市官一（駐開元）其衛一曰廣寧（古木葉山）都指揮（廣寧左廣寧右廣寧中）二曰

廣寧右屯都指揮二 三曰義州（廣寧後義州）四曰錦州（廣寧左廣寧右）所則（松山大凌河）也五曰寧遠（都指揮寧）遠所則（中左中右）也六曰廣寧前屯（廣寧前）所則（中前中後）也七曰遼陽（定遼中左右前後東寧）八曰瀋陽（都指揮一瀋陽中）所則（撫順蒲河）也九曰撫順（都指揮一）十曰蒲河（指揮一）十一曰懿路（都指揮一）所則（左右中左）也十二曰鐵嶺（指揮一鐵嶺）十三曰中固（指揮一遼海）十四曰開元（指揮一三萬古混同江左遼海谷城五國城）十五曰海州（指揮一海州古沙黑城）十六曰蓋州（古蓋牟城蓋州）十七曰復州（指揮一復州）十八曰金州（備禦官金州）所則（中左）也

遼東總論遼東禹貢青冀二州之域舜分冀東北為幽州即今廣寧以西地青東北為營州即廣寧以東地三面瀕敵一面阻海特山海關一線之路可以內通亦形勝之區也歷代地皆郡縣洪武以來盡改置衛而獨於遼陽開元設安樂自在二州以處內附之人分境而治自永樂年間廢大寧諸衛遼之西北朶顏福餘泰寧三衛分地世官互市通貢事雖羈縻勢成藩蔽是以疆場

無遊北之患顧東北諸部屋居耕食不專射獵警備差緩而西北則俗仍遊北竊發頗多若大舉入寇則亦鮮矣故遼東情形與諸鎮異要在隨勢安輯處置得宜先事申嚴防守不惰俾恩威並立足制其心斯計之上而俘斬論功則第二義也開元廣寧並據襟吭金復海蓋頗稱沃野海上自劉江之捷倭寇絕跡宏治中曾一見之未及岸而逝若今則晏然久矣三岔河南北亘數百里遼陽舊城在焉草木豐茂更饒魚鮮自國家委以與人遁遂進據腹心限隔東西守望勞費遼人每憤憤焉

論者率皆欲截取而屢作屢輟無亦為啓釁邊方之慮乎他如革馬市之姦欺糾驗放之抑勒塞請開之貢路禁驛傳之騷驛增臺軍之月給斂百姓之儲蓄專制一方者不得不任其責矣又案始河東十四衞皆自登州海運給之有海船十餘隻直抵遼陽鎮嶺以達開原城西老米灣然久廢使法行至今遼陽之匱安得至此極也明聖造邦良自有深意乎元臨川朱思本廣輿圖

明吉水羅洪先念菴增纂

孫　慶辭韻孫　校辨

慶譜兆孫　棟　校辨

今古地理述卷首之三終

今古地理述

鑑定

考訂

鄱陽胡克家果泉

錢塘王　覲桂峯

崇仁陳鳳翔竹香

歸安沈長春小如

黃梅喻文鎔引山

濟源李師舒誼原

烏程孫樹本秋屏

合浦李符淸載園

江夏吳兆熊渭崖

涇陽張五緯蓮浦

如皐薛學詩吟軒

卽墨江淑渠抑堂
長州陳溢源百泉
會稽俞英世耕麓
蕭縣任銜蕙湘畹
鉛山蔣知讓師退
分校
武進徐準宜仲平
鉛山周坦升雲巖
醴陵李家言次坊

桐城姚 朗引漁
歸安沈惇厚心石
新城孔昭焴松峯
霸州韓雲班星瞻
霸州韓伯壎睦圃

今古地理述卷一

武寧王子音心言述 男 洪鼎巫圃
瑞台晩香

義寧萬承風和圃
元和孔傳金東山 武寧方 瀚春湖參核
武寧盧 淅容舟 霸州韓鼎蓀香祖繕本
連平顏伯燾魯輿注
錢塘黃泰升六交

直隸省

疆域東至 盛京錦州府寧遠州界六百七十八里西至山西大同府廣靈界四百八十里南至河南開封府蘭陽界千四百三十里北至邊牆一百九十八里東西廣千一百五十八里南北袤千六百二十八里府十一直隸州六州十七縣百二十四

形勝東北曰幽州其山鎭曰醫無閭其澤藪曰豯養其川河泲其浸菑時河內曰冀州其山鎭曰霍山其澤藪曰楊紆其川漳其浸汾潞正北曰幷州其山鎭曰恆山其澤藪

曰昭餘祁其川虖池漚夷其浸泒易周禮冀州三面距河兖河之西雍河之東豫河之北周禮職方河內曰冀州是也尚書禹貢蔡沈注趙地北有信都正定常山中山又得涿州之高陽鄚州鄉東有廣平鉅鹿清河河間又得勃海郡之東平舒中邑文安東州成平章武河以北也邯鄲北通燕涿南有鄭衛漳河之間一都會也燕地東有魚陽右北平遼西遼東西有上谷代郡雁門南得涿郡之易容城范陽北新城故安涿縣良鄉新昌及勃海之安次皆燕分也樂浪元菟亦宜屬焉薊南通齊趙勃碣之間一都會也漢書地理志東至於海南迫於河西距大行北通渝關薊門唐六典京東負山控海負山則泉深而土澤控海則潮淤而壤沃諸州邑泉從地湧一泆而通水與田平一引而至潞水客譚

賦稅戶部冊核嘉慶八年清摺額徵地丁雜稅等銀二百五十二萬三千五十九兩一錢八分七釐長蘆徵鹽課銀六十四萬一千七百八十三兩二錢三分七釐坐糧廳徵收額稅盈餘銀萬二千六百九十四兩八錢有奇山海關徵收額稅盈餘銀六萬一千九百十四兩四錢有奇天津關徵收額稅盈餘銀八萬五千四百四十五兩二錢有奇會典

則例州縣經徵錢糧運解布政使司候部撥曰起運直隸起運銀一百九十一萬三千四百九十一兩四錢八分九毫有奇今按起運正銀一百七十萬八千五百二十一兩四錢八分六釐耗銀二十一萬一千八百五十六兩二錢五分六釐州縣經徵錢糧扣留本地支給經費曰存留直隸存留銀四十八萬七千五百六十七兩八錢四分有奇今按存留正銀七十四萬五千二百九十九兩七錢三分三釐耗銀十萬二千五十二兩六錢一分五釐

祿制順天府府尹四百兩府丞二百四十兩治中二百兩通判百六十兩教授四十五兩訓導四十兩經歷四十五兩照磨三十三兩一錢一分四釐司獄醫官陰陽官各三十一兩五錢二分

總督萬五千兩兼河道千兩學政[illegible]千兩布政使九千兩按察使八千兩道員各二千兩知府保定府二千六百兩承德府千兩永平河間天津正定順德廣平大名宣化八府各二千兩知州遵化州易州各千二百兩延慶州保安州滄州平泉州各八百兩安州六百兩通州昌平涿州霸州薊州祁州灤州景州晉州冀州趙州深州定州磁州開州蔚州各千兩知縣清苑千二百兩良鄉永清宛平大興武清寶坻豐潤盧龍臨榆博野蠡縣束鹿河間獻縣任邱天津藁城南宮棗強邢臺鉅鹿永年肥鄉曲周大名長垣宣化西寧懷來各千兩房山九百兩玉田文安大城固安東安香河順義懷柔密雲三河寧河遷安撫寧灤平赤峯豐寧建昌朝陽樂亭安肅唐縣望都完縣淶水廣昌肅寧交河故城吳橋東光寧津青縣靜海南皮正定獲鹿井陘欒城行唐靈壽平山元氏無極新樂新河衡水武邑伯鄉隆平寧晉武強饒陽安平曲陽沙河南和平鄉廣宗唐山東明內邱邯鄲成安雞澤威縣元城南樂清豐萬全懷安各八百兩保定平谷滿城定興新城容城雄縣高陽

任縣新安昌黎阜城鹽山慶雲阜平贊皇高邑臨城深澤廣平清河赤城龍門各六百兩布按兩司經歷理問各百二十兩同知保定熱河多倫諾爾理事東南西北四路各千兩古北口八溝張家口獨石口理事保定永平同知各八百兩餘各七百兩北運河石景山河間順德廣平大名管河同知各七百兩餘各八百兩通判通州易州理事通判各八百兩保定天津通判各七百兩餘各六百兩州同遵化州易州定州州同各二百兩餘各六十兩州判遵化州易州冀州趙州深州州判各百二十兩涿州延慶州州判各百兩餘各四十五兩縣丞大興宛平縣丞各四十五兩房山良鄉涞水縣丞各八十兩餘各四十兩府經歷承德府經歷七十一兩五錢二分餘各四十兩主簿各三十三兩一錢一分四釐吏目倉大使司獄各三十一兩五錢二分巡檢平泉州巡檢兼管吏目事建昌灤平朝陽赤峯豐寧巡檢兼典史事張三營土城子郭家屯黃姑屯大閣兒多倫諾爾鄂爾土板巡檢各七十一兩五錢二分餘各三十一兩五錢二分典史各三十一兩五錢二分總督衙門筆帖式二百五十兩鹽院三萬兩運使四千兩運同二千兩運判千六百兩至九百十七兩不等場大使豐財嚴鎮蘆臺三百兩越支濟民石碑興國歸化富國二百兩批驗大使知事各二百兩小直沽庫大使各三百兩察哈爾都統八百兩提督二千兩副都統七百兩總兵千五百兩副將八百兩參將五百兩遊擊四百兩都司二百六十兩守備二百兩千總百二十兩把總九十兩經制外委千把總十八兩〔補〕除四川之崇化等五營遊擊五百二十兩都司三百四十兩守備二百六十兩千總百六十兩把總百二十兩經制外委二十八兩雲南提督除養廉外加賞五百兩雲南福建臺灣總兵各加賞二百兩豫東黃運河協備百兩千總九十兩把總七十八兩外各省皆同

〔學校〕鄉舉額百二十九名歲科學額順天府滿洲六十漢軍三十大興宛平七十五考棚京師通州文安各二十三固安武清涿州霸州大城薊州各十八良鄉永清東安香河三河昌平順義密雲各十五寶坻十二寧河十一密雲衛保定懷柔平谷各十考棚通州遵化州州學玉田各十八豐潤二十三保定府府學清苑高陽各二十三蠡縣二十六祁州東鹿各二十一安肅十九新城博野雄縣安州新安各十八滿城定興容城唐縣完縣各十五望都十易州州學十八涞水廣昌各十永平府府學二十三盧龍遷安撫寧昌黎灤州樂亭各十八臨榆十五河間府府學二十任邱二十五河間景州二十三獻縣阜城交河寧津吳橋故城東光各十八肅寧十五天津府府學二十天津靜海鹽山各十八青縣滄州南皮慶雲各十五正定府府學二十一正定獲鹿晉州各十八井陘欒城行唐靈壽平山元氏贊皇無極藁城新樂各十五阜平十冀州州學二十六南宮棗強各二十三武邑衡水各十八新河十五趙州州學二十一隆平寧晉各十八柏鄉高邑各十五臨城十深州州學二十饒陽安平各十八武強十五定州州學二十五曲陽深澤各十五順德府府學二十五邢臺南和各十八沙河平鄉廣宗鉅鹿唐山內邱任縣各十五廣平府府學二十雞澤成安清河各十八永年曲周肥鄉各十五邯鄲威縣磁州廣平各十二大名府府學開州長垣東明清豐各二十三元城二十一南樂十八大名十七鄉學十六宣化府府學二十三宣化萬全蔚州懷安延慶保安蔚州鄉學各十八懷來西寧各十五赤城龍門延慶鄉學十承德府府學六灤平平泉豐寧建昌赤峯朝陽各四

〔武備〕都統一察哈爾提督一古北口副都統四密雲一熱河一山海關一察哈爾一總兵五泰寧一正定一天津一馬蘭關一宣化一副將九督標中軍一大名一河屯一三屯一山永一通州一河間一張家口一獨石口一總管一熱河參將七保定城守一紫荊關一固關一

提標中軍一務關路一涿州一薊州路一遊擊二十三督標右營一前營一後營一泰寧鎮標中軍一易州一正定鎮標左營一右營一順德一廣平一提標左營一右營一前營一喜峯口一天津鎮標左營一右營一葛沽一霸州一拱極一馬蘭鎮標中軍一遵化城守一宣化鎮標中軍一左營一右營一都司五十六守備六十八千總一百五十一把總三百三十四其經制外委千把總不登

〔案廣輿圖〕北直隸建置北直隸府八屬州十七縣百一十五又州二屬縣一總爲里三千二百零戶四十一萬八千七百八十九口三百四十一萬三千二百五十四夏秋二稅共米麥六十萬一千一百五十二石絹四萬五千一百三十五疋棉十萬三千七百四十八觔鈔九貫馬草八百七十三萬七千二百八十四東長蘆鹽運司額辦大引折小引鹽十八萬八百七引滄州鹽運司領鹽課司二十四青州十二滄

州十二親軍衛三十九屬所二百五十二守禦千戶所一在京屬府衛三十八屬所二百三守禦千戶所二外直隸衛三十九屬所百二十二守禦千戶所九大寧都司領衛十屬所五十四守禦千戶所一萬全都司領衛十五屬所七十六守禦千戶所七京營見操並外馬步官軍共十一萬七千三百餘員名巡捕官軍五千六百餘員名薊州保定宣府三鎮馬步官軍共十萬五千八百餘員名太僕寺所屬順天等府寄養馬三萬四千八百餘匹然竊縮有時弗常厥數南北直隸及山東河南二省種馬共十餘萬匹各處苑馬寺行太僕寺不與焉欽差總督遼薊一都御史一駐薊州巡撫都御史三順天一駐遵化保定一駐保定宣府一駐宣府巡按監察御史九順天一轄順天保定河間永平等府兼屯田眞定一轄眞定順德廣平大名等府隆慶一提學一印馬一兼清軍巡倉一巡鹽一刷卷一京營一山海一

順天府在地安門外迎春坊東至永平府灤州界三百七十里西至宣化府保安州界二百三十里南至天津府靑縣界三百十三里北至邊牆百七十五里東西廣六百里南北袤四百八十八里　畿甸首善之區必政肅風淸乃可使四方觀化非剛正廉明者曷克勝任謹

世宗御書訓辭也部堂兼管府尹事務府尹府丞治中糧馬通判滿教授漢教授滿訓導漢訓導經歷照磨司獄各一捕盜同知四東路駐通州南路駐黃村司獄一西路駐盧溝橋司獄一北路駐沙河州五縣十九

〔案廣輿圖〕廣陽燕山幽州上谷漁陽郡燕國范陽燕京大都路判三州五縣二十二民貧賦重丁少

差多煩劇難治秋米萬四千石〔附〕巡撫巡按巡關印馬刷卷巡倉提學河西務廠山海關〔方域志〕左滄海右太行北居庸南河濟〔明〕永樂初爲京師洪武北平府〔元〕京師中都〔金〕燕京中都大興府〔宋〕徽宗宣和燕山府〔石晉〕沒於契丹陞爲南京幽都府後〔唐〕盧龍節度〔唐〕開元范陽初幽州總管府後〔周〕燕范陽二郡兼立總管府於幽州北齊東北道行臺〔晉〕范陽國〔三國〕隸魏〔後漢〕立幽州治薊〔漢〕廣陽郡幽州分置涿郡初爲燕國〔秦〕上谷漁陽二郡〔周〕封堯後於薊封召公奭於燕燕昭王嘗於易水東南築黃金臺招士因名金臺〔禹貢〕冀州域〔虞〕冀州初分冀北爲幽州置牧焉黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野郎此古稱幽陵幽都〔補〕大淸一統志因明爲府郎元大都路舊署〔注〕劉府郡存

〔大興縣〕最要衝繁疲難在地安門迺東敎忠坊東界通州二十一里西界宛平三里南界東安七十二里北界昌平

州三十五里　王畿者四方之本京邑又　王畿之本形
勢雄壯風氣敦厚輦轂之下此其最也徵銀四千八百八
十兩零知縣縣丞各一禮賢采育黃村三巡檢典史慶豐閘官各一
案廣輿圖析津薊縣四十九里通志明元金大興宋遼析津初薊北縣晉唐隋後魏三國漢屬
范陽涿州幽州廣陽各郡治
秦薊縣春秋燕國都周薊國
宛平縣最要衝繁疲難在地安門迤西積慶坊東界大興
二里西界良鄉百九十里南界固安九十里北界昌平州
二十一里千里之內曰甸京邑在其中央此教化之原本
風俗之樞機也徵銀四千三百九十二兩六釐知縣縣丞

管河縣丞主簿各一盧溝橋齊家莊王平口石港口四巡
檢典史椰村閘官各一
案廣輿圖幽都百二里通志明元金遼宛平晉唐隋幽都燕州遼西漢薊縣陵明景泰帝
陵祭儀如長陵諸陵永定河在縣西三十里卽桑乾河古㶟水也
一曰盧溝河又曰渾河康熙三十七
年　賜今名案河發源馬邑東下抵宣化保安雲
中雁門之水背會穿西山而達宛平其在西山以上岡
巒夾束勢不得肆至宛平而下地平土疏衝激靡遷徙
弗常而固安霸州之間或合流或分岔潰溢尤甚自我
列聖大興隄堰我　皇上歲修水利畜洩兼
施由是水慶安瀾民安作乂矣水經㶟水出雁門陰館
縣經代郡桑乾縣東過涿鹿出山過廣陽薊縣河渠志
盧溝河源出代地小黃河至都城西四十里東麻谷分
爲二派方輿紀要桑乾河源出山西馬邑縣入保安州
出西山盧溝至看丹口分二派一東流通州合白河一
南流永清東安至武清入小直沽地圖記經浴河口至
盧溝橋達固安境一支入新城東轉流霸州一支順流
分而復合流入霸
州通濟玉帶河
良鄉縣要衝繁難在府西南七十里東界宛平二十里西
界房山十二里南界涿州四十五里北界房山十五里北
拱神京南控涿鹿東襟㶟水西擁房山寰宇記漢陽鄉城
在縣西北二十七里風俗記分爲長鄉括地志東漢廣陽
城在縣東北三十七里水經廣陽水注之徵銀千二百七
十四兩四錢六分知縣縣丞管河縣丞復設教諭訓導趙
村管河主簿典史各一

案廣輿圖固節中都二十五里民貧沖煩
固安縣要衝繁難在府西南百二十里東界永清二十五
里西界涿州三十里南界保定府雄縣九十二里北界宛
平十八里孔道東邊神京南壁此後漢方城也地理記方
城南十里有臨鄉縣故城天府廣記縣東北八里八角井
晉張華茂先著博物志於此今之張賢里也蓋萬歷分胡
其俊改者鄒開旦近獎勵其後人併增祀產徵銀三千六
百二十九兩四錢二分二釐知縣管河縣丞教諭復設訓
導管河主簿典史各一　永定河道石景山南岸北岸三

同知三角淀管河通判一

案廣輿圖方城固安州三十八里煩僻

永淸縣簡在府南百四十里東界東安三十里西界固安二十里南界霸州三十里北界東安二十七里水分桑乾之派渠成拒馬之名寰宇記漢益昌在幽州東南百五十里隋大業七年置通澤通志唐如意元年置武隆景雲元年改會昌皆今縣治也惟通澤在今縣西五里徵銀六千三百三十五兩七錢知縣管河縣丞復設教諭訓導管河主簿典史各一

案廣輿圖益昌通澤武隆會昌二十一里

東安縣要河隄在府東南百四十里東界武淸八里西界永淸十二里南界天津府靜海六十里北界大興九十里負京師於北面沱港於南運河順左而行三關拱右而立此畿輔襟喉之地燕趙脣齒之邑也徵銀萬二千十六兩五錢五分三釐知縣管河縣丞復設教諭訓導各一管河主簿典史一

案廣輿圖安次東安州四十四里民貧地僻 衞興州中

香河縣簡在府東南百二十里東界寶坻三十里西界通州十五里南界武淸二十五里北界三河三十里黃山北聳白水西來縣北五里有古城唐太宗東征築以屯兵者遺址尚存徵銀二千百四十三兩八錢二分八釐知縣復設教諭訓導管河主簿典史各一

案廣輿圖武淸榷鹽院十里貧僻簡裁 衞營州前

通州最要衝繁疲難在府東四十里東界三河二十五里西界大興二十里南界武淸六十里北界順義三十里上拱京闕下控天津潞渾二水夾會於東南幽燕諸山雄峙於西北舟車輻輳冠蓋交馳實畿輔之襟喉水陸之要

會也漢置路縣屬漁陽郡後漢改潞金屬大興府明初省入州其南四十里則郭陰縣也今併入之徵銀五千七百六十三兩八錢七分二釐知州管河州同管河州判漷縣管河州判學正復設訓導吏目和合驛丞各一 分巡通永河道北運河同知楊村北運河通判理事糧馬通判張家灣漕運通判通濟庫大使通流河閘官各一 巡漕御史

案廣輿圖潞縣漁陽郡潞郡元州三十二里貧沖煩軍多民少秋米三千百石零 附通州倉廠

衞通州通州左右

三河縣要衝繁難隄工在府東百十里東界薊州二十里
西界通州五十里南界香河三十五里北界密雲五十五
里山維華維靈水曰泇曰泃蓋臨泃唐縣尋省入潞後改
三河水經注泇水東入泃河泃河又東逕臨河也徵銀二
千百八十兩八錢四釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖臨泃地三十六里民貧沖煩衛興州後陵章宗陵
武清縣要衝繁疲隄工在府東南五十里東界寶坻五十
五里西界東安二十五里南界天津府靜海百五十里北
界通州三十五里潞水流經其左渾河派衍於西古雍奴

今之三角淀也水經雍奴者藪澤之名四面有水曰雍不
流曰奴清冷亭在縣河西務明王機記今同知楊暎昶有
詩徵銀七千四百二十五兩一錢七分四釐知縣楊村管
河夏見渡永定河管河三角淀管河四縣丞教諭復設訓
導各一河西務東楊村管河淘河三主簿河西務巡檢典
史楊村驛丞兼巡檢各一
案廣輿圖雍奴二十里貧煩裁衛神武定邊武清
寶坻縣要衝疲難隄工察海口在府東百八十里東界遵
化州玉田五十里西界香河三十里南界天津府百六十

里北界薊州十五里西拱京師東瀕大海南接天津北抵
雲薊三山擁峙四水縈迴徵銀萬八千三百十一兩三錢
六分九釐知縣教諭復設訓導管河主簿典史各一
案廣輿圖泉州盈州鹽倉新倉鎮二十二里僻煩衛營州後
寧河縣中疲難隄工在府東南三百里東界遵化州豐潤
四十五里西界武清九十里南界天津府滄州百二十里
北界遵化州豐潤十二里峯巒絡繹溪水縈紆本寶坻軍
梁城也志稱五代時劉仁恭築者徵銀八千十一兩六錢
七分五釐知縣復設教諭訓導蘆臺管河巡檢典史各一

案通志雍正九年置縣明梁城所
昌平州要衝繁難在府北七十五里東界順義五十里西
界鎮邊城百里南界宛平三十三里北界邊牆百里南接
東京北通宣大山似陣雲水如天塹軍都故城又山名在
州東漢韓嬰著詩內外傳寇恂子翼並家山下五代唐改
燕平故燕山竇氏莊又劉蕡故里也徵銀三千九百十七
兩三錢四分七釐知州學正復設訓導吏目各一　分巡
霸昌道居庸關稅課大使一
案廣輿圖軍都燕平二十七里秋米六千七石零附兵備關黃花鎮陵成祖長陵仁宗

獻陵宣宗景陵英宗裕陵憲宗茂陵孝宗泰陵武宗康陵世宗永陵穆宗昭陵神宗定陵光宗慶陵熹宗德陵莊烈帝思陵設司香太監陵戶有司以時修葺

順義縣要衝繁難在府東北六十里東界三河四十里西界昌平四十里南界通州二十五里北界懷柔二十五里狐奴萃律安樂龍從澤餘汪洋沽河澎湃南霧雲盧韋賈島並產于此徵銀七百八十三兩三錢四分六釐知縣訓導典史各一

〔案廣輿圖〕范陽順州燕州歸德郡順興軍歸寧軍昌平歸化軍二十七里

密雲縣要衝繁難隄工在府東百三十里東界牆子嶺關

九十里西界懷柔二十二里南界三河三十五里北界白馬關百里舜流共工秦戌蹋左魏破烏丸城山具在徵銀千六百三十六兩一錢三分二釐知縣石匣縣丞復設教諭訓導古北口巡檢典史各一　古北口理事同知

〔案廣輿圖〕元州橫山白檀檀州武威軍安州十九里須沖〔衛〕密雲中後〔關〕古北口

懷柔縣中衝繁在府東北百里東界密雲二十里西界昌平五里南界順義十里北界密雲二十八里山錦繡以圍天水珠璣而噴地縣有黍谷地美而寒不生黍稷鄒衍吹律以溫其氣故曰溫陽劉向云徵銀七百八十三兩七錢八分三釐知縣訓導典史各一

〔案廣輿圖〕歸化溫陽石城十四里簡

涿州要衝繁難在府西南百四十里東界固安三十里西界易州淶水三十五里南界保定府新城三十里北界良鄉二十五里八方輻輳萬國咽喉〔天府廣記〕州東南有桑高十餘丈亭亭如樓蓋昭烈童時指爲帝王羽葆者其東北則張桓侯故里也其南酈道元注水經處曰酈亭拒馬水注之徵銀六千七十三兩二錢七分四釐知州管河州判糧務水利州判學正復設訓導吏目永定河管河巡

檢各一

〔案廣輿圖〕永泰軍涿水郡范陽涿郡涿鹿上谷郡涿邑四十六里沖秋米三千一百石零涿鹿督亢在其境〔衛〕涿鹿左中

房山縣中繁難在府西南九十里東界良鄉十二里西界易州淶水二百四十里南界涿州三十二里北界宛平五十里漢良鄉縣隋改固節神龍初復原名金大定二十九年置萬寧以奉山陵明昌二年更名奉先至元二十七年改今縣黃山有玉室洞天張良讀書處幽嵐山一名紅螺上中下凡三嶮明成化始開徵銀四千二百六十兩三錢

三分四釐知縣縣丞復設教諭訓導磁家務巡檢典史各一

〔案〕廣輿圖奉先萬寧十六里辟餉裁差多〔通志〕陵金太祖睿陵太宗恭陵熙宗思陵世宗興陵章宗道陵宣宗德陵設守陵五十戶

霸州中衝繁隄工在府南百八十里東界天津府靜海百里西界保定府新城十八里南界保定十五里北界固安二十五里東阻泥沽西連涿鹿南襟河濟北揖天山上當龍門積石之委下環天津滄海之洋九河會流三關重地徵銀八千八百七十二兩四分四釐知州三角淀二州

同管河州判淀河州判學正復設訓導北岸六工管河巡檢吏目各一

〔案〕廣輿圖永清益津信安軍三十一里秋米二千五百石零〔關〕益津〔通志〕雍正三年命怡賢親王以大學士朱軾輔行因民之利盡力溝洫京西局霸州臺山平口等處水利營田引中亭支河之水蓄洩灌溉圍埝溝渠經理有法已從豐收雍正十一年州治東南臺山村小閣內營治稻田十頃又十間房平口等村營田觀察副使光祿寺卿王鈞建閘築圍營治稻田共五十頃嘉慶九年營田前雲南平彝縣知縣王子音修隄有記〔會同河〕在州南納保定府雄縣茅兒灣諸水入保定縣北為玉帶河東由十王堂入州界為會同河東北為善來營又東為苑家口為蘇家橋自此而下匯為淀泊大概流分三道一東北入信安鎮河一東南行通鹽運河一東行正流不及三十里為王家莊在河南岸又東北可十二里與信安河支流會又東可十餘里得新開河口即子牙分派也又東二十餘里為褚河港又分二支一東流長子河一東北八里為東河港又東十餘里為王慶坨與長子河合而子牙河之自王家口分派者亦會焉自王慶坨東迤南行二十里為三角淀〔玉帶河〕其源有二一西北自新城來有盧溝拒馬挾河琉璃胡良桑乾烏白澗白溝曰北九河一西南自任邱縣來有黑洋一畝方順唐河沙河滋河曰南六河俱會于雄縣之茅兒灣流入縣界為玉帶河〔中亭河〕在州東南舊自雄縣之吳家臺流逕保定縣北入玉帶河水發通舟水退則涸雍正四年疏浚深廣自保定縣北引流至州東臺山而入會同河復開支河以廣灌溉〔通濟河〕在州東由苑家口逆流達栲栳圈經關王堂山川壇轉折而北入護城河每秋霖河泛舟楫直抵城下民以為便〔治北河議〕霸當京邑之陽川原漫衍羣水赴焉口外諸水自京西盧溝橋而下經固安永清匯於三角淀此霸州以北之水也宣府紫荊白溝諸水自新城而下會於茅兒灣經保定玉帶河達苑家口至信安直

沽入海易安苑肅唐蠡九河之水自雄縣而南邪東過茅兒灣入苑家口山西五臺之水自河間而下經任邱匯五官淀亦入苑家口此霸州以南之水也南北二川水至則瀰漫浩淼文安大城積為巨浸治之之法不以壅而以導不先於浚口而始於下流觀直沽之上有大淀有小淀有三角淀廣延六七十里深止四五尺若因而增益之又為之隄以停蓄眾水而委輸於海水固有所受也然後浚治舊川為長隄以束水之高廣倍於前使水有所行又多開支河聯絡相屬使水有所分見在窪淀不下數十處又各深而隄之使水有所積則雖淫潦可無患矣明霸州道王鳳靈

文安縣中繁難在府南三百四十里東界大城四十里西界保定十八里南界河閒府任邱三十里北界霸州四十里境有河渠地稱澤國縣東北柳河鎮上有漢縣令趙夔

祠卽文安故城三砭城在縣西北二十里石勒築以備燕又五十里廣陵城宋時益津關屯糧處豐利今縣治也徵銀八千八百三十二兩二錢六分三釐知縣教諭復設訓導蘇家橋主簿典史各一

案廣輿圖豐利四十四里

大城縣要繁難在府南三百九十里東界天津府青縣二十三里西界河間府任邱二十五里南界河間二十五里北界天津府靜海四十里沿河環其東南白溝繞其西北四顧平坦地勢廣漠太公釣臺在縣東北子牙鎭鹽河中

所謂北海之濱也徵銀萬二千九百六十九兩四錢六釐知縣管河縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖東平舒章武國章武郡二十三里

保定縣簡隄工在府南百八十里東界文安二十二里西界保定府雄縣十一里南界文安二十三里北界霸州五里金沙嶼於西南玉帶繞於東北漢涿郡易縣唐歸義宋歸信太平興國六年以涿州新鎭建平戎軍景德元年改保定軍景祐元年析霸州文安大城五百戶隸焉宣和七年廢軍爲縣徵銀千五百五十三兩九錢二分四釐知縣

訓導管河主簿典史各一

案廣輿圖涿州新鎭平戎軍保定軍六里裁倂

薊州要衝繁隄工在府東百八十里東界遵化六十里西界三河五十里南界寶坻六十里北界黃崖關五十里州西北二十五里曰盤山一名盤龍山山北數峯林立如削曰紫蓋曰宿猿九爲奇特最高者曰上盤頂有巨石以指搖之輒動上有二龍潭下有潮井澤鉢泉稍下者曰中盤東行十餘里鬱然深秀怪石突起是曰白巖日暮山光嵐氣濛濛如雨一名四正山又名徐無山魏田疇隱此故名田盤山今專稱盤山者亦猶匡廬之稱廬山也南距滄

溟西連太行東放碣石北負長城瓣蘂攢面面開生一名東五臺自來峯北臺也先師臺南臺也紫蓋峯中臺也九華峯東臺也舞劍臺西臺也眼甲石爲下盤古中石爲中盤雲罩寺爲上盤上盤之勝以松中盤以石下盤以水水出山上去山三十里望之可高二十餘里素湍浩然沿流而下自西北轉注於泃水蓋山外骨而中膚外骨故峭石危立望之若劍戟熊虎之林中膚故果木繁而松之拔石聳出者欹嶬斜曲與石爭怒石之尤怪特者爲鯨甲石

石平坦可容千百人羣崖飛瀑至此勢忽奔瀉聲如震霆與松韻互答石皆銳下豐上故多飛動崖前懸空石石𥩟空而立青削到地誠箕尾之巨鎮也徵銀萬五百八兩六錢八分四釐知州管河州判學正復設訓導吏目中營巡檢各一

案廣輿圖漁陽元州尚武軍康州軍二十六里丁附總少差多冲煩中中秋米二千五百石零稽密雲營權巡衛薊撫兵部郎中州

平谷縣隋在府北百五十里東界薊州三十里西界三河十五里南界三河二十五里北界密雲二十五里東橫大

嶺西峙兔山北倚瑞屏南瀕泃水徵銀千七十二兩四錢四分六釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖大王鎮漁陽十三衛忠義中營州中注漷縣里丁少併簡裁左興州前左併入通州遵化玉田豐潤後詳

山陵

遵化直隸州西七十里

昌瑞山爲

孝莊文皇后陵也稱

昭西陵在

孝陵之南

孝陵者

世祖章皇帝陵也

孝康章皇后合葬

端敬皇后祔葬

孝惠章皇后陵稱

孝東陵在

孝陵之東

聖祖仁皇帝陵稱

景陵在

孝東陵之東

孝誠仁皇后合葬

孝昭仁皇后

孝懿仁皇后

孝恭仁皇后祔葬

敬敏皇貴妃從葬

孝陵之西爲

高宗純皇帝陵也稱

裕陵

孝賢純皇后合葬

孝儀純皇后祔葬

慧賢皇貴妃

哲憫皇貴妃

淑嘉皇貴妃

令懿皇貴妃從葬

案通志 昌瑞山康熙二年封也原名鳳臺山峯巒層秀頂如華蓋翠岫環拱衆水來歸規模宏整天造地設五峯山在東北崛起東曰倢目南曰瑞雲西曰紅翠北曰虎岳中曰紫蓋綿聯起伏互相擁護其脈自太行逶迤而來前有金星峰後有分水嶺諸山卽太行之支麓左有鮎魚關馬蘭峪右有寬佃峪黃花山森羅迴拱水左右分流夾繞俱匯於龍虎峪叢東自馬蘭關城起南過馬蘭峪城西東南由石門驛北南過金星山西南由天臺山北北由杏花山西抵黃花山東南山爲廣袤四十餘里左爲水關者十二右爲水關者十題定地界自分水嶺起左山麓以南至鮎魚池口瞭馬臺以北河西岸山麓以西右山麓以南至寬佃峪口以北河東岸山麓以東俱屬重地守衛森嚴又馬蘭關第二臺以西龍洞關第二臺以東不應有城皆撤焉補 陵寢之制恭詳 盛京不復述

園寢

景陵園寢奉安

愨惠皇貴妃

惇怡皇貴妃

溫僖貴妃

慧妃

惠妃

宜妃

榮妃

平妃

良妃

宣妃

成妃

順懿密妃

今古地理述 卷一 直隸省 圭

純裕勤妃
裕陵園寢奉安
定妃
純惠皇貴妃
慶恭皇貴妃
愉貴妃
忻貴妃
循貴妃
穎貴妃

豫妃
舒妃
容妃
芳妃

遵化州要衝繁難至　京三百二十里東至永平府遷安界五十里西至順天府薊州界七十里南至豐潤界五十里北至羅文峪關十八里東西廣百二十里南北袤六十八里山鳳翥而龍蟠川星翻而斗滾紛紛郁郁獻五色之卿雲鬱鬱蔥蔥萃萬年之王氣風水悠聚形勝獨既徵銀三千四百三十六兩一錢三分二釐知州石門鹽捕州同州判學正復設訓導吏目西半壁山巡檢各一縣二

案廣輿圖景州清安軍灤州郡右北平馬衛遵化營州監鐵冶二十三里裁辟沖煩中衛右鎮朔東勝右所寬河關喜峯口通志康熙十五年升州初因明忠命所渤海關馬蘭峪為縣屬順天府元隸大都路金屬薊州遼景州清安軍宋灤州郡唐當遵化縣馬監及鐵冶漢右北平周無終國地

玉田縣要衝繁難管理稻田在州北三十里東界豐潤四十里西界順天府薊州四十里南界順天府寶坻三十七里北界本州三十里辰象臨乎析木海勢倒乎扶桑分襟帶於燕山東咽喉於渝塞縣北三十里陽翁伯種玉田縣

以此名搜神記於種石處四面作大石柱各一丈中央一頃之地名曰玉田翁伯一作雍伯徵銀七千六十九兩二錢五分一釐知縣管河縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖無終國無終縣經州十六里裁沖煩

豐潤縣要衝繁難在州東南七十里東界永平府灤州三十里西界玉田五十里南界海百二十里北界本州六十里峯山聳於北大海潤其南縣西北四十五里書室山原名靈應山縣崖壁立上有泉瀆流而下有巖曰攻書室因以名山相傳韓信曾閱書于此今石案石硯尚存縣北二

十六里金寨山斗絕峻峭山半一洞上有朱書人不盡辨
惟黃金無人見五字耿耿不滅徵銀萬一千七百八十兩
九錢四分五釐知縣教諭復設訓導管河主簿典史各一
案廣輿圖 永濟務玉田土垠州縣屬補通志京東局
徐無二十二里栽注順天府豐潤水利營
田引陡河泥河黑龍潭楊家洪之水築圩開渠閘蓄洞
引蒁獲豐稔徐貞明指爲土膏腴雍正四年縣西高麗
鋪盧各莊營治稻田十六頃二十五畝一分五年縣西
南曹家泊營治稻田十八頃二畝二分七年縣南王蘭
莊刁家窩營治稻田二十七頃八十一畝十年王蘭莊
車道鋪望林泊老潭營治稻田一百十九頃七十八畝
又王蘭莊菱角泊三家淀營田副使王鈞建閘築圍營
治稻田五十頃十一年梁家灣胡家泊營治稻田一百
七頃六十七畝九
分四釐專員管理

保定府爲省會
兵部尚書兼都察院右都御史總督直隸等處地方提督
軍務糧餉管巡撫事兼理河道　提督全省學政　承宣
布政使司布政使經歷理問恆裕庫大使各一　提刑按
察使司按察使轄驛傳事經歷司獄各一　分巡保定正
定清河道
保定府最要衝繁疲難至　京三百五十里東至河間府
任邱界百十里西至定州曲陽界百六十里南至冀州新
河界三百里北至順天府房山界百九十里東西廣二百

七十里南北袤四百九十里羣山西峙眾水東瀦臨城四
野地址坦平辟陽城五代時營壘也晉開運二年符彥卿
等敗契丹于此舊志石晉陽師凱旋白團衛宋咸平二年
康梁路戰勝今村名並在府西南萬卷樓元大帥賈輔建
以藏書者郝經有記橫翠樓元守帥張柔建鳴霜樓明守
張監章律修葺並在治城知府鹽捕水利理事二同知易
州理事鹽捕水利子牙河管河三通判教授復設訓導經
歷廣盈庫大使司獄各一州二縣十五
案廣輿圖 上谷清苑鉅鹿涿郡泰州保州保塞軍州三
縣十七土城沖難治上秋米六萬一千石零

附 巡撫大衙保定左右中
寧都司前後茂山
方域志 四野平坦當二州之
會明爲府元保定路
初順天路置總管府金順天軍宋清苑郡廣植林木以
限邊疆初爲保州保塞軍五代晉割屬契丹置泰州唐
清遠縣莫州後漢涿鉅鹿二郡漢樂鄉高祖封
樂毅後臣於此秦上谷地戰國趙禹貢冀州域通志蓮池
書院雍正十一年總督李衛奏　台建也自元張
柔鑿池引雞距泉水新亭其上明守張烈文重修查志
隆又于萬歷間拓地增堂廡臺榭康熙丁亥李紳文葺
之嘉慶庚申記今郡守朱應業吳兆熊楊志信王觀濤
苑介孔傳金張孔源顧翼次第整理
百廢具興不特池院有光亦增郡勝
清苑縣最要衝繁疲難附郭東界安州四十七里西界滿
城三十里南界博野七十里北界安肅十里燕趙界區神
京要地四達之衢人民輳集太平寰宇記縣因河爲名方

輿紀要源出府西雞距泉亦名沈水縣志流經城南繞城
爲濠有東上東下兩閘啓閉蓄洩賈舶自天津直抵城下
遠近利之金史地理志縣有抱陽山通志滿城縣西南十
里山勢南拱中谷溫和隆冬冰雪不積故曰抱陽又以花
木蓊翳名花陽山上有寶珠巖珠窩尙存巖下滴水成池
四時不竭唐張說讀書於此徵銀萬二千九百八十六兩
七錢六分一釐知縣管河縣丞教諭復設訓導張登巡檢
典史各一
案廣輿圖永寧軍樊輿樂鄉保塞名豪古地二十四里頗沖中

滿城縣簡衝在府西少北四十里東界安肅三十里西界
完縣二十里南界望都縣六十里北界安肅三十里東湧
雞距泉西峙抱陽山南連方順河北擁玉峯嶺徵銀六千
九百二十九兩三錢七分四釐知縣管河縣丞復設教諭
訓導典史各一
案廣輿圖北平永樂樂浪郡泰州二十里裁
安肅縣簡衝在府北少東五十里東界容城二十里西界
滿城三十五里南界淸苑四十里北界定興二十四里龍
山突兀溫水漣漪九域志縣有古徐城周景王時大將徐
峻築者通志敵城在縣東南三十里戰國趙將趙葱顏聚
與秦將王翦相持處史記正義龍山四麓有穴四時之風
各從其候而出孔穎達以爲燕之龍兌也徵銀四千七百
七十兩八錢二分三釐知縣教諭復設訓導典史各一
案廣輿圖有戎鎭徐州安肅州遂城安肅軍梁門口靜戎軍十六里裁沖煩
定興縣中衝繁在府北少東百二十里東界新城二十里
西界易州二十五里南界安肅四十六里北界易州淶水
十二里督亢之原膴膴河陽之樹森森長安城在縣西北
二十五里百樓城在縣西南二十五里唐太宗征遼還築

此以息將士兵法百樓不攻徵銀七千四百六十八兩九
錢四分九釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖范陽二十一里沖煩難治
新城縣中衝繁河工在府東北百五十里東界順天府霸
州八十里西界定興十里南界雄縣三十里北界順天府
涿州三十里縣西斗門河宋何承矩興水利處紫泉河在
縣東北源出龍堂村合琉璃河南入白溝河輿圖河在縣
南十里由定興河陽渡爲淶易沙三河會流處名北河經
容城至雄縣南東流茅兒灣入玉帶河一支由容城分流

至雄縣西三里黃灣經新安入四爲河徵銀七千一百兩三錢二分一釐知縣管河縣丞教諭復設訓導典史各一

〈案廣輿圖〉新泰州北新城三十六里沖難治

唐　縣簡在府西少南百二十里東界望都縣八里西界定州曲陽五十里南界定州三十五里北界完縣七十五里〈名勝志〉古唐侯國堯之始封也遷於晉陽及爲天子始都平陽今中山城北封山以堯受封于此故名堯山在北堯毋慶都山在南見漢書地理志注北嶽恆山一名大茂山與契丹分界見〈太平御覽〉在縣西北一百五十里唐河

在縣西南卽滱水也出代郡靈邱縣高氏山〈水經〉宋景德元年北面都鈐轄閻承翰自嘉山東引唐河至定州本〈河渠志〉而引唐水開廣利渠實自金太和六年始今知縣蔣知讓因明萬歷令楊一桂之製建九閘架騰橋濬渠七十里歷村落三十有八分析閘渠二十有五誠廣利也徵銀萬六千八百二十三兩九錢九分八釐知縣復設教諭訓導北羅管河主簿倒馬關巡檢驛橫河口典史各一

〈案廣輿圖〉鮮虞安喜中山博陵本唐堯所封國二十二里頗豐

博野縣簡疲隄工在府南九十里東界蠡縣六里西界望都縣三十五里南界祁州三十里北界淸苑十三里縣北紫薇山紫氣浮騰土色煸赤滱滋沙三水自祁州三岔口合流至縣東南曰蟾河徵銀二萬四千七百十七兩七錢二分一釐知縣復設教諭訓導典史各一

〈案廣輿圖〉蠡吾博陵二十二里僻簡

望都縣中衝難在府西南九十里東界博野五十五里西界唐縣二十里南界定州三十里北界完縣十五里翠壁千尋欲參天以起珠泉萬斛不擇地而生邑據要津桑麻萬井徵銀萬三千四百七十五兩二錢五分七釐知縣復

設教諭訓導典史各一

〈案廣輿圖〉慶都望都北平二十一里裁沖煩

容城縣簡在府東北九十里東界雄縣二十里西界安肅二十里南界新安十里北界定興十七里東控瓦橋西連武遂南通握水北倚范陽此明楊忠愍繼盛故里也廟祀存焉今令章德溥資其後人修葺墓遷定興縣西南八里順治十三年　御製表忠論勒石旌之徵銀三千十三兩九分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

〈案廣輿圖〉全忠范陽六里裁僻下

完縣衝在府西七十里東界滿城二十里西界唐縣十八里南界望都十五里北界易州四十五里河十八折故云曲逆縣三千年猶名壯哉徵銀九千三百四十兩五錢一分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖徇忠北平郡燕平永平泰曲逆縣地十八里僻中利種養易治

蠡縣中繁難隄工在府南少東九十里東界河間府肅寧二十里西界博野十二里南界深州安平十二里北界清苑二十里東枕瀛州古號燕齊之界南襟滹水今當晉魏之衝徵銀二萬四千五百八十一兩三分二釐知縣管

河縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖博野永寧軍蠡州寧州二十七里僻沖

雄縣要衝繁難隄工在府東北百二十里東界順天府保定四十里西界容城二十五里南界河間府任邱十二里北界新城三十里通志治西南大雄山東南小雄山皆培塿耳宋景德中積上成阜以禦契丹嗣構亭其上更加築焉故名雄山涼馬臺在縣西北三十里高數丈上容萬人城冢記燕魏分易水爲界築以燿武駐駕臺在縣東七里周世宗駐蹕處瓦橋關北鄰遂人何承矩守此因陂澤

瀦水爲塞此三關之一也見沈括夢溪筆談闌河在縣南五里宋楊延昭運糧者徵銀七千九百三十一兩三錢九分六釐知縣管河縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖鄚縣北義州永定軍易城歸義瓦雄州歸信十四里水沖爲患下關橋

祁州衝在府南少西百三十里東界博野十七里西界定州三十里南界束鹿七十里北界清苑四十里三河環境比洋洋大國之風兩阜臨關有屹屹名城之勢徵銀二萬四千二百六十一兩五錢一分八釐知州管河州同州判學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖安國義豐立節蒲陰十四里裁簡中秋米三千四百石零

束鹿縣中繁難在府南二百四十里東界深州八里西界正定府晉州五十里南界冀州八十里北界深州安平三十里東觀瀛郡坐鹿巖而指廣川如隣座下西睇恆州湖淳澤以達肥子儼在舟中徵銀三萬五千七百三十二兩一分八釐知縣縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖鄚縣安國安定鹿城深澤十七里僻中頗豐

安州衝在府東少北六十里東界新安十二里西界清苑十三里南界高陽三十五里北界容城二十五里一河

遶西北九水匯東南板橋之戌壘猶存土尾之殘隄可治
州牧沈鍚未雨綢繆民須勿諼徵銀七千一百十七兩七
錢七分六釐知州管河州判學正復設訓導吏目各一
案廣輿圖武興唐興渥城順安郡高陽十四里地多斥鹵水患民貧裁僻秋米三千一百石零
高陽縣簡在府東南百十里東界河間府任邱五十里西
界淸苑二十里南界河間府肅寧五十里北界安州五里
界分瀛易雄關未改乎高河境接蠡濡龍脈直趨於罷口
徵銀七千六百九十八兩二錢八分七釐知縣管河縣丞
教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖蒲州高陽郡滿州十四里裁水沖闕高陽
新安縣簡疲隄工在府東九十里東界雄縣二十里西界
安州十五里南界河間府任邱十五里北界容城二十里
孤城仡仡三面水環一曰依城河卽徐水一曰雹河卽南
易水至縣界合流曰長流河金章宗行宮在焉曰建春宮
明改行太僕寺在縣西南徵銀三千五百五十四兩四錢
五分知縣管河縣丞復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖容城安州新安鎮十七里水貧注易州淶水深澤後詳

山陵

易州直隸州西五十里
永寧山爲
世宗憲皇帝陵也稱
泰陵
孝敬憲皇后合葬
敦肅皇貴妃從葬
孝聖憲皇后陵稱
泰東陵在
泰陵之東

孝淑皇后陵在
永寧山之西太平峪
案易州志 永寧山乾隆元年 封也原名泰寧山巍
峩聳拔脈長力豐峻嶺崇山羣衞於外秀若拱璧靈巖
翠岫環繞於中簇若屯雲前則白澗河旋注而淸漪唐
滋諸水會之後則拒馬河環流而胡良泉河琉璃大峪
諸水會之考其潆洄延袤千里計所匯納襟帶百川太
平峪乾坤毓秀川嶽鍾靈龍翔鳳翥源遠流長左右迴
環前後拱衞皆天造地設玉笏金城白廣昌分爲三枝

由插箭嶺高起南來從浮圖峪盤旋東轉悉皆起伏聯綿有關風水發脈來龍左右兩枝多係直隸所轄同屬一省保護綿密惟廣昌至紫荊關易州延長百九十里悉為中枝龍身正脈係直晉兩省接界分管且浮圖之東又有山西廣昌縣之草橋等七村莊更在內垣近障之中緊貼龍脈尤當敬謹保護易州請陞為直隸州以保定之淶水山西之廣昌改為州轄將浮圖峪以內原屬廣昌之草橋店等村永遠歸於州界則東西共衛左右聯屬體統更覺整肅而保護風水萬禩攸同垂之奕禩而愈隆矣〔補〕寶城前殿門碑亭均如制

圖寢

泰陵園寢奉安

純懿皇貴妃

齊妃

謙妃

寧妃

孝淑皇后陵園寢奉安

恕妃

華妃

易州要衝繁至 京二百二十里東至順天府涿州界七十里西至山西大同府靈邱界二百十里南至保定府安肅界五十里北至順天府房山界百三十里東西廣二百八十里南北袤百八十里東羅范陽之瀵漾西收紫塞之鬱蔥龍蟠虎距山海朝宗五公城在州西光武即位封為五侯所謂中山五王也武陽城黃金臺並在州東南皆燕昭王築者荊軻城漸離城皆燕丹築也易水有三其中易出故安閻鄉城谷中即桑欽水經之易水酈道元所云

兼武水之稱者燕太子丹祖送荊軻於此其北易出窮獨山亦曰濡水其南易為雹水出石獸岡惟此流自為一派紫荊關南萬仞山關北屏山關東北對敵山關中九泉山關西北芙蓉山鐵貫山五峯山皆州形勝之最者徵銀萬一千九百十兩九錢一分三釐知州州同州判學正復設訓導吏目上陳驛丞各一縣二

〔案廣輿圖〕上谷涿郡高陽軍安易昌黎遂武軍三十八里饒賡中秋米二千七十石零〔附〕工部侍郎易州廠〔關〕紫荊〔通志〕雍正十二年升直隸州初因明屬保定府〔元〕屬大都路〔遼〕高陽軍〔宋〕遂武郡〔唐〕上谷郡〔隋〕置易州以南有易水而名〔魏〕〔晉〕屬范陽〔漢〕故安縣屬涿郡〔禹貢〕冀州域〔補〕易州志署大門

外路東曰義井西曰惠井明萬歷間濬淤涸久矣嘉慶丙寅知州江淑渠重修士民利之
淶水縣中衝繁在州東北四十里東界順天府涿州十八
里西界本州二十里南界保定府定興十八里北界順天
府房山二十五里龍門白馬關塞稱雄龜洞紫梁山巒峙
秀漢高祖征匈奴築板城明永樂御竹園竝在縣北晉祖
逖故里在焉徵銀三千七百五十二兩九錢一分一釐知
縣縣丞復設教諭訓導黃莊巡檢典史各一
案廣輿圖道縣故安永陽古岐汪縣前屬溝二十五里水患保定府
廣昌縣簡事繁在州西百九十里東界本州五十七里西

界山西大同府靈邱四十五里南界保定府唐縣七十五
里北界宣化府蔚州六十五里一線中通兩山壁立逼近
關門置郵孔道晉李存孝搏虎澗唐李克用討劉仁恭于
木瓜澗其曬甲夾馬石皆楊六郎故蹟竝在縣南徵銀六
千七百四十一兩二錢一分七釐知縣復設教諭訓導典
史各一
案廣輿圖蜚狐五龍飛狐通志雍正十二年割屬初軍四里沖煩中因明屬山西大同府
永平府要衝繁難至 京五百五十里東至奉天寧遠州
界百八十里西至遵化界百六十里南至海百六十里北
至桃林口邊界六十里東西廣三百四十里南北袤二百
二十里碣石之依長城之枕護燕薊爲京師屏翰推雄關
爲遼左咽喉文獻通考平州殷時孤竹地伯夷叔齊之國
也括地志故城在盧龍城南十二里知府理事同知山海
關通判教授復設訓導經歷兼司獄各一州一縣六 督
理山海鈔關
案廣輿圖孤竹北平盧龍平州南京興平軍州一縣五差多沖秋米四萬五千石零方域志四塞險固東國雄邦俗習戎馬人尙節義明爲府元平灤路五代陷遼金建爲南京興平軍唐隋平州北燕置平州及樂浪郡魏盧龍郡漢末爲公孫度所據秦爲遼西右北平二郡地長城在盧龍縣北山如游龍所謂盧

龍塞也戰國屬趙春秋山戎肥子二國地同屬幽州商孤竹國禹貢冀州域虞分爲營州
盧龍縣中衝繁附郭東界撫寧三十五里西界遷安三十
里南界昌黎三十里北界遷安五十里負關阻塞襟滦帶
灤陽山首昂於東南桃燕尾蟠於西北徵銀八千一百四
十二兩九錢九分八釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖肥如新昌平州盧龍郡十一里沖煩中上與盧龍東勝二衛雜住
遷安縣要繁疲難遼闊在府西北四十里東界盧龍二十
里西界遵化百五十里南界灤州三十五里北界邊地四
十里左環分水右據尖山灤水經其南塞垣倚其北水經

注濡水流令支城東縣志安喜在縣西北七十里古令支
城也徵銀萬二十兩三錢八分三釐知縣復設教諭訓導
各一三屯營喜峯口建昌營三巡檢典史一
案廣輿圖令支安喜定州二十二里裁簡
撫寧縣中衝難供應行糧在府東少南七十五里東界奉
天寧遠州百八里西界盧龍三十五里南界昌黎二十五
里北界邊地七十里橫山龍抱於東兔峯虎距於西陽河
天塹於南界嶺雲連於北明永樂三年置衞成化三年於
衞東立縣合為一城今縣治也徵銀萬一千五百九十六

兩六錢八分六釐知縣復設教諭訓導榆關驛丞典史各
一
案廣輿圖驪城新安昌黎十七里衞撫裁沖古碣石在其境寧
昌黎縣中繁難在府東南七十里東界撫寧二十五里西
界灤州七十里南界海七十里北界撫寧二十里南臨渤
海北負仙臺東控榆關西挹灤水徵銀萬五千三百八十
四兩四錢八分五釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖遼西郡營州廣寧海山營州左明統志二十六里民貧土沙薄衞中永平補碣石山
在昌黎縣西南離海三十里漢書地理志在右北平郡
驪城西南武帝紀在遼西纍縣纍縣今罷入臨渝此石
著海旁蓋驪城今撫寧纍縣今昌黎壤地連接杳無碣
石踪跡考肇域志山東海豐縣有馬谷山即古碣石劉
文偉亦以馬谷山在古九河之下合于
禹貢入河入海之文附存以徵是非
灤州要繁疲難在府西南四十里東界昌黎十里西界
遵化州豐潤百十里南界海百三十里北界盧龍十二里
灤水龍翔巖山虎距名勝志千金台在州南二十里卽漢
夕陽鐵官也通志月坨草木繁殖雉兔充斥水合時射獵
於此泮則掉舟樵採為利甚溥在縣西南五十里徵銀萬
二千五百九十二兩三錢九分四釐知州胡家莊管河州
判學正復設訓導吏目榛子鎮巡檢各一

案廣輿圖孤竹國石城海陽六十七里衞開平中軍民同住秋米萬八千石零興州右
樂亭縣簡在府東百三十里東界昌黎三十里西界灤州
二十五里南界海四十五里北界昌黎三十里負山對海
夾以兩河元置東濵史作瀕州屯田署今稱署里徵銀四
千八百二兩四錢一分一釐知縣復設教諭訓導典史各
一
案廣輿圖盧龍馬城漢州二十七里
臨榆縣要衝繁難在府東二百里東界奉天寧遠州八里
西界撫寧百里南界海十里北界兔耳覆丹山三里北倚

崇山南臨大海狹路通車關東鎖鑰
御製文山海關澄海樓舊所謂關城堡也直峙海滸城根皆
以鐵釜爲基過其下者覆釜歷歷在目不知其幾千萬也
蓋城臨海衝濤水謝時非木石所能久固昔人巧出此想
較之鎔鐵屑炭更爲奇矣徵銀五千六百五十七兩一錢
四分知縣教諭復設訓導石門塞巡檢典史各一
〔案通志〕今設縣〔明〕洪武中徐達建山海關兼置衛〔五代〕渝關〔唐〕臨渝關〔隋〕渝關
河間府要衝繁難至　京四百十里東至山東濟南府海
豐界三百里西至保定府蠡縣界六十里南至山東濟南

府德州界二百二十五里北至保定府雄縣界百二十里
東西廣三百六十里南北袤三百四十五里渤海之東有
大壑中有五山根無所連著常隨潮波上下聯城數十總
制千里此古鎮之最雄者〔寰宇記〕西武垣在郡西南三十
八里東武垣在郡南二十五里州鄉城在郡東北四十里
東城在郡東北六十里如林鄉見〔府志〕蕭淺城在郡西北
五里高麗城在府西北十二里竝見〔通志〕今郡治則趙都
軍城也孫樹本來守羅郡屬河山之勝詩以存之知府河
捕同知泊河通判教授復設訓導經歷各一州一縣十

〔案廣輿圖〕河間國瀛州瀛海軍周鄭侯國州二縣十六沖煩地鹹賦重秋米六萬五千石零〔方域志〕滄海之濱五壘之居西倚太行南枕滹沱武垣廣闊水陸要衝民敦厚尚氣力不華〔明〕爲府〔元〕河間路〔宋〕河間府瀛海軍節度使舊名關南〔石晉〕賂契丹〔周〕世宗取之〔唐〕瀛州屬河北道〔隋〕河間郡初瀛州〔後魏〕河間郡〔後漢〕河間國〔漢〕屬涿郡〔秦〕隸上谷〔戰國〕屬趙〔春秋〕屬晉〔周〕唐叔封邑爲古九河之會故名
河間縣要衝繁難隄工附郭東界獻縣七十里西界肅寧
二十里南界獻縣二十五里北界任邱三十五里南濱大
河北際幽朔東瀕海岱西壓上黨毛萇設教處曰詩經村
在縣西北三十里劉長卿故里瀛州南樓瀛臺竝在縣治
徵銀二萬六千八百八十五兩七錢一釐知縣管河縣丞

教諭復設訓導各一景和鎮北魏村三巡檢典史一
〔案廣輿圖〕武垣瀛州周鄭侯國二十七里沖差多中下〔衛〕河間瀋陽中屯大仝中屯
獻縣最要衝繁疲難隄工在府南六十里東界天津府
青縣百里西界深州饒陽四十里南界交河四十里北界
河間三十五里滹沱繞其前高滗匯其左南爲八省之咽
喉北爲神京之屏翰徵銀二萬九千七百九十五兩四錢
七分五釐知縣復設教諭訓導管河主簿典史各一
〔案廣輿圖〕樂城樂陵樂壽獻州壽州廣成二十七里沖
阜城縣簡衝事繁在府南百四十里東界東光三十里西

界冀州武邑六里南界景州二十五里北界交河八里北
沂劉麟南臨鳴犢圖經簡城趙簡子築者在縣東南三十
里地理志今城隋築寰宇記齊天保年移縣志御莊劉裕
生地徵銀萬三千四百七十七兩四錢四分一釐知縣復
設教諭訓導典史各一
案廣輿圖漢阜東光二十六里沖頻差多
肅寧縣簡在府西四十里東界河間三十七里西界保定
府蠡縣二十里南界深州饒陽二十里北界趙州高陽二
十里控四河於上流引一淀於中堡本漢武垣縣隋唐河

間宋平魯寨景德二年改肅寧城今升縣內外元城在縣
東南徵銀萬五千四百三十兩一錢九分四釐知縣復設
教諭訓導典史各一
案廣輿圖河間縣平虜寨肅寧城二十四里僻簡易治
任邱縣要衝繁難河工在府西北七十里東界順天府大
城七十里西界趙州高陽十五里南界河間三十五里北
界保定府雄縣五十八里地靈川秀景物天成石門子路
宿處漢昭烈桃園結義在今關張村鄚邱臺漢吾邱壽王
讀書于此扁鵲故宅在廢莫州東門徵銀萬五千八百九

十一兩九錢一分四釐知縣教諭復設訓導管河主簿典
史各一
案廣輿圖任邱城河間鄚縣鄚州高陽二十三里沖
交河縣要繁疲難堤工在府東南百十里東界天津府南
皮五十里西界深州武強三十里南界東光八里北界獻
縣四十里衞水東環滹沱西遶北負瀛海南抱廣川地勢
平衍水陸之衝徵銀萬二千六百九兩三錢六釐知縣教
諭復設訓導管河主簿新橋巡檢典史各一
案廣輿圖中水樂壽十五里僻煩丁多以滹沱高河二水交流而名

寧津縣簡在府東南二百三十一里東界山東武定府樂
陵五十里西界吳橋三十里南界山東濟南府德平二十
五里北界天津府南皮四十里上連滄瀛下控齊魯古城
周迴五里內有土臺外鳳凰臺七星臺峯臺環峙東西北
三面光武屯兵築者見府志永州城隋末置今楊盤鎮也
見縣志並在縣東徵銀二萬一千七百八十一兩四分四
釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖保安鎮二十五里僻難治丁差勻中
景州要衝繁隄工在府東南百九十里東界吳橋十八

里西界冀州棗強七十里南界山東濟南府德州三十五
里北界阜城三十里六水騰傾五窪瀦渟細栁營周條侯
亞夫爲將軍征匈奴軍此廣川臺元呂思誠移董仲舒祠
故名今牧沈長春重修又名讀書臺有詩徵銀二萬二千
二百八十五兩九錢二分六釐知州管河州判學正復設
訓導吏目龍華鎮巡檢各一
〔案廣輿圖〕渤海郡觀州東光定遠軍永靜軍景成侯國弓高蓨縣十八里沖中秋米四千四百石零
吳橋縣要繁難隄工在府東南二百四十里東界寧津二
十五里西界景州三十里南界山東濟南府德州二十五

里北界東光四十里鏡懸千頃虹駕雙橋濟園在縣北城
濠上范文忠建內有快風亭澄碧堂如石山房祭風臺在
城南黃河隄上內有與點亭皆名勝也山雨樓在治前明
令劉鉞建順治訖今王家楫韓憲曾後先重葺徵銀萬七
千八十兩七錢九分知縣管河縣丞教諭復設訓導典史
各一
〔案廣輿圖〕將陵地保順軍十五里裁僻易治
故城縣簡在府南二百八十里東界山東濟南府德州二
十五里西界冀州棗強五十里南界山東臨清州武城二

十五里北界景州三十里前武城後廣川齊魯交於左燕
趙鄰於右徵銀萬七千一百八十七兩二錢六分五釐知
縣管河縣丞教諭復設訓導鄭家口巡檢典史各一
〔案廣輿圖〕歷亭地上故城鎮八里裁煩沖差重易治中
東光縣要繁疲難隄工在府東南百六十里東界天津府
南皮三十五里西界阜城三十里南界吳橋二十里北界
南皮三十五里據渤海上游爲吳阜之脣齒交南之襟喉
連鎮控其南夏口扼其北中則洪河暎帶左右平原沃衍
徵銀萬三千六百四十九兩九分三釐知縣教諭復設訓

導管河主簿典史各一
〔案廣輿圖〕永靜軍渤海郡〔注〕與濟併入靜海青縣靜海觀州九里中上滄州南皮鹽山慶雲後詳
天津府最要衝繁疲難至京三百五十里東至海百里
西至河間府獻縣界二百八里南至山東武定府樂陵界
四百二十里北至順天府武清界三十三里東西廣三百
八里南北袤四百五十五里枕漳衞之長流倚盧白之重
阻北瞻京邑屏翰巍然南俯登萊几筵宛在明初海運仍
元故道自會通河成報罷見海運考郡去海不過百里風
帆馳驟遠自閩浙近自登遼皆旬日可達控扼襟要第一

形勝處也見方輿紀要徵銀二千三百五十兩五錢九釐

知府海防糧捕鹽漕同知滄州河捕通判教授復設訓導經歷兼司獄各一州一縣六　分巡天津河間兵備道督理長蘆鹽院兼管天津鈔關　長蘆都轉鹽運使司運使兼鹽法道經歷廣積庫大使知事各一　天津分司運同一薊永滄州分司運判二鹽課大使十越支場興國場濟民場富國場蘆臺場豐財場石碑場歸化場嚴鎮場海豐場各一批驗所大使二小直沽長蘆各一

案通志雍正九年升府三年改衛爲直隸州明永樂置天津左右三衛築城焉洪武初屬北平河間二

府元屬大都河間二路金滄州清州靖海縣宋屬燕山府唐屬幽州晉屬范陽國漢分置涿郡初屬燕國秦上谷漁陽二郡戰國燕齊二國境禹貢冀兖之域補九河故道惟太史在南皮其七環府城其一河之經流也

天津縣最要衝繁疲難附郭東界海百里西界靜海三十五里南界靜海三十五里北界順天府武清三十三里地當九河津要路通七省舟車本小直沽也南則衛河合南路之水北則白河合北路之水匯流于此地勢平衍羣川汎溢直與海平故名直沽又西沽形如丁字鹹水沽即古豆子䴚也出海要地葛沽相近有大沽明天順初開以通薊州運道者亦曰新河徵銀九千二百五十兩六錢七分六釐知縣管河縣丞教諭復設訓導減河主簿葛沽巡檢典史北倉大使兼西沽巡檢楊青驛丞兼巡檢各一

案通志雍正九年置縣明爲衛隋瀛州長蘆縣晉泉州章武國渤海

青縣最要衝繁疲難隄工在府西南百六十里東界靜海四十里西界順天府大城二十七里南界滄州九十里北界靜海五十里中山俟暨衛水濚洄寶字記乾寧軍本古盧臺軍地其故城在御河南七十步徵銀萬六千七百八十四兩九錢一分八釐知縣復設教諭訓導運河主簿各一興濟杜林二巡檢典史流河驛丞兼巡檢各一

案廣輿圖盧臺軍地寧州乾寧軍永安清州乾寧縣清寧府會川十七里裁併沖中

靜海縣最要衝繁疲難隄工在府西南七十五里東界海百六十里西界順天府大城四十里南界青縣四十里北界順天府武清六十里密邇三軍作海防之門戶往來萬軸綰漕運之咽喉徵銀萬八千九百九十四兩一分七釐知縣復設教諭訓導管河主簿獨流巡檢典史各一

案廣輿圖清州鍋口衆會川靜海十九里民貧沖中

滄州最要衝繁疲難隄工在府東少南百四十里東界海百三十里西界青縣百步南界南皮三十五里北界青

縣四十里當水陸之要衝爲勃碣之都會燕留城括地志在州長蘆縣東北十七里齊桓公分溝割燕君所至地與燕因築此城五壘城輿地志漢封河間獻王子蕥爲景城侯五子分居城中望海臺一名漢武臺唐太宗所謂是燕齊之士爲漢武求仙處徵銀二萬六百二十八兩四錢五分八釐知州管河州判學正復設訓導吏目各一風化店孟村減河李村三巡檢

案廣輿圖清池渤海景城順化義昌橫海長蘆臨海二十八里水路沖煩差重秋米四千六百石零

南皮縣要繁疲難隄工在府西南二百五十里東界滄州

五十里西界河間府交河二十里南界河間府寧津五十一里北界滄州三十五里擅五壘之雄攬九河之勝南皮故城史記齊桓公伐山戎至此繕修皮革因築焉其北五十里有北皮城縣東南二里曹公固曹操因京兆雋不疑家爲固以攻袁氏徵銀萬二百十八兩四錢八分一釐知縣復設教諭訓導糧河主簿典史各一

案廣輿圖渤海郡滄水九里賦重裁僻易治中下

鹽山縣要繁疲難在府東南二百六十里東界山東武定府海豐六十里西界滄州二十里南界山東武定府樂陵四十里北界滄州六十里篋山奔峭以連城渤海翻瀾而近郭漢公孫敖封合騎侯于此曰合騎城封丞相公孫宏爲平津侯今鄉名在縣南四十二里徵銀二萬一千八百五十八兩七錢六分二釐知縣教諭復設訓導各一舊縣羊二莊二巡檢典史一

案廣輿圖無棣高城浮水東鹽州二十七里簡僻易治中下

慶雲縣簡疲在府東南三百二十里東界山東武定府海豐三十里西界鹽山十五里南界山東武定府陽信三十里北界鹽山十五里壤分柴甸境接靑齊荻苴城爲龍苴

所據在縣東與無棣城韓信壘鼎立徵銀七千八百五十二兩三錢三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖陽信無棣樂陵保順十一里賦重裁簡易治中下 注州縣均屬河間府

正定府要衝繁至京六百十里東至河間府景州界二百七十五里西至山西平定州孟縣界百九十里南至順德府唐山界二百里北至保定府唐縣界百七十里東西廣四百六十五里南北袤三百七十里河朔天下根本而正定又河朔之根本其地河漕易通商賈四集常倚爲北面之重滹沱河在府城南八里源出山西繁峙縣泰戲山

由雁門縣入平山縣東經靈壽縣抵此而藁城縣北而晉州城南入保定府東鹿縣今郡守李師舒滹沱河考元明以來若元史河渠志顧祖禹方輿紀要陸龍其畿輔地圖記其原昉于山海經其名見于周禮禮記戰國策諸書而桑欽水經獨無其目濁漳巨馬篇中所見不過一二語班固漢書地理志代郡鹵城常山郡靈壽南行唐信都國信都渤海郡平成河閒府樂城弓高皆有之而源委究未悉也今本元和志寰宇記所載滹沱發源之處及所經行之地詳列于後以備考古者采焉河關郡政先務故特著其

大梗如此知府清軍捕盜同知糧馬通判教授復設訓導經歷各一州一縣十三

案廣輿圖恆山郡眞定國恆州鎭州成德武順順德軍州五縣二十七瘠貧裁沖秋米十一萬七千石零〔附〕巡按〔衛〕眞定神武右〔所〕倒馬〔方域志〕面滹水背恆山左瀛海右太行當燕趙之郊土庻俗雜人習文武雄於河朔〔明〕眞定府〔元〕眞定路〔明〕德軍〔宋〕置眞定路安撫使爲重鎭〔晉〕順德〔梁〕武順〔唐〕元和改鎭州爲成德軍節度屬河北道初恆山郡恆州〔漢〕避文帝諱改常山屬眞定國或屬常山郡初恆山郡〔秦〕屬鉅鹿郡〔戰國〕爲趙東垣〔春秋〕鮮虞地〔禹貢〕冀州域

正定縣要衝繁難附郭東界藁城十二里西界平山三十里南界獲鹿二十五里北界新樂四十五里滹沱經其南恆山峙其北東臨瀛海西擁太行控扼三關咽喉九省東垣城史記正義趙之東邑在恆州正定縣南漢書高帝紀十一年陳豨將趙利守此常山城本漢九門縣地在今治西南故權城名勝志古犍鄉也在今縣北二十里後漢賈復破青犢於射犬與五較戰於正定歐陽修曰常山宮後有池亦曰北潭州之勝遊惟此麥飯亭在滹沱河上馮異進光武麥飯處徵銀二萬八千七百三兩九錢三分一釐知縣管河縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖眞定路東垣邑鎭州恆山郡常山中山十八里裁貧頗沖

獲鹿縣簡衝在府西南六十里東界正定三十五里西界井陘十里南界元氏五十里北界平山三十里封龍綿亘於南太行環抱其北寰宇記縣北八里有賓建德砦即古石邑城括地志蓋當井陘之口向爲要地水經注井陘水東北流屈逕陳餘壘昔在楚漢韓信東入餘拒於此通志白鹿泉亭元令張淵因泉作亭廢久矣今令孔傳金重葺有記徵銀二萬三千一百七兩四錢四分六釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖鹿泉西寧州鎭寧州石邑十一里

〔井陘縣〕簡衙在府西南百三十里東界獲鹿六十里西界山西平定州三十五里南界贊皇六十里北界平山七十里襟帶二水枕倚雙關〔通志〕縣東南射垛山秦將王翦伐趙下井陘射垛處〔漢書陳餘傳〕井陘之道車不得方軌騎不得成列〔寰宇記〕四方高中央下如井之深如竈之陘山視如井故名井陘亦名鋣山徵銀萬五千七百八十六兩九錢一分九釐知縣復設教諭訓導典史各一

〔案廣輿圖〕并州威州井陘天威郡十三里

〔阜平縣〕簡在府西北二百十里東界定州曲陽六十里西界山西代州五臺九十三里南界靈壽六十里北界山西大同府靈邱七十里鹿駄虎踞於東臙脂帶遶於西〔夏溪筆譚〕常岑半屬契丹以太茂分脊為界〔通志〕山口金龍洞北接倒馬關為戍守要地徵銀千四百二十兩二錢四分一釐知縣教諭典史各一

〔案廣輿圖〕行唐北鎮北關龍泉砦十一里

〔欒城縣〕簡衙在府南六十里東界藁城十五里西界元氏二十里南界趙州二十里北界獲鹿二十二里〔春秋〕晉欒邑欒武子臺址尚在漢置關縣後漢欒城隋天祐更欒氏

五代後唐復故宋金元明因之冶河在縣北古太白渠也〔漢志〕首受綿蔓水東南下至曲陽入斯洨〔水經注〕綿蔓水東曰太白渠白渠水東曰斯洨是冶河故道本與洨通自併入滹沱洊溢為患雍正四年以來與修水利於冶河入滹沱處堅築大隄以遏絕之引入洨河水性適矣近由府飭縣歲謹修防河流順軌徵銀萬六千二百十三兩五錢一分九釐知縣復設教諭訓導典史各一

〔案廣輿圖〕欒縣欒氏十三里裁沖欒武子封邑

〔行唐縣〕簡在府北七十里東界新樂二十里西界靈壽三十里南界正定二十里北界定州曲陽二十里古中山險要地也〔通志〕北玉女缶山圄山南伏山西栢山西北昆山箕山黑山雙嶺率皆隘口郜河源出雙嶺山谷間曰潁水經箕山許由村即洗耳溪也東經新樂入派河〔後漢書郡國志〕南行唐石臼谷〔方輿紀要〕永平中引石臼滹沱河以通漕徵銀二萬六百三十四兩七錢一分三釐知縣復設教諭訓導兩嶺口巡檢典史各一

〔案廣輿圖〕南行唐玉城彰武洹州永昌二十五里中

〔靈壽縣〕簡在府西北五十里東界行唐十五里西界平山

十五里南界平山十里北界阜平七十里崗峯嶺拔五丈
紆迴禹貢恒衞既從周中山國趙武靈王築城臺在縣西
北其東則紀信臺也徵銀萬三千八百四十二兩一錢一
分八釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖 中山國蒲吾燕 州十三里䟦
平山縣簡在府西少北七十里東界正定四十里西界山
西平定州盂縣百二十里南界井陘七十里北界靈壽二
十五里北嶽控其東太行揖其西左帶滹沱右襟冶水桑
中城水經注石勒城封城通志宋王城今縣治隋之嘉陽

城也又有西平州城今縣蓋因房山西平二名而兼用之
見名勝志徵銀萬九千二百四十三兩三錢六分七釐知
縣復設教諭訓導洪子店巡檢典史各一
案廣輿圖 蒲邑獄州蒲吾 房山二十一里
元氏縣簡在府西南九十里東界趙州十八里西界井陘
六十里南界趙州高邑二十里北界獲鹿四十里跨無極
以西神岩旅太行而背沙水縣遷槐陽地連朔野名勝志
光武四年北征彭寵陰后從行生明帝於元氏後章帝巡
幸祠光武顯宗於始生堂在縣北三十里萬年村韓臺在

縣南三里韓信與趙相距時所築也徵銀二萬五千一百
八十七兩二錢四釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖 趙公子元封邑 常山郡十七里
贊皇縣簡在府西南百二十里東界趙州高邑二十五里
西界山西平定州樂平鄉八十里南界趙州臨城三十里
北界元氏二十里濟水湍飛詩出宿於濟 壇山雄峙左環五馬
之異右擁丈石之奇徵銀八千二百八十六兩八分四釐
知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖 高邑贊皇鎭 十二里裁下

晉州簡在府東南九十里東界保定府束鹿三十五里
西界藁城三十六里南界趙州寧晉四十五里北界定州
四十里鼎畢星分躔二十八宿大梁之次燕趙地界踞三
十一城道里之中漢皇甫嵩破黃巾於下曲陽築京觀於
此其南五十里則又爲光武留箭鋪營也徵銀二萬四千
六十七兩九錢四分九釐知州州判學正復設訓導吏目
各一
案廣輿圖 下曲陽晉城鼓城十九里 中秋米三千六百石零
無極縣簡在府東七十里東界定州深澤十六里西界藁

城三十里南界藁城十里北界定州二十四里黃岡蟠後
滋水環前新城魏太武南侵築者故安城（水經注）卽魏昌
之安鄉後魏將軍呂徵入築城東門慕容燕城臺竝築廉
臺以廉頗名見（魏書地形志）徵銀二萬五千七百六十一
兩三錢九釐知縣復設教諭訓導典史各一
〔案廣輿圖〕毋極極子國 十三里裁
藁城縣簡在府東南五十里東界晉州二十五里西界正
定四十八里南界趙州三十五里北界無極三十里衆水
環流平疇繡錯（輿地記）宜安城李牧所築或以爲耿鄉（水

經注）白渠水東南逕耿鄉南世祖封耿純爲侯國於此徵
銀二萬四千七百九十一兩三錢八分三釐知縣復設教
諭訓導典史各一
〔案廣輿圖〕高城廉州鉅鹿郡藁 平 永安州十三里
新樂縣中衝疲在府東北九十里東界定州深澤三十里
西界行唐二十五里南界藁城二十五里北界定州十五
里阜發童山之脈水朝瀛海之宗（元和志）漢成帝時中山
孝王母馮昭儀隨王就國建宮西鄉之樂里曰西樂城（通
志）宋太祖母杜太后故宅也徵銀萬六千五十四兩三錢

六分二釐知縣復設教諭訓導典史各一
〔案廣輿圖〕新市十一里地 鄜裁沖下下（注）定州曲陽冀州南宮棗強 新河武邑安平武強饒陽 趙州柏鄉臨城隆平高 邑寧晉深州衡水後詳
冀州要繁疲至京六百三十三里東至河閒府故城
界四十五里西至趙州寧晉界六十五里南至廣平府威
縣界七十里北至深州安平界八十里東西廣百十里南
北袤百五十里據河北之中控帶燕齊川原饒衍（通典）禹
貢故跡以滏水爲界也東近瀛海則資儲可充南臨河濟
則折衝易達黃河故道在州東南及南宮縣東棗強縣南

宣防爲當務之急今自孔傳金蔵合州縣百姓蓄洩如法
連慶安瀾著圖有說徵銀三萬二千六百四十二兩二錢
二分九釐知州州判學正復設訓導吏目各一縣五
〔案廣輿圖〕信都廣川安平國魏州長樂東陽安武 軍十七里裁中秋米五千二百石零（通志）雍正二年升直隸州初因（明）屬眞定府元（金）冀州屬河 閒府（宋）安武軍（唐）冀州魏州（晉）長樂國（曹魏）冀州部（東 漢）樂成安平國（漢）廣川信都國（秦）屬鉅鹿郡 （戰國）屬趙（春秋）晉東陽地（禹貢）冀兗二州域
南宮縣簡繁在州南少西六十里東界山東臨淸州武城
八十里西界趙州寧晉五十五里南界廣平府威縣二十
里北界本州十五里太行控其西惠通帶其東衡漳流前

滹沱繞後馬頰經左大陸翼右蓋四塞之區也徵銀二萬六千九百五兩四分五釐知縣縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖古信都國三十里

新河縣簡在州西少南六十里東界本州十五里西界趙州寧晉二十里南界順德府鉅鹿三十里北界保定府束鹿三十里揖拱太行襟帶衡滏本堂陽縣地漢侯國也徵銀萬七千二百三十兩八錢九分一釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖堂陽南宮補澤經縣二十二里裁

棗強縣要繁疲難在州東少北二十五里東界河閒府故城三十里西界本州十里南界南宮六十里北界衡水二十五里渤海東瀠常山西絡縣故無志自嘉慶壬戌前庶吉士今通州牧任銜蕙湘畹繼父增知棗強克修成書總督顏檢序之有曰志如棗強令如湘畹與二百四十七年當務之急此循政也於予實有光焉可序也雖然吾所謂循政當務之急不獨棗強又豈惟志哉湘畹勉旃繼棗強者勉旃抑不僅湘畹與繼棗強者宜勉旃此又區區立言之史法也其猶湘畹敘例敘錄與子音序後　王畿千里棗強特一隅耳而董子生焉蓋漢之廣川縣也明成化追封廣川伯嘗讀其天人三策因文以想見其人不特鄉賢實資吏治故竝著於此徵銀三萬五千四百二十九兩八錢八分一釐知縣縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖廣州廣川棘津漢舊縣二十七里裁

武邑縣中疲難在州東北九十里東界河閒府景州二十五里西界衡水十七里南界棗強三十五里北界深州武強三十二里賓山東聳漳水西環趙孝成王封樂毅於觀

津號望諸君見元和志徵銀二萬六千一百三十二兩七錢七分五釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖武邑郡觀津二十三里裁

衡水縣簡繁在州西南四十里東界武邑十八里西界深州二十五里南界棗強二十五里北界深州二十里漳水北環杜溝南注水經注衡漳逕桃縣故城北縣志明永樂十三年遷河東范家畦即今治也徵銀萬七千五百八十一兩四分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖桃縣信都武邑下博七里

趙州中衝繁至　京七百四十里東至冀州新河界八十里西至正定府元氏界二十五里南至順德府唐山界八十二里北至正定府欒城界二十里東西廣百五里南北袤百二里當燕趙之衝接彰泰晉錯疆齊魯股肱上郡鎖鑰中原畿輔要區雄於河朔元和志平棘縣十萬壘漢永初元年羌侵河內詔魏郡趙國常山等繕作塢壘六百一十處此即其一也舊志州南有安濟橋跨洨河上自州以西水皆平漫經橋下東流始成渠孫樹本來牧疏濬水口使淺淤者盡爲寬深繼此歲修河田樂利矣徵銀二萬

三千二百八十九兩五錢六分八釐知州州判學正復設訓導吏目各一縣五

案廣輿圖邯鄲鉅鹿趙郡欒州慶源單趙國慶源府沃州二十里中秋米二千六百石春通志雍正二年升直隸州初因明屬眞定府元趙州金沃州宋慶源府初爲軍唐趙州趙郡欒州隋趙郡初置欒州北齊趙郡初置趙州晉趙國地漢平棘縣屬常山秦邯鄲鉅鹿郡地戰國屬趙春秋晉鄗邑地

柏鄉縣中衝繁在州南六十里東界隆平十五里西界高邑十三里南界順德府唐山二十五里北界本州三十里槐水經其北午水緯其南土龍飛騰堯山翔舞徵銀萬五千八百九十一兩八錢五分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖鄗縣柏郡十里沖

隆平縣簡在州東南九十里東界順德府鉅鹿三十里西界柏鄉二十里南界順德府任縣十五里北界寧晉四十里杜佑通典趙州昭慶縣有大陸澤元和志廣阿澤在縣東淮南子曰鉅鹿大陸廣阿咸一澤也通志新澧河在大陸之下流明嘉靖令王昆開今令陳上理歲修濬之徵銀萬九千四百五十二兩九錢四分六釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖廣阿象城臨城大陸昭慶十一里裁下

高邑縣簡在州西南五十里東界柏鄉十二里西界正定府贊皇二十里南界臨城十五里北界正定府元氏十五里原隰鱗次溝澮淵澄本戰國房子邑漢置縣北齊天保七年移高邑於此即今治也徵銀萬三千六百二十七兩九錢六分七釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖鄗邑冀州慶源府鄗縣光武即位於此二十里裁

臨城縣簡在州西九十里東界隆平二十里西界山西平定州樂平鄉百二十里南界順德府內邱十五里北界高

邑三十里堯峯峙左太行拱右泜水滎前葦岡擁後徵銀
萬五百七十八兩二錢三分四釐知縣復設教諭訓導典
史各一
案廣輿圖房子趙國淮陰背泜水在其境十三里裁中
寧晉縣簡在州東少南四十里東界冀州新河五十里西
界本州二十里南界隆平三十里北界本州二十五里漳
澧合流葫蘆總匯滏陽中貫常山尾蟠徵銀二萬六千四
百八十二兩九分知縣教諭復設訓導典史各一
案廣輿圖楊氏廮陶廮遥二十里中

深　州要緊難至　京六百十二里東至河間府交河界
六十八里西至保定府束鹿界五十五里南至冀州衡水
界五十里北至保定府蠡縣界六十五里東西廣百二十
三里南北袤百十五里廣袤爽塏周迴翕聚介瀛冀鎮定
間所謂四通五達之郊凌消村在州東北四十里滹沱河
南岸光武渡河水合處寰宇記今號危渡孝義鄉五代史
一行傳李自倫六世同居勅鄉以此徵銀三萬二千七百
四十二兩七錢二分三釐知州州判學正復設訓導吏目
各一

案廣輿圖下博靜安十七里中秋米七千三百石零通志雍正二年升直隸州初因明屬眞定
府元屬眞定路或河間府金深州屬河北東路五代周
置靜安軍唐隋深州東漢安平國麥飯蕪蔞二亭在城
外滹沱河上漢下博縣屬信都國蔡鉅鹿
郡地戰國屬趙春秋晉地禹貢冀州域
武強縣簡在州東五十里東界河間府交河三十里西界
本州十二里南界冀州武邑八里北界饒陽四十里撫瀛
州之創黛遶畿輔之屏藩武隧城元和志秦破趙將扈輒
於此平都村通志明都指揮平保屯營處徵銀萬八千兩
八錢八分二釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖武隧東武州十四里裁

饒陽縣中疲難在州北六十里東界河間府獻縣三十里
西界安平二十里南界本州三十里北界河間府肅寧二
十里南接滹水之濱北跨滋河之險蕪蔞亭在滹沱河濱
後漢書郡國志注馮異進麥粥光武元和志故城以亭爲
名隋縣也魯口城司馬宣王征公孫泉運糧築者徵銀二
萬三千二百七十七兩八錢一分一釐知縣復設教諭訓
導典史各一
案廣輿圖深州饒邑十七里裁〔補〕嘉慶己巳文廟新令王子音記之歸美上官士民何其讓也
安平縣簡疲在州西北五十里東界饒陽二十里西界定

州深澤三十里南界本州十里北界保定府蠡縣四十八里左接瀛海右望太行滹水南襟沙滋北會徵銀二萬二千七兩四錢七分七釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖博陵深州南平州十二里

定　州最要衝繁疲難至　京五百里東至保定府祁州界四十里西至正定府阜平界九十里南至正定府藁城界六十里北至保定府望都界三十里東西廣百三十里南北袤九十里天下十八道惟河北最重河北三十六州軍蕘其中又析爲四路惟定州最要定爲一路治所實天

下要衝之最衆春園閲古堂宋韓琦帥州時建也竝有記雪浪齋在州學蘇軾得石於恆山狀如雪浪鑿石爲芙蓉盆盛之有詩徵銀五萬一千五十六兩六錢一分六釐知州州同學正復設訓導吏目各一縣二

案廣輿圖中山郡博陵郡定武軍中山府中山國晉慕容垂都義武軍三十四里坤中秋米五千四百石零〔衞〕定州〔通志〕雍正二年升直隸州初因〔明〕屬眞定府〔元〕〔金〕〔宋〕中山府太平興國初定武軍〔唐〕義武軍定州〔隋〕高陽郡博陵郡〔後魏〕定州〔漢〕中山郡〔秦〕上谷鉅鹿郡地〔周〕中山國鮮虞地〔禹貢〕冀州域〔商〕唐國

曲陽縣簡在州西北六十里東界本州三十里西界正定府阜平六十里南界正定府行唐三十里北界保定府唐縣五十里三關控扼於北衆水襟帶於西近衞中山遠屬畿甸徵銀萬六千二百五十六兩四錢九分六釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖上曲陽恆陽州石邑二十五里〔通志〕恆山地理志在常山上曲陽縣西北又曰定州曲陽本恆陽春秋元命苞畢昴閒爲天街散爲冀州分爲趙國立爲常山〔尚書〕十有一月朔巡狩至于北岳〔註〕北岳恆山也〔五嶽圖〕恆山高三千九百丈七尺上方三十里周迴三十里上有太原之泉神草十九種服之可度世〔注〕自冀州至曲陽均屬眞定府

深澤縣簡在州東南九十里東界深州安平三十里西界正定府無極二十五里南界正定府晉州二十二里北界

保定府祁州二十四里危渡扼滹沱之口滋流逕博野之疇冰凍村在滹沱河北光武至此冰合息馬村在縣南十二里渡河息馬處也徵銀萬九千五十三兩四錢四分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖鼓城東鹿十一里裁併中〔補〕〔通志〕雍正十二年改屬初因〔明〕屬保定府

〔順德府〕簡至　京千里東至廣平府威縣界百二十里西至山西遼州和順界百六十里南至廣平府永年界六十里北至趙州臨城界九十里東西廣三百八十里南北袤百五十里拔山帶河適居斷麓可據可守蓋古用武之國

也知府同知教授復設訓導經歷各一縣九
案廣輿圖 鉅鹿襄國邢州保義安國二軍信真定右 德府縣九秋米四萬二千石零所順德
方域志 依太行阻漳水形勝之區郡多山水不開溝洫 頗爲民患明京師要地元爲路初置安撫司陞
順德府宋信德府初因五代安國軍五代初保義軍節
度唐邢州隋襄國郡晉石勒據漢屬鉅鹿常山二郡項
羽立張耳爲常山王居信都更名襄國秦置信都縣戰
國屬趙春秋衞滅邢晉伐衞取之周邢國商祖乙都焉
禹貢冀
州域
邢臺縣要衝繁難附郭東界南和二十二里西界山西遼
州和順百六十里南界沙河十七里北界內邱二十五里
畿內鳴邑路當南北之衝漳水太行形勝環繞左傳僖公

元年邢遷於夷儀元和志城在縣西百四十里徵銀三萬
六千四百五十八兩三錢五分七釐知縣教諭復設訓導
西黃村巡檢典史各一
案廣輿圖 信都襄國龍岡 二十里沖煩
沙河縣簡衝在府南三十五里東界南和二十里西界山
西遼州和順百四十里南界廣平府永年二十五里北界
邢臺十八里鳳山雄峙於北狠溝環繞於東蘇秦亭明志
在縣西南三十里寰宇記蘇秦西說秦人請貨黃金百鎰
黑貂之裘即此徵銀萬七千八百五十四兩四錢六分四

釐知縣教諭復設訓導典史各一
案廣輿圖 溫州十九里地 沙石裁沖煩下
南和縣中繁疲在府東南四十里東界平鄉三十五里西
界邢臺二十里南界廣平府永年二十里北界任縣二十
五里東連鉅鹿西枕龍岡南和舊城今縣治也縣志城右
西北南三面蓋古人築護城隄以障沙河狠溝之水者唐
宋璟石趙張賓元馬亨故里也徵銀二萬三千六百二十
六兩二錢二分四釐知縣教諭復設訓導典史各一
案廣輿圖 南和和州沙河 十六里裁簡

平鄉縣中疲難在府東八十里東界廣平府威縣四十里
西界南和十里南界廣平府雞澤六里北界鉅鹿四十里
漠流歸於陸海漳源本乎鳩山古鉅鹿城即今治也封爵
觀項羽救趙敗秦師於此策勳封爵徵銀萬七千八百八
十九兩二錢一分九釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖 瘿陶封州鉅鹿 十三里裁簡
廣宗縣簡疲在府東百二十里東界廣平府威縣二十里
西界鉅鹿十五里南界山東臨清州邱縣五十里北界冀
州南宮五十里北連鉅鹿南接曲安左峙沙邱右繞漳水

岡阜相屬林木欝然徵銀萬七千七百二十四兩九錢三
釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖堂陽宗城宗州十二里裁簡下附嘉慶戊午令李師舒改作敬剡署牆牆下甕端然啓蓋嘗之酒味香而醇中有蔓如指大以上其母先是母就養庶常溼氣侵淫得軟腳病及飲酒訖不杖而行今八十矣髮黑齒生本總督顏檢序
鉅鹿縣簡在府東北百三十里東界廣宗二十里西界趙
州隆平三十里南界平鄉十八里北界冀州新河五十里
廣阿紀神禹之功棘圍留項王之蹟徵銀二萬二千七百
四十兩一錢六分二釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖南繇柏人起州十四里裁僻煩中
唐山縣簡在府東北八十五里東界趙州隆平十里西界
內邱二十五里南界任縣二十五里北界趙州柏鄉十八
里北擁堯山南襟泜水東臨漳滏西阻太行帝王世紀柏
人城堯所都也寰宇記堯山縣與今趙州柏鄉縣東西中
分爲界徵銀萬九千六百十四兩七錢五分三釐知縣復
設教諭訓導典史各一
案廣輿圖柏人堯山東龍州內邱高祖過而心動十五里中
內邱縣簡衝在府北六十里東界唐山二十五里西界山
西平定州樂平鄉百八十里南界邢臺三十五里北界趙
州臨城三十里鵲首高而諸峯羅列龍騰闊而九水合流
後漢書注中邱城在今內邱縣西郭巨獲金處有塔徵銀
萬九千三十三兩五錢一分八釐知縣復設教諭訓導典
史各一
案廣輿圖中邱趙安柏人十九里裁煩中
任縣簡在府東北三十五里東界平鄉三十五里西界
邢臺十里南界南和五里北界趙州隆平四十五里嘉慶
甲子總督顏檢記縣學廟碑其畧曰欽維

聖祖仁皇帝詔畿輔之地乃王化所先任距京師八百里不猶首
善之近者耶南龍岡北聖水西太行東大陸非圖說所謂
上雖不得擬於燕韓下猶得比於邾莒耶縣無學校教何
以興　先師無廟祀何以崇讀聖賢書誰忘報稱況人
之好善誰不如我分所當爲孰有急於此者猶得曰此非
其時耶客年予與司台觀察捐廉倡之士民趨之守令成
之且夫廢之久則興之也難興之難而成之顧如是其速
也視康熙二十一年以前諸君子何如而又歸美於上官
之倡士民之趨易曰勞而不居可記也述此觀教形勝亦

具焉徵銀二萬五千一百三十九兩四錢三分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖張縣地蒲苑南和十九里多水患裁簡

廣平府簡繁至京九百五十里東至山東臨清界百里西至河南彰德府武安界六十五里南至河南彰德府臨漳界八十三里北至順德府南和界五十里東西廣百六十五里南北袤百三十三里漳河二源自清漳出山西太原府平定州樂平縣沾嶺濁漳出山西潞安府長子縣發鳩山二水分流至河南彰德涉縣東南合而為一曰交漳

口東行二里入磁州西南境又東入河南彰德府臨漳縣界東北入廣平縣南界分為二支一入大名府之魏縣至山東東昌府館陶縣入衛河一入山東東昌府之邱縣又分二支一經威縣之南東北行入冀州之南宮縣至天津府青縣一合衛河一入順德府之廣宗縣北行至趙州寧晉縣會滏陽河抵冀州入滹沱河渾濤駭浪迄無一定而究其尾閭總以衛為歸自今上溯明元河渠志或與滏陽河合流或併滹沱東溢或衛不能通或挾滏陽北徙又上而通典而水經注而漢書地理志而周禮職方氏害除利

興禹貢所謂覃懷底績至于衡漳是在賢守今加之意與知府河務同知臨洺關通判教授復設訓導經歷各一州一縣九

案廣輿圖武安廣平國洺州廣平路縣九土城夾漳滏二水間地頗饒庶事簡民淳秋米五萬九千石零方域志地多山肘翼太行土廣俗雜高於氣勢明廣平府元廣平路金屬河北西路宋屬河北東路設郡防禦唐平劉黑闥爲洺州或廣平郡屬河北道初劉黑闥據之後周洺州隋武安郡漢武帝名平干國初廣平國秦屬邯鄲郡戰國屬趙晉徙曲狄于曲梁有其地春秋亦狄居之禹貢衡漳之地

永年縣衝繁附郭東界曲周二十五里西界河南彰德府武安七十里南界成安二十二里北界順德府南和五十

里壤接八疆衢通五省萬山盤礴四野坦平土地沃饒泉流環會名勝志趙城造父邑也三家分晉邯鄲以北皆屬趙寰宇記干將城洺州記干將鑄劍鑪池俱存徵銀四萬五千六百二十五兩九分三釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖屯陽廣平三十二里民貧賦重

曲周縣簡繁在府東北四十里東界山東臨清州邱縣三十五里西界永年十五里南界肥鄉二十五里北界雞澤二十五里無山而聽婁翠暎有水而漳滏清環曲周舊城

在今縣東北地理志漢武帝建元四年置斥漳城在縣東
元和志漳水經其城其地斥鹵故名平恩城郡志在縣程
孟東西二村即舊東城門西城門也徵銀三萬七千六百
三十二兩三釐知縣教諭復設訓導典史各一
案廣輿圖曲安平恩三十二里僻中
肥鄉縣簡在府東南三十五里東界廣平二十里西界邯
鄲二十里南界成安二十二里北界永年二十五里北枕
滏口南帶乾侯西望邯山東接鷲浦蒲城縣志重耳居蒲
葛嶷城隋圖經趙武靈王夫人築新興城通鑑燕王垂攻

鄴不拔於此築城以置輜重徵銀四萬二千九百五兩四
錢六釐知縣教諭復設訓導典史各一
案廣輿圖蒲縣臨清漳邯鄲四十八里中
雞澤縣中疲難在府東北六十里東界威縣三十五里西
界永年三十里南界永年三十五里北界順德府平鄉六
里背燕面魏襟滏帶漳徵銀二萬一百二十二兩九分四
釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖廣平春秋會盟地十一里僻中
廣平縣簡在府東南六十里東界大名府元城二十五里

西界成安十五里南界大名府大名十五里北界肥鄉十
里漳衛帶其南恆山枕其北寰宇記永年本漢曲梁縣北
齊併入通志曲梁古赤翟地鷄城在縣西六里徵銀二萬
五千八百二兩九錢四釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖曲梁武安郡十九里裁僻中
邯鄲縣要衝繁疲在府西南五十里東界肥鄉三十里西
界河南彰德府武安三十五里南界磁州二十五里北界
永年二十五里山川甲於一郡雄勝比乎三都北齊武平
七年詔營邯鄲宮述異記故宮中趙王果園梅李冬花春

實溫明殿在宮之西叢臺在北上有雪洞天橋洪波臺趙
簡子與諸大夫飲酒處阮籍詠懷詩朝登洪波臺日夕望
西山樂毅藺相如故里回車巷相如避廉頗處徵銀三萬
五千九百六兩七錢五分二釐知縣復設教諭訓導典史
各一
案廣輿圖邯鄲郡三十里沖煩中下方域志戰國趙郡
成安縣簡在府南六十里東界廣平二十五里西界磁州
十五里南界河南彰德府臨漳二十二里北界永年二十
八里東極艾東西抵夏陽南通新寨北屆大姑斥邱晉乾

侯邑漢置北齊改成安宋寇準知縣事與民期會聽斷處
今廟祀如初徵銀三萬二百九十兩五錢七分九釐知縣
復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖斥邱涂縣晉乾侯地二十七里軍民雜
威　縣簡難在府東北百十里東界山東臨清五十里西
界順德府平鄉二十里南界山東臨清州邱縣二十里北
界冀州南宮七十里縣隄北障運道東開方輿紀要洺水
舊在縣西自廣宗流經縣境合於漳河故隋以洺水名城
徵銀萬八千五百三十一兩四分九釐知縣復設教諭訓

導典史各一
案廣輿圖斥漳洺水曲周威州十里沙磧載僻
清河縣簡隄工在府東北百八十里東界山東臨清州夏
津三十里西界順德府廣宗二十里南界山東臨清二十七
五里北界冀州南宮五里虎岡蟺蜒龍潭澔衍後漢郡國
志甘陵故厝安帝更名後魏葛榮以城內甘陵高大因據
陵爲堡賊平遂置淸陽見寰宇記又十六國春秋鮮卑段
末柸自稱遼西公築城與石勒相持因名末柸徵銀萬三
千七百七十三兩七錢六分四釐知縣油枋鎮管河縣丞

復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖歷縣信城甘陵永清貝州清河郡恩州八里裁下
磁　州要衝繁難河工在府西南百二十里東界成安五
十五里西界河南彰德府涉縣百里南界河南彰德府安
陽三十里北界邯鄲五十里山海經神𪊨之山其上有文
石黃水出焉而東流注於洹滏水出焉而東流注於歐水
冀州圖鄴城西有石鼓魏都賦神鉦迢遞於高巒魏地記
滏口山卽魏文帝邀擊袁尙處太行山八陘之第四陘曰
滏口陘山嶺高深實爲險扼宋永初山川記石如鼓形諺

云南鼓北鼓相去十五徵銀五萬三千六百二十一兩二
錢三分六釐知州彭城鎮州判學正復設訓導吏目各一
案廣輿圖邯鄲武安成安郡臨水滏陽惠州昭義軍滏源軍四十里須沖上所磁州補曹操
疑冢在滏陽講武城外凡七十二處森然彌望直至磁州而止注雍正二年改入直隸明屬河南彰德府
大名府要繁疲難至京千一百二十里東至山東東昌
府冠縣界四十里西至河南彰德府臨漳界八十里南至
河南開封府蘭陽界三百十里北至山東東昌府館陶界
五十里東西廣百二十里南北袤三百六十里宋史慶歷
二年建大名府爲北京宮城周三里一百九十八步京城

周四十八里二百六十步門十七元城凡三〔名勝志〕一爲漢
縣治近沙麓一爲隋縣治古殷城一爲唐縣在舊城東北
外有城堙之跡六曰西城故城雙城莽城陷城五牟城竝
在元城縣東今俱爲村〔漢書元后傳〕王翁孺徙魏郡委粟
里元城元城郭東有五鹿之墟卽沙鹿也〔公羊傳〕沙鹿者
河上之邑〔穀梁傳〕林屬於山爲鹿沙山名也衞河源出河
南衞輝府輝縣蘇門山東流經新鄉及縣又東北由濬縣
歷彰德府之內黃入魏縣南界又東經大名縣東南又東
北抵府城東又東北入山東館陶縣界卽古清河也一名

白溝亦名永濟渠又名御河本郡守方其昀圖孔傳金說
知府漳河同知東明督捕通判教授復設訓導經歷各一
州一縣六　分巡大順廣兵備道

〔案廣輿圖〕都尉陽平魏州武陽冀州天雄軍東京興唐州一縣十丁差俱重雖非沖要地帶黃河每歲修築軍民相攜救米十四萬八千零〔方域志〕南鴻溝東淮潁西長城北河外史記守白馬之津以示諸侯實形制之勢也若河患役繁重〔明〕升大名府元大名路〔金〕安武軍〔宋〕爲大名府路安撫使號北京屬河北東路〔五代〕置廣晉府〔後唐〕東京興唐府〔唐〕乾元初爲天雄軍節度武德辛巳平竇建德改魏州〔後〕改冀州仍置大都督府尋復魏州屬河東道〔隋〕武陽郡〔後周〕魏州〔魏〕分置陽平郡〔東漢〕分爲東西部〔漢〕屬魏郡〔秦〕沙麓地〔戰國〕秦屬東郡〔春秋〕晉地〔周〕封武庚於此〔商〕舊都〔禹貢〕兗州域〔補〕軒轅史官南樂倉頡漢諍臣濮陽汲黯長

孺頓邱京房東昏劉昆竝精易晉元城束皙廣微補亡詩唐睢陽名宦清豐南霽雲宋忠定元城劉安世器之
〔元城縣〕簡繁附郭東界山東東昌府冠縣四十里西界大
名十里南界大名五里北界山東東昌府館陶五十里〔史
記趙世家〕攻魏幾廉頗將攻幾取之〔括地志〕幾城在元城
縣東南其東北則貴鄉空陵城也見〔魏地形志〕〔春秋〕成公
七年同盟於馬陵〔孫子傳〕齊設伏敗魏將龐涓於此〔明志〕
元城東南有馬陵〔縣志〕定公七年齊侯魏侯盟於沙〔左傳〕杜
預注縣有沙亭〔五代史〕王彥章將五百騎入魏屯金波亭
王彥章超爲守作喜雨亭〔名勝志〕後周符彥卿觀德堂宋

馮京易清心堂韓琦之騎山樓安正堂善養堂雅集堂雪
香亭望春亭文彥博之衆樂堂九思堂黃庭堅之賢樂堂
呂公亭爲夷簡作晩香亭爲魏公作此所以沒世不忘也
徵銀三萬八千九百四十三兩七錢五分七釐知縣管河
縣丞教諭復設訓導典史各一
〔案廣輿圖〕沙麓地貴鄉古殷城興唐三十八里丁差畧沖中中
〔大名縣〕中繁難在府南少東八里東界元城三十里西界
廣平府成安三十五里南界南樂二十里北界元城五里
近則背倚沙麓足蹋博望左附洹洺右隣冠氏遠則東窺

齊魯南阻大河西接太行北距恆嶽名勝志魏惠王築臺於縣北銅臺戰國壇坫盟會處徵銀六萬一百二十八兩七錢五分知縣管河分防二縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖元城貴鄉地魏州廣晉屯營二十九里中

南樂縣簡難在府東南五十里東界山東曹州府朝城四十里西界大名三十五里南界清豐十五里北界大名二十里南控兩河北藩三輔舊唐書地理志昌樂晉縣隋廢入繁水隋地理志東魏有平邑縣名勝志唐馬燧捉兵至此明志縣北有廢繁水城西二十里有蒼頡造書臺徵銀三萬三千二百五十二兩七錢五分七釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖樂昌昌樂郡繁水四十二里中

清豐縣簡難在府東南九十里東界山東曹州府觀城三十七里西界河南彰德府內黃二十五里南界開州十五里北界南樂二十五里衛水西繞龍河東遶南頓澶水北倚銅臺固畿內名縣也名勝志衞城靈公所都通志戚城衛孫林父之私邑詩衛風出宿於干明志干城在頓邱縣

界史記趙世家敬侯四年築剛平以侵衞通志石晉改置頓邱鎮爲德清軍縣志夏昆吾在顓頊城內明志衞太子登鐵邱望鄭軍投車處徵銀四萬六百八十一兩四錢三分六釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖頓邱德清軍四十二里領淳

東明縣中繁難在府東南二百二十里東界山東曹州府荷澤三十里西界長垣三十里南界河南開封府儀封六十里北界開州二七五里長隄捍其洪流巨洋升爲沃壤居魯衞之域當南北之中春秋桓公十有二年公會鄭伯盟於武父明志漆園城在今漆園村續漢書郡國志煮棗城在齊陰宛朐縣志外黃城本漢縣水經注濟水東過戎城晉文公築文臺本邑志秦始皇遊幸至此昏霧四塞築臺厭之曰秦臺本名勝志秦圍趙楚懷王遣項羽救之駐軍於此曰霸王臺本通志宋高宗募兵入援築臺名康王亦名勝志徵銀三萬二百九十六兩一錢二分九釐知縣教諭復設訓導杜勝集巡檢典史各一

案廣輿圖河追屯陽武東昏王莽改東明十九里

開州要繁疲難在府南百二十里東界山東曹州府濮

州五十五里西界河南衛輝府滑縣七十里南界東明六十五里北界清豐三十五里川原縈帶河朔輿區疆場恢安畿南重鎮濮陽漢縣昆吾舊縣（左傳）衛顓頊之墟也又晉伐衛取五鹿（杜預注）濮陽縣城內有顓頊塚（寰宇記）五鹿城在濮陽縣南（襄公二十六年）晉討衛疆戚田取衛西鄙懿氏六十以與孫氏（注）懿城因姓爲名浚城春秋衛邑鄄城鹹城竝春秋衛地須城（詩）思須與漕德勝城分南北北城今州治也古澶淵晉王存勗所築宋眞宗駐蹕處有離宮文彥博刻御題幸澶淵詩於其中澶淵漳陰臨河三

縣皆隋置也（漢書武帝紀）元光三年起龍淵宮（史記河渠書）築瓠子築宮其上曰宣房宮（寰宇記）靈公坐重華之臺侍御數百仲叔圉諫乃出宮女民大悅項羽追章邯駐兵處曰楚王臺宋眞宗幸澶州登臨河亭賜父老錦袍茶帛帝邱顓頊所居清邱春秋會盟處宋太子少傅晁迥居昭德里後唐明宗與宋太祖兄弟興潛龍宅竝名勝（志）徵銀七萬二千四百五十四兩四錢五分五釐知州呂邱店州判學正復設訓導吏目各一

（案廣輿圖）東郡魏郡澶淵頓邱澶州直水開德武陽郡鎮寧瓠子百二十二里中上秋米二萬一千

石（補）州志城南十八里瑕邱檀弓所載公叔文子與遽零伯玉同升處也嘉慶癸亥知州李符清建二賢祠於邱東又倡修伯玉墓於邱南五十里遽村均有記今升府去州猶以成志爲己任

長垣縣要繁疲難在府西南二百五十里東界東明四十里西界河南衛輝府滑縣三十里南界河南開封府蘭陽四十里北界河南衛輝府滑縣二十五里東連鄒魯西接朝歌澶淵距其北大河經其南匡城本漢長垣縣隋改見（元和志）龍城夏龍逢所居見（寰宇記）祭城鄭大夫祭仲之邑見（水經注）鶴城衛懿公養鶴於此見（括地志）訾婁城（春秋）衛邑漆城在縣西濮渠徵銀五萬五千三百二十二兩

六錢一分八釐知縣水利縣丞教諭復設訓導典史各一

（案廣輿圖）匡邑匡城長固七十八里土沃賦重俗奢（方域志）（春秋）蒲邑齊侯胥命於蒲（注）內黃歸河南彰德府濬縣滑縣歸河南衛輝府俱雍正三年改魏縣併入大名

宣化府要衝繁難至　京三百四十里東至邊界二百十五里西至山西大同府界百四十五里南至易州淶水界二百十里北至張家口邊界六十五里東西廣三百六十里南北袤二百七十五里踞狐紫荊控其南長城獨石枕其北居東西道里之中實一鎮要會之地周圍千有餘里羣山疊嶂足以屏衞畿甸而彈壓邊徼廣甯城亦曰大甯城

在下洛城西北百三十里其西二十里有小甯城竝見魏土地記水經注如延水逕茹縣城北在鳴雞山西十里又於延水逕且居城南在衛東六十里元時因舊修築明爲戍守之所上都城元置開平府築在上谷北境上花園在府城東南四十里下花園在宣化縣東南五十里皆遼蕭太后種蒔遊賞處永安宮金章宗幸之鎮朔清遠著耕三樓柔遠館皆明建也知府東路張家口獨石口多倫諸爾理事四同知西寧通判教授經歷兼管道庫司獄多倫諸爾巡檢各一州三縣七　分守口北兵備道監督張家口稅務

案廣輿圖宣府左右前上谷下落楨陵文德武州附口
毅州歸化宣德府宣德縣宣寧順寧北
道巡撫管糧總兵巡
按郎中山西分巡
方域志前望京師後控沙漠左扼
居庸之險右擁雲中之固
邊塞重鎭人不恒戰俗同鴈門明徙民於關內置萬全
都指揮使司領衛十一日宣府左衛宣府右衛宣府前
衛萬全左衛萬全右衛懷安衛保安右衛懷來衛隆慶
右衛開平衛龍門衛龍門守禦千戶所及長安四海冶
鵰鶚赤城雲州馬營諸堡鎭之元宣德府順寧府隸上
都路初宣寧州置山東路總管府金宣化州保寧州遼
德州奉聖州可汗州歸化州唐儒州媯州武州毅
州北齊長寧永豐二郡屬北燕國後魏文德縣東燕國
晉分置廣甯二郡漢上谷雲中地周屬幽燕置上谷郡
禹貢冀州域恒州宣興順聖高原咸寧諸州縣在焉
注康熙三十二年改
今名初宣府鎭

宣化縣要衝繁難附郭東界龍門五十五里西界懷安四十里南界蔚州百三十五里北界龍門三十五里宣鎭爲北門鎖鑰地視諸邊尤重燕然山上有疊翠巖十八盤山以高峻盤折而名竝在城東鳴雞山峻峭高聳有烏道盤屈而上魏下洛城東北遼可汗州泥河自關子口西南流四十里合東洋河即古黑城川水也清水河源出邊外自張家口流入南流逕萬全縣東又南至縣界入洋河即古寧川水也俱本通志徵銀五千四百九十六兩九錢九分九釐知縣教諭典史雞鳴驛丞各一

案通志康熙三十二年以宣府驛深井堡併入置縣初
宣府鎭治明宣府左右前三衛元宣德府治金
宣德州遼歸化州漢懷戎縣地
後漢入廣寧於下洛漢廣寧縣

赤城縣簡衝在府東北百七十里東界邊地四十五里西界龍門三十里南界龍門二十里北界邊地百里重山突出俯垂入荒相傳以爲地形類虎此爲虎首徵銀千八百五十三兩三錢二分五釐知縣獨石口縣丞教諭典史雲州驛丞各一

案通志康熙三十二年以開平衛龍門所滴水崖雲州
鎭安馬營鎭寧七堡併入置縣初宣府鎭上北
路明移開平衛於獨石於此置赤城堡元赤城站金屬
德興府遼置奉聖州領望雲縣唐媯州後魏禦夷鎭漢

上谷北塡

萬全縣要衝繁難在府西北八十里東界宣化三十里西界山西大同邊地八十五里南界懷安三十里北界邊地三十里百里飛狐千年天險兩崖峭立一線通微內地重圍邊關首鍵徵銀二千一百五十兩五分九釐知縣張家口縣丞教諭典史各一

案通志康熙三十二年以張家口膳房新河口洗馬林併入置縣初爲宣府鎮西路明德勝堡萬全右衛元宣平縣唐文德縣漢上谷郡寧縣地

龍門縣簡在府東少北百十里東界赤城七十里西界萬全百二十里南界保安七十里北界邊地三十里背負層巘半擁邊城當西北兩路之衝爲全鎮唇齒之地縣有龍門山石壁對峙高數百尺望之若門徼外諸河及沙漠潦水皆於此趨海實塞北控扼之衝要也見遼史地理志徵銀二千三百二十一兩三錢一分三釐知縣教諭典史長安驛丞各一

案通志康熙三十二年以葛峪趙川鵰鶚長安嶺四堡併入置縣兼設龍門路都司轄葛峪長安嶺二堡初曰下北路屬宣府鎮明嘉靖分爲中路宣德置龍門衛元望雲縣唐置龍門縣漢女祁縣屬上谷郡爲東部都尉治

懷來縣中衝繁在府東南百五十里東界延慶二十里西界保安五十里南界順天府昌平五十里北界龍門二十里重山列東北之險居庸壯表裏之威唐書地理志長城九十里開元中張說築通志六郎城宋楊延昭建圖蕉亭在狼山井上元巡遊駐蹕之地春遊亭耶律楚材扈從憩息者徵銀三千九百八十六兩七分三釐知縣教諭典史土木驛丞兼巡檢各一

案廣輿圖潘縣懷戎北燕嬀州西奚清平軍通志康熙三十二年以保安衛土木榆林二堡置縣初屬宣府鎮爲東路明永樂懷來衛懷來左衛洪武守禦千戶所元懷來縣五代晉入屬西京道唐嬀州清彝軍隋齊周懷戎縣漢沮陽戰國燕上谷郡地

蔚州要繁疲難在府西南二百三十里東界保安九十里西界山西大同府廣靈三十里南界易州廣昌五十里北界西寧六十里萬山環拱北枕桑乾中帶壺流三關天險連上谷而接雲中背腹手足之勢備焉徵銀二萬一千七百二十六兩六錢一分知州學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖靈仙雲邱代國安邊忠順軍飛狐口古代州二十六里冲煩上注屬山西大同府雍正六年改入蔚縣併入州

西寧縣簡疲在府西南二百里東界宣化八十五里西界

山西大同府天鎮十五里南界山西大同府廣靈四十里北界山西大同府天鎮二十五里北有崇山南有層嶂東有郡城重鎮西有雲中屏藩徵銀四千八百四十一兩八錢五分六釐知縣教諭典史各一

案通志康熙三十二年以順聖州東城併入西城置縣初屬蔚州衛明於此築順聖州西城元屬大同路金宏州遼永寧縣兼置宏州永寧軍屬西京道唐橫野軍東魏北靈丘郡漢陽原屬代郡

懷安縣中衝繁在府西少南百二十里東界宣化八十里西界山西大同府天鎮三十里南界西寧三十里北界萬全三十里此北邊重鎮也本黃帝所都有土城制甚宏闊

漢置涿鹿縣明志軒轅城即此水經注溼水北逕潘縣或云舜都魏土地記城西北三里有歷山上有虞舜廟平原城魏徙平原之民故立僑郡以統之罡城史記蔡澤燕人相秦號罡成君疑即此邑徵銀三千一百四十五兩八錢二分六釐知縣教諭典史萬全驛丞兼巡檢各一

案通志康熙三十二年以萬全左衛及柴溝西陽河二堡併入置縣初屬宣府鎮明懷安衛元屬興和路初屬宣德府金屬大同府遼屬奉聖州唐懷安縣屬新州漢上谷郡下落縣地

延慶州要衝繁難在府東南二百里東界順天府昌平百二十里西界懷來四十里南界昌平五十里北界赤城三十里輿當天末勢則建瓴蓋夷輿故城漢縣後漢省在州東北水經注谷水與浮圖溝水出此杏園金時遊玩之地在州南香水園以元仁宗誕生而名在州東北本通志徵銀二千一百七十三兩九錢三分知州州判學正復設訓導吏目永寧巡檢各一

案廣輿圖直隸延慶州即隆慶避年號改名穆廟廣甯媯州需州龍慶古縉雲氏所都十四里秋米四千六百石方域志地踞險要俗近淳朴居庸關爲孔道在焉明隆慶直隸京師元仁宗生於此名龍慶州遼縉陽軍唐八達嶺此山最高者在府媯州漢廣寧縣地補南媯川玉液泉咸在焉

保安州簡在府南少東六十里東界懷來六十里西界宣化三十里南界易州淶水百五十里北界宣化十里地屬

河東北控險阻蚩尤城在州東南城無東面蚩尤泉水出焉溼水分流北逕無鄉南逕雍洛並見水經注徵銀三千三百九十七兩七錢四分五釐知州學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖直隸保安州武定德興永興涿鹿威塞奉聖七里秋米一千八百石零衛保安方域志明永樂中復置洪武初廢元保安州五代唐威塞軍唐新州漢涿鹿縣戰國時燕趙地桑乾河自渾源州流至州入宛平爲盧溝

承德府要衝繁難至京百七十里東至奉天錦州府

錦縣邊門界七百五十里西至宣化府獨石口界四百五十里南至遵化州界百五十里北至圍場界二百十八里東西廣千二百里南北袤三百六十八里府舊熱河七廳地也全境當古北口潘家口喜峯口外山則磬錘羅漢天橋五指拱於東鳳雲廣仁環於西僧冠峰青松鳳凰諸嶺屏於南獅子嶺大黑山枕其北水則熱河上承固都爾呼河茅溝河賽音河三水合流入灤河徵銀四千四百三十三兩二錢二分八釐知府教授經歷兼巡檢司獄張三營巡檢各一州一縣五　分巡熱河兵備道　管理三座塔八溝烏蘭哈達稅務凡三

案通志乾隆四十三年升府雍正十一年設直隸承德州明大寧都司衛地元屬上都

灤平縣要衝繁難在府西南四十里東界府西界宣化府獨石口南界古北口北界豐寧縣當灤河北境山則雙塔山鞊峪嶺常山峪青石梁駝峯星龕岩偏嶺十八盤嶺尤擅形勝水則灤河經流東北與州伊遜諸河入焉徵銀千七百六十一兩九錢七分六釐通判管知縣事鞍匠屯巡檢一巡檢兼典史一

案會典喀喇河屯地乾隆四十三年置縣

平泉州要衝繁難在府東百八十里東界建昌西界府東北界朝陽州北境爲喀喇沁右翼地州治瀑河之源環焉北則猴山東則獅山映碧山又東則鳳凰嶺東南則瑙璪山南則象山紅山又南則老姥山冷嶺其最著也老河發源於州北境合諸水東北流納林崑都楞河東流會入焉徵銀四千一百十二兩八錢三分八釐同知管知州事吏目一

案會典八溝地乾隆四十三年置州

豐寧縣要繁難在府西北百八十里東界府西界宣化府獨石口南界灤平北界圍場察哈爾鑲白旗土城子爲縣治四旗壤界錯出山則鑲白旗屬之元寶山赫山白雲山五峯山正藍旗屬之筆架峯璁瓏峯雲光洞苔山平頂山鑲黃旗屬之塔山湯山白雲洞十八盤嶺正白旗屬之喇嘛山大對山半壁山爲尤著水則小灤河伊瑪圖川舍利塔拉川潮河湯河出焉徵銀九千二百四十一兩三錢二分九釐同知管知縣事郭家屯大閣屯黃姑屯三巡檢土城子巡檢兼典史一

案會典四旗地乾隆四十三年置縣

建昌縣要繁難在府東南三百六十里東界朝陽西界平泉南界永平府臨榆遷安北界烏珠穆秦旗地縣屬南境為喀喇沁左翼地北境為敖漢旗地縣治北大凌河三源並發會而東流入朝陽縣靑龍河當南境之西流入遷安縣蒐濟河當南境之東流入寧遠州山則月華瑞雲最著而布古圖之為白狼山大凌河之為白狼水尤可援今辨古即見以徵聞焉北境則老河會金英河東流而玉瀑名泉仰邀

皇帝品題地靈益增勝矣徵銀百四十九兩同知管知縣事巡檢兼典史一

案會典塔子溝地乾隆四十三年置縣

赤峰縣要繁難在府東四百三十里東界建昌西界圍場南界平泉北界烏珠穆秦克什克騰諸旗地縣全境為翁牛特右翼地縣因紅山得名山在縣治東他如北境大松山南境遮蓋山其較著者水則金英河發源圍場從西境入會錫爾哈錫伯阜索諸河東流出縣境與老河會焉同知管知縣事巡檢兼典史一

案會典烏蘭哈達地乾隆四十三年置縣

朝陽縣要繁疲難在府西北六百八十里東接九關臺門界奉天錦州府義州諸境西界平泉南界建昌北界科爾沁縣屬東北境為土默特左翼地西北境為土默特右翼地水則大凌河經流其南金英河會入老河經流其北圖爾根河南北二水同名均入大凌河山則槐柏雲蒙為著名而鳳凰山之為白龍山尤足與龍城狼水諸遺蹟相發明焉徵銀八十九兩六錢同知管知縣事鄂爾土板巡檢一巡檢兼典史一

案會典三座塔地乾隆四十三年置縣

案廣輿圖北直隸圖敘北直隸古幽冀州地京師即金元舊都也辰山帶海有金湯之固眞定以北至於永平關口不下百十而居庸紫荊山海喜峰古北黃花鎮險阨尤著故薊州保定重兵屯焉山後諸州故大寧都司地也自國家棄以與人則居庸之外所恃以為藩籬者宣府耳廣平以南四方水陸畢會於臨淸轉漕京師輻輳而進若天津又海運通衢也河間眞定保定之間多遊兵營塢其人性獷難馴且東安霸州武淸而東野曠人稀姦宄伏匿頗甚腹心之患遊山一帶則樵採耕牧之利居多姦人每竄其中有司病之蓋賦繁民困戶口流亾雖畿甸同風而順天之馬政河間之水潦患尤烈焉　古於上下君民之間譬以舟水豈非以斯民雖細而能載上以利涉乎今圻府若縣民所以承載上者至切近矣而鎮保平瀛則尤肘腋要處而比稱病瘁顧其諸邊外則何載焉故及時勞來救寧輯定弗可獨勞聖主矣詩有之曰訏謨定命遠猷辰告百爾君子毋亦斯急圖乎　案今保瀛燕薊之墟巨浸洪洋所在而是萑葦蘆荻蕭然彌望亦何惑乎民

貧而賦靡給也愚謂宜專設營田憲使如前代擇有心
計忠實者給與工本使經畧因募江南農人爲水田以
教土著而又重其事權久其任弗輕移徙如此則豈惟
緊民且可以限寇騎備漕梗輓南運尚亦有利矣

今古地理述卷之一終

孫

慶祥善孫

慶書述孫

校梓

今古地理述

鑑定

考訂

鄱陽胡克家果泉

卽墨江淑架抑堂

膠州孫榮昇曉帆

蓬萊孫升長允甫

武盈盧　洵幼眉

分校

武進徐準宜仲平

濟源李師唐又青

校勘

東平王聚奎荷浦

今古地理述卷二

武甯王子音心言述　男　洪鼎亞園　編校

義甯萬承風和圃　瑞台晚香

元和孔傳金東山　補

武甯虛　浙容莽　武甯方　瀚春湖參核

連平顏伯壽魯輿注　霸州韓鼎蓀香祖繕本

錢塘費泰升六交

山東省

疆域在　京師南九百里東至海九百二十里西至直隸廣平府曲周界四百十里南至江蘇徐州府沛縣界四百七十里北至直隸天津府鹽山界二百五十里東西廣千三百三十里南北袤七百二十里府十直隸州二州九縣九十六

形勝濟河惟兗州九河既道雷夏既澤灉沮會同海岱惟青州嵎夷既略濰淄其道海岱及淮惟徐州淮沂其乂蒙羽其藝大野既豬東原厎平禹貢正東曰青州其山鎮曰沂山其澤藪曰望諸其川淮泗其浸沂沭河東曰兗州其山鎮曰岱山其澤藪曰大野其川河濟其浸雷灉周禮自東河至於東海千里而遙禮記王制泰山之陽則魯其陰則齊帶山負海沃壤千里史記亢父之險車不得方軌騎不得比行百人守險千人不能過也戰國策前有淮水後有岱宗蒙羽之向洙泗之流大野廣土曲阜尼邱博物志南至于陶陰西至于濟北至于河東至于紀酅管子齊南有泰山東有琅邪西有清河北有渤海此所謂四塞之國也戰國策夫齊東有琅邪即墨之饒南有泰山之固西有濁河之限北有渤海之

利地方二千里持戟百萬懸隔千里之外齊得十二焉此東秦也漢書介兩都之間當水陸之會為饋運通衢南盡邳徐北拆天津修隄治閘代有良謨任事之臣最宜留心集述

賦稅戶部彙核嘉慶八年清摺額徵地丁雜稅等銀三百五十八萬五千九百六十四兩有奇徵鹽課銀二十四萬六千三百二十二兩六錢四分臨清關徵收額稅盈餘銀六萬九千一百五十九兩六錢工關徵收額稅盈餘銀五千七百兩四錢有奇會典則例田賦起運銀二百七十八萬一千六百四十七兩六錢二分八毫有奇今按起運正銀二百七十

七萬二千六百三十兩二分三釐耗銀二十二萬八千六百三十八兩六錢六分六釐存留銀六十二萬七千一百五十兩七錢八分五釐有奇今按存留正銀三十四萬五千八百五十四兩三錢三分九釐耗銀二十萬七千九百四十八兩七錢七分七釐

祿制 巡撫萬五千兩 河道總督六千兩 學政四千兩 布政使八千兩 按察使六千五十九兩 道員各四千兩 知府濟南府四千兩泰安武定兗州沂州曹州東昌青州登州萊州九府各三千兩 知州德州東平州濮州臨清州高唐州膠州寧海州濱州濟寧州各千四百兩莒州平度州各千二百兩 知縣歷城二千兩章邱齊河禹城長清平原東阿惠民海豐滋陽鄒縣滕縣嶧縣泰安魚臺汶上陽穀單縣菏澤曹縣蘭山沂水日照郯城茌平恩縣武城益都樂安壽光諸城掖縣昌邑濰縣即墨蓬萊福山萊陽文登榮城海陽各千加百兩鄒平淄川長山齊東濟陽德平肥城新泰萊蕪陽信樂陵商河利津霑化蒲臺曲阜

寧陽金鄉嘉祥壽張城武鉅野鄆城郯城蒙陰堂邑博平清平冠縣館陶邱縣夏津博興臨淄臨朐昌樂安邱高密黃縣招遠各千二百兩新城臨邑陵縣平陰青城泗水費縣范縣觀城朝城定陶莘縣博山高苑棲霞各千兩 布政司經歷二百兩 布政司庫大使三百兩 按察司經歷百兩 按察司司獄八十兩 同知理事同知千兩運河同知七百四十兩餘各八百兩 通判運河五百七十兩餘各六百兩 州同管河州同六十兩餘各八十兩 州判東平州濟寧州臨清州州判各六十兩餘各八十兩 府經歷各百兩 縣丞府司獄稅庫倉大使各八十兩 主簿各六十兩 吏目巡檢典史武城巡檢六十兩餘各八十兩 閘官各六十兩 鹽運使四千兩 運同各二千兩 運判千六百兩至九百十七兩有奇不等 場大使永利永阜濤雒各三百兩餘各二百兩 批驗所大使經歷庫大使各二百兩 臨清關監督六百兩

學校 鄉舉額六十九名歲科學額 濟南府府學歷城章邱德州各二十鄒平淄川長山新城齊東濟陽德左二衛平原長清各十五齊河德平禹城臨邑陵縣各十二 泰安府府學泰安東平萊蕪各二十東阿十五新泰肥城各十二平陰八 武定府府學濱州各二十惠民陽信海豐樂陵利津霑化商河各十五蒲臺青城各十二 兗州府府學十八滋陽四氏學滕縣各二十寧陽鄒縣汶上陽穀各十五曲阜十二樂舞生取進四嶧縣壽張各十二泗水八 濟寧州州學魚臺各二十金鄉十五嘉祥十二撥兗州府舊額十二名一名定爲州一名輪撥 沂州府府學二十蘭山莒州日照各十五郯城費縣沂水蒙陰各十二日照安東衛八 曹州府府學菏澤曹縣濮州單縣各二十鄆城城武定陶鉅野各十五范縣觀城朝城各十二 東昌府府學十八聊城高唐各二十堂邑茌平館陶恩縣各十五博平清平莘縣冠縣各十二 臨清州州學十五武城夏津邱縣各十二撥東昌舊額二名一定爲州一輪撥 青州府府學壽光安邱諸城各二

十益都臨淄昌樂各十五博興高苑樂安臨朐各十二博山八 登州府府學萊陽各二十棲霞寧海文登各十十五蓬萊黃縣福山招遠榮城海陽各十二 萊州府府學掖縣膠州各二十濰縣高密即墨各十五平度昌邑各十二即墨鼇山衛八膠州靈山衛五

武備 總兵二登州一兗州一 副將五河標中軍一文登一膠州一臨清一沂州一 參將十河標左營一撫標左營一萊州一濟南城守一即墨一青州一德州一曹州一臺莊一泰安一 遊擊八河標右營一撫標右營一登州鎮標左營一水師前營一武定一兗州鎮標左營一壽張一高唐一 都司十四 守備二十五千總五十五把總百十六

案廣輿圖山東建置 山東等處承宣布政使司治濟南左右布政使二左右參政二糧儲一分守一左右參議二分守二領府六屬州十五縣八十九總爲里六千四百戶七十七萬五百五十五口六

百七十五萬九千六百七十五夏秋二稅共米麥二百八十五萬一千一百十九石絲二千一百十一觔絹五萬四千九百九十疋棉花五萬二千四百四十九觔馬草三百八十一萬四千二百九十束山東都轉鹽運使司一在濟南領鹽課司十九膠萊七濱十二歲額辦鹽十四萬五千六百十四引山東都指揮使司二隸左軍都督府都指揮三內掌印一僉書二領衛十七屬所七十五守禦千戶所十二本都司所屬除二班京操外馬步官軍六萬三千八百餘員名儀衛司三提刑按察使司按察使一副使十四清軍驛傳提學兵備臨淸曹濮太倉靑州巡海徐州密雲天津霸州大名巡海各一僉事四分巡東兖沂州武德濟南分道三欽差巡撫都御史一巡按御史一俱駐濟南王府三〔魯府〕高十封兖州郡十四安邱鄒平鉅野東阿樂陵東甌鄆城館陶翼城滋陽陽信高密新蔡歸善〔德府〕英四封濟南郡七泰安濟寧東平歷城臨朐臨清寧海〔衡府〕憲六封青州郡十玉田新樂高唐齊東邵陵漢陽武定平度寧陽商河

濟南府爲省會

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫山東等處提督軍務糧餉節制各鎭　提督全省學政　承宣布政使司布政使經歷廣儲庫大使各一　提刑按察使司按察使轄驛傳事經歷司獄各一　分巡濟東泰武臨道　督理都轉鹽運使司運使兼鹽法道經歷益昌庫大使各一　濱樂分司運同一膠萊分司運判一鹽課大使十王家岡場富國場永利場官台場永阜場信陽場登臨場石河場濤雒場西繇場各一批驗所大使二洛口蒲臺各一

〔濟南府〕要衝繁難至　京九百里東至靑州府臨淄界二百五十里西至東昌府荏平界百四十里南至泰安府泰安界百四十里北至直隸河間府吳橋界三百十七里東西廣三百九十里南北袤四百五十七里包岱陰而啓宇仙嶂崢嶸倚海右以提封名川瀠溢堯衢密邇允堪屛翰

神京禹貢來同洵足綱維列服萬承風序濟南之言詩者邊華泉開之李滄溟益張而大之見新城王文簡選本慨然有文獻足徵之想焉知府淸軍水利同知糧捕通判教授復設訓導經歷司獄各一州一縣十五

〔案〕〔廣輿圖〕古隸臨淄齊州德興軍濟南路有德府軍衛州四縣二十六煩沖上秋米九十四萬二千

〔附〕巡撫〔衙〕濟南巡按〔衙〕護衛〔方域志〕東有琅琊卽墨之饒南有泰山之固西有濁河之限北有渤海之地俗多織作士敦厚闊達多大節〔明〕濟南府隸濟南道〔元〕濟南路〔宋〕濟南府初興德軍〔唐〕濟南郡始曰齊州隋齊州〔後魏〕置齊南郡初改齊州〔劉宋〕僑立冀州〔晉〕移治歷城〔東漢〕濟南國治東平〔漢〕景帝改濟南郡文帝分置濟南國初齊國韓信襲齊軍職於歷下其地也〔秦〕屬齊郡〔戰國〕春秋屬晉平公伐齊戰於歷下〔禹貢〕青州域

〔歷城縣〕要衝繁難附郭東界章邱九十里西界長淸三十里南界泰安府泰安百里北界濟陽五十里歷岫雲橫明湖水淨東北擘金輿之勝西南著仙祓之奇〔李白詩〕昔我游齊都登華不注峯茲山何峻秀綠翠如芙蓉〔杜甫〕歷下

亭詩海右此亭古濟南名士多歷下亭在大明湖上水經注左右楸桐負日俯仰目對魚鳥極望水木明瑟可謂濠梁之性物我無違矣徵銀六萬四千二百九十一兩五錢一分四釐知縣縣丞教諭復設訓導中公集主簿龍山鎮巡檢典史各一

案廣輿圖樂東平齊歷下城陂古譚子國城九十八里頻洲上補此其地

章邱縣要繁疲難在府東百十里東界鄒平二十里西界歷城二十里南界泰安府萊蕪九十里北界齊東四十里東攬會仙之巍峯北枕女郎之秀巘滑水直通於濟瀆獺

河曲注乎淄門徵銀七萬二千五百六十五兩九錢六分四釐知縣縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖高唐邑陽邱譜州清平軍百三里頓沖上補縣境有賢山鄭康成注書處

鄒平縣簡在府東北百八十里東界長山八里西界章邱三十五里南界淄川二十里北界武定府青城六十里印臺南峙擁長白以嵯峨獺水西流注小清而蕩瀁統志治東北有伏生祠漢書儒林傳伏生濟南人為秦博士秦禁書伏生流亡漢興教于齊魯之閒徵銀三萬七千一百三十七兩九錢六分八釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖古鄒國鄒縣漁陽城五十七里西炽中

淄川縣簡在府東南二百三十里東界青州府益都三十五里西界章邱五十里南界青州府博山三十里北界長山四十里羣山環阻壯萊谷以重關衆水縈洄護般陽之輿壤通志縣西南甲山名祝其山上為夾谷臺左傳公會齊侯于祝其實夾谷即此禰衡舊宅在其旁傳禰衡字正平孔融愛其才衡始弱冠而融年四十定為忘年交上疏薦曰宏羊潛計安世默識史魚厲節任座抗行以衡準之誠不足怪鷙鳥累百不如一鶚使衡立朝必有可觀後歸

江夏黃祖作書記輕重疏密各得體祖子會客請賦鸚鵡援筆立就一座歎賞徵銀四萬九百四十兩三錢一分七釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖淄萊東清河貝邱般陽淄州八十里冗中

長山縣簡在府東二百十里東界青州府臨淄四十里西界鄒平十五里南界淄川三十里北界新城十五里山圍長白河繞雙清水泉潔而土脈自膏岡阜崇而風氣攸萃通志長白以其雲氣常白又名常白道書第六十一洞天抱朴子曰長白山泰山之副嶽也山跨四縣上有醴泉寺

為范仲淹讀書處徵銀三萬九千七百十四兩六錢八分九釐知縣周村縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖於陵廢川武強東平原六十五里冗中

新城縣簡在府東北二百二十里東界青州府臨淄四十里西界長山六里南界長山一里北界青州府高苑二十五里鐵山四𡖖拱揖東西烏水清河映帶左右史王象乾具文武才攘寇制勝朝野倚重數歷塞垣兵民愛若父母仕至兵部尚書祖重光參議父之垣侍郎皆有節望宇內稱名家以新城之王為最徵銀二萬三千九百七十一兩

三錢七釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖於陵高苑長山地四十五里

齊河縣要衝繁難在府西五十里東界長清百八十步西界東昌府高唐七十里南界長清一里北界臨邑八十里長虹渡郭跨濟瀆之清流膏土連阡接岱宗之大麓徵銀二萬八千五百三十八兩四錢知縣縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖祝阿德州平原鎮二十七里頻沖

齊東縣要繁疲難在府東北百八十里東界武定府青城二十五里西界濟陽三十五里南界章邱四十里北界武定府惠民一里控海名區瀕河重鎮齊廢則壤連青社漢封則城接梁鄒徵銀三萬五千四百八十一兩九錢七分五釐知縣教諭訓導典史各一

案廣輿圖大河河間鄒平齊東鎮五十五里冗中

濟陽縣中疲難在府東北九十里東界齊東三十五里西界禹城六十五里南界歷城三十五里北界武定府商河四十里兩川留禹迹邑當濟漯之間百里屬齊疆地為鄒譚而上傳高賢寧濟陽諸生靖難兵攻濟南不下以箭射書城中使降賢寧在城作周公輔成王論射外請罷兵後執送京師文皇曰此作論秀才耶秀才好人命官之賢寧固辭得遣歸徵銀三萬八千三百五十七兩五錢七分二釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖長樂高苑臨邑章邱陽邱五十八里頻沖中補治東北三十里曲堤鎮有聞韶臺世傳孔子在齊聞韶處

德州要衝繁難在府西北二百八十里東界陵縣六十五里西界直隸冀州衡水三十五里南界東昌府恩縣四十里北界直隸河間府景州二十里方山東抱衛水西環

乃燕齊扼塞之衝兼水陸會通之道徵銀三萬二千四百
十二兩五錢四分六釐知州管河州同邊臨鎮河捕州判
學正復設訓導吏目各一　督糧道兼理倉務庫大使一
案廣輿圖安德陵縣平原郡長河鎮三十四里頗沖上（附）管倉主事（衞）德州德州左（方
域志）北枕高津西臨漳水介山東兩路之間爲弁衞唐橫海節度使地顏真卿效死處也古平原郡
德平縣簡難在府北二百里東界武定府惠民三十里西
界德州六十里南界臨邑三十里北界直隸河間府寧津
二十五里齊履捍其北鄗鬲津據乎上游山擁翠以爲屏
水拖藍而繞郭古爲鬲國漢曰平昌徵銀二萬三千四百

四十三兩九錢五分知縣縣丞復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖平昌東青州西平昌安德德州四十一里頗中
禹城縣簡衝在府西北百里東界濟陽六十里西界平原
三十里南界東昌府高唐四十里北界陵縣四十里具邱
獨秀於中皐漯水朝宗於巨壑蓋古祝阿地也（傳）武王封
黃帝之後于祝卽此徵銀二萬九千四百一十二兩一錢
六分知縣禹城橋縣丞復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖祝國曹州祝阿五十六里頗沖中
臨邑縣簡在府西北百五十里東界武定府商河三十里

西界陵縣二十里南界齊河四十里北界德平二十里南
臨漯水北繞鈎盤既資潤於河濱復擅雄於齊右徵銀二
萬一千八百六十一兩知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖歸化孫耿鎮三十二里頗中
平原縣簡衝在府西北二百五十里東界禹城四十里西
界東昌府恩縣十五里南界東昌府高唐五十里北界德
州三十里地勢砥平趙邑齊封錯壤河流帶曲鬲津馬頰
交縈伏湛史弼守相之區東方朔管公明桑梓地也徵銀
三萬一千八百六十九兩六錢六分知縣縣丞教諭復設

訓導典史各一
案廣輿圖聊城平原郡東青州四十六里冗中
陵　縣簡在府西北二百四十里東界武定府商河七十
五里西界德州五里南界平原十八里北界直隸河間府
吳橋二十二里厭次遺墟晉資廣陸平原舊治險設重城
徵銀萬六千七百九兩七錢九分九釐知縣復設教諭訓
導典史各一
案廣輿圖將陵安德安陵州德州三十二里冗中（補）境有東方朔墓顏眞卿碑
長清縣最要衝繁疲難在府西南七十里東界歷城四十

里西界東昌府茌平六十里南界泰安府肥城七十里北界齊河三十五里列嶂巍巍引濟防而宗泰岱衆泉瀌瀌會魯濟以赴滄溟〔水經注〕方山卽玉符山也山之北有靈巖寺佛圖澄卓錫于此四壁皆唐宋名人碑碣徵銀四萬四千九百兩一錢四分六釐知縣張夏鎮縣丞復設教諭訓導典史各一

〔寰宇廣輿圖〕古邑盧縣山茌泰安〔注〕肥城青城泰安州所四十四里烟冲上泰萊蕪武定州陽信海豐樂陵商河濱州利津霑化蒲臺等州縣後詳

泰安府要衝繁難至京千二百里至省百八十里東至青州府博山界百八十里西至兗州府陽穀界二百五十里南至兗州府寧陽界六十里北至濟南府長清界百十里東西廣四百三十里南北袤百七十里岱爲五嶽之宗冠諸峯而表鎮汶有四源之會斂衆水以資漕蓋祉分埛實青徐之根柢設郵置堠乃南朔之樞機自虞巡周狩以來卓哉靈府在陽魯陰齊之地屹矣長城知府樓德莊糧鹽捕盜水利通判教授經歷司獄各一州一縣六

〔寰宇廣輿圖〕奉高汶陽博縣岱山乾封博城奉符泰寧軍九十二里須上〔通志〕羣山雄踞於東北衆水夾流於西南向稱五服之尊古籓封之勝地也雍正十三年升泰安府二年分爲直隸州初因明泰安

州屬濟南府〔金〕泰安州初泰寧軍〔宋〕奉符〔唐〕乾封博城又析置梁父肥城嬴岱四縣初於縣置東泰州〔隋〕改博平曰博城改奉高曰岱山又改博平曰汶陽〔北魏〕改博縣曰博平〔漢〕泰山郡以博嬴奉高三縣屬焉〔秦〕屬齊郡〔周〕爲齊之南境魯之北境〔禹貢〕兗州域〔補〕泰山在府北五里曰東嶽亦曰岱宗昔歲二月東巡狩至於岱宗〔詩〕泰山巖巖〔周禮〕職方兗州山鎮曰岱山〔尸子〕曰泰山中有神房阿閣三十六洞天之一也〔道藏經〕曰山周圍百六十里畸五千步方五嶽各四十里盤道屈曲而上四十八里三百步凡五十盤經小天門大天門山頂西爲仙閭巖東爲介邱巖東南爲日觀峯日觀者雞鳴時見日始欲出時長三丈許又東南爲秦觀可望長安周觀可望河洛越觀則以吳門白馬證之山南有廟種柏千株相傳漢武帝所種小天門有古松五株卽秦始皇所封五大夫松也今存其三節錄王子音嘉慶八年七月二十二日記

泰安縣最要衝繁疲難附郭東界萊蕪六十里西界肥城六十里南界兗州府寧陽六十里北界濟南府歷城八十里泰山阜嶾憑玉几於岱徂徠泮水瀅然結象環於石汶〔封禪書〕梁父山封禪者七十二君〔漢武帝紀〕修封泰山禪石閭〔水經注〕龜山在博縣北昔夫子傷政道之陵遲望山懷操故有龜山操山北龜陰之田〔春秋〕定公十年齊人來歸龜陰田是也〔左傳〕魯隱公語公子翬營菟裘菟裘亦在其地其徂徠西北竹溪六逸堂〔通志〕李白與孔巢父韓準裴政張叔明陶沔隱居於此故名徵銀四萬二千四百三十九兩五錢四分知縣縣丞復設訓導安駕莊主簿典史各

案通志雍正十三年升泰安爲府設縣編戶九十七里補羊叔子故里有羊祜城
東平州要衝繁難在府西百八十里東界泰安六十五里西界兗州府壽張五十里南界兗州府汶上三十里北界東阿四十里岱右諸峯羅列梁山西峙分支濟陰故瀆伏涵汶水東流來會嚴壑以崢嶸見偉津途以衝要稱雄水經注汶水西流逕無鹽之故城南舊宿國也齊宣后之故邑其東嵗寒亭宋待制李誠之建與蘇軾會飲于此徵銀三萬二千八百兩四錢四分三釐知州管河州同州判學

正復設訓導吏目彭家集巡檢各一安山閘靳家口戴家廟閘三閘官
案廣輿圖須句國東平郡薛郡魯州天平軍濟東大河章城三十三里沖頻上梁山濼在壽張鉅野及州境所東平補堯陵在焉
東阿縣中衝繁在府西二百十里東界平陰十五里西界兗州府陽穀四十里南界東平三十里北界東昌府茌平六十里城頭黃石瞰狼水以巖巖渡口清河貫魚山而浩浩酉侯世家老父曰後十三年孺子見我濟北穀城山下即此括地志管仲采邑三歸臺在焉徵銀二萬七千二百七十九兩二錢五分六釐知縣縣丞復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖齊柯小穀新橋鎮桃邱穀城二十四里頰沖上
平陰縣簡在府西百七十里東界肥城三十里西界東阿二十里南界東平五十里北界濟南府長清五十里石門南峙遙聯大檻之雄濟水西環近接鉅防之險徵銀萬五千五百四十三兩五錢四分一釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖盧縣榆山石門十九里裁簡下補春秋襄公十八年秋公會諸侯伐齊齊侯禦諸平陰即此

王東平州東阿平陰初因明屬兗州府
新泰縣中衝繁在府東百五十里東界沂州府蒙陰二十里西界泰安八十里南界兗州府泗水六十里北界萊蕪五十里新甫高標亜拖岱宗之秀平陽曲注遙通汶濟之津寶泉如玉鑑澄清鼇山則神龍夭矯徵銀萬三千七百八十九兩八錢五分七釐知縣復設教諭訓導上泗莊巡檢典史各一
案廣輿圖平陽萊蕪泰山郡瑯琊二十八里簡下
萊蕪縣簡在府東百十里東界沂州府蒙陰六十里西界

泰安六十里南界新泰四十里北界濟南府章邱四十里
宗牟嬴之疆索四汶交流藉沂岱爲屏垣千峯夾峙雲暗
長春之嶺金明大石之山古青齊地平州之境也〔水經注〕
汶水入萊蕪谷夾路連山百數里水隍多行石澗中出草
藥鐃松柏林藿綿濛崖壁相望或傾峯阻徑或迴巖絕谷
淸風鳴條山壑俱響〔通志〕嘶馬河漢韓詔乘牝馬宰邑及
去留一駒於河上其馬嘶鳴因名徵銀二萬七千三百三
十三兩八錢知縣教諭復設訓導典史各一
〔寰廣輿圖〕夾谷嬴縣博城萊蕪監四十二里簡下〔方域志〕孔子相魯會齊侯於夾谷卽此

〔補〕汶河之源一出新泰縣宮山之下曰小汶河一出泰安府仙臺嶺一出萊蕪縣原山一出縣寨子村俱至府之靜封鎮合流曰大汶河出徂徠山之陽而小汶來會經寧陽縣北堽城至汶上東平東阿又東北流入海〔元〕于堽城之左築壩遏汶水盡出南旺於是洸沂泗自會濟而汶不復通洸今沂州亦有汶河俱入邳州淮河〔蘆〕洵文獻通考正續合編案汶水東北入海以人力過轉濟漕非其性然也明成化後戴村壩以下河淤塞平滿故水易漲溢運河不得其用頻年挑濬頗勞費乃議置減水閘滾水壩各四以洩暴水至嘉靖十三年主事段承恩築東隄欹高厚十四年主事顧𤨏築西隄去河遠而高厚運道永賴議者曰運河命脈全賴玆流雖勺水當惜任事之臣必深考焉

〔肥城縣〕簡在府西九十里東界泰安二十五里西界平陰
四十五里南界泰安六十里北界濟南府長清二十里山
連廣里荷岱嶽以爲防水接靈津分濟川而作限徵銀二
萬一千三十三兩二錢三分知縣復設教諭訓導典史各
一
〔寰廣輿圖〕碻磝博城平陰盧縣肥子國三十二里中〔所〕肥城〔補〕左邱明墓在焉〔注〕新泰萊蕪
肥城初因明屬濟南府

〔武定府〕中繁難至　京七百里至省二百四十里東至青
州府樂安界百九十里西至濟南府德平界四十里南至
濟南府齊東界九十里北至直隸天津府鹽山界百七十
里東西廣二百三十里南北袤二百六十里南交齊漯襟

二水之靈源北繞高盤蹕九河之勝跡雄稱無棣雖然地
處一隅險恃滄溟直是天浮萬里泝雲帆於遼首駕浪遄
飛探星渚於薊門乘流直上知府糧驛鹽捕水利同知教
授經歷司獄各一州一縣九
〔寰廣輿圖〕樂陵樂安平原渤海厭次〔賓〕隸棣州陽信九十八里煩上〔附〕兵備僉事〔所〕武定〔通志〕俯瞰渤海環抱淸河四際平曠中區奕起雍正十二年升武定府二年分爲直隸州初因明武定州隸濟南府〔明〕初爲樂安州〔隋〕棣州〔晉〕樂陵樂安二國〔東漢〕樂安國〔漢〕千乘渤海平原郡〔秦〕屬齊郡周齊之北境禹貢兗州域

〔惠民縣〕要繁疲難附郭東界濱州四十五里西界濟南府

德平四十里南界濟南府齊東九十里北界陽信五里樂安舊壤奇東國之屏藩無棣名區壯北門之鎖鑰徵銀五萬六千八百十四兩九錢二分九釐知縣縣丞復設訓導典史各一

案〈通志〉雍正十二年升武定州爲府置縣編戶九十八里古惠民溝在縣東南二十里〔補〕徙駭河在治南

陽信縣簡在府北四十里東界霑化三十五里西界濟南府德平五十五里南界惠民三十五里北界海豐十五里棣城翰青野之封信水伏黃河之脈漢千乘城在其境古

蒲姑氏之留遺也徵銀四萬七千七百七十三兩六錢七分知縣復設教諭訓導典史各一

案〈廣輿圖〉樂陵郡渤海郡縣次百一里僻簡上

海豐縣簡在府東北六十里東界霑化二十五里西界直隸天津府慶雲十三里南界陽信五里北至海大沽口百八十里禹瀆東流鉤盤既道齊疆北至無棣稱雄〈通志〉唐永徽元年刺史辟大鼎請開無棣溝引魚鹽之利于海〈齊地志〉驪山在治北山半有望海亭萬頃汪洋一碧無際登臨極目亦壯觀也徵銀萬五千七百七十五兩三錢二分

八釐知縣復設教諭訓導大沽口巡檢典史各一

案〈廣輿圖〉無棣保順軍陽信四十三里簡中〔補〕李左車築廣武城在此

樂陵縣中疲難在府西北九十里東界陽信三十五里西界直隸河間府寧津四十里南界商河七十里北界直隸天津府鹽山二十五里三河順軌以環流兩省分圻而繡錯徵銀三萬五千四百二十二兩三錢三分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

案〈廣輿圖〉富平鎮隋津五十六里僻亢中

濱州中繁難在府東九十里東界利津三十里西界惠

民四十五里南界蒲臺二十八里北界霑化三十里潮禹功於濟爲猶存河伯之鄉問管筴於魚鹽洵爲海王之國徵銀四萬四千九百十八兩八分知州水利州判學正復設訓導吏目各一

案〈廣輿圖〉漢千乘郡地溼沃蒲臺渤海濱於海名濱州七十八里煩上〔汪〕蒲臺即秦臺伏琛三齊略記臺高八丈秦始皇所頓處在臺下縈馬至今蕭生猶縈

利津縣簡繁在府東百五十里東界青州府樂安四十里西界濱州二十里南界蒲臺十里北至海百二十里蠣浦朝宗濟水達乎千里鐵門鎖浪滄海長於百川徵銀萬九

千二百六十三兩二錢八分一釐知縣縣丞復設教諭訓導豐國鎮巡檢典史各一

案廣輿圖永利鎮古河濟入海處四十里舊注鐵門關在治北宋詠詩所謂漢兵已過鐵門關也

霑化縣簡難在府東北七十里東界利津八十里西界陽信十五里南界濱州三十里北界海豐十五里一泼少海表裏齊疆數盤从山縱橫泰嶧徵銀萬二千八百二十六兩八錢九分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖溼沃渤海招安四十一里賦重民疲僻中注从山秦始皇築以鎮海口

蒲臺縣中疲難在府東南百二十里東界青州府樂安六十里西界濱州十里南界青州府高苑三十五里北界濱州二里闕臨廣斥千艘載雪以東來鎮表淸河百雉遰雲而北拱徵銀二萬八千二百五十二兩四錢四分一釐知縣縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖溼沃六十九里賦重民疲

青城縣簡在府東南九十里東界青州府高苑二十里西界濟南府齊東八里南界濟南府鄒平十二里北界惠民十八里宅淸河之沃土控滄海之要津徵銀萬七千八百八十七兩二錢三分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖青平鄒平臨邑寧津齊東三十三里冗中注唐青城鎮

商河縣要繁疲難在府西南九十里東界惠民四十里西界濟南府臨邑三十里南界濟南府濟陽四十里北界樂陵四十里商流南繞馬頰北趨衛齊履以為垣倚漢堤而作固徵銀三萬三千三百十兩四錢五分六釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖麥邱邑溼沃商河六十八里僻冗中補漢成帝鴻嘉四年河隄都尉許商鑿此河以紓水患民懷其德故曰商河注除惠民外州縣俱屬濟南府

兗州府要衝繁難至京千二百三十里至省三百二十里東至沂州府費縣界百六十里西至曹州府濮州界三百五十里南至江蘇徐州府沛縣界百五十里北至泰安府肥城界百十里東西廣五百十里南北袤二百六十里南抱黃河注以鄒泗汶沂之水北依泰岱翼以尼防凫繹之山臨漕觀輪輓之勤檣帆絡繹遵路見鄫郯之遼車馬縱橫據五方水陸之通衢作四國藩宣之重地知府杜安集總捕水利運河水利泇河水利三同知捕河泉河張秋鎮糧捕水利三通判教授復設訓導四氏學教授學錄尼

山學錄經歷兼黃河道庫事司獄各一縣十　分巡兗沂
曹濟兼黃河水利兵備道
案廣輿圖 襲慶東魯任城魯郡泰寧軍龍慶府有魯府
領州四縣二十三沖煩上秋米四十四萬
石衢沂州隸中 方域志 東盤琅琊西控鉅野北走厥固
要府兗州護 南馳互鄉河濟開一都會也明
兗州府隸東兗道元兗州隸濟寧路宋宣和襲慶府唐
隋泰寧軍武魯郡初爲兗州北齊任城郡晉魯郡東漢
兗州初任城國漢山陽泰山郡初爲魯國 補 兗州取沇
秦薛郡地周魯國禹貢徐豫兗三州域 水而名
滋陽縣要衝繁難附郭東界曲阜十里西界濟寧二十里
南界鄒縣二十里北界寧陽三十里瑕邱北亘秀擁嵫山
泗澤西流清涵沂水禹貢辨方於徐土周盟啓宇於魯邦

今古地理述　卷二　山東省　卅三

徵銀二萬七千七百十八兩五分七釐知縣縣丞教諭復
設訓導典史各一
案廣輿圖 負瑕瑕邱南平嵫陽兗 方域志 以嵫陽 補 顏
州二十四里沖煩上 山而名 子
故居陋巷
在署前
曲阜縣衝在府東三十里東界泗水三十里西界滋陽二
十五里南界鄒縣二十五里北界泰安府泰安五十里尼
防翼峙洙泗襟澿都大庭少皞以承休統聖域賢關而爲
烈徵銀萬四千六百三十一兩一分七釐知縣復設教諭
訓導典史各一

案廣輿圖 魯國薛郡汶陽闕里仙源 方域志 古窮桑地
十六里裁下南故有洙水 神農少皞
之都周武王以封周公也 闕里志 東至啓聖林三十里
軒轅壽陵少皞陵並在 泗水界西至金口壩
二十五里滋陽界南至馬鞍山二十五里鄒縣界北至
歇馬亭五十里寧陽界明曲阜縣隸兗州府元兗州隸
山東東西道濟寧路總管府初屬金爲泰定軍金世宗
泰定軍隸山東西路先爲襲慶府太宗改仙源爲曲阜
宋眞宗曰仙源縣屬京東西路襲慶府以軒轅黃帝降
生於此故名唐太宗曲阜縣屬兗州魯郡隸河南道隋
煬帝魯郡隸徐州部文帝曲阜汶陽初廢任城郡屬
兗州北齊任城郡後魏以魯縣爲魯郡治宋從魯郡治
鄒縣以魯縣屬焉晉魏魯郡以魯縣爲郡治東漢光武
任城郡因靈光殿之遺封太子彊爲東海王都於魯景
帝封子淮陽王爲魯共王共王作靈光殿漢初魯縣屬
豫州部呂后時封張偃爲魯元王城東北漢下村有占
塚俗呼爲霸王頭漢王五年破項羽垓下畧定楚地葢
劉項誅秦項羽自立爲西楚霸王並有魯地也秦屬薛

今古地理述　卷二　山東省　卅四

郡戰國楚滅魯地入於楚周魯國殷奄地禹貢徐州域
少皞神農之都古大庭氏之國以城東有阜委曲長七
八里故名曲阜城門十二正南稷門春秋新作南門傳
公更高大之名高門又名皐門史記齊陳女樂於魯城
南皐門也南左章門南右雩門左傳公子偃擊宋師自
雩門竊出正北圭門北左齊門北右龍門正東建春門
海鳥爰居止此東左始明門又曰上東門公歛處父入
自上東門與陽氏戰于南門之內也東右鹿門臧孫紇
斬鹿門之關正西吏門西左歸德門西右麥門郭外巨
阜相屬阜有季氏宅宅有武子臺臺南四里則孔鞠夫
子故宅也今廟在城中廟基卽古闕里東南五百步有
雙石闕故名廟東南高門外有闕里坊坊北爲鐘樓東
爲鼓樓樓北爲陋巷街顏廟在焉廟西爲四氏學學東
南爲矍相圃治北門二里卽聖林林東北爲洙泗書院
城東北爲周公廟又東北爲少昊陵尼山在治東南六
十里本名尼邱山卽顏母所禱也山名五老峯書院在
中峯之麓下有坤靈洞北爲中和壑其流爲智源溪卽
沂水之源顏母山在尼山東三里中隔沂水昌平山在

尼山南五里即昌平鄉也防山在治東三十里山陰爲啓聖王墓泗水在聖林後縣北八里源出泗水縣陪尾山四泉並發衆爲一渠復納諸泉西北流出泮橋與洙水會合北入曲阜繞聖林後洙水源在城東北五里地名五泉莊西流入林東繞水關遶聖墓前出西牆水關又折遶城西南入於沂以達泗然此非古洙也古洙源出泗水縣東北西南流會盜泉又西南流卞城西南至魯縣東北分爲二水洙水西北流逕孔里此謂洙泗之閒矣而當年故道終不可識沂水源出尼山之智源溪西北流逕縣南又西至兗州府東折入泗此酈道元所謂源出尼邱山之沂水非水經來自蓋縣艾山之沂水也（林）在縣城北二里面洙背泗封如馬鬣塚高一丈五尺南北廣十步東西廣十三步西南爲廬墓處室三閒東向祀端木子東十步爲伯魚子墓南十步爲子思子墓城東三十里爲先聖父母合葬處南對防山北阻泗水東南數武孟皮墓也（廟）在縣正南門內門外夾道植柏爲神路門內爲金聲玉振坊坊北爲石橋橋北爲櫺星門門外左右列下馬碑又北爲太和元氣坊左側爲德侔天地坊右側爲道冠古今坊又直北爲至聖廟坊又北爲聖時門五閒三洞門內爲璧水橋三座橋左側爲快睹門右側爲仰高門直北曰宏道門又北曰大中門左右皆有角門又北曰同文門制如大中又北爲奎文閣閣左右掖有門門左右值房爲廟庭有司齋所其東南舊爲衍聖公齋所由奎文閣而北東出門曰毓粹西出門曰觀德直北爲大成門列戟二十四兩掖門左曰金聲右曰玉振又北爲杏壇因莊子孔子遊緇帷之林坐休杏壇之上乃除地爲壇環植以杏名曰杏壇又北爲大成殿殿中奉至聖先師像執鎮圭冕十二旒服十二章南向左右列四配十二哲像執躬圭冕服九旒九章東西向皆元衣纁裳東西兩廡列從祀先賢皆木主兩廡中閒各闢翼門左通崇聖祠右通啓聖祠大成殿後爲寢殿奉至聖先師孔子夫人主殿左右掖有門左達神庖及后土祠右達神廚及瘞所寢殿後爲聖迹殿門進爲聖迹殿藏聖像及聖迹圖諸石刻聖迹殿東南爲后土祠又東北爲神庖門正室東西廂西南爲瘞所內壍坎如正位配位及從祀各壇之位又西

北爲神廚制如神庖出大成門外循金聲門東爲承聖門進爲詩禮堂堂東廡爲禮器庫堂後爲孔子故井井西爲魯壁舊址昔魯共王壞壁聞金石絲竹之音後即其地爲堂名曰金絲其北爲崇聖祠祀肇裕詒昌啓五王及從祀先賢先儒又北爲家廟中祀始祖考妣左祀二世祖考妣右祀三世祖考妣又左祀中興祖考妣大成門外循玉振門西爲啓聖門進爲金絲堂西廡爲樂器庫堂北爲啓聖殿中奉啓聖王像執躬圭冕服九旒九章又北爲寢殿奉啓聖王夫人主廟四圍周以崇垣四隅起角樓以垣爲址大成殿大成門並覆黃瓦廊廡祿瓦黃脊崇聖啓聖祠杏壇詩禮堂金絲堂奎文閣聖迹殿悉綠瓦皆華榱石柱飾以金碧（祀典）粵稽古禮凡釋奠之事有六釋菜之事有三而學必有祭以祀其始爲釋教之人而不忘所自其義一也周衰禮樂崩壞延及燹秦益棄先王之法漢興未暇復古成帝時始立辟雍於國南而其緒未竟光武中興乃大營太學車駕親自臨幸彬彬乎稱盛事矣然其時所祭之先聖先師史缺有閒而孔子之祀尚未出於闕里明帝永平閒益修明養老習射之禮令郡縣道學校皆祀聖師周公孔子於是孔子始祀於庠序焉第或聖或師升降不一迄唐初尚無定論貞觀中慨然釐正祀典專以孔子爲先聖然尚循康成禮有高堂生樂有制氏之說取左穀以下二十二人專門訓詁之儒爲先師而傳道受業高弟子自顏子外皆不得與配食之列猶不無可議者嗣自兩宋元明代有更革而尊崇之盛極於　國朝類而紀之亦考鏡得失之林也周敬王四十二年魯哀公誄孔子稱曰哀哉尼父後世遂以爲諡孔子之始漢高帝十二年自淮南過魯以大牢祭孔子此後世帝王祀孔子之始元帝詔褒成侯霸以所食邑祀孔子此世爵奉祠之始平帝元始元年追諡孔子爲褒成宣尼公孔子之有諡實始於此東漢明帝永平二年養三老五更於辟雍令郡縣道行鄉飲酒禮於學校祀周公孔子牲以犬此國學郡縣祀孔子之始十五年東巡過魯祀仲尼及七十二弟子此弟子從祀之始桓帝元嘉三年爲孔子廟置百石卒史一人典主守廟春秋享禮出王家錢給犬酒靈帝建寧二年依社稷制出王家穀春秋行

禮以供禋祀光和元年立鴻都門學畫孔子及七十二
弟子像齊王芳正始二年使太常釋奠以大牢祭孔子
於辟雍以顏淵配此國學釋奠以弟子配享之始晉宋
以後釋奠皆採正始故事以顏淵配焉晉武帝泰始三
年詔大學及魯國四時備三牲祀孔子七年皇太子通
經祀以大牢此太子釋奠之始東晉時孔子裔孫襲封
奉聖亭侯於江左明帝泰寧三年給奉聖亭侯四時祠
祭直如泰始故事宋文帝元嘉十九年議繼襲於先廟
地特爲營造依舊給祠四時享祀二十二年太子釋奠
於大學樂用登歌此釋奠用樂之始孝武帝孝建元年
開建廟制同諸侯之禮詳擇爽塏後給祭秩兩齊武帝
永順三年樂軒縣舞六佾牲牢器用悉依上公此釋奠
用舞之始七年改築宗祊量給祭秩奉聖之爵以時紹
繼明帝永泰元年式循舊典詳復祭秩牢餼備禮欽饗
兼中梁武帝天監四年建孔子廟八年太子釋奠登阼
階以明從師之義敬帝太平二年搜舉魯國之族爲奉
聖侯繕廟堂備祀典四時薦秋一告遵舊陳後主至德
三年改築舊廟蕙房桂棟咸使維新芳蘩潔潦以時享

奠拓跋魏道武帝天興四年令樂師入學習舞釋菜於
先聖先師太武帝始光三年起大學於城東祀孔子以
顏淵配北朝孝文帝延興二年祭孔子廟制用酒脯不
令婦女合雜以祈非望之福犯者以違制論太和十三
年立孔子廟於京師十六年改諡宣尼曰文聖尼父以
大牢釋奠配以顏回樂軒縣舞六佾行三獻禮太子通
經及新立學必釋奠每歲春秋二仲常行其禮每月旦
祭酒領博士以下及諸生拜孔揖顏郡學則於坊內立
孔顏廟博士以下亦每月朝此後世春秋釋奠及朔日
行禮之始北周武帝天和元年詔釋奠者學成之祭自
今胄子入學不勞釋奠宣帝大象二年追封鄒國公邑
數準舊立後承襲別於京師置廟以時祭享隋制國子
寺歲以四仲月上丁釋奠先聖先師州郡學以春秋仲
月釋奠唐高祖武德二年命有司立周公孔子廟各一
所四時致祭博求其後具以名聞詳考所宜當加爵土
七年以周公爲先聖孔子配享太宗貞觀二年停祭周
公以孔子爲先聖配以顏回四年詔州縣學皆作孔子
廟十一年尊孔子爲宣父二十一年以左邱明卜子夏

公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭
衆賈逵杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼
杜預范甯二十二人配饗宣父廟堂此先儒配孔子之
始初國學釋奠以儒官爲祭主至是國學釋奠令國子
祭酒爲初獻司業爲亞獻博士爲終獻諸州刺史爲初
獻上佐爲亞獻博士爲終獻縣學令爲初獻丞爲亞獻
主簿若尉爲終獻國學用太牢樂軒縣舞六佾登歌一
部若與大祭祀遇改中丁州縣上丁無樂用少牢此後
世遣官釋奠之始而直省以長官主祭亦始於此高宗
永徽中復以周公爲先聖孔子爲先師顏回左邱明以
下皆從祀顯慶二年詔復貞觀制度乾封元年追贈太
師修造廟宇令三品一人以少牢致祭褒聖侯德倫承
蓋子孫並免賦役總章元年贈顏回太子少師曾參太
子少保咸亨元年詔諸州縣無孔子廟者營造破壞者
增修中宗嗣聖七年封孔子爲隆道公神龍元年以緒
魯百戶爲隆道公采邑收其租稅用供薦享睿宗大亟
元年太子釋奠製贊加贈顏回太子太師曾參太子太
保元宗開元七年太子入學祀先聖如釋奠八年以十

哲爲坐像曾參像坐亞之圖七十子及二十一賢於廟
壁此十哲配祀之始十一年詔州縣釋奠仍用牲牢屬
縣宗酒脯十九年停牲牢仍用酒脯二十年開元禮成
定皇太子及諸州釋奠儀二十六年勅鄉貢謁先師著
爲例二十七年追諡爲文宣王南面坐十哲等東西刻
侍天下諸州準此贈顏子曰兗公閔子騫費侯冉伯牛
鄆侯冉仲弓薛侯冉子有徐侯仲子路衛侯宰子我齊
侯端木子貢黎侯言子游吳侯卜子夏魏侯曾參成伯
顓孫師陳伯澹臺滅明江伯宓子賤單伯原憲原伯公
宕長莒伯南宮适郯伯公哲哀郎伯曾點宿伯顏路杞
伯商瞿蒙伯高柴共伯漆雕開滕伯公伯寮任伯司馬
牛向伯樊遲樊伯有若卞伯公西赤邵伯巫馬期鄅伯
粱鱣梁伯顏郗蕭伯冉孺郜伯曹邮豐伯伯虔鄆伯公
孫龍黃伯冉季產東平伯琴子南少梁伯漆雕斂武城
伯顏子驕琅邪伯漆雕徒父須句伯壤駟赤北徵伯商
澤雎賜伯石作蜀郈邑伯任不齊任城伯公夏首亢父
伯公良孺東牟伯后處營邱伯秦開彭衙伯奚容箴下
邳伯公肩定新田伯顏商臨沂伯鄡鄲銅鞮伯句井疆

淵陽伯罕父黑乘邱伯秦商上洛伯申黨召陵伯公祖
子之期思伯榮子旗雩婁伯縣武鉅野伯左人郢臨淄
伯燕傚漁陽伯鄭子徒滎陽伯秦非汧陽伯施常乘氏
伯顏噲朱虛伯步叔乘淳于伯顏之僕東陽伯原亢籍
萊蕪伯樂欬昌平伯廉潔莒父伯顏何開陽伯叔仲會
瑕邱伯狄黑臨濟伯邽巽平陸伯孔忠汝陽伯公西輿
如重邱伯公西蒧祝阿伯勅兩京及兗州舊廟皆改冕
服州縣但移南面不必改服兩京牲用大牢樂宮縣舞
六佾州少牢而無樂右諸賢封爵考新唐書縣及唐會
要所載除十哲外祇六十七人杜氏通典多衞伯蘧瑗
淸河伯林放穎伯陳亢魯伯申棖　伯琴牢南陵伯琴
張兩處互與並錄於此二十八年詔春秋二仲上丁以
三公攝行事肅宗上元二年以歲旱罷中小祀而文宣
王廟祭不廢代宗永泰二年修國學祠堂成釋奠設宮
縣十五年東面行禮後唐明宗長興三年春秋二仲月
上丁釋奠文宣王以兗公顏子配坐以閔子騫等爲十
哲排祭奠其七十二賢各設一豆一爵郊祀錄稱文宣
王從祀諸座各籩二實以栗黃牛脯豆二實以葵菹鹿

醯簋簠各一實以黍稷飯酒爵一周太祖顯德二年營
國子監遼太祖神冊三年建孔子廟太子春秋釋奠道
宗淸寧六年以時祭先聖先師宋太祖建龍元年增修
祠宇繪先聖先賢先儒像二年詔貢舉人就國子監謁
先師著爲令三年祭文宣王用一品禮立十六戟於廟
門眞宗景德三年令諸道修葺文宣王廟禁不得殘毀
四年頒釋奠儀於天下大中祥符元年追諡文宣王追
封叔梁紇齊國公顏氏魯國太夫人亓官氏鄆國夫人
二年頒曲阜廟桓圭一冕九旒服九章追封顏回兗國
公閔損琅邪公冉耕東平公冉雍下邳公宰予臨淄公
端木賜黎陽公冉求彭城公仲由河內公言偃丹陽公
卜商河東公曾參瑕邱侯顓孫師宛侯澹臺滅明金鄉
侯宓不齊單父侯原憲任城侯公冶長高密侯南宮适
龔邱侯公哲哀北海侯曾黔萊蕪侯顏無繇曲阜侯商
瞿須昌侯高柴共城侯漆雕開平興侯公伯寮壽張侯
司馬耕楚邱侯樊須益都侯公西赤鉅野侯有若平陰
侯巫馬施東阿侯陳亢南頓侯梁鱣千乘侯顏辛陽穀
侯冉孺臨沂侯冉季諸城侯伯虔沭陽侯公孫龍枝江

侯秦冉新息侯秦祖鄄城侯漆雕哆濮陽侯顏高雷澤
侯漆雕徒父高苑侯壤駟赤上邽侯林放長山侯商澤
鄒平侯石作蜀成紀侯任不齊當陽侯申棖文登侯公
長孺牟平侯曹卹上蔡侯奚容蔵濟陽侯句井疆滏陽
侯中黨淄川侯公祖句茲即墨侯榮旂厭次侯縣成武
城侯左人郢南華侯燕伋汧源侯鄭國朐山侯秦非華
亭侯施之常臨濮侯顏噲濟陰侯步叔乘博昌侯顏之
僕宛句侯蘧瑗內黃侯叔仲會博平侯顏何堂邑侯狄
黑林慮侯邽巽高堂侯孔忠鄆城侯公西輿如臨朐侯
公西蒧徐城侯琴張頓邱侯左邱明瑕邱伯公羊高臨
淄伯穀梁赤冀邱伯伏勝乘氏伯高堂生萊蕪伯戴聖
楚邱伯毛萇樂壽伯孔安國曲阜伯劉向彭城伯鄭衆
中牟伯杜子春緱氏伯馬融扶風伯盧植良鄉伯鄭康
成高密伯服虔滎陽伯賈逵岐陽伯何休任城伯王弼
偃師伯范甯新野伯王肅司空杜預司徒三年頒釋奠
儀注祭器圖於諸路四年詔州城置孔子廟五年以國
諱改諡孔子曰至聖文宣王仁宗明道元年國子監重
修七十二賢堂左邱明以下二十一人悉以本品衣冠

圖之景祐元年詔釋奠用登歌神宗熙寧五年罷貢擧
人釋奠七年立孟軻揚雄像於廟賜爵號元豐六年封
孟軻爲鄒國公七年以鄒國公孟子配享封荀況蘭陵
伯揚雄成都伯韓愈昌黎伯並從祀徽宗崇寧元年封
孔鯉爲泗水侯孔伋沂水侯三年顏衞孟配享位次圖
於天下夏以王安石配享孔子廟易七十二子以周之
冕服增文宣王冕爲十二旒服十二章執鎮圭廟門立
二十四戟如王者之制頒祭服制度於州縣大觀元年
定貢士入學釋菜之儀二年繪子思像從祀於左邱明
二十四賢之閒四年封公夏首鉅平侯后處膠東侯公
肩定梁父侯顏祖富陽侯鄡單聊城侯罕父黑祈鄉侯
秦商馮翊侯原亢樂平侯樂欬建成侯廉潔胙城侯政
和元年改封曾參武城侯顓孫師潁川侯南宮适汝陽
侯司馬耕睢陽侯琴張陽平侯左邱明中都伯穀梁赤
睢陵伯戴聖考城伯三年封王安石爲舒王其子王雱
臨川伯從祀五年詔鄒縣孟子廟以樂正子配享公孫
丑以下從封樂正子克利國侯公孫丑壽光伯萬章
博興伯告子不害東阿伯孟仲子新泰伯陳臻蓬萊伯

先虞昇柴伯屋廬連奉符伯徐辟仙源伯陳代沂水伯
彭更雷澤伯公都子平陰伯咸丘蒙須城伯高子泗水伯
伯桃應膠水伯盆成括萊陽伯季孫豐城伯于叔承陽伯
伯欽宗靖康元年降王安石依鄭康成例從祀兩廡高
宗紹興八年以衍聖公孔玠渡江隔絕詔衢州於官田
內撥給五頃以奉先聖祀事十年詔改京師釋奠文宣
王爲大祀加籩豆十二禮如社稷州縣仍爲中祀孝宗
乾道八年令有司討論釋奠及太子入學儀淳熙四年
詔去王雱從祀畫像寧宗慶元元年仍定文宣王爲中
祀理宗寶慶三年特贈朱熹爲太師追封信國公紹定
三年改封徽國公端平二年升子思於十哲淳祐元年
詔封周敦頤汝南伯程顥河南伯程頤伊陽伯張載郿
伯黜王安石不許從祀景定二年追封張栻華陽伯呂
祖謙開封伯並從祀度宗咸淳三年以邵雍司馬光從
祀又特封雍新安伯封曾參郕國公子思沂國公與顏
孟並配享封顓孫師爲陳公升於十哲更封閔損費公
冉耕鄆公冉雍薛公宰予齊公端木賜黎公冉求徐公
仲由衞公言偃吳公卜商魏公又以伯魚列鄆城侯孔

忠之次金天會十五年立孔子廟於上京世宗大定十
四年定釋奠儀禮行三獻樂用登歌儀節多取開元禮
加聖冕十二旒服十二章以顏孟二賢相對冕服用九
旒九章章宗明昌二年詔郡邑文宣王廟隳廢者復之
承安二年勑先賢先儒皆封公者升爲國公侯者升爲
國侯郕伯以下皆封侯泰和四年勑刺史州郡無宣聖
廟者並增修之五年諭有司進士名有犯孔子諱者避
之著爲令元太宗初平燕京以樞密院爲宣聖廟太宗
五年勑修孔子廟八年復修孔子廟世祖中統二年詔
宣聖廟及管內書院有司歲時致祭月朔釋奠禁諸官
員使臣軍馬毋得侵擾褻瀆至元四年勑上都重建孔
子廟十年詔春秋二丁執事官員各依品序公服陪位
諸儒襴衫廟中行禮二十三年命雲南諸路皆建學祀
先聖二十一年成宗即位詔廟學書院諸官員使臣軍
馬不得侵擾褻瀆其贍學土地毋許侵奪以供祭祀以
贍師生大德六年詔建文宣王廟於京師十年廟成行
釋奠禮牲用大牢樂用登歌十一年武宗即位加號大
成至聖文宣王遣使闕里祀以大牢仁宗皇慶二年以

宋儒周敦頤程顥程頤張載邵雍司馬光朱熹張栻呂
祖謙許衡從祀孔子廟延祐二年以顏曾思孟配享封
孟子父激爲邾國公母仉氏爲邾國宣獻夫人六年追
封周敦頤道國公遺埰內黃侯從祀至順元年加封齊
國公叔梁紇爲啓聖王魯國太夫人顏氏爲啓聖王太
夫人加封子思沂國述聖公顏子兗國復聖公曾子郕
國宗聖公孟子鄒國亞聖公程顥豫國公程頤洛國公
冬以董仲舒從祀孔子廟位列七十子下三年特封大
成至聖文宣王妻亓官氏爲大成至聖文宣王夫人加
封顏子父無繇爲杞國公諡文裕母姜氏爲杞國端獻
夫人妻戴氏爲兗國貞素夫人順帝元統元年令江浙
行省范銅造和寧宣聖廟祭祀凡百三十有五事至正
二十二年封楊時吳國公李侗越國公胡安國楚國公
蔡沈建國公眞德秀福國公俱贈太師冬追諡朱熹父
松曰晉獻改封熹爲齊國公明太祖洪武元年復孔顏
孟三氏子孫徭役歲春秋上丁釋奠降香傳制遣官以
丞相初獻翰林學士國子監祭酒亞終獻牲太牢樂六
奏文舞六佾司府州縣衙各提調官行事用少牢禮如

太學樂不能備京師及附府縣行釋菜禮三年令曲阜
廟庭歲官給牲幣俾衍聖公供事四年令進士釋褐詣
國學行釋菜禮更定祭器禮物樂舞改八籩豆爲十籩
豆簠簋登鉶悉易以瓷牲用熟各置高案樂舞生擇監
生及文武大臣子弟在學者預教習之五年罷孟子配
享踰年復如故十五年詔天下儒學每歲春秋仲月通
祀孔子頒釋奠儀注凡府州縣學籩豆以八器物牲牢
皆殺於國學其祭以正官行之夏南京新建太學成去
塑像設木主帝遣官以大牢祭告十七年孟氏子孫有
以罪輸作京師者屆法宥之即命遣還並諭工部凡聖
賢之後在輸作者依例釋之二十六年頒大成樂於天
下郡縣之學於是始皆用樂二十九年罷楊雄從祀進
董仲舒追封爲江都伯三十年令工部擴孔子廟制成
祖永樂元年建北京國子監新廟八年正文廟繪塑衣
冠令合古制宣宗宣德三年命禮部考正從祀先賢名
位頒示天下英宗正統元年詔免聖賢子孫差役選周
程朱張諸儒子孫聰明俊秀可教養者不拘名數送所
在儒學讀書仍給廩餼二年以宋儒胡安國蔡沈眞德

秀從祀三年禁天下祀孔子於釋老宮加封伯魚子皙封號八年追封元儒吳澄爲臨川郡公從祀九年遷寧陵孔子廟於儀封十三年詔改故元孔子像之左衽者景帝景泰二年以顏子後希惠孟子後希文並爲翰林院五經博士世襲承祀此先賢後裔置博士之始六年增豕隻黍稷果脯之數秋以周敦頤後冕程頤後克仁朱熹後居閩者梃並爲世襲五經博士英宗天順元年奉先師像於文淵閣憲宗成化二年改封董仲舒廣川伯胡安國建寧伯蔡沈崇安伯眞德秀浦城伯十二年詔增籩豆爲十二樂用八佾十六年命所在過孔門皆下馬孝宗宏治九年追封楊時將樂伯從祀位列司馬光之次武宗正德元年令南宗孔彥繩爲世襲五經博士奉衢州孔子廟祀二年以北宗孔聞禮爲世襲五經博士主子思子中庸書院祀十六年詔改建孔子家廟之在衢者世宗嘉靖二年令朱熹後裔居徽者墅爲世襲五經博士九年令兩京國子監及天下學校於孔子神位題稱至聖先師孔子去王號及大成文宣之稱改大成殿爲先師廟大成門爲廟門四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲以下及門弟子皆稱先賢某子左邱明以下皆稱先儒某子去公侯伯爵依南京國子監規制製木主仍擬大小尺寸著爲定式其塑像國子監責祭酒等官學校責提學等盡行屏撤以別釋氏之教春秋祭祀遵舊制國學用十籩豆天下八籩豆以別郊廟之祀樂舞止用六佾凡學別立啓聖祠中祀叔梁紇題啓聖公孔子神位以顏無繇曾點孔鯉孟孫氏配俱稱先賢某氏兩廡以程珦朱松蔡元定從祀俱稱先儒祭祀與文廟同日籩豆牲帛視四配東西配位視十哲從祀先儒視兩廡國學以祭酒主祭南京以司業從祀申黨即申棖存申棖去申黨公伯寮秦冉顏何荀況戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄十三人俱罷祀林放蘧瑗鄭衆盧植鄭康成服虔范甯七人各祀於其鄉后倉王通歐陽修胡瑗四人增入從祀又以陸九淵從祀是年祀聖師於文華殿東閒其制伏羲神農黃帝堯舜禹湯文武皆南面周公孔子東西相向十年國子監啓聖祠成十四年置世襲國子學正奉儀封孔子廟祀以孔承寅承襲十八年以曾子後

質粹世襲五經博士穆宗隆慶五年以薛瑄從祀列於先儒呂祖謙之下神宗萬歷十二年以檢討陳獻章布衣胡居仁新建伯王守仁從祀二十三年以周敦頤之父輔成從祀啓聖祠二十八年易先師廟青瓦以綠琉璃瓦四十七年以宋儒羅從彥李侗從祀熹宗天啓二年以張載後文運世襲五經博士莊烈帝崇禎三年以二程之後接道以邵雍後繼祖並爲世襲五經博士十五年以左邱明爲先賢並改周程張朱邵六子並稱先賢位七十子下漢唐諸儒上十六年以仲子後于陛爲世襲五經博士　國朝順治元年定月朔及進士釋褐釋菜禮月望行香儀二年加稱大成至聖文宣先師孔子十四年仍改號至聖先師孔子康熙二十三年

御書萬世師表額明年　頒天下學宮三十九年置閔氏端木氏世襲五經博士以其裔孫閔衍檔端木謙爲之四十九年

詔直省同城大小武職照文職一體入聖廟行禮五十一年以先賢朱子升配大成殿十哲之次又置言氏世襲五經博士以其裔孫德堅爲之五十四年以宋儒范仲淹從祀五十九年以卜子後尊賢爲世襲五經博士雍正元年追封孔子先世五代木金父公爲肇聖王祈父公爲裕聖王防叔公爲詒聖王伯夏公爲昌聖王叔梁公爲啓聖王二年以林放蘧瑗鄭康成秦冉顏何復祀以孟門弟子樂正克公都子萬章公孫丑漢諸葛亮宋尹焞黃榦陳淳何基王柏元金履祥許謙陳澔明羅欽順蔡清　本朝陸隴其增祀以宋張載之父迪應增祀崇聖祠增置伯牛仲弓子張有若後世襲五經博士以孔門弟子縣亶牧皮宋儒魏了翁元儒趙復增入從祀三年

詔天下迴避聖諱郡縣丁祭用大牢四年

御書生民未有額於國學闕里及天下文廟五年

詔每歲八月二十七日爲至聖誕辰內外文武各官及軍民人等致齋一日不理刑名禁止屠宰永著爲令七年重修闕里文廟新塑聖賢像聖像冕十二旒服十二章啓聖及先賢冕九旒服九章悉如舊制推先聖從周之義用元衣繡裳　頒發鎮圭乾隆二年

詔國子監大成殿大成門著用黃瓦崇聖祠著用綠瓦冬復祀元儒吳澄以韓愈後法祖爲世襲五經博士三年升有子於大成殿東哲位卜子

之次是年御書與天地參額於國學闕里
及天下文廟九年敕禁北省州縣立三教堂及道流建
醮以天尊之號瀆加聖人二十一年以浩生不害並非
告子定為告生不害以樂正子公孫丑萬章公都子四
人改書先賢某子孫以下韓愈十五人改書先儒
某氏孔道輔亦書先儒某氏　國朝釋奠之制國學
天下文廟皆用大牢十籩豆各十六佾三獻行三跪九叩
頭禮議學親釋奠行兩跪六叩頭禮　幸魯親釋奠
特行三跪九叩頭禮文廟大成殿中祀至聖先師孔子
南向配以復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子
皆旁列東西向又次東列先賢閔子損冉子雍端木子
賜仲子由卜子商有子若西列先賢冉子耕宰子予冉
子求言子偃顓孫子師朱子熹為十二哲東廡祀先賢
蘧瑗澹臺滅明原憲南宮适商瞿漆雕開司馬耕梁鱣
冉孺伯虔冉季漆雕徒父漆雕哆公西赤任不齊公良
孺公肩定鄡單罕父黑榮旂左人郢鄭國原亢廉潔叔
仲會公西輿如邦巽陳亢琴張步叔乘秦非顏噲顏何
縣亶樂正克萬章周敦頤程顥邵雍凡三十九人先儒

穀梁赤伏勝后蒼董仲舒杜子春范甯韓愈范仲淹胡
瑗楊時羅從彥李侗張栻黃榦眞德秀何基趙復吳澄
許謙王守仁薛瑄羅欽順陸隴其凡二十三人西廡祀
先賢林放宓不齊公冶長公皙哀高柴樊須商澤巫馬
施顏辛曹卹公孫龍秦商顏高壤駟赤石作蜀公夏首
后處奚容蒧顏祖句井疆秦祖縣成公祖句茲燕伋樂
欬狄黑孔忠公西蒧顏之僕施之常申棖左邱明秦冉
牧皮公都子公孫丑張載程頤凡三十八人先儒公羊
高孔安國毛萇高堂生鄭康成諸葛亮王通司馬光歐
陽修胡安國尹焞呂祖謙蔡沈陸九淵陳淳魏了翁王
柏許衡金履祥陳澔陳憲章胡居仁蔡清凡二十三人
崇聖祠中祀肇聖王裕聖王右詒聖王次左昌聖王
次右啓聖王皆南面以先賢顏氏無繇曾氏點孔氏伯
魚孟孫氏激配東西相向從祀東列先儒周輔成程珦
蔡元定凡三人西列先儒張迪朱松凡二人闕里啓聖
舊祠祀先賢先儒皆以木主啓聖王獨有塑像迨崇聖
祠既建遷先賢先儒木主於其中而啓聖王舊像遂仍
於啓聖殿祀焉至啓聖大成兩殿後皆有寢殿祀顏夫

人及亓官夫人此皆以闕里乃孔氏之家廟有異於國
學及天下郡縣也嘉慶元年　御書聖集大成額於
國學闕里及
天下文廟
至聖廟官三品執事官二四品執事官四五品執事官七
七品八品九品執事官各十（自三品至九品均係本縣聖裔由衍聖公會同學政揀選報部充補每名俸銀三十兩）世襲六品官一司樂一奎文閣典籍一屯
田管勾一知印一掌書一書寫一齋奏一金絲堂詩禮堂
啓事各一隨朝伴官六鄆城屯官二鉅野平陽東阿獨山
四屯屯官各一林廟守衛百戶一
寧陽縣簡在府北五十里東界泗水六十里西界汶上四

十里南界滋陽二十里北界泰安府泰安五十里伏山衍
脈於寧山洸水分流於汶水宛吳龔邱之美洵哉剛邑之
雄徵銀二萬六千二百五十一兩一分知縣管河主簿復
設教諭訓導典史各一
案廣輿圖（謹成闡三邑龔邱縣三十五里煩沖下附管泉主事）
鄒縣中衝繁在府東南六十里東界泗水七十里西界
濟寧三十里南界滕縣五十五里北界曲阜二十五里九
龍連岡以向城白馬匯泉而入運　秦始皇紀始皇東行郡
縣上鄒嶧山立石與魯諸儒生議刻石頌秦德注鄒嶧山亦

名鄒山統志嶧山鄒縣接魚臺界形如嶧飛世傳伏羲畫卦於此（瑞台詩）侵曉臨鄒邑山光覺露滋嶧飛初日上嶧峙遠烟遲何處尋羲畫無須問李碑前途洙泗近策馬繫遙思徵銀三萬五千一百九十五兩二錢知縣縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 邾國騶縣二十九里沖下（補）嶧山碑李斯篆也不知何時火焚後人傳其文刻于棗木 元祐初鄒令張仲文復摹刻石

泗水縣簡在府東九十里東界沂州府費縣七十里西界曲阜三十里南界鄒縣二十五里北界泰安府泰安二十

五里層崖疊嶂徵陪尾之透迤縣西泗洞泉見泗水之浩瀚徵銀一萬三千二兩七錢七分二釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 古卞國魯卞邑卞縣曲阜二十五里下泗亦發源出陪尾山並沛南合淮 簡（補）泗水出泗水縣陪尾山四泉並發西流至兗城東又南流經橫河與沂水合元時於兗州東門外五里金口作壩建閘過泗之南趨明因而修築每百秋水長則啟閘放使南流會沂水由港里河出師家莊閘冬春水微則閉閘令由黑風口東經兗城入濟又南流會洸水至濟寧出天井閘

滕 縣要衝繁疲難在府東南百四十里東界嶧縣百里西界濟寧州魚臺六十里南界江蘇徐州府沛縣七十里北界鄒縣三十五里巖岫盤紆接鄒接嶧河湖演漾導沆通徐非同蕞爾之封雅有蔚然之勝徵銀四萬二千一百五十六兩九錢五分知縣臨城驛管河二縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖 郳小邾國彭城滕陽軍滕州春郡八十七里沖疲上 薛城（所）滕縣

嶧 縣要衝繁難在府東南二百六十里東界沂州府蘭山三十里西界江蘇徐州府沛縣九十里南界江蘇徐州府銅山七十里北界滕縣六十里山勢爭迴葛嶧流泉競注滄浪一津儼龍首之渠兩省錯犬牙之壤徵銀二萬三

千二百二十一兩八錢四分六釐知縣管河縣丞復設教諭訓導典史各一萬年閘頓莊閘韓莊閘四閘官

案廣輿圖 鄫國偪陽蘭陵鄫州承武承民夾谷四十五里衝中

汶上 縣要衝繁難在府西北九十里東界寧陽六十里西界曹州府鄆城五十里南界濟寧四十里北界泰安府東平三十里中都平陸封疆介齊魯之間汶水蜀陂漕運總河湖之會徵銀四萬七千二百六十九兩一錢三分知縣馬集村管河二縣丞復設教諭訓導典史各一開河閘寺前閘南望閘珠梅閘袁家口閘五閘官

案廣輿圖郕厥國□都平陸汶陽須〔補〕濟河出王屋山
昌樂平□□十八里淳煩中至河南濟源縣
二源合流其水或伏或見會于汶一名大清河元時
作金口壩旁有河口黑風口西通濟流並入會通河
陽穀縣要衝繁疲難在府西二百八十里東界泰安府東
阿四十里西界曹州府朝城三十里南界壽張三十里北
界東昌府聊城六十里穀山隆起壯盟會之高臺汶水紆
流達河漕之要道舊屬東阿故阿井在焉沈氏書傳濟水
伏流地中今歷下發地皆流水世謂濟水經過其下東阿
亦濟所經其井水煮膠用攪濁則清人服之下膈疏痰徵
銀四萬七千八十七兩二錢六分七釐知縣阿城鎮縣丞

復設教諭訓導管河主簿典史各一　荆門上下閘阿城上
下閘七級上下閘三閘官
案廣輿圖須昌上巡鎮三〔補〕春秋僖公三年秋齊侯宋
十九里辟煩中公江人黃人會于陽穀即
此
壽張縣中衝繁難在府西二百九十里東界泰安府東平
四十里西界曹州府范縣四十里南界曹州府鄆城六十
里北界陽穀五里黃河舊險半繞梁山漕運通津全資汶
水徵銀萬六千二百十六兩一錢六分八釐知縣教諭復
設訓導管河主簿典史各一

案廣輿圖陽谷良邑壽良壽州〔注〕金鄉魚臺單縣城武
須城十五里裁下曹州曹縣定陶濟寧
嘉祥鄆城鉅野東平平陰
東阿津州郯城費縣後詳
濟寧州要衝繁難至　京千二百十里至省百十里東至
兗州府鄒縣界四十里西至曹州府鉅野界七十里南至
江蘇徐州府豐縣界百三十里北至兗州府汶上界四十
五里東西廣百十里南北袤百七十五里翼魯郊而控宋
野環汶水而帶泗流舟車臨四達之衢商賈集五都之市
李白酒樓在南城上〔統志〕太白客任城縣令賀知章觴之
於此其東南隅南池即杜甫與許主簿游處見杜陵詩注

徵銀六萬三千九十二兩一錢五分四釐知州水利州同
管河州判學正復設訓導吏目各一天井閘在城閘石佛
閘仲家淺閘棗林閘新店閘六閘官縣三
兵部侍郎兼都察院右副都御史總督河南山東河道提
督軍務　巡察濟寧漕務協辦河道事務　分巡運河兵
備道兼管河庫事務
案廣輿圖古徐高平濟川爾廠任城濟北邾婁〔附〕總管
郡鉅野五十六里民貧差重沖煩上河道
管閘〔衛〕濟南北水陸之衝〔明〕濟寧州元隷濟寧路
主事寧〔通志〕金宋屬濟州〔唐〕屬兗州〔漢〕任城縣〔周〕任
邿二國地禹〔補〕會通河元至元十二年因壽張尹韓仲
貢徐州域暉□言命工□□鑿起東平州安民山西

南道壽張西北二百五十里抵臨淸引汶絕濟直屬御
河卽今衞河建閘三十有一以節蓄洩遂名至明洪武
中衞淤塞不可以舟而永樂初轉輸賴北海陸費
耗弱不貲乃緣濟寧同知潘叔正言命工部尙書宋禮
等開濟初元人遏汶分流北出陽谷以通衞水南出濟
寧以通泗水然分水之處地勢猶高僅勝小舟時有老
人白英建議築戴村壩以遏汶道之入南旺湖地勢稍
下然後分流南北可勝巨載至分水龍王廟始分爲二
禮等從分水廟度北至臨淸地降九十尺南至沽頭地
降一百十有六尺遂作分水處均道之南接于徐沛北
達于臨淸又循地勢高下增修水閘以時啓閉便蓄洩
北至臨淸爲閘凡十有七而達漳衞南至沽頭爲閘凡
二十有一而達河淮〔通考合編〕案宋禮築壩戴村奪汶
汶入海之路灌以成河復道洙泗洸沂諸水以佐之汶
雖率衆流出全力以奉漕然行遠而竭勢有難支至南
旺又分其四以南迎淮六以北赴衞力分益薄況此水
夏秋則漲冬春而涸無雨卽夏秋亦涸宋逆料其不可
恃乃於沿河昭陽南旺馬踏蜀山安山諸湖設六斗門

名曰水櫃漕河水漲則瀦其溢出者於海水消則洩而
注之漕積洩有法盈洩有方故旱澇恃以無恐是運河
之命脈繫于茲流茲流之命脈又繫于諸
湖水櫃也有心國計者得毋加之意乎

〔金鄉縣〕簡在州東南九十里東界魚臺十二里西界曹州
府城武四十里南界曹州府單縣三十五里北界本州四
十里漕渠左絡大野右環近瞻莎嶺之舒靑遠攬金山之
聳翠〔括地志〕山陽城漢郡也雞黍城范式故宅楊震卻金
處卽今昌邑城徵銀二萬八千五百五十三兩六錢七釐
知縣教諭復設訓導典史各一

〔案廣輿圖〕古緡國甲父國宋邑東緡昌邑金州戴州三十三里中

〔嘉祥縣〕簡在州西南五十里東界本州十里西界曹州府
鉅野二十里南界金鄉五十里北界兗州府汶上二十里
倚萌山而結宇匯澹水以歸湖巖壑幽深井疆膏衍〔統志〕
南武山在城南卽古南武城地世傳曾子故里其旁瘠臺
山亦相傳滅明家此獲麟堆魯西狩處也見〔林西仲春秋
傳注〕徵銀萬八百三十八兩一錢三釐知縣教諭復設訓
導典史各一

〔案廣輿圖〕鉅野澤任城二十四里裁簡下

〔魚臺縣〕要衝繁難在州南百十里東界兗州府滕縣七十

里西界金鄉三十里南界江蘇徐州府豐縣二十里北界
本州四十里東接鄒滕扼衝津於漕運西聯曹單防險汛
於河渠此棠地魯隱公觀魚處觀魚臺在焉甯毋亭〔春秋〕
僖公時會齊侯鄭伯盟于甯毋卽此湖陵城漢侯國也今
在縣境徵銀萬八百三十八兩一錢三釐知縣教諭復設
訓導管河主簿典史南陽閘官各一

〔案廣輿圖〕棠邑方輿湖陵金鄉二十七里簡下〔補〕南陽新河在昭陽湖之東起南陽至留城明嘉靖六年以河決命官開濬垂成而止四十四年復決乃因舊迹疏鑿又起留城至境山濬復舊河五十三里隆慶元年山水衝決復於新河之三河口乃經理沙辟兩河上流各開支流築黃家口豕裹溝等壩又爲三河口

石壩一座南陽湖石隄三十餘里一凡建閘九築壩十三
減水閘二十開支河九十六里稽水俱有宣洩蓄利
之〔注〕州縣俱屬兗州府

沂州府要衝繁難至　京千六百五十里至省六百里東
至海三百里西至兗州府泗水界二百二十里南至江蘇
淮安府宿遷界百四十里北至青州府臨朐界三百七十
里東西廣五百二十里南北袤五百十里西北則千巖競
秀列嶂蒙騈布之峯東南則百谷朝宗會沂沭浚祊之水
提衡關隘犄青野之名州管鍵驛門控江淮之遠甸齊振
琅邪而作屏藩毗東郯以爲防知府沂郯海贛通判鹽捕

水利通判教授經歷司獄各一州一縣六
案〔廣輿圖〕艾琅邪北徐州臨沂蘭陵百三十八里民疲煩中舊有泗府〔附〕兵備僉事〔通志〕
蒼蒙披其翠沂涑流其清前則襟乎淮海後則負乎濟
青雍正十二年升沂州府二年分為直隸州初因明沂
州屬兗州府〔元〕屬益都路〔北周〕沂州〔北魏〕北徐州〔漢〕臨
沂郎邪屬東海郡〔秦〕屬琅邪郡〔周〕齊魯莒三國地〔禹貢〕
徐州城〔補〕今普照寺即王羲之澤筆池孔明故里在諸葛城

蘭山縣要衝繁難附郭東界江蘇淮安府贛榆百三十里
西界費縣四十里南界郯城九十五里北界沂水百里沂
水環城蘭山作鎮本琅邪之古治郯社繁雄在淮海之名
疆土田沃衍徵銀三萬五千二十五兩七錢九分八釐知

縣縣丞復設訓導青蛇寺巡檢典史各一
案〔通志〕雍正十二年升沂州爲府復設縣編戶百五十里唐武德四年置蘭山縣六年省入臨沂〔補〕
二疏散金臺在此〔沂州志〕王導上自琊贊伯祖祥並祠孝感內遷此渡江世祥人物

郯城縣要衝繁難在府南百十里東界江蘇海州十八里
西界蘭山三十五里南界江蘇淮安府宿遷四十里北界
蘭山十五里北連魯莒南控海邳河流則沂沭雙瀠巖巒
則虎龍互抱城北馬陵山相傳即古琅邪山上有望海樓
孔子嘗登此望海其旁傾蓋亭〔統志〕孔子之郯遇程子傾
蓋而語後人因以建亭徵銀萬八千五百七十五兩二錢

八分知縣管河主簿復設教諭訓導典史各一
案〔廣輿圖〕郯子國郯縣十八里僻披中〔方域志〕東漢徐州刺史治〔補〕于公宅在駟馬亭旁

費　縣簡在府西百里東界蘭山六十里西界兗州府泗
水百二十里南界兗州府嶧縣九十里北界蒙陰七十里
龜蒙邑北羣峭圖青祊涑而東兩川瀉碧〔禹貢〕蒙羽其藝
〔註〕蒙山〔地志〕在泰山郡蒙陰縣西南今沂州費縣〔統志〕以
其居魯地之東又名東山孟子所謂孔子登東山而小魯
是也徵銀萬五千三百三十七兩八錢四分五釐知縣復

設教諭訓導各一關陽鎮平邑集二巡檢典史一
案廣輿圖武城古費國季孫氏邑陽山口紡城領史八十二里中
莒　州衙在府東北百八十里東界日照五十里西界沂
水六十里南界江蘇淮安府贛榆百四十里北界青州府
安邱百七十里姑幕遺封莒邦故域柘山翠巖據筐屋以
東沭流水澄波匯葛陂而南注徵銀四萬五千九百三十
七兩八錢五分五釐知州州同學正復設訓導吏目各一
十字路石埠集二巡檢
案廣輿圖莒子國莒縣城陽國向城二百七十里併下
今古地理述卷二山東省　四五
沂水縣中繁在府北二百二十里東界莒州二十里西界
蒙陰八十里南界蘭山百二十五里北界青州府臨朐百
五里沂川巨浸東莞名區重關負大弁之雄複嶺扼騅崖
之險徵銀三萬七千九百六十兩四錢六分八釐知縣東
里店縣丞復設教諭訓導垛莊巡檢典史各一
案廣輿圖東莞新泰鄆邑東安百四十三里沖中其水下流與右祊合入淮補沂河源出曲阜縣尼山西南分流爲二與泗會出㙮里河又會蒙陰沂水諸泉與沂山之汶合流至邳州入淮
蒙陰縣簡衙在府北二百二十里東界沂水四十里西界
泰安府新泰四十里南界費縣四十里北界青州府益都
百六十里蒙山汶水擅堂阜之勝匯白馬柴荊衛瀕臾之
固域徵銀萬一百五十八兩二錢五分六釐知縣復設教
諭訓導典史各一
案廣輿圖顓臾國新泰五十里併下
日照縣簡在府東二百八十里東至海二十里西界莒州
九十里南界江蘇淮安府贛榆九十里北界青州府諸城
四十里崔水流青層樓散綵憑山以絡齊莒邀海而控江
淮徵銀二萬一千二百六十九兩四分九釐知縣復設教
諭訓導安東衛巡檢典史各一
今古地理述卷二山東省　四六
案廣輿圖海曲琅琊郡日照鎮八十三里併頃下備安東注沂州郯城費縣屬兗州府莒州沂水日照蒙陰屬青州府
曹州府要繁疲難至　京千二百里至省五百八十里東
至濟寧界百六十里西至直隸大名府東明界三十里南
至河南衛輝府考城界百十里北至直隸大名府南樂界
百七十里東西廣百九十里南北袤二百八十里黃河浩
淼險騰怒馬之濤大野頓溶靈結獲麟之渡總雷澤成陽
之奧域鬱葱常繞穀林伏濟川菏水之長流膏沃遠滋桑
土兗豫依咽喉之重魯衛推藩翰之隆知府桃源集督捕

同知曹單同知糧河通判曹考通判教授經歷司獄各一
州一縣十
案廣輿圖曹南豫州濟陰兗句鄄仁彰信威信曹附兵
闕濟陽郡曹州西兗州二十八里裁中備
副、通志雍正十三年升曹州府二年分爲直隸州初因
使通志明曹州隸兗州府金曹州宋興仁府北周曹州
晉屬濟陽郡漢乘氏縣屬濟陰郡秦屬碭郡戰國屬齊
春秋屬宋周曹國北境武王以封叔鐸爲直豫兗二州
域古三
腹殷地
菏澤縣要繁疲難附郭東界鉅野六十里西界直隸大名
府東明三十里南界河南衛輝府考城百十里北界濮州
五十里南山雨國膏流振鐸之封大澤雷陂霸護神堯之
今古地理述〈卷二 山東省 四七
域徵銀四萬二百一兩八錢五釐知縣復設訓導沙土集
巡檢典史各一
案通志雍正十三年升曹州爲府設縣編戶七〈補〉山海經云
十四里邑有菏水禹貢導菏澤於此
澤中有雷神龍首而人頰鼓其
腹則雷鳴故夏澤名曰雷夏
曹 縣要繁疲難在府東南百里東界單縣七十里西界
河南衛輝府考城三十里南界河南歸德府商邱六十里
北界定陶三十里黃河澎湃隄岸太行景呈岩嶺鎮安磐
石曹南山在縣治南〈詩〉南山朝隮〈春秋〉盟于曹南其陽漆
園亭莊周爲吏故地也漢光武降生處在今縣境濟陽城

徵銀五萬二千四百十六兩四錢五分八釐知縣縣丞劉
家口縣丞教諭復設訓導主簿安陵巡檢典史各一
案廣輿圖古離狐定陶濟陰郡楚邱城、漢高帝即位
六十八里裁中舊有河患〈補〉于汜水之陽
在縣東北
二十里
濮 州要繁疲難在府北百十里東界鄆城八十里西界
直隸大名府開州五里南界菏澤七十里北界觀城二十
里郊原衍溯帝積於高陽曹衛名區稱雄藩於東郡昆
吾臺在治西百步即古昆吾墟城東姚墟〈統志〉虞舜降靈
於此其南歷山〈水經注〉所謂雷澤西南小山也澤之東北
今古地理述〈卷二 山東省 四八
有陶墟郭稼生言此即舜耕陶所在徵銀三萬七千七十
八兩七錢四分九釐知州州判學正復設訓導吏目各一
案廣輿圖帝邱昆吾鄄城姚墟兗州濮〈所〉濮方域志古顓
陽郡二十八里淳簡中裁徑州
頊之墟曰帝邱夏昆吾氏所居春秋衛成公遷〈補〉瓠子
都東郡九十里曰堯墟舜所生也又東爲雷澤河在
州東南漢元封元年塞瓠口武帝沈白馬玉璧令羣臣
負薪助役作宮其上名宣房宮道河北行穿龍首渠復
禹舊迹其後河決館陶分爲屯氏
河東北入海因其自然不加隄塞
范 縣簡在府西北百八十里東界兗州府壽張二十里
西界觀城十五里南〈舊〉濮州五十里北界兗州府陽穀二
十里仲隄北峙邑藉永寧瓠水東趨河存故險此晉范武

子采邑也括地志秦亭即秦臺春秋莊公築臺于秦杜氏注今范縣西北有秦亭通志陳臺在治羊角城內寰宇記曹植封鄄城侯築臺讀書其上後改封陳因名徵銀萬五千五百八十三兩二錢二分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖顓國范州廩邱十三里裁併簡中

觀城縣簡在府西北百五十里東界范縣二十五里西界直隸大名府清豐三十里南界濮州二十里北界直隸大名府南樂七里馬頰繞乎東南澶淵環其西北外控燕趙內

捍魯齊徵銀萬七千六百三十六兩三錢一分知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖畔觀衛國濮陽補鶴池相傳衛十里裁併簡下懿公養鶴處

朝城縣簡在府西北二百里東界兗州府壽張二十里西界直隸大名府南樂二十五里南界濮州三十里北界東昌府莘縣二十里疏濬神功探淵源於漯水會朝霸業尊反坫於齊臺徵銀二萬四千八百五十九兩七錢六分五釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖東郡武陽衛武聖二十九里裁併簡中

鄆城縣簡在府東北百二十里東界兗州府汶上四十里西界濮州四十里南界鉅野四十里北界兗州府壽張四十里古廩邱之高阜帶灉河之巨流治東北獨孤山孤峯獨立所謂森爭立以削成者呂本中詩淒涼匹馬經行處況是此山名獨孤其西高魚城左傳襲我高魚徵銀三萬一千一百六兩七錢知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖壽良清澤鄆州盤溝村萬安高平二十二里裁併下

單縣要繁疲難在府東南百五十里東界江蘇徐州府豐縣四十五里西界曹縣二十八里南界河南歸德府虞

城四十五里北界濟寧州金鄉三十五里黃河一曲虹臥長隄單父四郊星臨平野琴臺在治南一名單父臺宓子賤爲宰彈琴不下堂而理後人即其地爲臺高適詩宓子昔爲宰鳴琴登此臺政和人亦暇千禩稱其才其東棲霞山統志梁孝王嘗遊此樹石題句徵銀五萬二千五百十五兩二錢六分五釐知縣曹單縣丞教諭復設訓導管河主簿典史各一

案廣輿圖單父邑濟陰郡輝州五十二里中黃河河患

城武縣簡在府東南百里東界濟寧州金鄉四十里西界

曹縣十二里南界曹縣三十里北界鉅野四十五里城倚
文亭之秀壤聯郜野之腴統志城西湖水如鏡環隄皆碧
而文山獨峙倒浸湖心特擅一邑之勝徵銀二萬六千四
百八兩四分知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖郜國永昌戴州二十二里隋下曹忠黃河
定陶縣衝在府東南四十里東界城武四十里西界直隸
大名府東明二十五里南界曹縣十八里北界鄆城百里
陶邱四達昔稱天下之中菏澤半分今在大河以北禹貢
道沇水東出於陶邱北其上有范蠡湖通志范蠡去齊入

陶故曰陶朱公此養魚處也徵銀萬七千四百兩五錢八
分六釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖陶邱遂曹西兗州漢濟陰此堯所居也故以陶學單十八里鐵下唐氏而名漢封彭越於此
鉅野縣要繁疲難在府東百四十里東界濟寧州嘉祥二
十五里西界菏澤九十里南界城武六十五里北界鄆城
二十五里平蕪曠渺史稱魯狩西郊眾水淪漣晉紀禹谿
大野城東南金鄉山水經注漢司隸校尉魯公穿山得白
蛇兔而止更葬山南鑿而得金故名其旁歸來園宋晁補
之故居也傳補之字無咎年十五以詞賦謁蘇軾軾歎曰
吾可閣筆矣舉進士第一神宗讀其文曰是深于經術者
累官二千石有聲雅慕陶元亮賦歸來因自號歸來子徵
銀二萬七千七百三十二兩七錢八分一釐知縣復設教
諭訓導管河主簿典史通濟閘官各一
案廣輿圖咸邱麟州濟州任城鄆通金鄉山北清涼洞州垂葭三十五里隋中補深十餘丈內鑿石作四小閣世傳汪濮州范縣朝城觀城屬東昌府單縣秦始皇避暑宮城武曹縣定陶鄆城鉅野屬兗州府
東昌府中衝繁至 京九百四十里至省二百四十里東
至濟南府長清界百里西至直隸廣平府廣平界百五十

里南至兗州府陽穀界二十五里北至直隸河間府故城
界二百五十里東西廣二百五十里南北袤二百七十五
里遠稽封域右趙邑而左齊疆近瞰漕流南會通而北永
濟舟車鱗集綜八達之衢途原畛綺分闘于疇之廣土省
會藩維垣之固 京畿資作鎮之雄知府清軍水利同知
上河水利通判武城下河水利通判教授復設訓導經歷
司獄各一州一縣九
案廣輿圖博陽聊邱葛邱南冀州博州博平郡州三縣十五頃沖上秋米三十二萬八千石番衛平山東昌
方域志地要衝土平沃漕河所經俗質直懷義有古風烈前東昌府隸東兗道元東昌路初

博平監宋爲防禦州屬河北東路唐隋博州屬河東宋魏郡晉屬平原國漢爲東郡平原清河三郡地秦東郡戰國衛齊趙三國之交春秋齊西鄙聊攝之地禹貢兗州域

聊城縣要衝繁難附郭東界茌平二十五里西界堂邑十八里南界兗州府陽穀二十五里北界堂邑二十五里博函名區陽平舊壤武川東注汶水北流標丹閣以高臨望金隄而屹峙城東南隅望嶽樓通志可登以望岱嶽綠雲樓在其西北舊名自公亭元改曰綠雲魯連臺統志即魯仲連射書除燕將處高七尺在治城中春秋諸葛同謀于重耶左傳公會齊侯鄭伯許男曹伯盟于牡邛並在縣境

見春秋釋地徵銀二萬七千六百五十三兩三錢九分四釐知縣縣丞教諭復設訓導管河主簿典史各一丞通聞通濟橋閘周家店閘三閘官

案廣輿圖 微子國鄢攝武水博州注金隄在濮州南抵博國二十三里頓沖上安平鎮漢成帝時王延世塞河自金隄而封築之即此

堂邑縣中衝疲在府西四十里東界聊城二十二里西界冠縣三十四里南界聊城十四里北界臨清州四十里長河似帶乃汶潁之襟喉厚土爲堂與冠莘爲脣齒徵銀三萬六百二十四兩四錢九分五釐知縣復設教諭訓導管河主簿典史梁家鄉閘官各一

案廣輿圖 清邑清河發干十七里栽蔣簡中補境內古戰場孫臏龐涓戰此

博平縣中衝繁在府東北四十里東界茌平十五里西界堂邑四十里南界茌平七里北界清平二十五里雄風控引於攝東險踪盤迴於河曲地著博陵之盛人高宗古宗古孫奭字也宋眞宗朝狀元正直自守烈烈不阿之風徵銀二萬二千二兩七錢三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 鄃博陵聊城貿河鎮十六里栽僻兀中

茌平縣要衝繁難在府東七十里東界濟南府長清三十

里西界博平十二里南界泰安府東阿四十里北界高唐三十里泰嶽干霄翼茌山而鍾秀濟流伏地牽漯水以揚波唐書馬周字賓王茌平人客遊都下舍於中郎將常何家夏旱詔百官直言得失何倩周代陳便宜二十餘事上怪問何對以臣客馬周具草立召與語大悅拜侍御史張爾詩無力追車允有人識馬周徵銀三萬六百八十三兩四錢六分五釐知縣縣丞教諭訓導典史各一

案廣輿圖 牡邛興利聊城重耶補邑境魯連村三十六里沖煩中仲連所居

清平縣中衝繁在府北九十里東界高唐二十里西界臨

清五十五里南界博平十二里北界高唐十里河渠資潤津渡通漕衝途稱古鎮之雄沃壤擅清陽之美徵銀二萬五千三十四兩三分二釐知縣復設教諭訓導管河主簿魏家灣巡檢典史戴家灣閘官各一

案廣輿圖貝邱清陽博平清平十六里栽縣須中、補水經注漯水出高唐至千乘入海通考合編自河決漯川九河皆絕惟王莽河上承北瀆下入滄河為一河徵通奈北勢高其後亦絕故河但由漯川入渤海

莘　縣簡在府西南九十里東界兗州府陽穀十二里西界冠縣二十五里南界曹州府朝城二十五里北界堂邑

三十五里北枕弇山之墳壤屹有嚴城西漈馬頰之津涯宛同澤國弇山即弇中左傳齊閭邱嬰出奔於弇中漢藝文志古禮經出於魯弇中武陽城括地志後周置郡於此三槐堂宋王祐所居東坡記傳祐字景叔莘人倜儻負義氣以百口明符彥卿冤世稱其盛德嘗手植三槐于庭曰吾後世子孫必有為三公者後以名堂徵銀二萬三百四十二兩八錢六分五釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖莘邑陽平樂平清邑莘州武陽郡十八里栽須中、補王文正公旦祐次子也贈魏國公墓在三槐堂側

冠　縣要衝繁難在府西南百五十里東界堂邑三十五里西界館陶十五里南界曹州府朝城二十五里北界館陶二十五里河流資潤即唐志之類井十字豐穰本晉國之冠氏徵銀三萬一千三百三十六兩一錢八分一釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖冠氏館陶冠州二十七里淳簡縣中、補左傳哀公十五年齊伐晉冠氏

館陶縣簡在府西百八十里東界冠縣五里西界臨清州邱縣二十五里南界直隸大名府元城五十里北界臨清二十五里陶邱鬱鬱道館依崇衛水湯湯禹川既滌徵銀

三萬二千三百九兩六錢四釐知縣復設教諭訓導管河主簿典史各一

案廣輿圖冠氏邑陽平郡毛州二十八里簡中、補盧泊黃河考瓠子東北過大名館陶為屯氏河又東北過東武陽為漯河又東北過清河靈縣別出而為鳴犢河鳴犢至瀛州蓨縣與屯氏河通三河今皆絕矣

恩　縣要衝繁疲在府東北百八十里東界濟南府平原十二里西界臨清州城武六十里南界高唐三十五里北界濟南府德州三十一里津亭西接於衛河驛路北連平安德本貝州之古郡實博固之名藩徵銀四萬一千一百

四十六兩五錢四分一釐知縣四女寺縣丞教諭復設訓
導典史各一
案廣輿圖東武城里邛鉅鹿清河郡承清軍貝州三十七里沖煩中
高唐州要衝繁難在府東百二十里東界茌平二十五里
西界清平三十里南界茌平三十五里北界恩縣四十里
魚邱枕以玉岡馬頰追乎漯水治南境爲鳴犢河其東北
曰鳴石山酉陽雜俎山巖高百餘仞扣之聲甚清越晉太
康中田宣隱巖下每見著白衣者徘徊巖上及曉方去宣
拊石潛伺之復來執其袂乃周宣王時入少室山修道者

姓王名中倫往來經此愛此石清響故輒留聽徵銀三萬
七千三百六十八兩二錢九釐知州糧捕州判學正復設
訓導吏目名一
案廣輿圖崇城齊城高唐邑南鄭郡魚方城志高唐舘
邱三十九里民貧沖煩上陶之閒
有漯馬頰河補高唐山在州東北國語齊注濮州范縣
故道在焉威王使朌子守高唐即此注朝城觀城
見前臨清邱縣
武城夏津後詳
臨清州要衝繁難至京七百六十里至省百十里東至
東昌府清平界十二里西至直隸廣平府曲周界七十里
南至東昌府堂邑界四十里北至直隸河間府故城界百
十里東西廣八十二里南北袤百五十里運城倚阜百肆
堵安兩水交渠千檣雲集關察五方之客間通七省之漕
知州州同州判學正復設訓導吏目磚版閘會通稅課大
使王家灣巡檢各一縣三　臨清鈔關
案廣輿圖清淵水濟臨清開三附鈔關專駐臨
十五里淳煩沖上兵備副使衞清通志
南北水陸之衝明升臨清縣爲州屬東昌府元屬濮州
金屬恩州宋屬大名府唐屬貝州清河郡北魏析清淵
縣置臨清縣晉清泉漢置清淵縣
屬魏郡戰國趙之東鄙周衞國地
武城縣中衝繁在州北七十里東界東昌府恩縣十五里
西界直隸冀州棗強二十五里南界夏津二十里北界直

隸河間府故城五十里高城即衞水爲湟平野以馬營作
鎮本冀州之舊壤分趙國之名區徵銀二萬四千九百六
十六兩九錢七分六釐知縣糧河縣丞復設教諭訓導甲
馬營巡檢典史各一
案廣輿圖東武城清河永濟二補夏后啓封子武於
十一里貧沖煩中此武城所由名也
夏津縣簡疲在州東北六十里東界東昌府高唐三十里
西界直隸廣平府清河四十里南界東昌府清平十二里
北界東昌府恩縣三十二里衞水要津長隄曲如縈帶郁
城古壤巨鎮困於苞桑徵銀二萬八千八百八兩五錢九

分七釐知縣復設教諭訓導管河主簿典史各一
案廣輿圖鄒縣平原三十一里貧
邱　縣僻在州西六十里東界東昌府館陶二十里西界
直隸廣平府曲周五里南界直隸廣平府曲周十五里北
界直隸廣平府曲周二十五里疆圻本晉趙之雄川澤兼
衛漳之沃徵銀二萬三千八十九兩七錢二分一釐知縣
縣丞復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖乾侯平恩曲州棠邑斥丘州縣均屬邱斥漳二十八里僻中注東昌府
青州府要衝繁疲難至　京千里至省三百五十里東至萊

州府濰縣界百里西至濟南府淄川界百二十里南至沂
州府沂水界百五十里北至武定府利津界百九十里東
西廣二百二十里南北袤三百四十里大弁南盤振觜偏
臨徐兗巨嵎左貫扺掌而控東萊面穆陵十二之層關憑
渤海三千之巨浸緬彼一匡之霸業固籍人豪槩茲四塞
之嚴疆實緣地險知府理事海防水利二同知教授復設
訓導經歷司獄各一縣十一
案廣輿圖齊郡北海郡平盧鎮海軍益都路州一附兵縣十三頻上秋米六十七萬一百石秀備
副使衛左青州方域志東北距海西南距岱海岱間一都會也古云東西秦四塞之固負海之饒
用武之國士好經術矜功名明青州府隸海右道元益
都路宋慶歷中置京東東路安撫使初為鎮海軍唐平
盧節度初為青州北海郡南燕慕容德都此晉永嘉末
陷於石勒初為北海安樂二國地漢北海郡秦齊郡禹
貢青州域古
爽鳩氏國
益都縣要繁疲難附郭東界昌樂五十五里西界濟南府
長山百里南界臨朐二十五里北界壽光四十五里雲門
劈沂弁之支暘水匯淄瀰之脈既欹嶇而憑阻復浩渺以
淩滄雪宮在治城濁水北齊宣王見孟子於雪宮即此北
關表海亭以太公表東海而名雲門山在城南統志宮弼
等嘗遊此題名刻於石歷趙居貞詩驍登龍門山直上一

千尺其西范公泉方輿勝覽范仲淹知青州有惠政溪側
忽涌醴泉遂以名之徵銀六萬九千二百八十七兩九錢
二分五釐知縣金嶺鎮縣丞教諭典史各一
案廣輿圖壽光北海郡廣固益縣補治城北堯山相傳青州二百一里頻中上堯巡狩登此上有
堯廟
博山縣簡在府西南百八十里東界臨朐九十里西界濟
南府淄川三十里南界泰安府萊蕪十五里北界濟南府
淄川十二里原山乃羣嶂之宗瀧水實諸泉之匯介邱封
麓地盤夙號神頭夾谷會台天險常留襲口徵銀八千六

百九十八兩一錢四分知縣復設訓導典史各一
案通志雍正十二年析益都淄川萊蕪置縣編戶二十一里縣東南孝婦村有博山社因名
臨淄縣簡在府西北三十里東界益都三十里西界濟南府長山三十五里南界益都十五里北界樂安二十五里大海東環淄澠注脈崇山南拱牛杜盤基爽鳩傳封履之雄葵邱盛衣裳之會洪鼎詩幾入仁義貫千秋兩日兵戎亦暫休士氣民情今不異登壇莫薄古諸侯城西北愚公山中有愚公谷韓非子齊桓公入山問父老此爲何谷答曰臣舊畜牛生犢以之買駒少年謂牛不生駒持而去傍

鄰謂臣愚遂名愚公谷庾信小園賦名爲野人之家是謂愚公之谷田敬仲完世家齊宣王喜文學游說之士七十六八皆賜列第爲上大夫是以齊稷下學士復盛徵銀三萬六千五百三兩一錢五分五釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖營陵營邱北海郡益都葵邱五十六里頃沖上方域志周武王滅蒲姑封師尚父於此所謂營邱補縣境時水即乾時左傳公與齊侯戰于乾注時是也又名彩左傳齊晉盟于彩是也城西澠水古所謂黃金橫帶騁乎淄澠之間者是也與繩水異派殊名繩在益都城北蓋所謂繩水帶城不可攻拔者

博興縣簡在府北百二十里東界樂安四十里西界高苑二十里南界臨淄五十里北界武定府蒲臺四十里列服分疆薄姑於東土尋川注海振馬瀆之上游城東錦秋亭在水中小洲上于欽詩霜風收綠錦萬頃水雲秋王漁洋詩錦秋湖邊稻花涼錦秋亭下鱸魚香其風景蓋絕類江南也徵銀二萬九千七百九十四兩二錢二分三釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖蒲姑博昌樂安安平百四十里頃中
高苑縣簡在府北百五十里東界博興二十里南界濟南

府鄒平三十里南界濟南府新城五里北界武定府蒲臺三十里秦臺挹翠古圃留春苑牆同屛翰之資清渠有襟帶之衞徵銀萬六千三百十兩三錢四分六釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖長樂會城狄邑古苑牆三十八里脟補郡志齊桓公置苑於此故名
樂安縣中繁難在府北九十里東界壽光三十里西界博興十里南界臨淄二十三里北界武定府利津百里清河繞注淄水經流三齊府海之奧區千乘提封之沃野徵銀五萬八十八兩八錢九分七釐知縣復設教諭訓導典史

各一

案廣輿圖，青州千乘廣饒乘州九十九里頒中

壽光縣要繁疲難在府東北七十里東界萊州府濰縣四十里西界益都三十里南界昌樂三十里北至海百里名川絡赴於滄溟廣野連綿於巨浸晝萬疇而任土列千艫以熬波徵銀六萬五千九百十三兩一錢九分八釐知縣侯鎮縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖，紀國間邱斟灌益城百三十三里頒上

昌樂縣中疲難在府東七十里東界萊州府濰縣二十里西界益都十五里南界臨朐六十里北界壽光十二里營城舊壤青社雄都孤山樹特立之觀丹水壯朝宗之勢徵銀二萬九千六百十一兩三錢四分四釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖，營陵營邱安仁北海九十八里冲頒中【補】滄節里晏子故居在其地

臨朐縣簡在府東南四十里東界安邱七十五里西界益都二十五里南界沂州府沂水百五里北界益都二十里東為沂鎮巍然黃帝之封南至穆陵屹若太公之履徵銀四萬一千九十八兩七分二釐知縣復設教諭訓導穆陵

關巡檢典史各一

案廣輿圖，邾伯氏駢邑蓬山東莞益都朱墟百十四里頒上穆陵關在大峴山東南

安邱縣中疲難在府東南二百十里東界萊州府高密五十里西界臨朐七十里南界諸城四十里北界萊州府濰縣十五里環以牟岵諸山繞以汶濰二水三峪揚休於杞國數圻增重於齊都通志秉金坡華歆擲金之所其南為孫嵩墓廣輿記元于司馬欽嘗夢有趙先生者謂欽曰聞君修齊志僕一良友葬安邱其人節義高天下今世所無也請載之以勵末俗欽覺而異之及閱趙岐傳始悟為賓石也噫邠卿處複壁中著書以名世固奇男子非賓石高誼其志安得伸也欽之夢不亦異哉嵩字賓石徵銀五萬六千八十九兩一釐知縣景芝集縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖，古牟婁渠邱牟山輔唐膠西百七十四里冲頒

諸城縣中疲難在府東南三百里東界萊州府膠州四十里西界沂州府莒州五十里南界沂州府日照百二十里北界安邱六十里馬耳山前層巒向日琅琊臺外巨海承天爭雄於魯壘齊城標勝於越都秦邑秦始皇本紀南登

琅邪大樂之作臺立石頌秦德據云九仙在東武奇秀不減鴈蕩詩風流王謝九仙眞一去空山五百春（注）九仙謂左元放許邁之流水經注濰水出琅邪箕縣韓信傳龍且與信夾濰水而陳即此曹參傳聞膠西有蓋公使人厚幣聘之蓋公爲言治道貴清靜而民自定參于是避正堂舍蓋公今蓋公堂在焉蘇軾有記徵銀五萬三千六百七兩三錢八分七釐知縣教諭復設訓導泊子鎭南信巡檢典史各一

案廣輿圖魯諸邑東武諸縣高密密州（所）諸（補）北城上安化軍百八十一里沖煩上城超然臺東坡因舊跡修（注）蒙陰莒州沂之子由所名也（注）水日照詳前

登州府中繁難至　京千七百里至省九百四十里東至海五百里西至萊州府掖縣界百五十里南至萊州府即墨界四百里北至海三里東西廣六百五十里南北袤四百三里羣峰綿邈成山斗立於波中眾巒委輸大海環周於城外防島備倭之峻堡安不忘危拱燕衛薊之要區遠能應近雖孤懸之僻郡儼馮翼之雄州伏琛三齊紀略海上蜃氣時結樓臺蘇軾登州海市詩序予聞登海市舊矣父老云出於夏秋今歲晚不復見矣予到官五日而去以不見爲恨禱于海神廣德王之廟明日見焉詩東方雲海空復空羣山出沒空明中蕩搖浮世生萬象豈有貝闕藏珠宮重樓翠阜出霜曉異事驚倒百歲翁知府海防同知教授復設訓導經歷司獄各一州一縣九分守登萊青兵備道兼管水利

案廣輿圖禹貢等東牟郡牟州近海備倭都司州一縣七地薄賦重中狄米二十四萬七千石奇自蓬萊驛由海可五百里至旅順口從此又陸路七百里可至遼陽（附）海道副使（衙）登州（所）奇山（方域）志四面距海西南一路接遼萊州城名不夜亭曰朝陽爲山海勝境明登州府隸海右道初屬萊州元屬益都宋屬京都路唐東牟郡中爲登州治文登初置牟州治牟平隋置牟州等廢（陳）上至（漢）並屬東萊郡漢武帝

宿距東萊望海中蓬萊敫遇神仙即此秦齊郡地戰國屬齊春秋牟子國唐虞曰嵎夷古斟尋國

蓬萊縣中繁難附郭東界福山九十里西界黃縣四十里南界棲霞八十里北至海三里神山巒其西南濱渤浩乎東北偃閣勝概海市奇觀統志丹崖山下石壁千尋水中小石狀如珠璣圓潔光瑩可愛蘇軾嘗取數百養石菖蒲其上蓬萊閣望海如鏡忽有若黑豆數點者郡人云海船至矣不一炊許已抵閣下其北門外田橫山括地志韓信破齊橫率其徒五百人棲此沙門島寰宇記在海中海舟渡遼避風之所海岸瀛洲閣在四景樓前宋李愿有詩徵

銀二萬一千七百六十八兩三錢九分六釐知縣縣丞教
諭復設訓導典史各一
案廣輿圖黃縣蓬萊鎮登州治六十六里煩中
黃　縣衝繁在府西南六十里東界蓬萊二十里西界招
遠八十里南界招遠四十里北至海二十五里萊峰左右
環拱萊山兩水東西奔流渤海萊陰山即萊山有古萊子
城左傳齊侯伐萊萊人使正輿子賂夙沙衛以索馬牛皆
百匹齊師乃還即此又有士鄉城漢書越有君子里齊有
士鄉叢翠亭隱士欒仲章故宅通志在縣東金時建徵銀

二萬一千八百四十七兩七錢八分三釐知縣復設教諭
訓導黃山館巡檢典史各一
案廣輿圖北齊撤成牟平五十里沖煩中補淳于兕黃人
福山縣衝在府東百四十里東界寧海二十五里西界蓬
萊五十里南界萊陽六十里北至海十五里之罘傍海射
魚靖沃日之濤助屴憑城展鳳啓凌雲之秀徵銀萬五千
五百四十八兩六錢九分五釐知縣復設教諭訓導海口
巡檢典史各一
案廣輿圖古牟腄縣兩水鎮二十九里衝中所福山補之罘山石刻秦李斯篆文

棲霞縣簡在府東南百五十里東界寧海百十里西界招
遠五十里南界萊陽五十里北界蓬萊七十里嚴邑面翠
屏之巘嶫濱都臨白水之淪漣今時牟郡分封舊日楊童
重鎮徵銀萬七千三百八十一兩四錢一分八釐知縣復
設教諭訓導典史各一
案廣輿圖腄縣楊童鎮五十三里簡中
招遠縣簡在府西南百五十里東界棲霞五十里西界萊
州府掖縣六十里南界萊陽六十里北界黃縣五十里溫
泉與沽水分流霞岫共雲峰對峙地猶古掖境接東萊徵

銀萬六千七百九兩九錢四分二釐知縣復設教諭訓導
典史各一
案廣輿圖掖縣羅峯鎮五十四里衝下
萊陽縣中疲難在府南二百五十里東界海陽六十里西
界萊州府平度百十里南至海百里北界棲霞五十里西
北名山旌旗列隊東南巨浸島嶼浮空徵銀五萬五千五
十九兩四錢九分二釐知縣姜山集縣丞教諭復設訓導
典史各一
案廣輿圖昌陽東萊郡盧鄉百四十一里煩中

寧海州中疲難在府東二百二十里東界文登五十里西界福山五十里南至海百五十里北至北海十里崑崙拔地千尋振幽棲之林壑濱渤浮天闢兩面壯南北之藩籬餘姑山仙經麻姑於此修道上昇餘跡尙存故曰餘姑後世譌爲崑崙鯉堂記纂淵海石落村劉氏得百丈魚於海濱取其骨構此遂名徵銀二萬三千二百十七兩一錢四分五釐知州州同學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖東牟文登黃縣牟平寧臨登衞寧海附海州寧海軍八十四里衞中靖海津

文登縣中疲難在府東南三百四十里東界榮成六十里

西界寧海六十里南至海百二十里北至海百里鐵槎積翠層霄仰貫斗之形玉海環滄夾岸控朝宗之勢通志文山在城東齊乘作文登山寰宇記以秦始皇召集文士登此而名其西北成山漢武帝紀所謂幸琅邪禮日成山也鄭康成棲隱教授生徒處在城西長學山下徵銀二萬八百四十三兩六錢九分五釐知縣復設教諭訓導各一靖海威海二巡檢典史一

案廣輿圖不夜城牟平登州七十四里衞中

榮城縣簡在府東四百六十里東至海四十里西界文登六十里南至海百四十里北至海一里成山標柱問當年召石之雄濵澥安瀾試今日涉川之利艨艟行設保障維虔齊地記古有日夜出見於東萊萊子因立不夜城記纂淵海祖洲海之中產不死草一名養神芝其葉似菰苗蘵生一株可長生一人秦始皇遣道士徐福發童男女五千入海尋訪遂不返徵銀萬一百六十三兩一錢四分八釐知縣教諭石島巡檢典史各一

案通志雍正十二年析文登成山衞爲縣編戶十九里順治十二年省尋山所入成山衞明置成山衞

海陽縣簡在府南二百二十里東界寧海九十里西界萊

陽八十里南至海二里北界棲霞百二十里鼇山嶫嶫連三鶩以摩天昌水溶溶循五龍而注海徵銀萬八千一百七十二兩四錢五分八釐知縣教諭行村集巡檢典史各一

案通志雍正十二年析萊陽大嵩衞爲縣編戶三十一里順治十二年省海陽所入大嵩衞明大嵩衞海陽所

萊州府中繁難至　京千四百里至省七百三十里東至登州府萊陽界百八十里西至青州府昌樂界二百六十里南至青州府諸城界三百五十七里北至海九十里東

西廣四百四十里南北袤四百四十七里山爲勞澤名峰
本大東小東之巨障水有膠萊故瀆乃南海北海之通津
淮子飛橋百貨遠通吳會下營挂席千艘直抵幽燕在省
會爲臂指之聯於輓輸有肘腋之用知府海防鹽捕水利
同知教授復設訓導經歷司獄各一州二縣五
案廣輿圖東萊光州定海軍州二縣五近海有海衞萊道地僻賦重中秋米三十二萬石春州
方域志羅山亘東濰水阻西神山阻南北海枕北負海瀉鹵之郡俗朴鮮少文明萊州府隸海右道宋東萊郡置防禦使隋東萊郡萊州晉爲國後魏光州漢東萊郡秦屬齊郡春秋齊侯遷萊子於郳東故曰東萊古萊彝國

掖　縣中疲難附郭東界登州府萊陽六十五里西界昌
邑八十里南界平度四十里北至海九十里面山作阻負
海爲雄萊墟式廓於齊封夜邑夙標於漢縣蘇東坡詩白
雲穿破碧玲瓏注玲瓏山在掖縣西兩山屹起盤屈凡九
折上通絕頂名曰九折巖齊地記三山亭以其可望海中
蓬萊瀛洲方丈而名漢武帝建通志漢武帝訪安期生嘗
登城南門刻碑卽今幸臺封禪書元封元年旱天子乃禱
萬里沙注云神祠統志謂夾萬歲河兩岸沙長三百里徵
銀三萬五千六十二兩四分六釐知縣朱橋鎮縣丞教諭

復設訓導典史各一
案廣輿圖西城岩村夜縣東萊郡沙邱八十三里地瘠民貧沖下補縣境馬鞍山爲小沽河之源南流至平度州東七十七里其大沽河則源自黃縣蹲大山經萊陽入平度界
平度州衝在府南百里東界登州府萊陽七十七里西界
昌邑八十里南界膠州八十里北界掖縣五十五里大澤
翠峰之拱峙姑尤二水之迴環其地脊於登青剡河流於
膠掖酉陽維岨之萊山秦漢祭月之地縣崖古篆莫可辨
識水經注膠水北至平度入海統志膠河水色如膠流經
天柱山其境卽罍城通志古齊邑田單拒樂毅破燕王於

此漢爲膠東郡徵銀五萬二千八百八十一兩四錢知州
灰埠鎮州同學正復設訓導吏目各一
案廣輿圖卽墨膠東膠水百二十五里民貧賦重煩上
濰　縣要繁疲難在府西二百二十里東界昌邑六十里
西界青州府昌樂二十五里南界青州府昌樂四十里北
至海八十里居白狼丹水之中風泱泱而表海在塔嶺程
符之北雲靄靄以連山齊乘寒亭古寒國浞封此統志蘿
臺公孫宏讀書處其境孤山上有夷齊廟郡志孤山之風
可教薄夫徵銀五萬五千八百二十五兩三錢一分五釐

知縣縣丞教諭復設訓導固隄店巡檢典史各一

案廣輿圖寒國平壽下密濰州北〔補〕城東五十里渭水海軍九十二里沖煩中〔補〕溪世傳太公嘗釣于此上有太公堂

昌邑縣中繁難在府西南百五十里東界平度五十里西界濰縣三十里南界高密百里北至海五十里虎山鳳阜樓櫓環城膠水濰川溶溶入海東馬會青萊之道檣帆通遼碣之津齊景公封晏子昌都辭而不受即此其東北四知臺邑人爲楊震建其南鄭公鄉孔北海爲鄭康成特立者今名鄭公社漢博陸侯采地在陸山之陽徵銀四萬四

千一百五十八兩七錢二分三釐知縣縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖古鄑古密都昌密鄉九十五里沖煩中

膠州要缺難在府南二百二十里東界即墨三十里西界高密二十五里南至海百二十里北界平度五十里北瀹膠河達漕艫於燕薊南凌滄海通商船於吳閩星羅列堠之嚴壁立長城之險五弩山膠水發源之所在州西南其左大珠山通志又名玉泉山壁立千仞勢壓羣峰齊築長城至此而止小珠山在南山之東峭石嶙峋下出清泉味極甘美其西北庸生村漢庸生談經於此有洗硯泉漢儒林傳孔氏有古文尚書孔安國以今文讀之授都尉朝朝授膠東庸生徵銀四萬二千七百五十一兩三錢六分七釐知州州同學正復設訓導古鎮靈山巡檢各一

案廣輿圖介國高密臨海郡膠西黔陬九十三里依山枕海地瘠中〔衞〕靈山〔所〕膠州雄厓〔補〕齊記宣王乘山嶺之上築長城東至海西至濟州千餘里以備楚

高密縣簡在府西南百六十里東界膠州三十里西界青州府安邱七十里南界青州府諸城六十里北界平度四十里五龍九穴水澤澄泓礪阜羊山林巒秀蔚水經注縣

有密水故有高密之名今世所謂百尺水也其境龍且城楚將龍且所築韓信囊沙壅水破龍且于濰上即是徵銀三萬八千六百九十五兩二錢八分五釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖萊國夷維邑膠西高密國八十八里煩中

即墨縣中繁難在府東南二百二十里東至海百二十里西界膠州六十里南至海九十里北界登州府萊陽七十里勞山埒級於岱宗墨水歷流於滄海齊封傑壤漢密巖城記纂淵海鄭康成居不其城南山中教授山下草如薤

萊長尺餘人號康成書帶草（統志）不其山又名馴虎山後
漢童恢爲令山有虎噬而捕之虎服罪（後漢逸民傳）逄萌
之琅邪勞山養志修道人化其德（注）今在萊州卽墨東南
有大小勞山（李白詩）我昔東海上勞山餐紫霞徵銀三萬
六千五百五十八兩一分知縣復設教諭訓導各一栲栳
島鼇山衛二巡檢典史一
（案廣輿圖）膠東國北海國不其（衛鼇山）故城八十五里冗中
遼海東寧道遼東行都司
（案廣輿圖方域志）扆山負海擬於崤函太行雁門諸山塞垣連絡險由天造居庸東折玉帶

神嶺諸山若抱若拱故居庸以北隸薊州鎭薊舊鎭大寧爲兀良哈朶顏大寧福餘三衛地循居庸左轉爲漁陽盧龍當山海之際古所謂渝關也明永樂中置安樂自在二州其地平壤城在鴨綠江東初革所屬惠耀懿三州鶴野遼遂安市望平海濱析木宏政開義宜豐章義遼濱谿濵熊岳置諸縣定遼都衛尋改遼東都指揮使司元東京路契丹東京西京東平郡阿保機移遼東城居之唐蓋遼二州置都督置定東都護以統之隋爲高句驪所據晉末爲慕容廆所據魏置襄平州漢末爲公孫度所據初爲襄平遼陽地武帝拓地朝鮮割遼東置樂浪元菟眞番臨屯四郡秦分遼東西郡戰國屬燕禹貢冀青二州域舜分冀東北爲幽州乃廣寧以西地分青東北爲營州乃廣寧以東地也
領衛二十五所十一自在安樂州二（定遼中衛）（左衛）（右衛）（前衛）（後衛）（東寧衛）襄平東平（廣寧衛）（中衛）（左衛）（右衛）無慮平州巫閭守捉城顯德府顯州奉先軍（義州衛）（廣寧後屯衛）累縣宜州崇義軍宏正

（廣寧中屯衛）西樂錦州臨海軍文寧路永樂縣（屬所）松山中左（廣寧左屯衛）故錦州（屬所）大凌河中左（廣寧右屯衛）營州瑞州來州來賓宗州遼西郡集寧縣（廣寧前屯衛）（屬所）急水河中前杏林中後（寧遠衛）（屬所）答山中左小河沙中右（瀋陽中衛）挹婁地瀋州興遼軍昭德顯德故遼陽城（屬所）撫順蒲河（鐵嶺衛）嚚州故城懿路城（屬所）懿州中汎河中左（三萬衛）（遼海衛）肅愼地挹婁勿吉黑水靺鞨燕州黑水府龍泉府金故都會寧府開元路（海州衛）沙卑城南海府臨溟澄州（蓋州衛）蓋牟辰州奉國軍建安縣（復州衛）迸民懷德軍永寧永康（屬所）旅順（金州衛）地蓋牟（附）安樂自在二州附衛中巡按副總兵兵備僉事太僕監課苑馬山東分巡參將

（山東圖敍）山東古青州地外引江淮內包遼海西面以臨中原而川陸則悉會於德州自海道既廢遂以其西境爲餽運通衢南盡邳徐北沂天津歲有河患築塞挑浚之勞舟車牽挽之役所在不免而兗州水潦爲虐則民之疾苦莫甚焉矧京儲邊餉之外王祿是供六郡徵輸於斯爲急而青齊之間號多鑛賊禁戢尤難公私蓋交病之若遼陽自爲區域地本膏腴舊皆郡縣民用安土設衛以來生齒稍稀惟遷徙謫戍之人多歸焉雖漸規恢復可也登萊本海運故道然勢險難圖稽之往跡則平度州東南有南北新河蓋嘗治閘以達安東則避開洋之險宜亦有可講者

今古地理述卷之二終

孫　慶祥
慶書

今古地理述

鑑定

考訂

鄱陽胡克家果泉

海陽傅　修竹濤

江夏吳光熊渭崖

會稽俞英世耕盧

壺關劉青蓮華巖

分校

武進徐準宜仲平

建昌汪承祖述甫

瑞昌文風昔芷軒

仁和狄　垣小同

上元王㝡家漁莊

今古地理述卷三

武寧王子音心言述　男　洪鼎亞園

瑞台曉香

義寧萬承風和圃

元和孔傳金東山　補

武寧盧　浙容莽　武寧方　瀚春湖參核

逌平顏伯壽魯輿注　霸州韓鼎森香祖繕本

錢塘曹泰升六交

山西省

疆域在　京師西南千二百里東至直隸正定府井陘界三百七十五里西至陝西綏德州吳堡界五百五里南至河南陝州界黃河岸千二十三里北至得勝堡口外邊牆七百里東西廣八百八十里南北袤千七百二十三里府九直隸州十州六縣八十五

形勝西據大河東列太行北收代馬之用南望崤洛之勝有表裏河山之勢故唐虞夏都焉陸應陽廣輿記名山有太行北嶽中鎮五臺霍山中條紫團姑射綿山龍門砥柱大川有

黃河汾淸濁漳沁滹沱桑乾涑澮山西通志太原甲八郡十州縣雍之山晉水出焉陶唐氏遷自豕鹿禹北山繫舟元好問詩從此晉陽方志上繫舟山是讀書山平定春秋東山皐落氏地也淸漳水在焉出上黨少山大黽谷忻州天池一雨洗塵埃全晉堂堂四面開亦好問詩也代州夏屋與句注山相接蓋北方之險天下之阻路保德城俯瞰黃河今名安西者昔之擬江樓也平陽藐姑射之山有神人居焉今岳陽縣堯所都也霍州其山鎭曰霍山西方之美者有霍山之多珠玉焉蒲州有大河條山氣蓋關左文士往

往彷徉臨望坐得勝槪焉舜耕歷山漁于雷澤都蒲坂伯夷叔齊隱於首陽山采薇而食之解州巫咸在東鹽池在西砥柱在黃河中流傳說隱虞虢閒左傳所謂入自顚軨者夏城禹都也絳州王屋龍門西河竝見禹貢太行山詳唐樞錄涑水出聞喜東山黍葭谷絳水出絳山入聞喜知伯曰汾水可以灌安邑絳水可以灌平陽隰州神農嘗穀處曰穀城堯師蒲衣子隱處曰蒲子山其水來自隰州者曰紫川來自蒲縣者曰蒲川合之爲昕川下入于河潞安濁漳水出發鳩山左傳叔弓如晉今虒亭鎭也汾州雀鼠谷蓋通古之津隘今之地險也沁州兩城一趙者大破秦軍解閼與之圍一晉羊舌赤銅鞮伯華之邑揭戾之山沁水出焉澤州馳太行之險峻入天井之高關遼州馬陵關孫臏技皆用武之地大同其山鎭曰恆山北嶽其川虖沱嘔夷寧武西逼黃河與岱嵐僅隔一水朔平桑乾水出馬邑北洪濤山下東南入虖滹河山西之關四十有餘皆踞險保固而聳拔雄壯則鴈門爲最集述

賦稅戶部彙核嘉慶八年淸摺額徵地丁雜稅等銀三百十六萬一千三百四十九兩六錢四分二釐鹽課改徵地

丁銀五十一萬四千五百八十五兩四錢一分八釐歸化城關徵收額稅盈餘銀二萬八千一百二十九兩有奇殺虎口關徵收額稅盈餘銀萬六千九百十九兩九錢有奇會典則例起運銀二百五十九萬三千五百十七兩六錢五分八釐有奇今按起運正銀二百六十四萬五千五百三兩六錢五分五釐耗銀二十七萬二千八百四十六兩七錢五分二釐存留銀四十四萬八千九百五十一兩六錢九分五釐有奇今按存留正銀三十二萬九千八百八十八兩九錢六分六釐耗銀九萬八千三十三兩八錢二釐祿制巡撫萬五千兩學政四千兩布政使八千兩按察使七千兩道員

各四千兩**知府**太原平陽蒲州潞安汾州大同朔平各四千兩寧武澤州各三千兩**知州**平定州忻州代州保德州霍州解州絳州隰州沁州遼州各千五百兩吉州千兩岢嵐州應州朔州各九百兩渾源州八百五十兩永寧州八百兩**知縣**陽曲榆次祁縣徐溝孟縣壽陽臨汾洪洞曲沃靈石永濟臨晉安邑聞喜平遙介休各千兩靜樂寧鄉繁峙鳳臺懷仁山陰陽高天鎮靈邱神池五寨右玉左雲平魯各九百兩汾西長子屯留襄垣汾陽武鄉高平大同各八百五十兩太原太谷交城文水嵐縣興縣定襄五臺河曲浮山岳陽翼城太平襄陵鄉寧趙城虞鄉榮河萬泉猗氏夏縣平樂芮城垣曲絳縣稷山河津大寧蒲縣永和長治潞城壺關黎城孝義石樓臨縣寧鄉沁源陽城寧川沁水和順榆社廣靈寧武偏關各八百兩**布政司經歷照磨按察司經歷**各八十兩**按察司司獄**六十兩**同知**各千二百兩**通判**托克托薩拉齊和林格爾清水河通判各八百四十兩餘各千二百兩**州判**解州三百兩餘各八十兩**府經歷縣丞**各八

十兩**府司獄倉庫大使吏目巡檢典史驛丞**各六十兩**巡撫衙門筆帖式**二百兩**將軍**千五百兩**副都統**各六百兩

學校鄉舉額六十名歲科學額**太原府**府學十七陽曲榆次文水各二十太原大谷祁縣徐溝清源鄉學交城興縣各十二岢嵐嵐縣各八**平定州**州學孟縣各十五樂平鄉學壽陽各十二**忻州**州學二十定襄十二靜樂八又太原舊額一**代州**州學二十五臺崞縣各十五繁峙十二又太原舊額二**保德**州州學十二河曲八**平陽府**府學十七臨汾洪洞曲沃翼城太平襄陵各二十浮山吉州各十二岳陽汾西鄉寧各八**霍州**州學趙城各十二靈石十五**蒲州府**府學臨晉各十五永濟猗氏各二十榮河萬泉各十二虞鄉十**解州**州學安邑各二十夏縣平陸各十五芮城十二**絳州**州學聞喜各二十絳縣稷山各十五垣曲河津各十二**隰州**州學十二大寧蒲縣永和各八**潞安府**府學長治各二十長子屯

留襄垣壺關黎城各十二路城壺關平順鄉學各八**汾州府**府學汾陽介休各二十平遙臨縣各十五孝義永寧各十二石樓寧鄉各八**沁州**州學十五武鄉十二沁源八**澤州府**府學十五鳳臺高平陽城各二十陵川沁水各十二**遼州**州學十五榆社十二和順八**大同府**府學十七大同十五渾源應州各十二懷仁山陰陽高天鎮廣靈靈邱各八**寧武府**府學偏關各十五寧武神池五寨各八**朔平府**府學朔州各十五右玉十二馬邑鄉學左雲平魯各八

武備將軍一綏遠城**副都統二**歸化城一察哈爾一**總兵二**雁門一太原一**副將二**蒲州一殺虎口一**參將十四**撫標中軍一太原營一汾州營一平陽營一潞安營一得勝營一河口營一老營一偏關營一[illegible]東路營一助馬堡營一新平營一**遊擊七**撫標右營一鎮標中營一左營一右營一平陽營一孟壽營一平陸營一**都司二十七守備二十八**

千總六十一把總百三十九

〔案〕**廣輿圖山西建置**山西等處承宣布政使司治太原左右布政使二左右參政三左右參議四糧儲兵備領府四屬州十六縣六十六州四屬縣十一總爲里四千四百四十戶五十八萬九千九百五十九口五百八萬四千十五夏秋二稅米麥二百二十七萬四千二十二石絲五十觔絹四千七百七十七疋馬草三百五十四萬四千八百五十束山西都指揮使司都指揮三內掌印一僉書二領衛九屬所四十所七本都司所屬馬步官軍舍餘鐵人等萬九千五百餘員名都司隸後軍都督府儀衛司三山西行都司分司大同隸後軍都督府領衛十四屬所七十所三本司所屬馬步官軍四萬六十餘員名山西行太僕寺見在馬騾驛共三萬二千九百餘疋頭都轉運鹽使司一在河東歲領鹽四十二萬引提刑按察使司一副使十二驛傳清軍一提學一兵備易州口北昌平岢嵐路安雁門各一僉事六分道四欽差總督宣大都御史一駐陽和

巡撫都御史二一太原或代州大同巡按御史一太原
巡鹽御史一河東王府三晉府高三封太原郡二十二
寧化廣昌方山臨泉雲邱寧河徐溝河東大谷義寧河
中襄陵新化榮澤靖安安溪旌德慶成永和交城陽曲
西河代府高十三封大同六壬石郡二十四廣寧潞成
昌化饒陽安定東強吉陽潦陽博野和川寧津昌樂進
賢河內富川寶豐碭山泰興山陰襄垣靈邱宣寧隰川
懷仁瀋府高二十一封潞安郡二十一武鄉陵川平遙
黎城稷山沁水沁源清源遼山內邱康宗唐山
永年西陽靈川宜山宿遷吳江定陶永和福山

太原府爲省會

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫山西太原等處提督雁門等關軍務糧餉節制各鎮　提督全省學政　承宣布政使司布政使經歷照磨與庫大使各一　提刑

按察使司按察使經歷司獄各一　分巡冀寧道轄太汾潞澤沁平等處兼管水利事務

太原府要衝繁難至　京千二百里東至平定州壽陽界百七十里西至汾州府永寧界四百里南至沁州沁源界四百七十里北至忻州崞縣界二百六十里東西廣五百七十里南北袤七百三十里要山作案晉水爲池環固維舟又成元氏（徙明）戰書之地石會構室尚有古時畫篆之文既抗心于號令堂前還懷古于籌邊樓畔王武子築長垣而調馬坍譏黃金陳堯佐逢上巳而泛舟隄垂碧柳知府

王封村水利清軍同知理事通判教授復設訓導經歷司獄大盈倉大使各一州一縣十

案廣輿圖晉陽冀寧幷州唐北京五代唐西京武勇軍 州六縣二十二煩劇上中秋米五十七萬石零附井陘衛太原左右 兵備前三衛方域志左恆山句注之險右阻 大河北方山南孟門襟四塞控五原爲廣固之國明太原府隸冀寧道元冀寧路初太原路宋平北漢毀其城徙治榆次又徙治陽曲北漢劉旻據焉唐天寶號北京先爲幷州大都督府改太原府初起義於太原爲北都隋太原郡魏太原國漢武帝浙幷州初因秦爲太原郡戰國趙春秋晉周封太叔虞於此舜分幷州置牧焉堯封唐侯古唐國高辛氏子實沈臺駘所居

以地夾兩谷而名

陽曲縣要衝繁難附郭東界壽陽六十里西界交城九十

里南界太原十里北界忻州百十里秀擁方山清環汾水風何神而伏穴雁亦瘞而成邱石敬瑭入襄子之祠神會起立王彥方師陳君寔之學盜且懷慚漫誇避暑宮內最愛杖華亭古劉越石一嘯便能退賊閔仲叔片肝寧肯累人徵銀六萬九百八兩三錢四分知縣縣丞教諭復設訓導石嶺關巡檢兼驛丞典史各一

案廣輿圖狼孟汾陽陽曲太原郡 定襄入十六里煩劇上

太原縣中衝繁在府西南四十里東界榆次二十五里西界陽曲四十里南界清源二十里北界陽曲三十五里裁

戶口而流膏旱卜鼃蛙之去約兒童以示信爭看竹馬之來縣龔山頭源開晉水望川亭上峻近青天事豈爲夫一門坡詩忠尙欽夫三立獨訪王維之故宅誰嗣李勣之長城徵銀四萬二千七百九十七兩八錢七分七釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖古唐地晉陽太原郡分水東平晉單宋利監唐城五十四里僻中

榆次縣要衝繁難在府東南六十里東界壽陽三十里西界太谷三十里南界省志本無北界陽曲八十里赤水橋頭黃雲谷畔習禮儀而著教宅誌三遷擬金石而成聲名傳一

賦徵銀六萬四百十六兩八分七釐知縣教諭復設訓導典史各

案廣輿圖晉陽涂水中都榆文百七里煩上

太谷縣簡繁在府東南百二十里東界遼州和順百十五里西界祁縣十五里南界祁縣三十里北界徐溝二十五里鳳翼山高方擬九苞之炫彩馬陵關險特傳五代之麾旌既昔遺堡于武村還訪青宮于唐代望姚城而縹緲經象谷而崔嵬徵銀四萬二百五兩六錢一分八釐知縣復設教諭訓導范村鎮主簿典史各一

案廣輿圖太州陽邑太原郡祁州八十三里僻中補晉大夫陽處父食邑

祁縣中繁難在府南少西百四十里東界太谷三十里西界文水二十五里南界汾州平遙十三里北界清源三十里雲川晻靄蒙麓蒼茫邑誌祁奚驛傳賈令郤扇識老奴之面太眞之韻度堪思窺簾驚公輔之材叔玠之動名可卜徵銀三萬五千一百五十七兩九錢四分三釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖并州冀寧祁城村隆州四十五里煩中

徐溝縣要衝繁難在府南八十里東界榆次十三里西界清源十八里南界太谷十八里北界太原十三里涂水波

澄同戈驛舊有駒試印記漢文牧馬之場何物麥空傳劉曜飛鸞之瑞徵銀四萬五千七百七十兩三錢九分三釐知縣復設教諭清源鄉學訓導清源巡檢典史各一

案廣輿圖清平榆次晉平十所寧九里沖繁裁下化

交城縣簡在府西南百二十里東界清源二十里西界汾州府永寧百六十里南界文水十五里北界靜樂百五十里離石夙稱大鎮地勢紆迴呂梁更號崇山河流激盪官置北齊之牧帝留元魏之祠試看嶺巒羊腸猶記峯名狐

夾徵銀二萬二千九百四十八兩三錢七分六釐知縣復設教諭故交村巡檢典史各一

案廣輿圖（晉陽牧官靈川交口大通監四十二里頗僻中）

文水縣中繁難在府西南百六十里東界祁縣四十五里西界汾州府永寧八十里南界汾州府平遙五十里北界交城二十五里文谷波清福泉水冽趙（武靈）王聽瑟夢中處女何來卜子（子夏）彈琴河上生徒不去劍局爲而光彩爰徵劉曜之祥詩誰得而鼓吹恰重武甄之選徵銀六萬二千一百四十七兩三錢九分四釐知縣教諭復設訓導典史

各一

案廣輿圖（武興大陵受陽平陵邑太原七十九里僻頗中）

岢嵐州僻在府西北三百二十里東界寧武府五寨三十里西界保德州九十里南界嵐縣五十里北界寧武府五寨六十里山峙千尋河流九曲旣過永寧之驛即看飛雪之峯王忠立詩必驚人自況閒雲野鶴馮益卿友政能易俗同詩籌月光風徵銀六千二百四兩三分五釐知州學正吏目各一

案廣輿圖（樓煩嵐谷岢嵐鎮十一里近邊附岢嵐衞振僻頗中上秋米六千九百石香兵備西）

方域志（晉地後爲樓煩所據趙滅樓煩縣之）

嵐縣簡在府西北二百六十里東界靜樂三十里西界興縣八十里南界汾州府永寧八十里北界岢嵐州六十里一徑松陰直穿百里半空雲氣低羃雙旌蓋從曹魏分疆故汾陽新興之郡繼此隋唐易號爲樓煩東會之州徵銀萬三千五百三十六兩六錢七分知縣訓導典史各一

案廣輿圖（古樓煩國新興東會宜芳汾陽二十二里近邊裁疲中）

興縣簡在府西北四百十里東界嵐縣六十里西界陝西延安府神木五十里南界汾州府臨縣九十里北界保

德州七十里河聲壓枕九曲斯通山勢如樓一峯特立徵銀萬四千四百十六兩五錢三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖（汾陽臨泉臨津合河興州蔚汾十二里裁僻簡下）（注）（壽陽臨縣盂縣靜樂河曲平定州忻州定襄代州繁峙崞縣五臺保德州永寧州寧鄉後詳清源樂平今裁）

平定州中衝繁至　京八百七十里在省東少南二百五十里東至直隸正定府井陘界百里西至壽陽界六十里南至樂平界二十五里北至盂縣界六十里東西廣百六十里南北袤八十五里山垂四角驛溯平潭每記韓侯信

下井陘而陳壁壘何來妬女據津渡而致風雷元好問崖
欲移城粱文輝 昱碑能墮淚樓開雲日看好景之騈羅泉
溺淪漣下文風之秀發徵銀三萬七百九十兩三錢四分
九釐知州樂平糧捕州判學正訓導吏目樂平鄉學教諭
甘桃舖柏井驛二驛丞兼巡檢縣二

案廣輿圖上艾石艾太原上黨西陽廣陽所平定後軍
平安軍樂平三十三里沖煩中直隸都會
通志明平定州金改宋平定軍爲平定州宋改廣陽縣
爲平定縣屬平定軍唐爲廣陽縣初屬幷州隋屬受
州初爲遼州後魏石艾先爲上艾初西陽晉屬樂平郡
東漢屬恆山國漢爲上艾縣地秦屬太原上黨二郡春
秋屬
晉

盂 縣簡在州西北百里東界直隸正定府平山七十里
西界太原府陽曲百二十里南界壽陽四十里北界代州
五臺百二十里藏山窈窕斯存趙氏之孤崍峪崚嵋遂著
陳君 顯 之詠看仇猶之存廟民不忘先稽盂丙之有家邑
會食采最愛芹泉驛古還看榆棗關雄徵銀二萬四百九
十兩八錢一分三釐知縣復設教諭訓導芹泉驛丞兼巡
檢典史各一

案廣輿圖仇猶鳥河原仇石艾盂
州二十三里僻簡下

壽陽縣中衝繁在州西百里東界平定州四十五里西界
太原府陽曲百里南界遼州和順百里北界盂縣六十里
邑名馬首河號龍門金置晉州嶺通渦水幸毋誤讀裴郎
遂之賦斯地難尋公主之妝徵銀二萬五千七百六十五
兩六錢七分四釐知縣復設教諭訓導太安驛丞兼巡檢
典史各一

案廣輿圖馬首晉幷州清源榆次
東受州三十里沖煩中

忻 州中衝繁至 京千三百里在省北百四十里東至
定襄界二十五里西至靜樂界百十里南至太原府陽曲
界三十五里北至代州崞縣界六十里東西廣百二十里

南北袤八十五里探金穴畔鍾乳樓邊山向夕陽青草隨
朝雨綠擁風前之小隊近訪郊垌看鏡裏之修眉遙呈翠
黛更有人修野史非徒閣號凌雲試等舊宅於程嬰誰和
新詩于祝顯徵銀四萬七千七十一兩六分六釐知州學
正復設訓導吏目各一縣二

案廣輿圖陽曲新興太原郡定襄九原晉昌
六十三里沖中內忻口係要地
通志明元
忻州
金屬太原府隋樓煩郡先爲忻州又爲雲州初定襄郡
後魏肆州晉晉昌東漢末新興郡漢爲陽曲縣地秦屬
太原郡戰國屬
趙春秋屬晉
注程嬰匿趙孤
處曰程侯山

定襄縣簡繁在州東少北五十里東界代州五臺七十里

西界忻州二十五里南界太原府陽曲二十五里北界代州
崞縣三十里地分陽曲垣築秀容名人得地如家常登石
嶺元好問詩居士何年作室與建城臺徵銀萬七千八百十四
兩八錢四分二釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖晉昌陽曲秀容二十五里僻簡
靜樂縣簡衝在州西百八十里東界忻州九十里西界太
原府嵐縣三十里南界交城百三十里北界寧武六十里
石峽嶺高管涔山大嵐水則遙波漾碧桃峯則亞樹舒紅
列岫盈春匯眾流而赴壑天池洗雨豁雙目而登高徵銀

萬六千五百十五兩九錢七釐知縣訓導樓煩巡檢典史
各一
案廣輿圖隔洪汾岢嵐管州憲州二十八里
代 州要衝繁難至 京七百七十里在省東北三百二
十里東至繁峙界四十五里西至崞縣界三十里南至五
臺界七十里北至大同府山陰界六十里東西廣九十五
里南北袤百九十里過雁峯高蟠龍河曲險能獨據思良
將而拊髀代何以平命宰人而擊斗維四時之風月都入
南樓壽萬古之山河特雄朔郡關邊飛雪劉長卿干此吟
詩嶺際參雲江文通因而作賦徵銀二萬三千五百四十
二兩四錢三分九釐知州糧捕州判學正復設訓導吏目
廣武城巡檢各一縣三 分守雁門大朔寧忻代保等處
兵備道兼管水利
案廣輿圖治陰廣武肆州雁門振武軍句注四十一里近邊沖須中〔附〕巡撫〔衞〕振武〔所〕雁門
〔關〕寧武偏頭〔通志〕明代州初代縣隸太原府金振武軍隋代州後周移肆州治漢治陰館秦雁門郡戰
國屬趙春秋屬晉
五臺縣簡難在州東南百四十里東界直隸正定府阜平
百四十七里西界崞縣六十里南界平定州盂縣八十里

北界繁峙百里稽紫府之境幽愛雪痕之亭古晴空浮髻
每吟坡老之詩壘土成臺曾讀華嚴之疏豈特羣山玉立
從知萬古冰清徵銀萬三千四百八兩五錢八分五釐知
縣復設教諭訓導臺懷鎮巡檢典史各一
案廣輿圖慮虒臺州十五里近邊裁僻中〔通志〕五臺山在縣東北百二十里環五百餘里上有
五峯嶺背積土象臺文殊師利現光地中臺高三十九里頂周五里一名翠巖峯爲挾西北二臺有五溪發源
二溪左注清河三溪右由西臺下出峩口入滹沱臺有靈鷲峯今名菩薩頂東臺高三十八里頂周三里東望
明霞如鏡即大海也一名望海峯西臺高三十五里頂周二里一名掛月峯北臺高四十里頂周四里一名叫
斗峯麓有七風雲雷電惟出半麓雲氣瀰漫旋覆四十里南臺高三十里頂周一里又南有古南臺

崞　縣中衝難在州西南八十里東界五臺八十里西界寧武百十五里南界忻州十五里北界代州四十里山依夏屋嶺抱天涯白鹿記呈祥鴻儒傳曬腹郝隆徵銀三萬六千五十三兩七分四釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖石城平寇白鹿北顯崞州三十九里近邊須冲下

繁峙縣衝在州東六十里東界大同府靈邱百三十里西界代州十五里南界五臺八十里北界大同府應州六十里泰戲峯高多生寶玉滹沱水廣直達幽燕沙溯羿開太華之池茄越山援大同之路周伯況纂金皆賑族世表其賢趙景眞泣爲叱牛人傳其孝徵銀萬九百五兩二錢九分二釐知縣復設教諭訓導平刑巡檢典史各一

案廣輿圖武州北靈墅川九里衅下汪滹沱河源出治東北泰戲山歷代州崞縣忻州定襄五臺盂縣入正定府平山縣界合衞交河

保德州中衝繁至　京千七百里在省西北四百六十里東至河曲界四十里西至陝西葭州府谷縣界四十里南至興縣界九十里北至陝西葭州府谷縣界一里東西廣八十里南北袤九十一里峯何以翠最宜挂笏于夕陽嶺爲丹便欲停車于霜葉河流繞北閣眺安西徵銀五千一百五十四兩三錢四分二釐知州學正吏目各一縣一

案廣輿圖定羌保德陝巴五里臨邊簡下所保德州通志明保德州金保德縣宋保德州先爲保德軍初析置定羌軍本嵐州地

河曲縣簡衝在州東北六十里東界寧武府五寨七十里西界陝西葭州府谷縣七里南界保德州六十里北界寧武府偏關百二十里鎮夙稱雄人皆矜捷山能出火食每代炊徵銀四千二百八十三兩六錢五分一釐知縣訓導河邑巡檢典史各一

案廣輿圖大山嵐州雄勇隩州火山七里切邊辟裁汪州縣均屬太原府

平陽府要衝繁難至　京千八百里在省西南五百六十里東至澤州府沁水界百五十五里西至絳州界百二十里南至絳州界百十里北至汾州府介休界二百五十里東西廣二百七十里南北袤三百六十里龍築石城不見草痕灰跡雁銜霜信仍看天闢雲低通汾水以宣猷尚食臺駘之德澤倚平山而作案長懷姑射之風爰當年徑接上闕最多貴戚此日聲占飛鵲每憶清謳知府水利同知通判教授復設訓導經歷各一州一縣十

案廣輿圖古霍伯都虞河東平河晉寧晉州唐州州六縣二十九上上秋米百十一萬九千石零

衛〔平陽〕〔方域志〕背負關陝南距大河北接汾晉西連同華明平陽府隸河東道元晉寧初為平陽路宋宣和中平陽府初因五代定昌節度建雄軍舊名唐平陽郡初晉州隋平河郡三國平陽郡漢秦為河東郡地戰國屬趙初屬韓春秋屬晉禹貢冀州域堯都平陽以平陽之山而名詩傳所謂其人憂深思遠有堯之遺風也〔補〕晉大夫韓康子食邑

臨汾縣衝繁難附郭東界浮山五十里西界吉州蒲縣八十五里南界襄陵二十八里北界洪洞二十五里二女城中昔曾觀禮七星臺畔今尚飛鴻誰云嶺可漫天郤羨園能引水亭畔之清音未歇橋邊之虹影猶留空傳龍負王舟莫問古隄之春樹競道人占仙氣仰看高掌之曙雲

徵銀三萬三千五百九十四兩五錢三分八釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖 西河平陽郡晉州平河百五十一里頫沖上〔注〕漢舊縣汾水出岢嵐經靈石趙城洪洞而來故名

洪洞縣中衝繁在府北少東五十五里東界岳陽三十五里西界吉州蒲縣五十里南界臨汾三十里北界趙城十五里昭代記楊侯之國高陽留才子之祠〔皋陶〕晉潤驛長雲津橋麗石傳師曠誰追舞鶴之奇人說郅都未改蒼鷹之號徵銀二萬四千四百六十二兩四錢七分三釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖 楊縣趙城八十九里上〔補〕古楊侯國晉滅之以封羊舌氏

浮山縣簡在府東少南八十里東界澤州沁水七十五里西界臨汾二十五里南界翼城四十里北界岳陽四十里想秦王〔唐太宗〕之威武嶺尚留名笑霍氏〔光〕之豪華臺惟宿草祇愛龍山聳拔還看潏水潆洄徵銀二萬二千五百二十四兩三錢九分四釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖 神山河東襄陵揄邑十七里裁頫

岳陽縣簡在府東北百二十里東界潞安府屯留百五十

里西界趙城十五里南界浮山六十里北界沁州沁源百里太岳遙臨沁河近帶昌曾貢服記子雲襄日之箴俏恰還山傳表已當時之詠徵銀九千九百九十七兩四錢五分知縣訓導典史各一

案廣輿圖 谷遠安澤上黨冀氏十八里裁僻簡下

曲沃縣要衝繁難在府南百二十里東界翼城三十里西界絳州四十里南界絳縣三十里北界襄陵四十里封傳沃國驛指蒙城看楊水之波柔憶橋山之碣古石試皓皓長吟極叔素衣朱襮之華聲忽靡靡莫奏師涓濮上桑間

之饗徵銀萬九千五百二十九兩八錢七分三釐知縣教
諭復設訓導典史各一
案廣輿圖絳縣河東樂昌堡絳邑補晉文侯弟絳州六十八里沖煩上成師封邑
翼城縣簡難在府東南百二十里東界澤州府沁水六十
五里西界曲沃七十五里南界絳縣二十里北界浮山三
十里北絳原分南絳式瞻地勢之崇隆東烏恰對西烏最
愛山形之秀削徵銀五萬八千七百五十兩五錢三分知
縣教諭復設訓導典史各一
案廣輿圖翼漢絳邑北絳會川翼州八十四里煩沖上

太平縣要衝繁難在府西南九十里東界曲沃四十里西
界吉州鄉寧二十里南界絳州三十里北界襄陵二十五
里獻公臺築九層每懷荀子息累碁之諫神廟爵封二義
嬰成信杵臼忠智侯堪慰趙孤齊服之忱徵銀三萬一千二百九十
三兩八錢八分一釐知縣復設教諭訓導典史史村驛丞
兼巡檢各一
案廣輿圖河東郡臨汾關東敬堡晉州絳州五十四里上
襄陵縣簡難在府西南三十里東界浮山五十五里西界
吉州鄉寧十五里南界太平三十五里北界臨汾二里席
老能詩耕而食鑿而飲猶傳擊壤之謠劉家白墮善醸張我
弓拔我刀不覺醇醪之醉閑眺玉香亭畔愛遊龍臥山前
徵銀二萬三千九百三十八兩六錢九分八釐知縣教諭
復設訓導典史各一
案廣輿圖擒昌絳州七十二里沖煩上
汾西縣簡在府西北百八十里東界霍州朱家山二十里
西界舊志本無南界蒲縣七十里北界靈石四十七里商山拔
地洞名九仙介嶺齊天星像諸佛徵銀萬二千六百八十
九兩八分四釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖永安漢彘縣汾西厚義臨汾十五里下
鄉寧縣簡在府南九十里東界襄陵百三十五里西界陝
西西安府韓城百里南界絳州河津九十五里北界吉州
三十里聿可采桑園曾蒔竹太史公文高班范桐百尺而
無枝文中子學重河汾書七篇而擬論徵銀萬二千六百
五十四兩七錢五分九釐知縣訓導典史各一
案廣輿圖太平昌寧臨汾吉州十六里下
吉州簡繁在府西百十里東界隰州蒲縣六十里西界
陝西延安府宜川六十里南界鄉寧三十里北界陝西延

安府宜川七十里祖乙徙而成都遺城杳矣穆王升而駐
馬石磴存焉喜壺口之波平驚孟門之路險會記麾兵于
里克東開築邑于姚萇徵銀五千八百九十六兩六分九
釐知州學正吏目各一
案廣輿圖屈邑北屈定陽南汾州文成吉昌耿州慈州吉鄉中二十二里僻衙下〔補〕晉屈邑公子夷吾所居〔注〕趙城猗縣蒲州臨晉萬泉榮河河津猗氏解州安邑平陸夏縣芮城聞喜絳州稷山垣曲絳縣霍州靈石隰州太寧永和石樓後詳〔注〕乾隆三十六年改散州
霍州要衝繁難至　京千七百里至省四百六十里東
至沁州沁源八十里西至平陽府汾西界七十里

南至平陽府洪洞界七十里北至汾州府介休界百五十五里東
西廣一百五十里南北袤二百二十五里山記冀州之鎮載
在周官木先太岳之修詳於禹貢夙稱鉅邑還號汾州徵
銀二萬三千五百三十三兩四錢四分二釐知州學正復
設訓導吏目各一縣二
案廣輿圖永安霍邑彘縣岳陽汾州霍山呂州臨汾三十里沖煩上〔方域志〕明霍州領呂州初汾州東漢永安縣漢彘縣禹貢岳陽即此以霍山而名之也〔注〕乾隆三十六年改直隸州
趙城縣衙在州南五十里東界岳陽六十里西界蒲縣
六十里南界洪洞二十里北界本州二十五里卧雲有觀

畫卦晋臺調馬而歷九州周穆王爲良工造父分土擊衣而
傳三躍趙襄子任國士執仇徵銀三萬三千一百四兩四
錢一分三釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖彘縣霍邑慶祚河東洪洞三十七里僻上〔通志〕穆王封造父地晉趙簡子封邑〔注〕孫讓橋在城南
靈石縣衙在州北百里東界沁州沁縣九十里西界隰
州百里南界本州五十里北界介休五十五里山有石而
皆靈端由善教水無波而不靜想見淳風徵銀二萬一千
三百七十四兩知縣復設教諭訓導仁義巡檢典史各一

案廣輿圖休縣汾水二十五里沖煩
蒲州府要衝繁難至　京二千一百里在省西南千一百
里東至解州界七十五里西至陝西西安府朝邑界五里
南至陝西潼關界六十里北至絳州河津界百六十一里
東西廣百四十里南北袤二百三十一里蒲坂東來遥通
猗頓桑泉南下直接虞鄉橫紫霧于大舜廟前繞黃河于
中條山畔不聞騏驥尚困鹽車誰采蕨薇但傳孤竹祇愛
薰風樓上揮絃聽解慍之歌何須大慶關頭拜賜憶焚舟
之事盧允言綸善賦時列十才徐彦伯洪工文世傳三絕

倘謂點金借石空間道術于呂嵒如思疊紙成驢莫繼仙
風于張果知府承樂同知教授經歷各一縣六 分守河
東平蒲解絳霍隰等處兵備道兼管水利
案廣輿圖（舜都中都河中蒲阪河東郡護國軍泰州皮氏八十七里沖頻上）所（蒲州隸潼關）
通志（明蒲州宋屬陝西路五代梁護國軍唐中都初爲河中府後周蒲州後魏秦州初羅州漢爲蒲阪縣地秦屬河東郡春秋屬晉爲蒲阪地虞舜所都）
永濟縣要衝繁難附郭東界臨晉四十里西界陝西西安
府朝邑十里南界陝西西安府華陰六十里北界陝西西
安府郃陽四十里堯山縹緲舜井淵深雷澤堪漁風陵可

獵桃花洞口還隣元女之峯鵲橋頭試飲索郎之酒樓
則名更克復陳堯叟從宋代鑄碑莊則額篆樂安范純仁
爲許俫家作記徵銀八萬七千六十二兩五錢三分九釐
知縣縣丞復設教諭訓導典史各一
案通志（新設）
臨晉縣要衝繁難在府東北七十里東界猗氏二十里西
界陝西西安府郃陽四十里南界虞鄉三十里北界榮河
四十里山爲五老近接眉原谷是王官高撐天柱木浮罌
而暗渡遂空魏豹之城牛鑄鐵而維橋猶誌開元之跡莫

羨張儀有舌曾看郤缺如賓徵銀五萬八千二百九兩七
分八釐知縣教諭角杯村巡檢典史各一
案廣輿圖（桑泉溫泉北解虞鄉六十三里頻中上）注（古桑泉地以秦築壘臨晉而名）
虞鄉縣簡在府東六十里東界解州二十五里西界永濟
二十五里南界解州芮城三十里北界臨晉四十五里仰
止層巒百梯路險景懷逸老（司空圖）三詔堂虛徵銀二萬七
千六百九十六兩五錢八分四釐知縣復設訓導典史各
一
案通志（古虞國西魏置縣元臨晉）

榮河縣簡難在府北少東百二十里東界萬泉四十里西
界陝西西安府韓城二十里南界臨晉三十五里北界絳州
河津五十里現黃雲于河渚漢家呈寶鼎之祥翔翠羽于
樓船亭上刻秋風之製徵銀三萬七千六百二十九兩四
釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖（汾陰寶鼎慶成軍蒲阪榮州十八里僻中）注（古綸地夏后少康邑）
萬泉縣簡難在府東北百六十里東界絳州稷山五十里
西界榮河三十里南界猗氏三十里北界絳州二十里猗
頓開疆之北百嶺積青后稷播穀之西萬泉湧翠徵銀三

萬一千四百二十兩一錢三分三釐知縣復設教諭典史
各一
案廣輿圖河東郡汾陰猗氏四十里僻煩中
猗氏縣中衝繁在府東北百十里東界解州安邑二十里
西界臨晉二十里南界解州三十里北界萬全三十里南
方晉黍此地原稱郇伯之城泉自栽桑當年尙記晉侯重耳
之渡更羨入傳猗頓從教術本陶朱徵銀五萬一千九百
八十兩二錢八分一釐知縣教諭復設訓導典史各一
案廣輿圖古郇國雙泉令狐補古郇國文王子所封爲五十一里煩中上晉令狐以猗復得名

解 州中繁難至 京二千四百五十里在省西南九百
三十里東至安邑界三十里西至蒲州府虞鄉界二十五
里南至芮城界二十里北至蒲州府猗氏界三十里東西
廣五十五里南北袤五十里漢魏分析屢易東河南縣山
川萃秀特鍾三國一人既看飛雪垂嚴更喜薰風印石垢
除海宇遙懷風后之登庸氣望函關競羨令君之入道徵
銀二萬五千六百四十九兩六錢九分六釐知州運城糧
捕水利州判學正復設訓導吏目各一鹽池長樂二巡檢
縣四

案廣輿圖解梁安定解縣解梁軍保昌通志明元解州南解虞鄉三十一里併煩中金寶昌軍宋防禦州五代漢解州唐解縣屬河中府貞觀初省入虞鄉初改虞鄉曰解縣引置虞鄉於蒲州界隋虞鄉縣屬蒲州西魏南解縣屬綏化郡後魏安定縣漢解縣秦爲河東郡戰國屬魏春秋晉之解梁城舜畿內地
安邑縣要衝繁難在州東北五十五里東界夏縣二十里
西界本州二十三里南界平陸三十二里北界萬泉四十
三里澤通雁塞池映玉鈎豈惟魏豹城高更覺巫咸嶺峻
杯酒登海光之閣瓣香謁干木之祠虞坂雖危老驥願逢
乎伯樂夏城無恙鳴條早放于成湯徵銀五萬八千三百
四十九兩六分知縣教諭復設訓導聖惠鎮巡檢典史各

一
案廣輿圖禹營安虞邑虞州九十五里煩中上
夏 縣中衝難在州東北百里東界絳州垣曲縣七十里
西界絳州稷山七十里南界安邑二十五里北界絳州聞
喜四十里元圭錫告成功都留平水青臺登望故國事紀
塗山已看河勢如龍還愛峯形似鳳徵銀六萬九十九兩
九錢八分八釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖安邑南安邑六十六里沖中補禹都夏城
平陸縣簡在州東九十里東界垣曲百八十里西界芮城

五十里南界河南陝州三里北界安邑七十里砥柱嵯峨
鑿三門而洩水斡橋宛轉闢一道而凌空聳以雙旁亦曾
聞築野質其成互讓遂置閒田猶記許由潁水之濱尙存
黍稷茅津之渡徵銀二萬二百二十七兩七錢三分八釐
知縣縣丞復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖下陽魏地吳城河東大陽五十二里衝煩中補虞國
芮城縣簡難在州西南七十里東界平陸五十里西界蒲
州府永濟二十里南界河南府閿鄉二十里北界虞鄉三
十里屈產泉中會闢邊駿蒲萄潤畔便擬求芻魏文侯訪

士逾垣唐高祖潛龍築室徵銀三萬六千七百九十五兩
三錢九分四釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖安戎永樂芮州四十四里僻煩中注古芮國
絳　州中繁難至　京千八百里在省西南七百里東至
平陽府曲沃界十里西至稷山界三十里南至聞喜界三
十里北至太平界二十里東西廣四十里南北袤五十五
里嶺名馬首泉號鼓堆桑下詎有餓夫闢武平前並無殘壘
碑留碧落李陽氷盛推孝子之書帖仿銀鉤潘師旦重刻
名人之蹟樊宗師澆花插柳此號名園陶廷信延藝菊栽

蓮猶餘舊圃徵銀三萬四百十八兩三錢五分知州糧捕
水利州判學正復設訓導吏目各一縣五
案廣輿圖故絳東雍州新田河東臨汾正平進安絳郡絳陽軍五十一里衝煩上方域志明元絳州金晉安府初置絳陽軍後周絳州後魏東雍州初爲斗正郡魏屬平陽郡漢臨汾縣地秦屬河東郡戰國屬魏春秋屬晉郇故絳新田之地
垣曲縣衝繁在州東南二百十里東界河南懷慶府濟源
十五里西界解州夏縣八十里南界河南府澠池五十里北
界平陽府翼城百十里仇餉奚爲征葛伯于亳城之外落
花可掃件仙人於王屋之巔山飲清廉水尤窮蒐徵銀五

千五百五十兩二錢一分八釐知縣復設教諭訓導典史
各一
案廣輿圖亳城垣縣郡白水二十七里僻煩中補有亳城禹湯所都
聞喜縣要衝繁難在州南七十里東界絳縣四十五里西
界解州夏縣二十里南界夏縣十里北界絳州三十五里
高祺截祀傳啓宇于周家吉語斯聞紀開犇于漢代董遷
之蒲局既裴度園之美能兼小橫常對大椅絳水又名白
水入推領袖裴秀還欽叔則楷裴之清通術擅青囊並重景純
郭璞之博雅徵銀二萬九百五十五兩八錢八分九釐知縣

教諭復設訓導典史各一
案廣輿圖曲沃桐鄉柏壁共谷〔補〕伊尹放左邑六十六里沖上〔之〕太甲地
絳　縣簡在州東南八十里東界垣曲六十里西界聞喜
二十五里南界垣曲五十里北界平陽府曲沃二十里水
絳水居黍谷涑水之上流太行山據懷州之高脊遙尋古廟媧皇
留識補天執眞荒原霸主空聞請隧徵銀萬七千七百八
十四兩九錢七分三釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖新田南絳四十里僻中
稷山縣簡難在州西五十里東界本州二十五里西界河

津二十五里南界解州夏縣五十五里北界平陽府鄉寧
三十里天貽嘉種始歌穎粟于先農地紀高粱會建城垣
于後魏遠眺泗溼亭畔歐子文忠公留碑近懷玉壁城頭韋
孝寬君著績徵銀二萬六千二百六十九兩一分一釐知縣
復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖玉壁高河河東聞喜〔補〕春秋晉侯勁州七十三里沖上治兵於稷
河津縣中繁難在州西百里東界稷山二十五里西界陝
西西安府韓城十五里南界蒲州府榮河三十五里北界
平陽府鄉寧三十五里龍門既導鑿穴斯通果能吞吐雲
雷何憂黜額但使度撐拄板漫汲蒼波翻舊記于呂梁如
在流丹亭上讀遺文于喬宇宛遊看鶴嘉迺徵銀二萬七
十九兩八錢八分一釐知縣復設教諭訓導禹門鎮巡檢
典史各一
案廣輿圖皮氏秦州龍門古耿〔補〕殷王祖國三十六里僻中乙所都
隰　州簡繁至　京千七百里在省西南五百五十里東
至平陽府汾西界九十里西至永和界五十里南至大寧
界六十里北至汾州府寧鄉界百六十里東西廣百四十
里南北袤二百二十里石馬峯頭潛龍湫畔東詠唐虞之

迹西觀周漢之遺懷高隱于伊蒲風流儼若湖出奔于重
耳村落依然豈徒山號妙棋還記城名嘗穀徵銀二萬一
千十五兩三錢一分四釐知州學正吏目廣武莊巡檢各
一縣三
案廣輿圖晉蒲蒲子長壽西河河東汾州龍泉隰州太寧三十一里僻下〔通志〕明隰州金隰州
初日南隰州唐太寧郡隋隰川縣隰州初置西汾州後
周龍泉郡後魏南汾州初為長壽縣屬仵城郡晉屬劉
淵所據因置大昌郡北之漢蒲子縣地秦屬河東郡戰
國屬魏西河地春秋晉之蒲城郎公子重耳所居也
〔統志〕州東穀城神農嘗百穀處
大寧縣簡在州西南九十里東界本州三十里西界陝西

延安府宜川七十里南界平陽府吉州四十五里北界永
和三十里山擁翠微水分紫浪經後魏而名移北屈匯諸
流而勢合昕川徵銀七千二百三十兩九錢三分一釐知
縣訓導典史各一
案廣輿圖作城中州河東縣川北屈十里辞下
蒲　縣簡在州東南百十里東界平陽府洪洞七十里西
界大寧四十五里南界平陽府吉州六十五里北界平陽
府汾西八十里蒲子會封翠屏作案石城安在雲閣猶置
徵銀六千八百四十兩一錢四分七釐知縣訓導典史各

一
案廣輿圖晉蒲隰州石城箕城河東蒲子九里莪僞下
永和縣簡在州西九十里東界本州四十里西界陝西延
安府延川七十里南界大寧六十里北界汾州府石樓四
十五里關阨永寧路通綏德狐譎漫橋于漢代樓山還置
于唐時徵銀四千六百五十三兩二錢一釐知縣訓導典
史各一
案廣輿圖狐譎臨河仙芝谷（注）除永濟虞鄉外府州縣東河十一里辞下（注）均屬平陽府石樓役詳
潞安府中繁難至　京千三百里在省東南四百五十里

東至河南彰德府林縣界百六十里西至平陽府岳陽界
百五十里南至澤州府高平界八十里北至遼州界二百
里東西廣三百十里南北袤二百八十里地形西控三秦
河勢南吞二華過長平之谷空教銅斗磨笄紀夾寨之功
競羨錦囊負矢種柏居然成谷還山爲以名亭詭司隸之
傳家入歌避馬羨婕好之奉御世重當熊知府太義鎮同
知教授復設訓導經歷兼永豐倉事各一縣七
案廣輿圖上黨昭義軍匡義昭德隆（附）兵（備）潞安（濟）德襄王府縣八沖煩上（備）陽備方
域志地居天下之脊當河朔之喉肘京洛而履蒲津倚太原而跨河朔爲雄勝之地漢壺關在焉明潞安

府隸冀南道初潞州宋隆德府初昭德軍五代匡義軍唐昭義軍節度屬河東或爲上黨郡初潞州後周潞州領上黨襄垣二郡晉徙治潞秦置上黨郡以地極高與天爲黨故名戰國屬趙初爲韓別都周赤狄潞子國爲黎國西伯所戡也古冀州
長治縣中繁難附郭東界壺關二十里西界屯留二十里
南界澤州府高平八十里北界潞城二十里始建黎侯旋
居潞子既五龍之蜓蜿更百穀之機忽鎮或如壺猶記設
關于漢代風能偃草曾傳築樹于唐家明皇爲別駕時作徵銀六
萬二千八百十兩一錢三分七釐知縣西火鎮縣丞教諭
復設訓導典史各一

案廣輿圖百七十七里補太行山居其巔東界在平順縣
長子縣簡衝在府西少南五十里東界長治三十里西界平陽府岳陽一百里南界澤州府高平四十里北界屯留四十里濁漳水即潞河別派發鳩山同鹿谷聯珠峯現慶雲井生嘉穀塡蒼波而浩渺鳥傳精衛之名氣貫斗而嵯峨臺是丹朱之蹟徵銀四萬三千七百五十八兩八錢九分一釐知縣縣丞復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖冀氏欒陽北齊九十二里頃上濁漳水源出縣西發鳩山東北流經襄垣黎城與淸漳水合入衛補周史辛甲封邑

屯留縣簡衝在府西北六十里東界潞城三十五里西界沁源九十里南界長子十八里北界襄垣三十里秀山特起而孤盤藍水紆流而曲抱尙記餘吾食采惟剩空城還思鮑永封侯特鍾秀氣三嵕高矣上林猶賦麦邑尨日落平后羿果稱善射徵銀二萬七千二百六十一兩三錢一釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖襄垣純留靈壁六十二里中
襄垣縣簡衝在府北少西九十里東界黎城五十里西界沁州七十五里南界潞城二十五里北界沁州武鄉六十五里水通女諫山號好松來亥編于東都孰信陰偏七日賀虒祁于上國自應節駐三卿徵銀三萬二千三百八十六兩八錢六釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖韓州虒祁八十里頃上補趙襄子所築
潞城縣簡在府東北四十里東界平順三十五里西界屯留三十五里南界長治二十五里北界黎城四十里拜微子遺祠父師少師馨香並薦橧野王善政大馮小馮立德化惟均逐牛誰見異人設庙尙資蓮澤徵銀三萬九千五十七兩七錢八分三釐知縣訓導平順鄕學訓導各一石

城里虹梯關二巡檢典史一
案廣輿圖嬰兒國潞縣潞子刈寧九十二里中
壺關縣簡在府東南三十里東界平順四十里西界長治十里南界澤州府陵川六十里北界潞城二十五里雄關可據會傳高幹之舉兵石室何書未許嵇康之得道九迴危坂會聞魏武吟詩三老朴忠猶記令狐切諫明戾太子寃徵銀三萬八千一百八十六兩七分四釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖穎陽淸流川黎國上黨九十六里中

黎城縣衝在府東北百十里東界河南彰德府涉縣四十
里西界襄垣四十里南界潞城二十里北界遼州百里桃
巳滿山松還成嶺祖伊曷恐原知西伯之仁天蟒何來共
笑武成之誕徵銀二萬一千四百十五兩五錢四分三釐
知縣復設教諭典史各一
案廣輿圖黎侯國潞縣潞城襄〔汪〕平順 垣郡四十九里煩中今裁
汾州府要衝繁難至 京千三百八十里在省西南二百
二十里東至太原府祁縣界百四十里西至陝西延安府
吳堡界二百九十里南至霍州靈石縣界六十里北至太

原府交水界四十里東西廣四百三十里南北袤百里彼
汾之曲漫歌公路公行宣荷之于空憶伐檀伐輻羨山川
之特罔顧借吳起浮舟信風俗之尤淳尚爲介推禁火綺
望則森森列柏飾巖則鬱鬱府松望金鎖之闕深眺祝融
之城古卜子夏嘗年講授式傳詩序於千秋郭林宗曩出
風裁羣慕墊巾于一時知府張蘭鎮水利同知管糧通判
教授復設訓導經歷各一州一縣七
案廣輿圖西河汾陽軍朔州介州汾州縣三領沖有廢 戍永和二王府雜治汾源出靜樂縣管涔山
經太原淸原交城文水祁縣至平遙〔衛〕汾〔所〕汾州隷
介休南入平陽府靈石縣界入河州行都司〔左〕

域志〔明〕直隷汾州〔元〕屬太原路〔金〕置汾陽軍節度〔唐〕汾 州西河郡屬河東道初爲浩州〔後周〕介州〔後齊〕南
朔州〔後魏〕移治西河初置汾州治蒲子〔晉〕西河國〔三國〕 魏西河郡治茲氏〔漢〕泰皆太原郡地〔戰國〕趙西河地吳
起所謂美哉
山河之固也
汾陽縣要繁疲難附郭東界平遙三十里西界永寧六十
里南界孝義二十里北界太原府文水四十里峰見白彪
恰擅林泉之美嶺闕黃蘆巳看砥石之平禹王治水酉門
隋帝避炎建宇豈特謁泉之禱雨應三時還聞數士之先
山存萬戸文彥博四朝雅望人重德門宋友人三絕名家
世推筆閥徵銀七萬九十九兩三錢四分一釐知縣教諭

訓導冀村巡檢典史各一
案通志漢舊縣
孝義縣簡繁在府南少東三十五里東界平遙三十里西
界石樓百六十里南界霍州靈石二十五里北界汾陽十
五里溫泉之側亦有高唐沃土之原輒推耆史虞國猶仍
歲臘義河自可行舂毎看六壁城峩更愛三泉水列徵銀
四萬二千二百九十二兩三錢六分五釐知縣復設教諭
訓導典史各一
案廣輿圖虞玆氏中陽縣城永 安三十里沖簡中

平遥縣要衝繁難在府東八十里東界太原府祁縣六十里西界汾陽四十五里南界沁州沁源六十五里北界太原府文水二十五里金井樓邊得暇旣𣣔眺望麓臺山上登高亦可盤桓驛尋洪善之遺仲山甫頌稱補袞觀訪太平之舊趙秉文經寫陰符徵銀七萬三千四百十七兩七錢七分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 平陶五十八里煩中

介休縣要衝繁難在府東南七十里東界平遥五十五里西界霍州靈石二十五里南界霍州靈石五十里北界孝

義三十里遙指中都遂經忌坂田圉綿上潛身想介子之高橋出澗中懾目疑魯般之鑿郭有道遺碑尚在武安君故壘猶存徵銀四萬五千九百四十兩二分七釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 彌牟平昌定陽永安介州四十六里煩中境有雀鼠谷

石樓縣簡在府西少南二百五十里東界隰州八十里西界陝西延安府清澗九十里南界隰州三十里北界寧鄉五十里翠金嶺上元冥猶祀以為神屈產泉中晉㯿亦求而得馬河渚設上平之隘唐時稱西德之州徵銀萬一百八十五兩四分八釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖 吐京上郡西德州十三里難治下 注屬平陽府

臨縣簡難在府西北三百二十里東界永寧七十里西界陝西延安府葭州八十里南界永寧九十里北界太原府興縣七十里驛尋瑞石地記臨泉稽烏突之名猶傳舊史眺榆林之水尙繞清流徵銀二萬一千四十九兩四錢二分六釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 太和臨泉西河郡烏突北和州晉寧軍石州冀寧路十五里裁僻下

永寧州簡衝在府西少北百七十里東界太原府文水百

四十里西界陝西延安府吳堡百二十里南界寧鄉三十里北界太原府嵐縣百三十里地稱離石懷舊迹而欲歔山峙呂梁眺河流而激盪玉亭驛遂文谷波澄何事劉淵築高城以爭地合稱陸璟驅暴虎以渡河徵銀二萬九千四百五十二兩七錢四分知州學正復設訓導吏目各一柳林鎭方山堡二巡檢

案廣輿圖 西河離石永石昌化西汾州四十里僻簡中原名石州後易永寧

寧鄉縣簡在府西百四十里東界汾陽六十里西界石樓百二十五里南界隰州七十里北界永寧二十五里柏窊

黃嵩合仰東南之峻大河淸水共推西北之雄徵銀萬二
千六百六十七兩七錢五分知縣訓導典史各一
案廣輿圖平舜離石十三里裁下〔注〕臨縣永寧州寧鄉均屬太原府
沁州中衝繁至　京千二百里在省東南三百十里東
至武鄉界三十里西至沁源界六十里南至潞安府襄垣
界七十里北至武鄉界四十里東西廣九十里南北袤百
十里甘泉往日留鄉甲水當時置邑文中子遺讀書之所
宋太宗築駐蹕之臺求公主田園灸手空傳竇氏賦代都
松樹賞心詎讓彭城趙奢救閼與而解圍羊舌封銅鞮而

食采徵銀萬六千六百六十三兩九錢七分四釐知州學
正吏目各一縣二
案廣輿圖銅鞮義寧陽城威勝軍縣二沖煩中沁源出
其屬縣綿山東經岳陽東流至本州南流經
武陟界入黃河元郭守
敬言沁水可堰以灌田〔所〕沁州方域志〔明〕直隸沁州〔金〕沁州〔宋〕置威勝軍〔唐〕
陽城郡〔隋〕沁州〔後魏〕義寧郡〔漢〕秦皆上黨郡地趙奢破
〔秦〕軍閼與即此〔戰國〕屬趙初屬韓晉銅鞮地綿上在焉
〔禹貢〕冀州域
沁源縣簡在州西少南百二十里東界潞安府屯留五十
里西界霍州一百十五里南界平陽府岳陽五十里北界
汾州府平遙百五十里綿山杳渺䕶澤悠長騎鯉登仙猶

著琴高之廟遇龍行雨特留李勣之祠徵銀萬三千二百
三十兩一錢三分二釐知縣訓導典史各一
案廣輿圖穀遠十六里裁下
武鄉縣簡在州東北六十里東界潞安府黎城八十里西
界沁州二十五里南界潞安府襄垣二十五里北界太原
榆次十五里驛稱權店關號鼎車越侯甲而長驅劉歆曾
著遂初之賦據石盤而自固石勒乃稱襄國之王徵銀萬
五千九十三兩四錢二分九釐知縣復設教諭典史各一
案廣輿圖南亭川武鄉郡鄉縣四十八里沖中

澤州府中衝難至　京千八百里在省東南六百二十里
東至河南衛輝府輝縣界二百四十里西至平陽府翼城
界二百二十里南至河南懷慶府河內界百十里北至潞
安府長子界百三十五里東西廣五百里南北袤二百四
十五里太行山頂高吟魏武之詩天井關頭試詠莘莊之
句訪釣磯于䕶澤每仰重華印轍跡于蒼崖猶懷歷聘李
抱眞肯射軍經三載而知方程明道緇書民戴二天而易
俗知府東治鎮同知教授經歷各一縣五
案廣輿圖上黨河東建興長平高都建州盆州〔衛〕澤山縣四煩劇上城內有宜寧縣川王府〔直〕隸

方域志明直隸澤州元屬晉寧路金忠昌軍初屬平陽
府宋屬河東道唐屬河陽府隋澤州後魏安平
長平高都建州晉分上黨置建興郡初改河東爲雲陽
漢爲上黨河東二郡秦高都縣屬上黨郡戰國屬趙長
下地初屬韓春秋
屬晉禹貢冀州域

鳳臺縣要衝繁難附郭東界陵川七十里西界陽城四十
里南界河南懷慶府河內九十里北界高平五十里炎帝
之廟猶魏韓王之山巳古乍經莞谷還訪高都長平則坑
萬人共嘆武安之暴彊晉則國分三族誰紹桐葉之封徵
銀六萬二千九百五十一兩四錢八分七釐知縣復設教
諭訓導星軺驛丞兼巡檢典史各一

案通志新設太行山在縣南三十里天井關橫望嶺諸
峯雄峙爲山總會西南接砥柱析城王屋又西
迤姑射中條雷首東北跨陵川壺關潞城黎城遼州和
順武鄉諸州縣又東爲燕山至碣石綿亘數千里蔚地
異名北嶽霍山五臺句注蘆芽皆其支脈海
內名山由崑崙而下當以此山爲第一云

高平縣中衝繁在府北少東八十五里東界陵川四十五
里西界沁水四十五里南界鳳臺二十五里北界潞安府
長子四十五里丹水出神泉曾讀馬融之傳天池藏石郭
儀游泫氏之城乘軺之驛猶留擲筆之臺自在劉義叟不
負歐公文忠特薦李俊民深知邵子康節貢傳徵銀五萬八千
六百六十四兩四錢五分四釐知縣教諭復設訓導典史

各一

案廣輿圖泫氏高平城蓋州長平百六十一里須上

陽城縣簡難在府西八十里東界鳳臺四十里西界沁水
六十里南界河南懷慶府濟源八十里北界沁水四十里
嶺有南門爰著析城之號峯藏丹訣式傳王屋之名仙官
訂佳洞天宋代特欽廉吏張之逸想垂綸于大舜更懷禱
雨于成湯徵銀三萬二千四百三十兩五錢九分二釐知
縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖濩澤澤州嶺氏九十四里

陵川縣簡在府東北百二十里東界河南衛輝府輝縣八
十里西界高平四十里南界河南懷慶府修武九十里北
界潞安府壺關二十里碑留石勒坐憐地割中原忠憶郝
經共羨人還異國徵銀二萬八千五百八十二兩六錢五
分五釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖泫氏九十三里觧頃中

沁水縣簡在府西北百七十里東界高平百四十里西界
平陽府翼城四十五里南界陽城二十里北界平陽府岳
陽九十里蘆河之派源出鹿山梅谷之流波迨杏水儲封

端氏衍椒實而何彌計隋空倉讀父書而昜益徵銀二萬
一千三百三十三兩三錢八分五釐知縣復設教諭訓導
端氏鎮巡檢典史各一
案廣輿圖永寧寧東永安端氏馬邑五十四里須中鹿臺古蹟
遼州簡至　京千二百里在省東南三百四十里東至
河南彰德府武安界百二十里西至榆次界四十五里南
至沁州武鄉界四十里北至和順界四十五里東西廣百
六十五里南北袤八十五里遼城初建于祝融采邑實封
于餘子關居太行之嶺黃澤關水澄千畝之泉往日韓君偓

別懷一雁當時沈子佺期征戍十年徵銀萬一千七百八十
五兩八錢八分一釐知州學正復設訓導吏目十八盤巡
檢各一縣二
案廣輿圖樂平上黨遼陽箕州儀州平定軍縣二餘簡下方域志地居太行絕嶺巖地也明
直隸遼州元屬平陽路金南遼州宋入平定軍唐儀州初爲箕州隋置遼山縣屬遼州後魏遼陽縣晉屬樂平郡漢秦爲上黨郡地戰國屬趙初屬韓春秋屬晉禹貢冀州域本遼陽山而名
和順縣簡在州北九十里東界直隸順德府邢臺七十里
西界太原府榆次百二十里南界本州四十五里北界平
定州樂平四十五里鹿苑草青鳳臺風暖趙簡子樹曾銷

暑望諸君村亦避兵捷足登平卻記雁涓中弩老拳厭矣
偏聞石勒爭池徵銀萬一千二百八十三兩一錢一分三
釐知縣訓導八職嶺巡檢典史各一
案廣輿圖沾縣榆城上黨遼山梁榆三十二里簡下
榆社縣簡在州西九十里東界本州四十里西界太原府
祁縣六十五里南界沁州武鄉五十里北界和順三十五
里嶺采黃花櫻歸白鶴既箕城之尚壯亦梁水之遙通知
人漫教九原論士猶傳三傑徵銀萬六百八十三兩八錢
三分五釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖武鄉上黨榆州遼州遼山三十二里僻中馬陵在其境
大同府要衝繁難全　京七百二十里在省北六百二十
里東至直隸宣化府懷安界二百十里西至朔平府左雲
界五十里南至代州繁峙界百六十里北至得勝堡口外
邊牆八十里東西廣二百五十里南北袤二百四十里雁
門則關通紫塞險阨飛狐虎峪則口接白登危經倒馬固
樂峯前沙似雪何堪蘆管頻吹受降城外月如霜每聽笳
弓譏響前代沿邊都閫特轄西東往年繞鎮衛城曾分十
五自此烽烟寢息由來戶口殷繁津吏還金不乏漢時君

子崇僚是實還多遜代大臣同知徵銀三千八百五兩九錢通判徵銀四千二百八兩一錢四分三釐知府豐鎮理事同知糧捕陽高通判教授復設訓導經歷兼銀億庫事豐鎮廳司獄張華完大莊科二巡檢州二縣七

案廣輿圖古定襄城雲中鴈門代郡雲州西京大同路北恆州州四縣七俱近邊沖疲中秋米十二萬六千石零〔附〕巡撫行都司〔衞〕大同前後左右平鹵雲川玉林陽和高山振鹵天城威遠朔州〔方〕城志自代北王雲朔北臨廣野東西碣石綿亘千里爲京師屏蔽三面臨邊永稱要害明大同府隸冀北道元大同路石晉沒於契丹號西京唐雲中郡爲大同軍節度屬河東道先爲雲州初爲北恆州治雲中隋屬馬邑後魏徙都平城置代尹晉屬鴈門秦置雲中城北有長城秦所築土色紫稱紫塞戰國屬趙虞屬幷州古

大同川地城東有白登山漢高祖被圍七日處西百餘里曰單于臺武帝勒兵地也

大同縣要衝繁難附郭東界直隸宣化府西寧百六十里西界朔平府左雲百二十里南界應州八十五里北界得勝堡八十里飲馬有長城之窟封龍無逸老之游紇真則凍雀已飛蘇武則羝羊何在空見寒存高闕徒教驛訪甕城塚草青社甫唫明妃之墓鄉心渺渺胡曾弔降將之臺徵銀萬九千六百九十九兩七錢九分八釐知縣縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖平城鴈門雲內大同雲州定襄三十六里中下

懷仁縣簡衝在府西南六十里東界大同三十里西界朔平府左雲二十里南界山陰三十里北界左雲六十里鎮近黃花泉圍白道張仁愿堅城已築此間猶有遺祠酈食其善策堪行說漢高塞飛狐口當日共推辨士徵銀八千三百六十六兩九錢四分三釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖沙南大利雲州雲中九里裁下

渾源州簡衝在府東南百二十里東界廣寧四十里西界應州五十里南界繁峙九十里北界大同五十里河衝碣石嶽鎮恆山試登翠雪之亭迴望玉華之岫祁夷息浪靈

川早紀于夏官猛虎歸籠吳政還傳于周郁徵銀九千八百二十六兩七錢二分九釐知州學正復設訓導吏目王家莊堡巡檢各一

案廣輿圖平館崞恆陰十四里裁煩冲中〔通志〕北嶽恆山在城南二十里周百三十里北連玉華峯東連柏山南連鎗峯嶺山脈由陰山南入朔平大同府境由朔州西折而東爲句注覆宿夏屋茹越書厓突起于州南爲恒山由恒山南行爲太行王屋西南盡于河東行爲紫荊居庸而東北盡于海山巔建北嶽廟有十八景漢後祠曲陽、〔注〕總督陽和兵備

應州簡衝在府南百二十里東界渾源四十里西界山陰三十里南界繁峙四十里北界大同三十五里三岡映

帶非徒護駕之高四鎮透迤距止安邊之險金城已古來
銀驛而從游雁塞雖長繞龍灣而並曲徵銀二萬三千六
百六十四兩一錢八分九釐知州學正復設訓導吏目安
東巡檢各一
案廣輿圖古寰陰館陰城金城彰國單二十里裁煩沖中衞安東通志桑乾河在州西二十里源出馬邑洪濤山合金龍池水由馬邑山陰南東流經州西境涼亭村賈家寨曹娘子村白塘子村劉霍莊鄭家莊凡二十里有奇東合渾河又北入懷仁縣河不受橋亦不受艇怒漲則奪橋而去縮流又淺不可方舟渾河在州東二十里源出渾源州西北流入州東北境遮邊耀山經東小寨北馬莊南柳會諸村凡六十里有奇北流入大同縣境西安堡入桑乾河

山陰縣衙在府西南百四十里東界應州二十五里西
界朔平府馬邑三十里南界代州三十里北界懷仁五十
里魏成帝當年習射山紀龍門周絳侯往日麾兵名馳雁
塞嶺堪擬圍堆乃拂雲誰築三城雞鳴日中黃昏郤使時分早晚
特遣一老明王家屏會閭諡賜文端徵銀七千六百八十八兩
二錢八分三釐知縣訓導岱岳站巡檢典史各一
案廣輿圖神武雁門郡忠州金城河陰七里裁煩下所山陰隸行都司
陽高縣衙在府東北百二十里東界天鎮二十五里西
界大同六十里南界天鎮四十五里北界邊牆十四里宿
主辰星神稱貴客斯寓伏藏之義每呈珪璧之祥徵銀六
千六百十六兩五錢一分四釐知縣訓導典史各一
案通志新設
天鎮縣衙在府東北百八十里東界直隸宣化府懷安
三十里西界陽高三十五里南界直隸宣化府西寧五十
里北界邊牆三十里投石雁于楊家宋楊洪裕躍淵魚于漢代
章帝巨挑可擘何妨更植霜林靈草堪求詎必重尋珠樹徵
銀七千九百四十九兩六分六釐知縣訓導典史各一
案通志新設

廣靈縣衙在府東南二百四十里東界直隸蔚州二十七
里西界渾源六十里南界靈邱四十里北界天鎮四十里
高氏嶺峻太白山危赤埴疑脂花斑愛口徵銀九千三百
五十八兩二分三釐知縣訓導典史各一
案廣輿圖飛狐五龍城易州遂城延陵興唐安邊八里裁僻簡下所廣靈隸萬全
靈邱縣衙在府東南二百七十里東界廣昌四十里西
界渾源四十里南界直隸正定府阜平百三十里北界廣
靈四十里滱水遙通金波近挹列銀敘而作岫產瑪瑙而
纏絲將尋漢文帝之故城更訪武靈王之遺碣徵銀萬一

百五十六兩九錢二分三釐知縣訓導典史各一
案廣輿圖成州靈邱郡注蔚州改入直隸宣化府廣昌十里沖下改入直隸易州馬邑今革朔州後詳
寧武府簡衝至 京九百五十里在省北少西三百四十里東至朔平府朔州界二十五里西至太原府岢嵐界百二十五里南至代州崞縣界七里北至水泉營邊牆界二百七十里東西廣百五十里南北袤二百七十七里了角峯尖鷹窩嶺峻澗防滑石關設偏頭會閘寨築于五花但覺邊臨于三面知府偏關鹽捕同知教授復設訓導經歷

各一縣四
案通志明立關為大同邊境舊為寧武屯古樓煩地
寧武縣簡衝附郭東界朔平府朔州二十五里西界忻州靜樂百四十里南界代州崞縣五里北界神池十七里當年守險本樓煩而立關此地分符因寧武而名縣試看草偃端自風行徵銀三千四百二十兩四分二釐知縣教諭寧化所巡檢典史各一
案通志新設
偏關縣簡衝在府北百八十里東界朔平府平魯百里西界保德州河曲一里南界五寨六十里北界滑石澗堡七十里東仰西伏之地古號武州南斜北窪之間今名偏縣徵銀二千三十七兩五錢六分八釐知縣訓導老營堡巡檢典史各
案通志新設
神池縣簡衝在府北三十里東界朔平府朔州五里西界五寨九十里南界寧武十五里北界偏關九十里膏腴寧武之北神關三池綵見偏關之南天開五嶺徵銀千四百八十一兩二錢六分八釐知縣復設訓導典史各一

案通志新設
五寨縣簡衝在府西百里東界神池三十里西界太原府岢嵐二十里南界寧武三十里北界偏關七十里因五花之舊營成百里之新縣山輝水媚人壽年豐徵銀千二百七十兩五錢四分知縣復設訓導典史各一
案通志新設
朔平府要衝繁難至 京九百六十里在省西北六百七十里東至大同府大同界百六十五里西至邊牆七十里南至寧武府寧武界二百九十五里北至邊牆二十里東

西廣二百四十里南北袤三百二十里漢文帝初封之國金章宗避暑之宮迴朔繁華土半邱轉思戰伐雲千里聽白樓之大鼓凌晨細數千槌看高闕之尖山絕域斕迴一塹此日已成要隘嘗年斯號幽都寧遠通判徵銀二千七百六兩八錢三分九釐知府糧餉理事同知教授復設訓導經歷兼常豐倉大使各一州一縣三 分巡綏歸等處兵備道歸化理事同知縣丞兼巡檢各一綏遠理事同知盜寧庫大使各一寧遠理事通判寧遠司獄各一後營子村崑都崙二巡檢和林格爾通判巡檢各一薩拉齊理事

通判巡檢各一清水河理事通判巡檢各一托克托城理事通判巡檢各一畢齊克齊巡檢一

案通志 明設定邊衛尋省永樂時復設大同右衛正統間以邊外玉林衛併入為右玉林衛

右玉縣中衛繁附郭東界破虎堡邊牆五十里西界邊牆二十里南界左雲六十五里北少西至殺虎口二十里形如駿馬高山故號賀蘭健若霜鵰飛將首誇神箭試訪蕭跳家舊榭依嶺為園猶存蒙氏長城以榆作塞徵銀三千三百三十四兩四錢四分三釐知縣復設訓導各一殺虎口威遠堡二巡檢典史一

案通志 新設

朔州要衝疲難在府南二百四十里東界馬邑二十五里西界寧武府神池六十里南界寧武府寧武六十里北界平魯三十里蘇子皓首還家苦節猶傳嚙雪李姬紅顏蓋土清歌尚記停雲尉遲恭則唐代標勳共仰英姿颯爽賀拔則武州發跡會看遠岫嶙峋徵銀萬七千九百七十九兩一分九釐知州學正復設訓導吏目馬邑鄉學訓導巡檢各一

案廣輿圖 馬邑朔寧新興新昌桑乾神武廣武寧總管鎮武順義八里沖披下 所 井坪山陰馬邑

廣昌 注 屬大同府

左雲縣簡衝在府東七十五里東界大同府大同九十五里西界右玉十五里南界大同府懷仁七十二里北界寧魯堡三十里衛名鎮朔遙對玉林驛指城東遠縈金水金龍池徵銀二千八百五十三兩五分八釐知縣訓導助馬口巡檢典史各一

案通志 明設鎮朔衛尋省永樂時復設大同左衛正統間以邊外雲川衛併入為左雲川衛

平魯縣簡衝在府西南百十五里東界右玉三十里西界邊牆三十里南界朔州七十里北界右玉三十里濼水縈

長帶靈山繞晝屏井築如坪愛數青谿六六天開似戶欣逢絳闕三三徵銀四千七十八兩八錢五分四釐知縣訓導典史各一

案通志（明馬平喬衛）

山西圖敘　山西古冀州地背臨朔易表裏河山蓋有衛絕中州之勢焉析代二州俱隸太原府要地大同特設征鎮與延綏宣府互爲聲援鴈門偏頭寧武三關俱在太原北境並置關戍雖烽火之警不常而套部爲急且保德河曲之間與套僅隔一河稍或撤備則門庭皆勍敵矣若蔚州之鎮從潞晉之屯卒潞城之逋民並以山谷阻深乘時抄暴要亦不足屯結也然邊餉旣廣宗室彌蕃一切供輸自歲賦之外皆仰給河東之鹽課三晉之民勞瘁甚矣而邊卒方且叫奴待哺帥臣號令爲之不行此則積習流弊非漸圖之不可也

今古地理述卷之三終

孫　慶祥　慶書　校

今古地理述

鑑定

考訂

鄱陽胡克家杲泉

錢塘王　觀桂峯

長洲陳溢源百泉

會稽俞英世耕龐

濟源李師舒誼原

蕭縣任衡蕙湘畹

崇仁甘揚聲抑樓

進賢李宜繩直齋

分校

武進徐準宜仲平

濟源李師膺芊山

商城周䝨朗軒
元和孔繼沂企曾

今古地理述卷四

武寧王子音心言述　男洪鼎岱刪

義寧萬承風和圃　瑞台晩香

元和孔傳金東山　補

武寧盧浙容芬　武寧方瀚春湖參核

遂平顏伯燾魯輿注　霸州韓鼎蓀香祖繕本

錢塘費泰升六交

河南省

疆域　在京師西南千五百八十里東至江蘇徐州府蕭縣界六百五里西至陝西同州府潼關界千三十里南至湖北漢陽府黃陂界千十里北至直隸廣平府磁州界三百八十里東西廣千六百三十五里南北袤千三百九十里府九直隸州四州六廳一縣九十七

形勝　東連淮甸西接秦晉南絡荆襄北拱燕趙伊洛蟠地脊河內北秦關（舊志序）　大河蜿蜒嵩高聳峙鎮天中區控地四部（唐呂溫成皋銘）　居南北要衝綿亘萬餘里（巳恪圖堂記汴居南北要衝分地尤

瀕河以南左海而右洛江以北西楚而東淮綿亘萬里餘可謂重寄矣為九州咽喉唐賈至虎牢關銘河南居中夏之中地形四達東控淮揚北連趙魏西有成皋維陽之固南撫汝鄧陳蔡之饒九州之有河南猶一身之有腹心也開封宋舊都河南周故邑方策具在流風猶存衛輝地起朝歌懷慶天開河維彰德軍民向化陳州文質交孚汝寧之節義如新南陽之忠勤尚烈歸德壤連數省而風俗人心與許汝陝光四州其儉朴相同其淳厚亦一也集述

賦稅 戶部彙核嘉慶八年清摺額徵地丁雜稅等銀三百五十萬五千八百六十三兩二錢有奇會典則例起運銀二百七十三萬八千二百五十兩三錢六分今按起運正銀二百七十四萬七千二百四十兩二錢二分九釐耗銀二十四萬四千一百九兩五錢五分四釐存留銀五十八萬二千二百四十一兩五錢九分有奇今按存留正銀二十萬四千七百六十一兩八錢七分二釐耗銀十七萬三千七百十九兩九錢七分四釐

祿制 巡撫萬五千兩 學政四千兩 布政使八千兩 按察使八千四百四十四兩四錢四分有奇 道員糧儲河北各四千兩開歸三千八百五十七兩七錢七分七釐河陝南汝各三千八百九十三兩三錢有奇 知府開封四千兩陳州歸德彰德衛輝懷慶河南南陽汝寧八府各三千兩 知州許州汝州陝州光州各一千八百兩鄭州睢州禹州鄧州信陽州各一千四百兩裕州千兩 知縣祥符二千兩陳畱杞縣通許尉氏鄢陵中牟陽武蘭陽商邱寧陵永城安陽湯陰內黃汲縣新鄉延津滑縣濬縣河內武陟孟縣洛陽偃師南陽汝陽上蔡淮寧西華太康扶溝臨潁襄城郾城長葛靈寶閿鄉滎澤各一千四百兩洧川封邱滎陽汜水密縣新鄭鹿邑虞城夏邑考城柘城臨漳林縣武安涉縣輝縣獲嘉淇縣濟源修武溫縣原武鞏縣孟津宜陽登封永寧嵩縣唐縣鎮平內鄉新野舞陽葉縣正陽新蔡西平遂平羅山商水項城沈邱郟縣光山固始息縣商城各千二百兩新安澠池盧氏南召泌陽桐柏淅川確山魯山寶豐伊陽各千兩 布政使經歷都事庫大使各百五十兩 按察使經歷司獄各一百兩 同知理事同知千兩餘各八百兩 通判儀封撫民通判千兩餘各六百兩 州同汝州百二十兩餘各八十兩 州判許州陝州光州各百二十兩餘各八十兩 府經歷司獄各百兩 照磨開封府四十兩儀封廳八十兩 縣丞祥符商邱永城鹿邑夏邑洛陽宜陽南陽汝陽淮寧太康靈寶閿鄉固始各八十兩餘各六十兩 主

簿各六十兩 吏目巡檢典史驛丞各八十兩管河巡檢六十兩

學校 鄉舉額七十一名歲科學額 開封府 府學祥符杞縣各二十陳畱通許鄢陵中牟鄭州禹州各十五尉氏洧川蘭陽儀封滎陽滎澤密縣新鄭各十二河陰鄉學汜水各八 陳州府 府學太康各二十淮寧西華各十五商水項城沈邱扶溝各十二 許州 州學二十襄城郾城各十五臨潁長葛各十二 歸德府 府學商邱鹿邑永城各二十雎州二十二夏邑十五寧陵虞城柘城各十二 彰德府 府學安陽各二十湯陰臨漳內黃各十五林縣武安各十二涉縣八 衛輝府 府學二十滑縣二十三濬縣十八汲縣新鄉延津各十五考城十四獲嘉輝縣封邱各十二淇縣八 懷慶府 府學河內各二十濟源武陟孟縣溫縣陽武各十五原武修武各十二 河南府 府學十七洛陽二十偃師十五孟津宜陽登封永寧新安嵩縣各十二鞏縣澠池各八 陝州 州學靈寶各十五閿鄉十二盧氏八又撥河南舊額二名歸州屬取進 南陽府

府學二十南陽唐縣鄧州內鄉新野裕州舞陽葉縣各十五南召鎮平泌陽各十二桐柏淅川各八汝寧府府學十六汝陽上蔡信陽各十五新蔡西平遂平羅山各十二鎮陽確山各八光州州學光山固始息縣商城各十五又撥汝寧舊額四名歸州屬取進汝州州學十五魯山郟縣各十二伊陽寶豐各八

武備總兵二懷慶一南陽一副將一荊子關一參將六開封一汝寧一歸德一衛輝一河南一彰德一遊擊四開封一鄧新一懷慶一南陽一都司十守備二十八千總四十把總八十

案廣輿圖河南建置河南等處承宣布政使司治開封左右布政二左右參政三左右參議三京師管糧一府八屬州十二縣九十七總為里三千八百八十里半戶五十八萬九千二百九十六口五百一十萬六千一百七夏秋二稅米麥二百四十一萬四千四百七十七石除起運外存留麥米并棗子棗株

米共八十六萬八千八百六石有奇祿米粟麥一百四萬六千二百除王府并合省文武官吏師生旗校官軍俸糧六十九萬三千餘石不計外絲三十五萬三千六百四十三觔絹九千九百五十九疋棉花三百四十二觔馬草二百二十八萬八千七百五十四束衛河提舉司一河南都指揮使司隸中軍都督府都指揮三內掌印一僉書二領衛十四屬所四十九守禦千戶所七本都司所屬除二班京操外馬步官軍萬五千九百餘員名備用馬匹數具在直隸軍馬項下儀衛司八提刑按察使司一副使六僉事七分道四欽差巡撫都御史一巡按御史一武清軍一俱駐開封上府八周府高五原封杭州改開封護衛一都五十三順陽祥符新安永寧鎮平遂平封邛內鄉胙城通許原武鄢陵河陰潁川義陽臨汝沈邛上洛魯陽臨淄堵陽河清新會義寧崇善海陽曲江博平汾西魯山信陵萊陽東會富陽會稽浦江應城益陽奉新南陵京山華亭寶坻湯谿瑞金商城柘城修武安吉汝寧彰德順慶保寧唐府高二十三封南陽祿五千石有護衛郡十一新野舞陽三城新城承休湯陽潁昌文城浙陽郾城衛輝伊府高二十五封河南一千石護衛一郡七上洛光陽郟城方城西鄂濟源萬安趙府成三封彰德郡十二臨漳洛川南洛平鄉湯陰襄邑汝源昆陽秀水光山獲加成皐鄭府仁二封鳳翔改懷慶郡九涇陽朝邑東垣宜章繁昌廬江丹陽莫邛盟津崇府英六封汝寧郡三慶元懷安瑞安徽府英九封鈞州後除郡十六興化遂昌陽城景寧太和建德嘉定新昌慶雲隆平伍城滿城太康陽夏德平榮陽汝府憲十封衛輝後絕

開封府為省會

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫河南等處提督軍務節制各鎮兼理河道督理營田　提督全省學政　承宣布政使司布政使經歷都事巨盈庫大使各一　提刑

按察使司按察使轄驛傳事經歷司獄各一　督理鹽法水利糧儲道　分巡開歸陳許兵備道

開封府要衝繁難至　京千五百八十里東至歸德府睢州界百四十里西至河南府鞏縣界二百六十五里南至陳州府西華界二百三十六里北至衛輝府滑縣界百里東西廣四百五里南北袤三百三十六里此春秋鄭衛陳之境也戰國魏都之曰大梁酈生說漢高祖陳留為天下要衝唐李勉傳水陸都會李清臣記岡阜繚繞龍盤虎伏宋周邦彥賦分疆十同提封萬井張洎封事八方所輳為

天下樞梁王城博浪城竝在府西北（太史公）曰夷門者城
之東門也韓之宮苑曰鴻臺宋之大內曰汴宮金明池周
世宗鑿以習水戰宋因之玉津園新自太祖艮嶽起自徽
宗皆本（宋紀）所謂黃衣加身則在府北陳橋驛也黃河在
府西北金隄自滎陽東至千乘海口千餘里歷代築之以
備宣防尤關省郡重大知府理事朱仙鎮審捕上南河下
南河上北河下北河蘭儀七同知督糧儀雎二通判教授
復設訓導經歷兼糧道庫大使照磨各一甕一州二縣十
四

案（廣輿圖）大梁陳留汴梁汴州五代東京南京路三川
郡州六縣三十頃劇上秋米八十萬七千九
百石赤仙鎮在城西又唐宣武鎮曰汴穎宋亳汴古浪
蕩渠蔡河古琵琶溝唐以前汴泗會於彭城東北入海
其後河決合汴直達海隋煬時欲通江淮復浚汴河達
焉元豐中又導洛入渭之清汴與河分流周顯德六年
又導汴入蔡通陳（衞）河南中（方域志）濁河限北清洛貫
穎漕羽總匯於河左宣武內九州咽喉中夏
闔閭中區一都會也俗重厚難動以非易感以義（明）開
封府隸大梁道（元）汴梁路初爲南京路（南宋）陷於元（金）
（宋）都此推廣皇城按洛陽宮殿爲之皇居甚壯（五代周）
（漢）晉開封府（梁）都此號東京置開封府（唐）興元自宋州
徙宣武軍於此天寶陳留郡初置汴州（隋）梁州煬帝引
黃河水以通江淮漕運兼引汴水即浪蕩渠也後（周）汴
州初梁州（北齊）陳留郡（東魏）開封陳留梁州（晉）陳留國
（漢）陳留郡（秦）引河水灌郡西城攻魏拔之屬三川郡（魏）
惠王自安邑徙都大梁
築郡西城禹（貢）豫州域

祥符縣（要衝繁難附郭）東界陳留三十五里西界中牟三
十五里南界尉氏六十五里北界衛輝府封邱四十里倉
頡造字臺師曠吹臺梁孝王大梁亭魏公子無忌信陵亭
唐令狐綯修望京樓宋徽宗建豐樂樓侯嬴守夷門山竝
在城中爲邑名勝徵銀十萬五千三百三十二兩九分一
釐知縣管河陳橋二縣丞教諭復設訓導北岸南岸二主
簿朱仙鎮祥陳北岸二巡檢典史一
案（廣輿圖）漢浚儀梁州開封縣汴州百七十五里頃沖上（方域志）即魏大梁

陳留縣（簡衝）在府東五十里東界杞縣三十里西界祥符
十五里南界通許四十里北界蘭陽三十里東臨睢水西
控平邱（世紀）伊尹生於空桑（郡志）白果水浸其邑化爲空
桑漢申屠蟠因樹爲屋董宣布被成廉茅容朱震皆陳留
人物之最著者徵銀三萬六千五兩一錢六分六釐知縣
縣丞復設教諭訓導典史各一
案（廣輿圖）莘城城濮陳留郡己吾四十八里沖（方域志）夏后杞封國
杞
縣（最要衝繁難）在府東百里東界歸德府睢州三十
里西界陳留三十里南界陳州府太康七十里北界蘭陽
五十里南紫鐵裹之河西倚高陽古城之址（左傳）成公十六

年衛侯伐鄭至于鳴鴈水經汲水東逕鳴鴈亭南徵銀八萬一千一百九兩九錢知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖曲棘外黃古雍國杞州高陽雍邱百二十二里冗上

通許縣僻在府東南九十里東界杞縣三十里西界尉氏三十里南界陳州府扶溝四十里北界陳留二十里岡勢盤旋河流控帶此漢陳留地也形勝相同風俗亦近徵銀二萬二千五百九十九兩知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖陳留扶溝咸平通許鎮二十五里衝中

尉氏縣僻衝在府南九十里東界通許二十五里西界中牟五十里南界洧川二十里北界祥符三十里康溝南繞營盤西踞自春秋以來縣仍采地猶想見鄭大夫之遺風三亭岡秦昭王夜約范雎處徵銀二萬九千八十兩五錢六分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖二十五里牟裁沖中方域志春秋鄭大夫尉氏封邑

洧川縣僻在府西南百五十里東界尉氏三十里西界新鄭二十里南界許州二十里北界中牟六十里東控蓬池春秋逢澤西據大隗此春秋鄭之曲洧漢新汲縣隋洧州宋置宋樓鎮金改今名牛脾山鄭莊公築隧見母處徵銀二萬

二千七十四兩九錢一分知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖淮陽扶溝洧州鄭曲洧宋樓二十八里僻中

鄢陵縣簡難在府南百六十里東界陳州府扶溝十里西界許州三十五里南界陳州府西華八十里北界尉氏三十里南襟溟水北擁彪岡春秋鄭邑戰國安陵漢改今縣晉庾亮元規故里也徵銀三萬三百五十三兩八錢二分七釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖鄭邑安陵許昌二十九里僻簡中方域志鄭伯克段之地

中牟縣要衝繁在府西七十里東界祥符三十里西界鄭州三十五里南界洧川六十里北界懷慶府陽武五十里賓峯鎮其南金線繞其北漢隋唐置縣州名本牟山隋又本周禮職方豫州藪曰圃田水經注中有沙岡上下二十四浦津津逕通淵潭相接官渡臺在焉徵銀三萬四千三百四十四兩五錢四分知縣上下汛管河二縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖制鄭邑內牟東魏廣武郡圃田城牟州三十七里沖煩中

蘭陽縣要衝繁在府東北九十里東界儀封十五里西界陳留二十里南界杞縣六十里北界直隸大名府長垣五

十里北依瀍匡金隄之固南控陳杞陽夏之區秦東明縣
漢東昏縣漢終改昏為明金析六鄉置今縣徵銀二萬七
百八十四兩四分八釐知縣管河北岸二縣丞復設教諭
訓導主簿蘭考北岸巡檢典史各一

案廣輿圖東昏東明三十八里僻中舊有河患

儀封廳僻衛在府東北百二十里東界衛輝府考城三十
五里西界蘭陽十五里南界杞縣十里北界直隸大名府
長垣三十里賈河之故迹限其北商邱之扼要襟其南春
秋衛邑後魏考陽金儀封縣考叔生焉或曰封邛人徵銀

萬三千一百十五兩三錢二分八釐撫民通判主簿復設
教諭照磨各一

案廣輿圖考陽翕邑東昏地通安堡二十一里中方域志封人見夫子之地注乾隆四十九年陞廳

鄭州最要衝疲難在府西南四十里東界中牟三十五
里西界滎陽十八里南界新鄭三十五里北界滎澤三十
五里東有圃草西望泰室梅泰承嵩山之末京滎合汴水
之源武王封管叔於此後為鄭國秦管縣東魏廣武僕射
陂魏孝文帝賜李沖故名徵銀三萬八百六十兩五錢八

分二釐知州管河州判學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖莘必管城滎陽郡東垣農郡廣武郡滎州管州奉寧軍武牢二十六里沖煩中方域志鄭故國

滎陽縣僻衛在府西二百十里東界鄭州五十里西界汜
水十里南界密縣五十里北界滎澤河陰鄉二十五里羣
峯對峙諸水交滎古東虢國也秦置敖倉酈食其勸漢高
帝據敖倉之粟即此改滎陽唐析武泰徵銀萬六千四百
五十七兩六錢七分二釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖古扈成皋廢土武泰東虢國鄭京城敖倉官渡十五里煩沖中

滎澤縣要衝繁疲在府西北四十里東界鄭州十里西界
滎陽十五里南界鄭州十里北界懷慶府武陟十五里北
倚廣武楚漢戰處南環京須隋因秦三川為縣尋改今名徵銀
萬三千九百七十六兩六錢一分八釐知縣縣丞復設教
諭訓導河陰鄉學教諭主簿河陰巡檢典史各一

案廣輿圖管武三川郡管城十六里中方域志古澤名春秋衛侯及翟人戰於滎澤即此

汜水縣僻衛在府西二百五十里東界滎陽三十里西界
河南府鞏縣十五里南界河南府登封五十里北界懷慶
府溫縣十五里東望塔山西通洛汭漢高帝紀楚兵渡汜

水及半擊之大破楚軍復引兵渡河取成皋軍廣武就食敖倉五年二月卽皇帝位於氾水之陽穆天子傳虎在葭葭中七萃之士高奔戎生捕而獻之天子命爲柙畜之東虞是爲虎牢水經注秦以爲關漢乃縣之統志隋仍之唐曰武牢明曰古崤關徵銀萬四千八十七兩四分五釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖東虢虎牢成皋司州北豫州鄭巖邑十四里沖下方域志卽鄭虎牢左傳會于戚城虎牢是也

禹州中衝繁在府西南三百九十里東界許州三十里西界河南府登封六十里南界許州襄城四十里北界新鄭四十五里岡嶺盤錯川原紆迴汝潰郟敖之蟬聯許昌繻葛之輻輳遙接嵩高近連圃草直走荊襄遠達滇黔爲中州之咽喉黃霸爲太守鳳凰鳴潁川今以名臺徵銀四萬九千八百十三兩一錢三分六釐知州管糧水利州判學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖鈞州避上諱改禹州古潁川郡七十六里沖煩方域志夏禹所封邑春秋鄭櫟邑秦爲陽翟補鈞臺在治北左傳夏啓有鈞臺之享

密縣簡在府西二百八十里東界新鄭四十里西界河南府登封四十里南界汝州郟縣八十里北界滎陽三十里倚青屏石樓之山環玉寨石梁之水莊子黃帝將見大隗乎具茨之山靈巖洞訪風后得八陣圖處華陽亭嵇叔夜受廣陵散於此本水經注徵銀萬五千七百五兩四錢五分一釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖古密國鄶國密州二十七里衝僻中

新鄭縣簡衝在府西二百里東界洧川四十里西界密縣四十里南界禹州三十里北界鄭州五十里北連大隗西引滎波古有熊氏之國黃帝生焉曰軒轅邱本通鑑詩稱溱與洧洧源出密縣至此合流鄭莊公築臺望母見捐僕斯詩徵銀二萬一千一百八十三兩二錢二分知縣復設教諭訓導典史郭店驛丞各一

案廣輿圖鄶國二十八里沖煩方域志周封黃帝後於此爲鄶具茨山世傳黃帝升而受神圖焉鄭武公取之曰新鄭注陽武原武封邱延津太康扶溝陳州商水項城西華沈邱許州臨潁郾城襄城長葛後詳河陰今併入滎澤

陳州府中繁難至　京二千一百里至省三百里東至歸德府鹿邑界四十里西至許州郾城界百七十里南至汝寧府上蔡界百里北至開封府杞縣界九十五里東西廣

二百十里南北袤百九十五里南襟淮蔡荆塗拱揖於前
北枕衞梁河濟環流於後周爲三恪之首宋稱諸輔之雄
蓋伏羲仰觀俯察之墟自蔡水得龜畫卦曰八卦壇乃諸藩之控扼東
南之都會也在陳絕糧處曰桑落項羽紀漢王與韓信彭
越期會而擊楚軍至固陵在府西北卧治閣爲汲黯而新
西園本張詠所建知府原家口糧捕水利通判教授復設
訓導司獄兼經歷各一縣七

案廣輿圖陳國固陵穎川郡陳縣豫州治項城縣陳郡北陽州信州中宛淮陽鎮鎮安軍淮寧府六十二里衞陳方域志明元金陳州宋寧淮府五代鎮安頰穴上州唐陳州隋淮陽郡北齊信州罷

魏陳郡晉豫州漢淮陽國秦潁川郡周封注舜後嬀滿爲陳國古伏羲所都太昊之墟今陞府雍正二年陞直隸州

淮寧縣要繁疲難附郭東界歸德府鹿邑五十里西界西
華六十里南界項城六十里北界太康四十里水經注沙
水自東而南屈逕城東謂之百尺溝有池水淸不竭不生
魚草詩所謂東門之池也徵銀三萬二千九百三十五兩
九錢知縣糧捕水利縣丞教諭復設訓導典史各一

案通志國朝復置明省入陳州元金俱以宛邱爲附郭隋始置邱宛

商水縣簡在府西九十里東界淮寧二十里西界許州郾
城八十里南界汝寧府上蔡三十里北界西華四十里東
距頓山西環穀水自聖人過化非復互鄉章華臺楚襄王
築者徵銀萬七千八百八十二兩知縣復設教諭訓導典
史各一

案廣輿圖汝陽激水南頓十四里裁簡下

西華縣簡難在府西北九十里東界淮寧三十里西界許
州臨潁百里南界商水三十里北界扶溝三十里遠挹蓮
陂之秀近接潁水之流女媧氏都栁城一名媧城徵銀二
萬八千六百十四兩四錢知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖長平鴻溝箕城武城景雲二十六里辟簡下

項城縣簡在府東南九十里東界安徽潁州府太和百二
十里西界商水七十里南界汝寧府新蔡八十里北界歸
德府鹿邑百里走馬溝環抱於北輸羊港經流於南漢紀
鉅鹿蕊尉囘生南頓令欽欽生光武地理志故頓子國姬
姓頓迫於陳其後南徙故曰南頓故城尚存徵銀二萬一
千六百四十八兩一錢知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖古項秣陵項縣北陽州信州泰州漢國商水十七里裁僻簡中

沈邱縣簡難在府西南百十里東界安徽潁州府太和五

十里西界項城四十里南界安徽潁州十八里北界淮寧五十里前臨汝水後枕平輿應劭曰鮦陽城在鮦水之陽徵銀二萬二千二百四兩五錢一分五釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖古沈子國平輿縣沈州十五里裁併簡中

太康縣要繁疲難在府北五十里東界歸德府柘城四十五里西界扶溝六十五里南界淮寧五十里北界開封府杞縣四十五里東阻長白西據華陽夏太康封地漢陽夏隋匡城徵銀二萬七千八百十八兩九錢二分七釐知縣

糧務水利縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖陽夏陽夏郡匡城三十五里辟中 方域志以夏后所築城而名

扶溝縣簡在府西北百二十里東界太康三十五里西界開封府鄢陵二十五里南界西華四十里北界開封府通許五十里前峙雨岐之阜後縈雙洧之流本漢縣唐改置州徵銀萬五千七百三十三兩一錢三分知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖東魏北陳州二百十九里裁冗中府縣均屬近開封府

許 州中衝繁至 京千七百九十里至省二百五十里

東至開封府鄢陵界四十里西至開封府禹州界五十里南至南陽府舞陽界六十里北至開封府新鄭界六十五里東西廣九十里南北袤百二十五里北連梁魏南接衡湘西援嵩洛東聯江淮紫雲駱嶺雄峙於西南潩水秋湖盤折於東北潁祇以人名河艾城以鄧志古昔稱屯田之利今屬南北之衝蘇軾梅花堂文彥博曲水園荀淑八龍高陽里陳寔擕子孫詣之太史奏德星聚今亭猶存徵銀四萬八千九百六十六兩七錢四分六釐知州糧捕水利州判學正復設訓導吏目各一縣四

案廣輿圖許國韓國長社許縣南鄭州潁川郡匡國軍忠武軍潁昌府昌武軍四十八里沖煩上

通志雍正二年陞直隸州明元金皆名許州宋潁昌府後周長社縣初許州晉徙潁川郡治此曹魏許昌縣東漢末獻帝都此漢許縣韓國秦屬潁川郡周許國

臨潁縣簡衝在州南六十里東界陳州府西華三十五里西界襄城五十里南界郾城二十五里北界本州三十里研岡北距潩水西縈商孔甲時豢龍氏居之徵銀二萬六千七百八十七兩知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖潩置二十二里沖煩中 補潁水源出登封潁谷

襄城縣中衝繁在州西南九十里東界郾城四十五里西

界汝州郟縣二十五里南界南陽府葉縣二十五里北界開封府禹州四十里令武紫雲列於西南汝潁澮㴶環於東北史記封禪書申公曰天下名山八而五在中國華山太室泰山東萊外首山其一也徵銀三萬八千六百十三兩八錢七分五釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 本鄭氾邑海州襄城郡三十二里潁沖中 方域志 本鄭氾邑周襄王出居於此因名

郾城縣簡衝在州南百二十里東界陳州府商水四十五里西界襄城五十里南界汝寧府西平三十五里北界臨

今古地理述 卷四 河南省 十八

潁三十五里召陵 隋縣 東峙㶏水西環岳飛傳進軍朱僊鎮今縣境也徵銀二萬九千九百三十兩六錢八釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖 召陵古郾國郾縣臨潁道州二十五里沖煩中

長葛縣簡在州北五十里東界開封府洧川二十里西界開封府禹州四十里南界本州二十里北界開封府新鄭二十里陘山接馬陵之峻泊水出雞塢之源周罕虎子皮國僑子產子太叔游吉列禦寇皆鄭士大夫之賢者徵銀二萬九千二百七十四兩知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 鄭邑一云葛許縣地三十五里簡中 方域志 宋人伐鄭取長葛即此 泩州縣俱屬開封府

歸德府要衝繁難至 京千八百里至省二百八十里東至江蘇徐州府蕭縣界二百九十里西至開封府杞縣界百八十里南至陳州府淮寧界二百五十里北至山東曹州府曹縣界七十里東西廣三百七十里南北袤三百二十里南控江淮北阻大河徐城距其東汴國環其西帶以黍邱之野包以閼伯之疆備禦東南則九州之奧區焉廣衍沃壤則天下之膏腴焉帝嚳所都曰亳城莊周生考城

今古地理述 卷四 河南省 十九

蒙澤作吏漆園見廣輿記文雅臺統志孔子適宋與弟子習禮大樹下即此原憲宋人也知府睢寧管河同知糧捕水利商虞二通判教授復設訓導經歷各一州一縣七

案廣輿圖 亳邑碭郡商邱宋國睢陽梁郡睢州郡衛宣武軍南京應天府州一縣八沖上 歸德

方域志 明歸德府隸大梁道初歸德州元因金歸德府宋爲南京應天府屬京西路五代梁爲宣武軍節度唐睢陽郡初因隋曰宋州漢梁國秦碭郡戰國齊楚魏三分其地周封微子啓於宋即此高辛氏子閼伯所居古商邱地補睢水在城南

商邱縣要衝繁難附郭東界夏邑六十里西界寧陵四十五里南界鹿邑七十里北界山東曹州府曹縣七十里古

商邱也閼伯之墟周封微子是爲宋地漢代梁孝王都之西京雜記曜華宮山闕池渚其遺跡尚有存焉者乎張方平生地徵銀萬八千三百九十四兩四錢五分七釐知縣縣丞教諭復設訓導管河主簿典史各一

案廣輿圖壽春睢陽陶唐氏遷閼伯于商邱卽此二十七里中

寧陵縣要衝在府西六十里東界商邱十八里西界睢州二十里南界柘城四十里北界衛輝府考城三十里南倚駝岡西連露嶺葛城在縣北水經注睢水東逕寧陵故城南故葛伯國也徵銀二萬二百四十二兩五錢三分七釐

知縣教諭復設訓導主簿典史各一

案廣輿圖沙隨葛伯國皆城碭縣七里冲煩上

鹿邑縣要繁疲難在府南百二十里東界安徽潁州府亳州二十里西界陳州府太康七十里南界陳州府項城百十里北界商邱六十里隱山綿亘于右渦水蜿蜒于左老子生太清宮史載李耳字伯陽謚聃苦縣人晉改谷陽虞詡升卿武平人東漢置縣陳摶圖南眞源人唐縣張巡爲令起兵討賊被圍睢陽之食遺帳下士南霽雲乞師賀蘭進明不應南斷一指而還與巡睢陽守許遠死之又巡偏將雷萬春雍邱之圍與令狐潮語城上伏弩著六矢不動與霽雲姚誾賈賁配祀協忠廟徵銀二萬二千九百五十六兩二錢六分六釐知縣管糧水利縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖鳴邑鄲縣武平三十四里衝簡中方域志春秋鳴鹿

夏邑縣中衝難在府東百二十里東界江蘇徐州府蕭縣六十里西界商邱六十里南界永城三十五里北界虞城三十五里江淮控其南豐沛繞其北漢因戰國下邑地置縣東魏析置巳吾金改今名徵銀萬八千三十九兩五分六釐知縣縣丞教諭訓導典史各一

案廣輿圖巳吾陽郡穀熟下邑十四里裁僻簡中

永城縣要衝繁難在府東南百八十里東界安徽鳳陽府宿州五十里西界商邱六十里南界宿州四十里北界江蘇徐州府碭山七十里碭山漢高帝隱此北峙澮水南環鄲城橋一名汜橋廣輿記張良納履處恐非隋隄煬帝慕揚州瓊花之勝自汴開河通舟夾隄種柳見開河志徵銀三萬七千九百五十兩知縣縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖芒邑太邱譙郡臨睢鄲縣二十四里有河患沖煩下方域志金改曰睢陽

虞城縣中衝繁在府東北七十里東界江蘇徐州府碭山

五十里西界衞輝府考城五十里南界夏邑二十里北界山東曹州府單縣三十里西望葵丘東臨芒碭左傳楚子發河神賜孟諸之麋卽此徵銀萬六百三十一兩三錢五分知縣管河縣丞復設教諭訓導管河主簿典史各一

案廣輿圖古虞國東虞州綿州裁併倂中方域志禹封商均之地

睢　州要衝繁難在府西百十里東界寧陵三十里西界開封府杞縣四十里南界陳州府太康五十里北界開封府儀封六十里睢水東流恆山北睢水經注睢陽城內蠡臺其東雀臺西女郎臺北則清泠臺也梁孝王世家注平

臺一名修竹苑王與鄒枚司馬相如之徒極遊其上王山居序所謂西園多士平臺盛賓徵銀二萬五千七百六十四兩六分四釐知州管河州同州判管河州判學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖古上襄邑雍邱拱州衞睢三十九里沖煩上陽

柘城縣僻在府西九十里東界商邱四十五里西界陳州府太康四十里南界鹿邑二十里北界寧陵四十里睢州交峙大河環流朱襄氏古邑也陳株野春秋地漢柘縣隋改今名徵銀六千七百八十七兩七錢八分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖朱襄氏邑陳株野柘縣穀熟注考城寧陵應天府拱州九里下下後詳

彰德府中衝繁至　京千二百里至省三百六十里東至直隸大名府清豐界百五十里西至山西潞安府壺關界百七十里南至衞輝府淇縣界百三十里北至直隸廣平府磁州界七十里東西廣三百二十里南北袤二百里淇陽列其前洹漳繞其後左挾衞水兼挹萬金之奇右阻太行實表天峯之險抚野千里民物蕃阜相臺志序其地平廣闊大挾上黨撫襄國蹠澶廠衞爲天下要南人問北方

文士何如庾信曰惟有韓陵山一片石耳蓋魏高歡破爾朱榮於山下立碑溫子昇記之在府東北晝錦堂歐陽修記蔡襄書醉白堂蘇軾記也皆韓琦居第或曰本魏徵宅知府糧捕通判教授復設訓導經歷各一縣七

案廣輿圖上黨郡鄴魏郡冀州鄴郡魏寧邑湖州司州淸都州一縣六煩上秋米二十五萬七千六百石零衞彰德方域志旁極齊秦路蹑燕趙爲天下要區地平廣爲兵衝海內有變先被兵焉明

彰德府隸河北道元彰德路宋相州屬河北道韓魏公

生地晝錦醉白堂在焉五代爲彰德軍節度後唐鄴郡

相州周魏郡治安陽初相州北齊東魏慕容儁石虎並

都此曹操封地東漢徙冀州治焉漢置魏郡治鄴秦爲

上黨邯鄲二郡地戰國魏鄴地春秋晉東

陽殷王河亶甲徙都於此禹貢冀州域

安陽縣要衝繁難附郭東界直隸大名府清豐百里西界林縣八十里南界湯陰三十里北界直隸廣平府磁州四十里山林幽峡川澤回縈殷紂都此戰國爲魏寧新中邑秦縣今名府析置相縣安陽河一名洹水源自洹山東至林安陽二縣屢伏屢見經永和鎮流入衛河西河卜子夏田子方段干木游地徵銀七萬八千一百五十一兩七錢四分二釐知縣管河縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖 義陽湘縣湯陰相州八十四里煩上 方域志 古西河洹水之地

湯陰縣中衝繁在府南四十五里東界直隸大名府開州

七十里西界林縣八十里南界衛輝府濬縣二十五里北界安陽十五里嶽山牟山夾峙於其前蕩水羑水互流於其後水經注羑城故羑里也史記音義曰牖里昔紂納崇侯虎之言囚西伯於此乃演易明否泰始終之義焉浣衣里晉惠帝征成都王穎戰敗百僚奔散惟侍中嵇紹在遇害血濺御衣左右將浣之帝曰嵇侍中血勿浣也宋岳忠武飛故里近焉字鵬舉追封鄂王縣廟祀之徵銀四萬六千六百十八兩六錢八分八釐知縣管河縣丞復設教諭訓導典史宜溝驛丞兼巡檢各一

案廣輿圖 古羑里湯原蕩陰地安陽四十三里煩下

臨漳縣簡繁在府東北七十里東界直隸大名府大名五十里西界直隸廣平府磁州二十五里南界安陽五十里北界直隸廣平府成安五十里峒山南峙滏水西流鄴城齊桓公置後屬晉魏文侯七年始封漢高帝置魏郡治鄴縣漢終改魏城魏武封鄴爲宮殿苑囿建安十五年冬作銅爵臺臺東北後趙石虎建九華宮水經注西門渠西門豹爲鄴令鑿渠引漳史起堰之魏武王遏迴流東注皆水利也徵銀四萬二千四百三十四兩三錢知縣復設教諭

訓導典史各一

案廣輿圖 鄴縣鄴地靈芝城東三十九里僻簡中

林縣簡繁在府西南百二十里東界安陽四十里西界山西潞安府壺關百里南界衛輝府輝縣百里北界涉縣八十里北阻洹漳之險南扼關嶺之雄柳公溪因仲塗名樂山亭見王沂記徵銀三萬七千五百七十三兩八錢六分五釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 巖州林慮鄴縣林州龍慮朝歌郡三十五里僻中 所 林縣

內黃縣中繁難在府東百十里東界直隸大名府清豐十

五里西界安陽四十里南界直隸大名府開州三十五里北界直隸大名府大名五十里介澶濮漳鄴之間據洹上黎陽之勝水經注蕩水逕城東注白溝其東南則博望山也徵銀二萬四千八百七十八兩八錢四分一釐知縣管河縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 臨漳會阜柯地三十四里稅重民貧下 方域志 古相州商亶甲都焉春秋會于柯即此 注 屬直隸大名府雍正三年改入

武安縣 衝繁在府西北百六十里東界直隸廣平府邯鄲二十八里西界涉縣八十里南界直隸廣平府磁州五十

里北界直隸順德府沙河五十里洺水經流於左太行標暎於右徵銀二萬七千八百二十七兩三錢七分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 邯鄲魏郡三十五里衝簡中

涉縣 簡在府西北二百四十里東界直隸廣平府磁州百里西界山西潞安府黎城三十里南界林縣七十里北界武安七十里漳水繞南陵山聳北昔韓王信擊魏王豹駐兵處徵銀二萬三千六百二十兩三錢六分三釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖 漢縣沙侯國涉城臨水衆州二十八里裁僻簡下 方域志 縣在漳水涯川入徙涉漳而名漳源有二其一出潞州長子縣名濁漳白林慮西北入鄴一出平定州樂平縣名淸漳自涉縣西入鄴 注 磁州今改入直隸廣平府

衛輝府 中衝繁至 京千四百里至省百六十里東至直隸大名府東明界百八十里西至山西澤州府陵川界二百十里南至懷慶府陽武界七十三里北至彰德府湯陰界百五里東西廣三百九十里南北袤百七十八里 元史 峯麓奇峻泉甘水溫 元王惲記 北通燕趙南走京洛河山之間一都會也衛河在府北百門泉並源出蘇門山太公

臺武王爲呂望而築君子村以蘧瑗而名瑗與史鰌卜商甯戚高柴端木賜皆周時人何衞之多賢與吳起嘗學于曾子荆軻爲燕太子獻督亢圖亦出類產也知府河捕糧鹽通判教授復設訓導經歷各一縣十

案廣輿圖 古衛朝歌義州汲郡河平軍縣六頃秋米十萬七千五百石零所轄衛 方域志 衛輝左孟門右太行南濱大河北縣上黨爲衞要地 明 衛輝府隸河北道 元 衞輝路治汲 唐 汲郡屬河北道先爲衞州義州後魏徙郡治枋頭於此置義州嗣廢 晉 汲郡 曹魏 置朝歌郡屬冀州 漢 以汲縣屬河內 秦 屬河東 戰國 屬魏 周 武王平 殷 分朝歌之北爲邶西爲鄘東爲衞以封康叔 殷 紂所都 禹貢 冀州域

汲縣 中衝繁附郭東界延津十五里西界輝縣三十里

南界延津四十里北界淇縣三十里黨山北徙河水南遷
水經注汲郡西北有石夾水飛湍曰蟠溪太公釣遊處春
秋衞公子登鐵丘徵銀三萬二千九百四十六兩六分一
釐知縣管河縣丞教諭復設訓導典史各一
案廣輿圖牧野汲郡伍城郡衞州治枋頭四十里頻中補牧誓王朝至于商郊牧野即此
新鄉縣中衝繁在府西南五十里東界汲縣二十里西界
獲嘉二十五里南界懷慶府陽武五十里北界輝縣二十
里面黃河新鄉城界胙之流搏五陵之險徵銀四萬一千九百
五兩六錢八分知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖獲嘉汲縣新樂城河內郡五十里頻沖上
獲嘉縣中衝繁在府西南九十里東界新鄉二十五里西
界懷慶府修武二十五里南界懷慶府原武五十里北界
輝縣二十五里北峙同盟武王伐紂與諸侯同盟因以名山西環清水徵
銀二萬二千七百五十三兩七錢九分五釐知縣復設教
諭訓導典史亢村驛丞兼巡檢各一
案廣輿圖殷州西修武共城甯邑十八里衢中
淇縣要衝在府北五十里東界濬縣十五里西界輝縣
十五里南界汲縣二十五里北界彰德府湯陰四十里青

巖表仙境之勝浮山來幽澗之奇殷本紀鹿臺注大三里
高七尺鉅橋倉名摘星樓紂與妲己觀朝涉處淇園詩所
謂瞻彼淇澳菉竹猗猗漢武塞瓠子取竹爲楗寇恂伐以
治矢百餘萬見漢書又鄘陽傳邑號朝歌墨子停車徵銀
二萬二百四十一兩九錢知縣復設教諭典史各一
案廣輿圖朝歌淇州沬邑淇水一名鄘河二十六里冗沖中方域志淇水在治西北縣以此得名
輝縣衝繁在府西六十里東界汲縣二十五里西界山
西澤州府陵川四十五里南界新鄉二十里北界彰德府

林縣九十里當蘇門之盤鬱匯百泉之縈流竹書紀年注
共和逍遙得志於共山之首康節行窩古孫登長嘯閣見
孫之傑詩七賢祠者阮籍嵇康山濤王戎向秀劉伶阮咸
也向子期所謂山陽舊居今祠尚在徵銀四萬三千四百
九十五兩三錢知縣復設教諭訓導管河主簿典史各一
案廣輿圖鄘國共縣共城共州蘇門凡城輝州五十二里僻煩上方域志古共伯之國
延津縣中衝疲在府南七十里東界封邱五十里西界新
鄉三十里南界懷慶府陽武五里北界汲縣六十里南襟
大河北負衞水大梁咽喉中州要地曹操遣于禁守此徵

銀二萬二千三百九十兩知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖南燕延川鄭廪延韓都酸棗小黃二十七里裁冲冗下

濬縣中衝繁在府東北百十里東界滑縣十里西界淇縣七十里南界延津八十里北界彰德府湯陰四十里伾禹貢導河至于大伾周語商之興也檮杌次於丕山朱叔服詩伾山蒼蒼出雲表浮列峙淇衛環流徵銀五萬二百四兩四錢知縣縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖黎陽黎州濬州濬川通利運通平川單五十里土廣民稠方域志縣西有枋頭曹操於其水口下大枋木以成堰遏淇水東入白溝桓溫敗於此朝歌在西

滑縣中繁難在府東北九十里東界直隸大名府東明九十里西界濬縣四里南界封邱九十五里北界直隸大名府開州七十里股肱淇濮臂指衛梁控遠勢于金隄扼要津于白馬徵銀七萬五千五百四十五兩知縣教諭復設訓導老岸鎮巡檢典史各一

案廣輿圖古豕韋氏地兗州杞州滑州靈昌郡濮陽義成武成宣義渭八十九里古白馬津在其曉方域志古豕韋氏之國顓頊古都晉爲濮陽注濬滑二縣屬直隸大名府雍正二年改入

封邱縣衝難在府北五十里東界開封府蘭陽四十里西界延津三十五里南界開封府祥符三十里北界滑縣三

十里眾山北亘黃河南經左引東明之墟右扼博浪之阜徵銀二萬九千四百九十四兩九錢八分七釐知縣陽封管河縣丞復設教諭訓導主簿典史各一

案廣輿圖黃池平邱酸棗古封父國四十三里冗中

考城縣要衝繁在府西北百二十里東界山東曹州府曹縣三十里西界開封府儀封二十里南界歸德府寧陵三十五里北界直隸大名府長垣四十里東抵孟豬西望盟台周戴國春秋鄭取之名穀城秦置縣東漢改今名後魏考陽東魏考縣北齊城安唐東梁州徵銀萬八千六百二十八兩知縣復設教諭訓導北岸管河主簿典史各一

案廣輿圖古戴國葵邱穀城置縣城安東梁州考陽十一里裁併簡下注延津封邱屬開封府考城屬歸德府胙城今竝入延津

懷慶府中衝繁至　京千六百五十里至省三百里東至衛輝府獲嘉界百四十里西至山西絳州垣曲界二百五十里南至河南府孟津界七十里北至山西澤州府鳳臺界六十五里東西廣三百九十里南北袤百三十五里太行北峙沁水東流近帶黃河遠挹伊洛書傳㳅水出乎其西淇水出乎其東漢書北連上黨南迫洛陽舊圖經山川

延袤雄跨衛孟知府黃沁清化鎮糧捕二通判教授復設
訓導經歷各一縣八
案廣輿圖殷國覃懷河內懷州沁南軍懷孟路縣衛懷慶六傾秋米三十三萬一千一百石零
方域志太行山勢自恆山而來至碣石連亘數千里帶河爲固舟車輻輳稱陸海焉明懷慶府隸河北道元懷慶路初懷孟路宋屬河北西路唐河內郡屬河北路初以懷州治野王隋於懷州置郡後魏置懷州漢爲河內郡置野王縣初爲殷國戰國爲魏衛鄭三國之境春秋屬晉周三監殷叢內地禹貢覃懷
河內縣要衝繁附郭東界武陟六十里西界濟源三十五
里南界孟縣三十里北界山西澤州府鳳臺六十里絺城
在城西南左傳王與鄭絺邗泉城在城東左傳赤翟伐晉
今古地理述卷四 河南省 三三
圍邢邗丹陘在城西北連山中斷曰陘太行首河內北至
幽州中有八陘此其一也徵銀七萬二千九百一兩知縣
糧河水利縣丞教諭復設訓導典史各一
案廣輿圖紫陵忠義野王太行河內郡懷州治二百十六里傾沖上
濟源縣簡難在府西六十五里東界河內三十里西界山
西絳州垣曲二百里南界河南府洛陽七十里北界山西
澤州府陽城二十里王屋洞天福地記第一王屋洞名小有清虛之天跨底柱
之雄濟水匯盟津之派韓愈送李愿序太行之陽有盤谷
盤谷之間泉甘而土肥或曰謂其環兩山之間故曰盤或
曰是谷也盧仝詩置得一片田濟源花洞前徵銀四萬四
千九百八十三兩七錢二分知縣復設教諭訓導邵源鎮
巡檢典史各一
案廣輿圖畿內原州西濟州軹縣七十六里僻簡中濟源出河東垣曲縣王屋山名沇水東過溫縣西北始名濟又東南流嵩鞏縣之北入河與河並流過成皋溢出爲滎水東流過陽武封邱北又東過曹州定陶南至東北與濟水會東至陳氏縣西分爲二其一東北流經齊郡千乘入海其一東南流過金鄉縣南至方與爲流水過沛至下邳入淮然其流常伏云 方域志縣以濟水發源而名
原武縣簡難在府東百八十里東界陽武三十里西界武
陟二十里南界開封府鄭州二十里北界衛輝府新鄉三
今古地理述卷四 河南省 三四
十里黑洋盤礴黃河匯流徵銀二萬六千二百八十七兩
九錢二分九釐知縣復設教諭訓導管河主簿典史各一
案廣輿圖廣武原陵陽武二十三里僻中
修武縣中衝繁在府東北百二十里東界衛輝府獲嘉二
十里西界河內五十里南界武陟二十里北界山西澤州
府陵川百里北臨溫峪西抱天門左傳晉侯朝王與之陽
樊溫原欑茅之田晉于是始啓南陽水經注魏封漢獻帝
爲山陽公獨鹿城居之徵銀三萬七千三百八十九兩一
錢一分六釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 西修武獲鹿南陽城廣寧郡治邑古山陽六十二里冗沖中 方域志 武王伐紂[illegible]兵于此

武陟縣要衝繁難在府東百里東界陽武六十里西界河內四十里南界開封府滎澤三十里北界修武十五里行山峙北河流帶南左傳赤翟伐晉圍懷卽此徵銀四萬五千九百六十五兩一錢九分知縣管河縣丞復設教諭訓導管河主簿典史各一 分守河北彰衛懷兵備道

案廣輿圖 懷邑陟州懷縣七十四里僻冗中

孟縣要衝繁在府南六十里東界溫縣三十里西界濟

今古地理述 卷四河南省 [illegible]

源二十五里南界河南府孟津十八里北界河內二十里紫金接太行之麓沇水發王屋之源禹貢東至于孟津注在孟州河陽縣武王師渡于此春秋天王狩于河陽廣信賦河陽一縣併是花注指潘岳而言徵銀二萬九千四百二十四兩知縣復設教諭訓導管河主簿典史各一

案廣輿圖 孟津大基三城節度河陽河雍三十一里冗沖中 補 韓愈別墅在韓莊

溫縣簡繁在府東南五十里東界武陟二十里西界孟縣三十里南界開封府汜水十里北界河內二十里南據虎牢北倚太行號公臺周封虢仲之地晉宣帝宴溫父老於此徵銀三萬二百八兩九錢四分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 平州畿內邑洛州三十三里僻簡中 方域志 蘇忿生封邑

陽武縣簡繁在府西北九十里東界衛輝府封邱三十里西界原武二十里南界開封府中牟三十里北界衛輝府新鄉三十里黃河縈流鴻溝陸阻水經注博浪陽武二水名徵銀三萬八百五十一兩六錢知縣教諭復設訓導管河主簿典史各一

案廣輿圖 博浪沙五十一里煩沖 方域志 張子房擊秦始皇之處 注 原武陽武屬開封府

今古地理 卷四河南省 [illegible]

河南府中衝繁至 京千八百里至省三百八十里東至開封府汜水界百六十里西至陝州界二百里南至南陽府南陽界五百里北至懷慶府孟縣界十五里東西廣三百六十里南北袤五百十五里漢書左據成皐右阻澠池前鄉嵩高後介大河史記南望三塗北望嶽鄙漢貨殖傳三河若鼎足宋地理志爲天下之中知府糧捕水利通判教授復設訓導經歷各一縣十

案廣輿圖 周南洛陽三川郡河南郡司州洛州漢東京西都東都西京德昌軍金昌府州一縣十二

沖上秋米五十三萬九千石零方域志明河南府隸河南道元河南路金號中京宋爲西京唐爲河南
府初洛州東西魏分有其地初魏孝文自代徙都於此置
符秦豫州前都此置尹魏司州東漢光武徙都於此置
河南尹司隸焉漢置河南郡秦置三川郡周平王因犬
戎之亂自鄭徙王城都焉是爲東都初成王營成周卜
澗水東瀍水西宅洛邑爲王城又於瀍水東卜得古遷
殷頑民居之曰下都武王克商定鼎於郟鄏即此禹貢
豫州禹貢伊洛瀍澗注熊耳之山伊水出焉東北至洛
域陽縣南北入於洛洛水源出陝
西洛南縣瀍水出河南郡穀城縣替亭北至偃
師縣入洛澗水出宏農郡新安縣東南入於洛
洛陽縣要衝繁難附郭東界偃師三十五里西界新安四
十里南界嵩縣七十里北界孟津三十里易繫辭河出圖
洛出書周書新邑洛東漢西晉後魏並都之漢開東觀修

國史鴻都門立石經圖中興二十八將於雲臺視晉之三
市魏之凌雲臺何如司馬光記獨樂園康駢劇譚錄李德
裕平泉莊裴度傳綠野堂文彥博堂繪耆英白居易香山
九老何如韓愈詩所謂玉川仝盧先生洛城裏破屋數間而
已矣此申伯仲山甫程顥程頤人物理學之鄉尹焞呂希
哲並從二程游尹洙以古文興韋應物元稹以詩著呂蒙
正富弼有聲治行若蘇秦賈誼劇孟卜式胡昭長孫無忌
賈至張說元德秀房琯邵伯溫种放尹源呂本中亦洛陽
才也徵銀五萬九千二百三十六兩二錢七分四釐知縣

縣丞教諭復設訓導典史各一
纂廣輿圖河南郡治古狄泉宜陽河南縣永昌雒陽八十八里傾沖上方域志以地居洛
水北而名
偃師縣簡衡在府東七十里東界鞏縣三十五里西界洛
陽三十五里南界登封五十五里北界孟津三十里景山
並邙鄏之秀碾河達伊洛之流縣東緱氏山以晉著名案
相世系表王氏系出姬姓周靈王太子晉國語穀洛鬬晉
進諫廢爲庶人隨呂浮邱伯登嵩高山一日遇桓良曰告
我家七月七日待我於緱氏山頂至期往則晉乘鶴吹笙

飄飄欲仙矣見白虎通徵銀三萬六千二百二十七兩八
錢六分八釐知縣復設教諭訓導典史各一
纂廣輿圖緱氏師城三亳三十六里沖中方域志帝嚳所都商有三亳成湯居西亳即此盤
庚復徙居焉曰殷
鞏縣簡衡在府東百三十里東界開封府汜水三十五
里西界偃師三十里南界登封六十五里北界懷慶府溫
縣十五里東接成皋西連古亳洛口倉在焉隋煬帝聚粟
於此徵銀二萬七千七十四兩九錢六分五釐知縣復設
教諭典史各一

案廣輿圖夏鞏伯邑故鞏洛口東周二十九里沖中

孟津縣簡在府東北五十里東界鞏縣四十里西界洛陽二十里南界偃師十五里北界懷慶府孟縣十里東連鞏洛西據穀城漢孟津關晉富平津唐河淸縣徵銀二萬五千六百八兩五錢二釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖河陽河淸白坡鎭二十五里沖中方域志武王誓師之地

宜陽縣簡在府西南七十里東界洛陽五十里西界永寧百里南界嵩縣五十五里北界新安三十里南眺屛山北臨洛水召伯巡行南國城因以名漢光武破赤眉于此徵

銀四萬一千四百八十九兩一錢知縣韓城鎭縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖升堂福昌福慶壽安熊州陽州谷州六十八里僻簡上中方域志召伯聽訟之所今爲宜陽甘棠驛

登封縣簡在府東南百四十里東界開封府密縣四十五里西界洛陽百里南界汝州五十里北界鞏縣四十里右洋闕阻其東玉案山鎭其西南挹大熊之秀北倚轘轅之險徵銀二萬九千三十五兩一錢三分知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖陽城武陵嵩高陽嵩陽邑告成四十四里僻中方域志古陽城禹避舜子地

通志嵩高山尙書荆河惟豫州又曰熊耳外方桐柏至于陪尾蔡沈註皆豫州山也外方地志外方在今登封縣詩崧高維嶽峻極于天周官潁州其鎭山曰嵩高山爾雅嵩高爲中嶽戴延之西征記嵩山東曰太室西曰少室相去十七里嵩其總名也星經嵩主嶽瀆名山記天下三十六洞天第六嵩山司眞洞天七十二福地第六十緱氏山子晉上升處第六十二少室山輿地志嵩山西七十里至少室從東角上四十里得下定思又上十里得上定思十里中有大石門爲中定思有自然經書自然飲食山海經太室山其上有木焉葉狀如棃而赤理其名曰栯服之不妬有草焉其狀如葉白華黑實澤如蘡薁其名曰瑤草服之不眯少室山有木焉名帝休葉狀如楊其枝五岐黃華黑實服者不怒其上多玉其下多鐵休水出焉而北流注于洛其中多鯑魚狀如盩蜼而長距足白而對食者無蠱疾可以禦兵補許由隱箕山

永寧縣簡在府西南二百里東界宜陽二十里西界陝州盧氏百二十里南界嵩縣八十里北界陝州六十里熊耳北聳鳳翼西舒劉禹錫詩洛陽天壇上依稀似玉京徵銀四萬四千四百五十九兩知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖澠池熊耳宏農郡永固北宜陽同軌城鹿橋六十七里僻中補左傳崤有二陵

新安縣簡衝在府西七十里東界洛陽四十二里西界澠池三十里南界宜陽三十里北界懷慶府濟源九十里右阻鐵門左距靑要項羽紀夜阬秦卒略定函谷關水經注樓船將軍楊僕徙此昔郭丹西入謂不乘駟馬高車不出

此關果如其志徵銀萬四千三百八十八兩五錢六分八
釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖西周中州東垣新安郡漢函谷關十八里裁煩中下
澠池縣簡衝在府西百六十里東界新安六十里西界陝
州三十里南界永寧三十里北界山西絳州垣曲九十里
前列崤嶺後據韶山秦會諸侯於此徵銀二萬四千一百
九十六兩四分八釐知縣復設教諭南村巡檢典史各一
案廣輿圖韶州陝亭蠡城大郥城二十八里沖冗中下方域志韓地在崤澠閒故名
嵩縣簡衝在府南百八十里東界汝州伊陽五十里西

界陝州盧氏二百二十里南界南陽府南陽二百八十里
北界洛陽百里七峰疊屹于西南陸渾盤旋于東北徵銀
三萬五千六百三十八兩三錢五分知縣復設教諭訓導
舊縣巡檢典史各一
案廣輿圖伊陽嵩州順州伊州陸渾五十六里僻簡上方域志古伊闕地秦晉遷陸渾戎于此注陝州靈寶閿鄉盧氏後詳
陝州中衝繁至京二千一百里至省六百八十里東
至河南府澠池界百五十里西至陝西同州府潼關界百
八十里南至南陽府內鄉界二百三十里北至山西解州
芮城界六十里東西廣三百三十里南北袤二百九十里
崔浩傳東有崤陵之險西有函谷之固南面乾山北臨大
河號曰天險靈寶志環係華而帶伊洛控商虢而枕秦晉
州志砥柱濤聲撼地軸硤石烏道轉天中攢峯崇峙浸匯
繁旋徵銀三萬八百九十四兩八分知州緊陽關州判學
正復設訓導吏目硤石驛丞各一縣三　分巡河陝汝道
案廣輿圖號國宏農唐陝府保義軍茅宏大津陝右三十五里煩沖上衛農通志雍正二年陞直隸州明陝州屬河南府宋置保平軍唐陝州後魏置陝州漢宏農郡秦屬三川郡戰國屬韓春秋屬虢周召分治東西以陝為界即底柱山荊山在其北此王季子號仲封邑古西虢地補熊耳山二一在州東

一在盧氏西南兩峰相竝如熊耳
靈寶縣中衝繁在州西六十里東界本州二十里西界閿
鄉五十里南界盧氏百二十里北界山西解州芮城十里
漠漠桃林之野畇畇稠桑之田杜甫詩東來紫氣滿函關
今亦猶昔也徵銀五萬七千三百五十三兩四錢五分四
釐知縣水利縣丞復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖函谷桃林宏農五十九里冗沖上中方域志古函谷關唐天寶閒得寶符於關故
名補桃林塞在治西武王放牛於此
閿鄉縣中衝難在州西百三十里東界靈寶二十里西界

陝西同州府潼關六十里南界陝西商州雒南二十五里
北界山西解州芮城八里西連金陡東枕黃河水經注魏
武征韓遂馬超於此徵銀三萬二千五百十七兩七分七
釐知縣縣丞復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖漢湖鼎州湖城二十五里冗沖下
盧氏縣僻在州西南百四十里東界河南府永寧五十里
西界陝西商州雒南百五十里南界南陽府內鄉五十里
北界靈寶八十里東扃高汀之險西隘白華之關前代設
官戍守鐵嶺其最要者徵銀二萬五百四十五兩三錢二

分二釐知縣復設教諭朱陽巡檢典史各一
案廣輿圖莘地義川洛安郡號川二十四里僻上注州縣俱屬河南府
南陽府要衝繁難至 京二千一百四十里至省六百里
東至汝寧府遂平界二百八十里西至湖北鄖陽府鄖縣
界三百里南至湖北襄陽府襄陽界百八十里北至汝州
魯山界百七十里東西廣五百八十里南北袤三百五十
里漢張衡南都賦流滄浪而為隍廓方城而為墉湯谷涌
其後淯水盤其胸推淮引湍三方是通志序新鄭扼荊襄
之衝鎮平接商於之固循轍望三廣之脊溯洞入荊揚之

腹方軌可造關陝憑衛以圩二周宋虞允文奏議襄漢藩
籬古形勝之國也知府淅川軍捕水利同知教授復設訓
導經歷各一州二縣十一
案廣輿圖荊州鄧州豫州宛州中州州三縣十五煩上由永寧盧氏至商州一帶有鐵關盧龍關扶子關武關西通秦鳳階成等處皆極險扼清水在府東三里流經南陽新野會淯灌湍水泌水南至襄陽入漢江漢召信臣杜詩晉杜豫皆嘗溶治灌田湍衛南陽水從新野縣西鄧州東合齊河清水南入襄陽南陽中方域志北有成本之固西有商阪之阻東有宛穰交蔽淮海之衝諸葛以為用武之國也明南陽府隸汝南道金南陽府初中州宋屬京西南路唐南陽郡屬山南道初因隋為鄧州隋龍南陽郡為鄧州晉宋並為南陽郡晉南陽國漢屬荊州光武所從起也秦取韓地自漢江以北置南陽郡治宛以地在中國南居陽而

名戰國屬韓春秋屬楚周為申伯鄧侯封地夏禹之國補臥龍岡在治西南自嵩山之南綿亘數百里至此截然而止回旋如巢草廬在其內時人以孔明為臥龍因名其岡下平如掌即孔明躬耕處
南陽縣要衝繁難附郭東界唐縣二十五里西界鎮平三
十里南界新野七十里北界汝州魯山百七十里史記西
通武關東受淮海山海經豐山神耕父處之有九鐘焉是
知霜鳴注霜降則鐘鳴龐統傳注襄陽記士元為鳳雛因以名臺
徵銀萬九千四百五十三兩八錢知縣縣丞教諭復設訓
導賒鎮店巡檢典史巡檢管林水驛丞博望驛丞各一
案廣輿圖上苑宛州韓宛上向城申州治宛縣南陽郡二十二里裁煩沖中

南召縣簡難附郭東界鎮平三十里西界汝州魯山四十里南界南陽四十里北界鎮平二十里春秋楚地有雉城張衡宅今名平子讀書臺空山洞嚴光居之徵銀九千一百七十二兩知縣復設教諭訓導李清店巡檢典史各一

案廣輿圖析南陽北境置二十里裁簡下

鎮平縣簡在府西七十里東界南陽四十里西界內鄉五十里南界鄧州四十里北界南陽五十里騎立堠五峰之秀龍湫合楚水之流徵銀萬四千六百二十七兩三錢七分四釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖安衆安昌櫟縣陽管鎮七十里裁僻簡中

唐縣中繁難在府東百二十里東界泌陽八十里西界南陽五十里南界湖北襄陽府棗陽百三十里北界裕州九十里天封錯翠洞河交流湖陽城漢光武封姊地舞陽城樊噲封邑也徵銀二萬九千九百四十二兩六錢七分二釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖泌州唐州治顯州淮州北陽泌陽東荊州淮安郡二十里僻中所唐縣

泌陽縣中繁難在府東二百里東界汝寧府確山百二十里西界唐縣四十里南界湖北德安府隨州百三十里北界舞陽百里諸峰列峙於北泌水縈迴於南詩泌水洋洋可以樂飢徵銀萬九千一百三十八兩九錢八分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖舞陰臨武期城四十里裁簡中

桐柏縣簡在府東南三百里東界汝寧府信陽州百二十里西界唐縣二十五里南界湖北德安府隨州四十里北界泌陽六十里胎簪聳秀淮水發源張伯雨詩桐柏山高在半天峰巒平處住神仙徵銀八千一百四十八兩五錢八分七釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖復陽十八里裁簡中

鄧州中繁難在府西南百二十里東界新野五十五里西界淅川百里南界湖北襄陽府襄陽九十里北界鎮平四十里六山障列七水環流舟車會通地稱陸海范仲淹詩南陽有絕勝城下百花洲謝嘉模外花又黃庭堅句也徵銀三萬七千百兩知州州同學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖古鄧侯國宜化威勝武勝宣泰穰邑南陽郡荊州三十七里僻簡中所鄧州

內鄉縣中繁難在府西百二十里東界鎮平三十里西界淅川五十里南界鄧州三十里北界陝州盧氏四百五十

里麗金玉照據西北之區橫水菊潭固東南之險秋林夏
館山水窟家家林影（萬湖光元好問詩得之矣徵銀五萬
五百七十五兩四錢九分七釐知縣教諭復設訓導西硤
口巡檢典史各一
案（廣輿圖）白羽中鄉順陽淅縣淅陽三十五里中
新野縣（簡衝在府東南五十里東界唐縣四十里西界鄧
州十五里南界湖北襄陽府襄陽五十里北界南陽四十
里荊山屹孤阜于西北栗水匯衆流于東南徵銀二萬九
千七百七十一兩知縣教諭復設訓導典史各一

案（廣輿圖）百寧穰縣新野鎮義陽棘陽黃岡二十二里裁煩中（方域志）漢舊縣蜀先主所屯
淅川縣（簡難衝在府西南二百四十里東界鄧州九十里
西界湖北鄖陽府鄖縣百九十里南界湖北襄陽府均州
百三十里北界內鄉百四十里岵山接崖山並秀丹水引
淅水同流徵銀二萬千二百兩知縣復設教諭典史各一
案（廣輿圖）析縣十八里裁簡中
裕　州中衝難在府東北百二十里東界舞陽六十里西
界汝州魯山八十里南界唐縣七十里北界葉縣六十里
大乘表前方城鎮後漱劉陶順陽長以病免吏民歌之曰

悵然不樂思我劉君何得復來安此下民（張華讀史縣合
箋）徵銀三萬二千三百四十二兩一錢五釐知州州判學
正復設訓導吏目各一
案（廣輿圖）堵陽順陽襄邑郡方城北灃州魯州三十二里煩沖上
舞陽縣（簡在府東北二百七十里東界汝寧府西平二十
五里西界葉縣二十里南界泌陽八十里北界許州襄城
六十里馬鞍諸山列峙于南沙澧二水縈紆于北徵銀四
萬二千八十三兩六錢四分八釐知縣教諭復設訓導典
史各一

案（廣輿圖）北舞葉縣舞陽郡四十四里僻簡中
葉　縣簡衝在府北百三十里東界舞陽四十里西界汝
州魯山二十五里南界裕州六十里北界許州襄城二十
里東距講武之臺西臨魯山之險（水經注）邑西黃城山是
長沮桀溺耦耕處下有溪子路問津於此徵銀三萬八千
一百十七兩八錢四分八釐知縣復設教諭訓導典史保
安驛丞兼巡檢各一
案（廣輿圖）葉州仙晃應國襄州定南郡沈諸三十二里沖中（方域志）古應子國春秋楚遷許于葉其後（注）汝州魯山寶豐為沈諸梁邑（注）郟縣伊陽後詳

〔汝寧府〕要衝繁難至 京二千三百里至省四百六十里
東至陳州府項城界七十五里西至南陽府泌陽界百七
十里南至湖北漢陽府黃陂界四百八十里北至陳州府
西華界百十五里東西廣二百四十五里南北袤五百九
十五里〔舊志序〕大隊稱二關之雄冥扼居九塞之一（大隊山在羅山冥扼在信陽同爲險要古稱二關焉〔春秋〕蔡侯與吳子伐楚還塞大隊〔淮南子〕曰天下九塞冥阨其一也）〔輿
地紀勝〕隱然巨屏端若長城平淮西碑在城內裴晉公廟
中〔韓愈傳〕碑辭多敘裴度事時入蔡擒吳元濟李愬功第
一愬不平之愬妻唐安公主也因訴碑辭不實詔令磨去

愈文更命段文昌補之宋州守陳珦劉段作復韓碑如初
知府糧捕水利通判教授復設訓導經歷各一州一縣八
汝南懷康行臺總管府豫州蔡州懷寧軍州
〔案廣輿圖〕二縣十頃上商城羅山光山信陽界接楚麻
城應山等處有虎頭七城廣峴白沙大勝夫陵平汝
靖九恨這等關皆宋與金分畫處內多寨柵遺址〔所〕寧
〔方域志〕豫爲四方之最中汝南又爲豫之最中故其地
有天中山〔明〕汝寧府隸汝南道〔元〕汝寧府初
蔡州〔宋〕爲淮康軍節度屬京西北路〔唐〕改汝南郡爲蔡
州元和中吳元濟以蔡叛李愬夜入其城誅之初因〔隋〕
爲豫州〔後周〕置總管府〔東魏〕置行臺〔後魏〕豫州〔劉宋〕立
司州以汝水屈曲形如懸瓠魏太武力攻不能拔也〔漢〕
汝南郡〔戰國〕楚魏之境〔春秋〕
蔡沈二國地〔禹貢〕豫州域
〔汝陽縣〕中繁難附郭東界新蔡九十里西界遂平五十里

南界正陽九十里北界上蔡三十五里負山面淮控扼潁
蔡〔李愬傳〕愬取吳元濟夜半至懸瓠城雪甚城旁皆鵝鴨
池愬令擊之以亂軍聲〔水經注〕汝水又東逕城北形若垂
瓠高祖幸之平南王肅起高臺於小城建層樓於隅阿下
際水湄列榭四周參差競跱〔通志〕范巨卿張元伯千里期
信處曰雞黍臺〔劉敞詩〕錦繡溪邊春幾許欲尋清淺翠芳
菲又空有西陽池猶爲賞心具葛陂方數十里水物含靈
多所包育昔費長房投杖化龍處亦〔水經注〕徵銀萬八千
九百七十四兩一錢九分八釐知縣縣丞教諭復設訓導

廟灣巡檢典史各一
〔案廣輿圖〕沈國激水蔡州平輿三十三里冗上
〔正陽縣〕簡繁在府南百二十里東界光州息縣八十里西
界確山四十里南界羅山六十里北界汝陽三十里南俯
淮河（〔水經注〕淮水出南陽平氏縣胎簪山東北過桐柏山）北連濆水徵銀萬三千一
百十四兩一錢九分一釐知縣復設教諭典史各一
〔案廣輿圖〕沈國地慎陽眞陽鄎淮陽十五里裁僻簡下
〔上蔡縣〕中繁難在府北七十里東界陳州府項城百二十
里西界西平三十里南界汝陽三十五里北界陳州府西

華四十五里西峙蘆岡南縈沙水八卦臺四周產蓍草近
臺蔡溝中有元龜縞身素甲時出浮游周武王封弟叔度
成王封子蔡仲於此徵銀三萬三百九兩三錢五分九釐
知縣教諭復設訓導典史各一
案廣輿圖 古蔡國臨汝武津三十六里裁沖中
新蔡縣簡在府東百四十里東界安徽潁州五十里西界
汝陽五十里南界光州息縣二十五里北界陳州府項城
四十里遠臨汝水近接潢河此漢鮦陽縣也水經注葛陂
水東出為鮦遷城南徵銀二萬六千三百五十五兩四分

二釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖 古呂國舒州汝北新蔡郡息州十二里僻中 方域志 以蔡平侯所徙都而名
西平縣中衝繁在府西北百三十里東界上蔡三十里西
界南陽府舞陽八十里南界遂平四十里北界許州郾城
二十里北帶臼坡之水西屹諸石之山蘇秦說韓王劍戟
出於棠谿鄧艾置二十四陂於此徵銀二萬八千八百九
十七兩九分六釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖 柏皋古柏子國文城郡襄城郡郾城二十七里僻中
遂平縣中衝繁在府西九十里東界上蔡六十里西界南

陽府唐縣百五十里南界確山九十里北界西平六十里
奧山鎮其西五河遶其北春秋房子國吳王闔閭弟奔楚
封之故曰吳房唐書節度李觀及吳元濟戰嵖岈五代史
黃巢由潁蔡退保於此徵銀二萬二千二百四十九兩三
錢五分五釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖 吳房遂寧三十八里僻簡中
確山縣中衝繁在府西南九十里東界汝陽五十里西界
南陽府泌陽七十里南界信陽州六十里北界遂平六十
里羣山列嶂勢若龍蟠衆水環流形如鳳舞徵銀二萬一

千二百七十六兩七錢五分知縣復設教諭典史各一
案廣輿圖 安昌朗山朗陵故城二十二里簡中 方域志 春秋江國
信陽州要衝繁難在府西南二百七十里東界光州光山
九十里西界南陽府南陽百五十里南界湖北德安府應
山九十里北界遂平百五十里長淮後繞溮水南經靈山
雨降雲升天目鳶飛鱗躍徵銀萬四千七十三兩九分九
釐知州平昌關州判學正復設訓導吏目楊家堂巡檢明
港驛丞兼巡檢各一　分巡南汝光道
案廣輿圖 平氏義陽北司州郢州宋安郡義陽十七里僻簡中淮水出南陽平氏縣桐柏山潛流二

十里然後長騖東北經大復山從信陽州北東過新息南與汝水合又東過安豐壽春合汝水潁水又合淝水渦水東北至下邳淮陰與泗水合而入海卽清河口也頃匯於河以入清濁不復辨矣〔衛南陽方域志〕古申伯封地

羅山縣中繁難在府南二百四十里東界光州光山三十五里西界信陽六十里南界湖北漢陽府黃陂百八十里北界正陽六十五里南峙鶴山東屹牛嶺此古黃峴關也徵銀二萬二千十七兩六錢二釐知縣復設教諭訓導大勝關巡檢典史各一

案廣輿圖正地郡縣高安南羅州義陽二十一里僻中〔注〕光州光山固始息縣商城後詳

光　州要繁疲難至　京二千四百里至省八百里東至安徽潁州府霍邱界百二十五里西至汝寧府羅山界百二十里南至湖北黃州府麻城界百二十里北至汝寧府新蔡界八十里東西廣二百四十五里南北袤二百里〔州志〕重谷南薄而接嶺黃河東注而匯淮阻鐵林之寨引曲河之流濮山獨峙淮海會同歸鴈亭在故滑城內歐陽修〔詩〕惟有鴈時歸最早柳含微綠杏黏紅盛度修竹亭詩我來小小郡愛此高高亭前劇蒼筤竹萬竿球琳材徵銀二萬一千二百五十二兩二分五釐知州鹽捕水利州判學正復設訓導吏目各一縣四

案廣輿圖古黃楊州弋陽郡光山軍蔣州兹黃蔣定城十三里裁簡僻冗上〔通志〕雍正二年陞直隸州明光州屬汝寧府初屬南京鳳陽府宋蔣州唐光州東魏新蔡郡晉汝陰郡三國魏弋陽郡漢為汝南江夏二郡地戰國屬楚春秋為弦黃蔣三國地禹貢揚州域

光山縣中繁難在州西四十里東界本州二十里西界汝寧府羅山八十五里南界湖北黃州府麻城百四十里北界息縣八十里龍山南聳寒水北環楚賜春申君淮北十二縣此其一也涑水書院以司馬池為令生光於此故名徵銀二萬三百四十三兩七錢一分一釐知縣教諭復設

訓導典史各一

案廣輿圖西陽光城定城期思弦國光城郡光州三十八里僻中

固始縣要繁疲難在州東百四十里東界安徽潁州府霍邱六十里西界本州七十里南界商城六十里北界安徽潁州九十里南山北淮東史西曲蠣閘星列溝洫鱗次徵銀二萬八千九百二十六兩九錢七分六釐知縣縣丞教諭復設訓導往流集巡檢典史各一

案廣輿圖蓼國蔣縣澮州殷城北建州新蔡郡七十二里沖

息　縣中繁難在州西北九十里東界本州四十里西界

汝寧府正陽三十五里南界光山十五里北界汝寧府汝陽七十里居汝之陰在淮之陽通志息侯築玩花樓今考淮海集盡藏春塢也秦觀寄新息王令詩旋開小塢藏春色玉梁渠在縣西北隋仁壽濬以溉田唐開元令薛務更加疏導凡十六陂徵銀二萬三千七百七十三兩六錢一分一釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖古賴國新息西豫州淮州東勝汝南郡東豫州二十八里裁簡中

商城縣簡難在州東南百二十里東界安徽潁州府霍邱百十五里西界光山六十里南界湖北黃州府羅田百五

十里北界固始六十里南控荊襄北臨淮泗後漢郡國志宋公國水經注魏文帝禪於繁昌城西南山橫溪上東則大蘇下有仙市皆勝地也徵銀二萬五千八十二兩六錢四釐知縣教諭復設訓導午食阪巡檢典史各一

案廣輿圖黃國地新鄭宋縣宋城宋安注州縣俱屬殷城義州二十三里辟簡中汝寧府

汝州中繁難至京千四百里至省四百九十里東至許州襄城界百三十里西至河南府洛陽界九十里南至南陽府南陽界百八十里北至河南府登封界四十里東西廣二百二十里南北袤二百二十里州志面環汝水背負嵩山左控襄許之饒右聯伊洛之秀乃中州之名郡也宋令狐相如讀書菴記山川清遠土壤膏腴左傳楚伐鄭次于魚齒莊周述黃帝問道空同山秦紀遷東周君於陽人聚漢紀沛公畢入關駐之廣成澤周百里漢之苑也統志龍泉其水瑩潔中秋之夕俯視魄彤太史湖宋守王素濬今守王鍒象重修均關郡勝之大者徵銀二萬八千五百五十七兩三錢一分六釐知州楊家樓糧捕水利州同學正復設訓導吏目各一 縣四

案廣輿圖王畿地梁州和州承休襄城郡臨汝戎蠻邑河南郡梁縣北荊州陸海郡九十二里辟上

方域志周王畿地所謂汝墳也以汝水得名通志明直隸汝州宋臨汝軍五代梁為防禦州唐臨汝郡隋襄城郡汝州初置伊州東魏北荊州後魏為汝北郡晉屬江南尹晉魏屬襄陽郡漢梁縣秦屬三川郡戰國屬魏初屬韓春秋楚鄭二國境禹貢豫州域

魯山縣簡難在州南百二十里東界南陽府葉縣七十里西界伊陽七十里南界南陽府南陽五十里北界寶豐三十里左控露山右涵湯谷漢地理志古魯縣御龍氏所遷即淮南所云魯陽公與韓戰日反三舍者也張翠讀史縣令箋唐元德秀俸周孤貧任滿駕柴車而去嘗築琴臺顏眞卿記之元好問詩琴山為公臺萬籟為公琴夔曠不並

世月露爲知音徵銀二萬六千四百二十九兩九錢三分

三釐知縣復設教諭訓導趙家村巡檢典史各一

案廣輿圖廣州魯陽郡魯縣滍陽鄭邑魯州四十六里僻簡中

郟縣簡難在州東九十里東界許州襄城四十里西界本州五十里南界寶豐十五里北界開封府禹州三十里

聳岌眉而峙紫雲帶汝河而會扈澗黃帝問道廣成子聞

奏鈞天之樂因以名臺蘇軾謫汝時愛其形勝似峨曰峩

眉山卒葬常州子邁遵治命遷此轍亦附焉崔鶠居裟婆

園徵銀二萬七千二百六十一兩八錢三分三釐知縣復

設教諭訓導典史各一

案廣輿圖楚邊邑順陽軍期城梁縣龍山汝南武城四十六里僻簡上

寶豐縣簡難在州南八十里東界南陽府葉縣七十里西界魯山五十里南界魯山二十里北界郟縣二十里沙河

南繞汝水北縈此春秋鄭地漢父城馮異謙退不伐光武

曰蕪蔞亭豆粥滹沱河麥飯厚意久不報異謝曰願陛下

無忘河北之難小臣亦不敢忘巾車之恩一日論功異獨

坐樹下號大樹將軍封陽夏侯徵銀二萬一千七百三十

六兩三錢三分三釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖應國地父城武興龍興四十里僻簡中

伊陽縣簡在州西南九十里東界本州五十里西界河南府嵩縣四十里南界魯山百里北界河南府洛陽七十里

汝水經前鳳山枕後水經注伊水又北入伊闕昔大禹疏

以通水兩山相對望之若闕伊水經此故名陸機云洛有

四闕斯其一焉徵銀萬二千二百二十九兩六錢五分七

釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖陸渾地新城伊闕三十一里僻中新毛胡蘆在其境

河南圖敘河南周東都古豫州地闢闕中夏四方輳進盤彰德則控河北嵩洛以薇山南南陽汝寧

直走襄黃之郊而開封則其都會也由開封以泝衞河

可以漕山東沿汴泗可漕淮故言形勝者次闗陝焉然

分建宗親班祿無藝以今計之歲賦幾至百萬民亦勞

矣且歸睢陳州一帶地兼數省統轄非一姦人常藉以

首難剿捕則遺逸四出禍延他境彰德道出趙魏開軍

民左右屬盜雖斂跡而牽制之患實與歸德同若考七

郡之地山水環互民物茂實則汝寧爲優鑄山獵野依

憑險固強弓利弩出乎其閒則河洛爲著然土地未闢

教令未馴非課農宣化加意拊

循則寇盜刦奪之禍歲不免矣

孫 慶祥

慶書

今古地理述卷之四終

今古地理述卷五

武寧王子音心言述　男[illegible]編校

洪鼎亞園

瑞合曉香

義寧萬承風和圃補

元和孔傳金東山　武寧方瀚春湖參核

武寧盧浙容莽　蘄州韓鼎蓀香祖繕本

連平顏伯燾魯輿注

錢塘曹泰升六交

江南省

疆域　在京師南二千四百里東至海州大海界五百五十里西至河南光州固始界八百五十里南至江西饒州府浮梁界八百五十里北至山東兗州府嶧縣界九百五十里東西廣千四百里南北袤千八百里江蘇領府八直隸州三廳二州三縣六十二安徽領府八直隸州五州四縣五十

形勝　鍾阜龍蟠石城虎踞諸葛亮　指牛頭山曰此天闕也王導　楊子江固天所以限南北也魏文帝　江南岸有山孤秀袁崧為郡記之今自山南上至其巔四望諸山略盡其勢俯臨大江如縈帶焉視舟如鳧雁矣酈道元水經注　淮甸者國之脣江南者國之齒自古立國東南以兩淮為根本王應麟地理通釋　東濱瀛海西接楚湘北連齊豫南引江浙人文財賦甲天下蓋自六朝分土南宋偏安夙為都會其在勝國始稱輦下繼作陪京故冠蓋萃焉自吳越以來世慶昇平故生聚繁焉陸應陽廣輿記　總計江南之境鍾茅八公天柱九華黃塗潛霍山之作鎮而著名者黃河江淮運河三江泗汝潁睢滁淝川之經行而涵浸者藪則震澤巢湖洮湖隘則東關清流二峴名都雄鎮襟帶江淮淮之北潁亳徐邳訖于海州贛榆淮之南廬壽滁和訖于揚通江之南北列上游者安池太平諸郡縣號沃野者鎮常蘇松諸府州而漕河蜿蜒直上飛輓遜于前代蓋江蘇安慶俱屬省會而江寧尤重矣集述

賦稅　戶部彙核嘉慶八年清摺江蘇額徵地丁蘆課雜稅等銀三百八十七萬六千一百六十七兩有奇徵兩淮鹽課銀百七十八萬三千九百三十三兩三錢三分四釐西新關徵收額稅盈餘銀六萬一千四百四十六兩一錢府

墅關徵收額稅盈餘銀四十七萬一千六百七十三兩江海關徵收額稅盈餘銀七萬三千五百五十四兩六錢淮安關徵收額稅盈餘銀二十三萬三千三百八十兩七錢揚州關徵收額稅盈餘銀十五萬六千二百二兩七錢龍江工關徵收額稅盈餘銀十二萬一千八百六十九兩七錢有奇宿遷工關徵收額稅盈餘銀四萬九千二十四兩二錢有奇會典則例田賦起運銀百八十九萬八千九百九十一兩有奇今按起運正銀百三十五萬五千七百五兩有奇耗銀四萬八千三十兩二錢有奇江寧起運正銀八十七萬五千五百五十九兩有奇耗銀六萬五千二百兩八錢有奇存畱銀百二

十四萬五千五百三十八兩有奇今按存畱正銀十三萬一千二百七十八兩有奇耗銀四萬六千一百八兩有奇江寧存畱正銀十八萬九千五十五兩三錢耗銀四萬九千五百五十七兩三錢安徽額徵地丁蘆課雜稅等銀百八十九萬三百四十一兩九錢七釐蕪湖關徵收額稅盈餘銀二十三萬二百二十兩五錢鳳陽關徵收額稅盈餘銀十萬五千六百六十九兩七錢蕪湖工關徵收額稅盈餘銀十一萬七千二百六十六兩五錢有奇會典則例田賦起運銀百三十七萬九千五百十二兩有奇今按起運正銀百二十二萬三百十兩有奇耗銀十一萬三千九百九十八兩二錢有奇存畱銀四十五萬八千五十三兩有奇今按存畱正銀

三十六萬五千五百八十六兩一錢有奇耗銀五萬五千五百五十兩五錢有奇〔祿制〕兩江總督萬八千兩巡撫二江蘇萬二千兩安徽萬兩學政二各四千兩布政使三江蘇九千兩江寧安徽各八千兩按察使二江蘇八千兩安徽六千兩道員六江安蘇松二糧道各六千兩鹽法江寧道松江道常鎮道各三千兩蕪湖道廬鳳道各二千兩知府江蘇八江寧蘇州各三千兩松江常州鎮江淮安揚州徐州各二千五百兩安徽八安慶徽州寧國池州太平廬州鳳陽潁州各二千兩知州江蘇六太倉州海州通州各二千兩高郵州泰州邳州各千兩安徽九泗州無爲州各千兩廣德州滁州和州六安州壽州宿州亳州各八百兩知縣江蘇六十二上元江寧吳縣長洲元和清河各千八百兩句容華亭婁縣武進無錫丹徒丹陽江都甘泉各千五百兩山陽千三百五十兩崇明千三百兩昭文吳江寶山金山上海南匯陽湖金匱金壇桃源寶應銅山碭山宿遷各千二百

兩溧水江浦六合高淳崑山新陽常熟震澤鎮洋嘉定奉賢青浦江陰宜興荊溪靖江溧陽阜寧鹽城安東贛榆沭陽儀徵興化東臺如皋泰興蕭縣豐縣沛縣睢寧各千兩安徽五十歙縣休寧宣城南陵當塗合肥鳳陽阜陽各千兩懷寧桐城潛山太湖宿松望江婺源寧國涇縣貴池蕪湖廬江舒城巢縣懷遠定遠鳳臺靈璧太和蒙城建平全椒盱眙天長各八百兩祁門黟縣績溪太平旌德青陽銅陵石埭建德東流繁昌潁上霍邱來安含山英山霍山五河各六百兩布按兩司經歷理問照磨各六十兩同知蘇州督糧太湖海門三同知各千兩餘各六百兩安徽各五百兩通判江蘇各五百兩安徽各四百兩州同江蘇太倉百四十兩安徽各六十兩州判各六十兩府經歷知事檢校照磨各倉庫大使各稅課大使各司獄縣丞主簿吏目巡檢典史各六十兩漕運總督九千五百二十兩南巡漕御史二百四十兩押運同知通判

江蘇二百四十兩安徽山東河南各二百五十兩江西二
百兩浙江四百兩湖北湖南各四百九十二兩二錢押空
百衛守備江蘇蘇州鎮江鎮海淮安大河揚州儀興武
兩八衛各五百兩太倉徐州二衛各四百兩安徽
鳳陽長淮二衛各五百兩餘各四百兩江西浙江等衛各
二百四十兩湖北黃州蘄州襄陽三衛各三百兩餘各四
百兩湖南岳州衛三百四衛千總直隸通州左右所天津
十兩山東等衛三百兩左右所各分支銀六百
八十兩山東每員每米一石徵盤費銀五釐河南領運各
二百兩停運各百兩江蘇領運各二百兩停運各六十兩
漕遇減歇及開兌後到任與停運同安徽領運各二百兩
停運各六十兩江西浙江領運各二百四十兩停運各百
兩湖北德安所二百兩領運每帮給米百九十石停運各
四十兩湖南領運每米一石徵盤費銀五釐河南隨帮各
五十兩餘各
二十四兩
南河總督八千兩副總河兩河庫道千五百兩淮揚淮徐二河

道各三千兩同知六塘河務同知六百兩餘各五百兩通判各四百兩州同州判縣丞
主簿閘官河庫大使各六十兩巡檢長樂七十二兩餘各六十兩
兩淮鹽政二萬兩運使二千兩淮揚河道兼淮南北鹽務千七百五
十兩淮徐河道兼鹽道五百兩常鎮道兼鹽道二千二百五十兩淮南北
監掣二同知各二千四百兩運判三各二千七百兩經歷六百兩場大使板浦
中正餘西石港金沙安豐草堰東臺丁溪九場各五百兩
臨興角斜呂四栟茶餘東掘港豐利富安伍佑梁垛河垛
廟灣新興劉莊十四場各四百兩
批驗所大使二淮南七百兩淮北四百兩知事四百兩
庫大使七百兩巡檢二白塔河四百兩安東壩三百兩
織造各江寧蘇州萬兩龍江關大使江東朝陽聚寶大使各百四十四兩茶引大使七十二兩

西新關委員共九百六十兩滸墅關監督六千兩委員共四百八十兩江海
關監督六百兩淮安關監督萬兩揚州關監督六百兩委員共七百三
十二兩蕪湖關監督九百兩委員共八百十五兩鳳陽關監督六千兩
委員六百兩將軍千五百兩提督二千兩副都統六百兩
學校鄉舉額江蘇六十九名安徽四十五名歲科學額江蘇江寧府府學上元江寧句容各二
十五溧水高淳各二十江浦六合各十六蘇州府府學二十吳縣二十五長洲新陽常熟震澤各十三元和
崑山昭文吳江各十二考棚在崑山太倉州州學十八崇明二十嘉定十三鎮洋寶山各十二松江
府府學青浦各二十五華亭婁縣各十六南匯十五上海十四奉賢金山各十三常州府府學江陰各二
十五靖江二十陽湖金匱宜興各十三武進無錫荊溪各十二鎮江府府學丹徒丹陽金壇溧陽各二十五

淮安府府學二十三山陽鹽城各二十一青河安東桃源各二十阜寧八海州州學二十二沭陽二十
十贛榆十六揚州府府學儀徵高郵興化各二十五寶應商學各二十泰州十五江都十三甘泉十二東
臺海門各十通州州學三十二丙沙童二如皋泰興各二十五徐州府府學宿遷睢寧各二十銅
山十五蕭縣碭山豐縣沛縣各十六邳州二十五安徽安慶府府學懷寧桐城各二十五潛山太湖
宿松各二十望江十六衛學八徽州府府學二十五歙縣休寧婺源黟縣各二十祁門績溪各十六寧
國府府學宣城寧國涇縣各二十五太平旌德南陵各二十池州府府學二十五貴池青陽建德各
二十銅陵石埭東流各十六太平府府學二十五當塗蕪湖各二十繁昌十六廬州府府學二十
二合肥無為各二十廬江舒城巢縣各十六鳳陽府府學宿州各二十鳳陽二十五懷遠定遠各十六靈
壁壽州各十二鳳臺八潁州府府學阜陽潁上亳州各二十霍邱太和蒙城各十二廣德州州學

二十五建平二十滁州州學全椒各二十來安十二和州州學含山各二十六安州州學三十英山霍山各十二泗州州學二十盱眙天長五河各十六

武備將軍一江寧京口提督一江寧副都統二江寧京口總兵三蘇松鎮一壽州鎮一徐州河標鎮一副將八京口水師營一江浙太湖營一督標中軍一將軍標京口水師營一湔口協營一漕標中軍一河標中軍一安慶協營一參將十三提標中營一江蘇撫標中軍一安徽撫標中軍一金山一川沙一吳淞一淮安一蘇州一鎮江一徽州東山一寧國一六安一河標葦蕩營一遊擊三十四督標左營一前標西涼營一督標儀徵營一水師靖江左營一水師瓜州右營一安撫標右營一提標上海右營一提督左營一前營一後營一松江一劉河茜經營一常州一江陰營一蘇松鎮標中軍一右營一奇營一潛山一池州一蕪采營一狼山鎮標中軍一右營一揚州一泰州營一壽春鎮標中軍一右營一徐標右營一淮徐

河營一漕標右營一廟灣營一鹽城營一海州營一淮揚河營一福山營一都司三十守備八十七千總百四十四把總二百九十四

案廣輿圖南直隸建置府十四屬州十三縣八十八又州四屬縣八總爲里萬三千七百四十三戶百九十六萬二千八百十八口九百九十六萬七千四百三十九夏秋二稅共米麥五百九十九萬五千三十四石絲十萬九千九百十兩絹三萬八千四百五十二疋麻布二千七十七疋鈔八千七百七十錠馬草五百八萬四千二百十七包兩淮鹽運司額辦小引鹽七十萬五千一百八十引鹽運司一在揚州領鹽課司三十淮安九泰州十通州十一親軍衛十六屬所百十二守禦千戶所一在京屬府衛三十二屬所百九十六守禦千戶所一在外直隸衛二十八屬所百四十五守禦千戶所十五中都留守司領衛八屬所四十守禦千戶所一京營馬步官軍舍餘鐵人共十二萬有奇在外衛所除中都留守司南北直隸山東河南各二班京操外馬步官軍舍餘共四萬四千八百南京大僕寺所屬應天等府種馬凡數萬疋欽差總督都御史二漕運一駐淮安浙直軍務一駐杭州巡撫都御史二鳳陽一遇有風汛駐揚州應天一遇有風汛駐蘇松操江都御史一駐會同館巡按監察御史九泗州太平蘇州提學印馬巡倉上江下江京畿各一應天巡按轄應天徽州寧國池州太平安慶等府廣德州駐太平蘇州巡按轄蘇州松江常州鎮江等府駐蘇州鳳陽巡按轄鳳陽廬州淮安揚州等府徐州滁州和州兼提督學校事駐泗州

江寧府爲兩省總會

兵部尙書兼都察院右都御史總督兩江等處地方提督軍務糧餉操江統轄南河事務　江寧織造兼龍江西新關稅務司庫庫使烏林大使各一筆帖式二　江淮揚徐

海通等處承宣布政使司布政使理問倉大使日盈課大使各一　督理江安徽寧池太廬鳳淮揚十府糧道庫大使各一　鹽法道分巡江寧兼管水利事務

江寧府要衝繁疲難至　京二千四百里東至鎮江府丹陽界百六十里西至安徽和州界百八十里南至安徽寧國府宣城界二百四十里北至安徽泗州天長界百四十里東西廣三百四十里南北袤三百八十里張敦頤六朝事迹建康城西北有山晉元帝渡江丞相王導建幕府其上楊循詩倚樓天暝雲如幕知是琅琊幕府山燕子磯在

山北濱江〈名勝志〉自江中望之如神山與宏濟寺對岸石壁稱江勢若飛動〈建康實錄〉秦始皇東巡望氣者云五百年後金陵有天子氣因鑿鍾阜斷金陵長隴以流故曰秦淮導使郭璞筮曰淮水絕王氏滅見〈開碑〉其南則烏衣巷也王導謝安居之曾子曰夫華多實少者天也言多行少者人也君子苟能無以利害身則辱安從至乎官怠於宦成病加於少愈禍生於懈怠孝衰於妻子察此四者慎終如始詩曰靡不有初鮮克有終此導上晉王書也子孫傳爲家訓江南士大夫奉作座右銘嚐此可以覘風俗矣李

白序謝公墩詩此墩晉太傅謝安與右軍王羲之同登超然有高世之志謝宏微傳叔混風格高峻少所交納惟與族子靈運瞻晦曜以文義賞會常共宴處謂之烏衣遊至今咸樂道之邀笛步在青溪橋右王徽之邀桓伊吹笛處今上水閘是巳志稱吳鑿東渠名青溪九曲發源鍾山誠名郡也知府江防船政督糧理事三同知南捕北捕二通判教授復設訓導經歷照磨檢校各一聚寶門宣課龍江關宣課批驗茶引所三大使江東秣陵關江淮三巡檢縣七　龍江西新二關

案〈廣輿圖〉應天金陵秣陵建業建康集慶縣八煩劇爲最秋米二十萬五千六百石零附屯田巡江巡倉刷卷提學〈方域志〉東以赤山爲成皐西以大江爲黃河南以長淮爲伊洛北以鍾山爲曲阜東南形勝之區明應天府太祖都焉〈元〉集慶路〈宋〉建炎置江東安撫制置司初建康府天禧中陞江寧府建康軍節度屬江東路初平唐爲陞州節度南唐建都吳金陵府〈唐〉至德置江寧郡改昇州屬江南道初爲揚州大都督府〈隋〉于石頭城置蔣州陳梁齊宋溯晉南渡皆都此吳孫權名建業都之諸葛亮所謂鍾山龍蟠石城虎踞帝王之都也漢武帝改揚州刺史治初屬丹陽〈秦〉秣陵屬鄣郡〈楚〉威王以其地有王氣瘞金鎮之曰金陵春秋屬吳禹貢揚州域

〈上元縣〉要衝繁難附郭治東北偏東界句容六十里西界江寧三里南界江寧半里北界六合五十里〈元和郡國志〉

石頭城在昇州上元縣西即楚之金陵城也〈六朝事迹〉孫權於江岸必爭之地築城改名石頭縣西北鍾山城本吳後苑城即晉建康宮城劉禹錫詩臺城六代競繁華結綺臨春事最奢〈南史〉結綺臨春皆閣名陳後主張麗華居之〈世說〉簡文入華林園顧謂左右曰會心處不必在遠翳然林水便自有濠濮閒想也覺鳥獸禽魚自來親人〈南畿志〉雞籠山後瞰元武湖前俯京城登覽之勝也徵銀三萬六千五百九十四兩六錢八分一釐知縣縣丞教諭復設訓導淳化巡檢典史各一

案廣輿圖 秣陵江寧二百二里煩中上

江寧縣要衝繁疲附郭治西南偏東界上元三里西界江浦十五里南界安徽太平府當塗七十五里北界上元二里樂史太平寰宇記江寧縣鳳臺山宋元嘉十六年有三鳥翔集狀如孔雀文采五色音聲諧和眾鳥羣集置鳳凰里起臺於山號爲鳳凰山李白詩鳳凰臺上鳳凰游鳳去臺空江自流又曰三山半落青天外二水中分白鷺洲三山在西南下臨大江白鷺洲在江中姚寬西溪叢語鳳凰臺有詩嵯峨壓洪泉岝㟯撐碧落宜哉秦始皇不驅亦不

鑿徵銀二萬九千一百四十九兩七錢四分九釐知縣糧捕水利縣丞教諭復設訓導江寧巡檢典史各一

案廣輿圖 建業歸化金陵白下七十四里煩中上

句容縣要衝繁難在府東九十里東界鎮江府丹陽五十里西界上元二十里南界溧水五十里北界鎮江府丹徒七十五里西臨江寧北接駒驪南史陶宏景止於句容之句曲山曰此山下是第八洞宮名金陵華陽之天昔有咸陽三茅君得道來掌此山故謂之茅山段成式酉陽雜俎山有五芝求者投金環二雙於石間勿顧念必得矣竹里山一名翻車峴劉宋武帝破桓元將於此徵銀六萬三千四十六兩三錢八分七釐知縣縣丞教諭復設訓導龍潭巡檢典史各一

案廣輿圖 茅州近京二百五十二里其境竹里諸處尤險要沖煩

溧水縣簡在府東南四十里東界鎮江府溧陽四十五里西界安徽太平府當塗四十里南界高淳七十里北界江寧四十五里廣輿記東廬山發源秦淮嚴光居之中山出兔毫造筆最佳仙杏山杏林茂美丹陽湖界接當塗李白乘月載酒以游余家堰通太湖西入長江吳王闔閭伐楚

開此運糧尚書鋪齊泰故居也徵銀五萬七千二百七兩六錢一分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 高平安平永平二百五十五里煩中上

江浦縣簡衝在府西北四十里東界上元三十五里西界安徽滁州全椒六十里南界江寧十五里北界安徽滁州來安五十里此水陸要會也廣輿記沙河宋范仲淹領漕時以大江風濤之險開河引江支流下至瓜埠入江定山上有獅峯下有達摩坐石徵銀萬三千三百四十五兩六釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖裁邑泰都地二十里沖煩下中
六合縣甯在府北百十五里東界揚州府儀徵三十里西
界安徽滁州來安五十五里南界江浦七十里北界安徽
泗州天長五十里此淮泗上游也縣有六峯曰寒山獅子
雙雞芙蓉高妙石八故名六合有泉三曰虎跑眞珠白瀧
大江中有石帆山與瓜步山相望一名礬山其最高峻者
蠶靈巖也並廣輿記徵銀萬二千八百三十二兩七錢七
分四釐知縣復設教諭訓導課大使瓜埠巡檢典史各一
案廣輿圖裁邑地雄州十七里下中

高淳縣甯在府東南二百四十里東界鎮江府溧陽七十
里西界安徽寧國府宣城三十里南界安徽寧國府宣城
四十里北界安徽太平府當塗三十里集述學山高秀而
淳厚識者以爲人文風俗之徵徵銀四萬五千三百三十
二兩四錢一分五釐知縣復設教諭訓導廣通巡檢典史
各一
案廣輿圖析置甯十二里下中注溧陽後詳
蘇州府爲省會
兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫江蘇等處地方提

督軍務糧餉　提督全省學政　督理織造事務司庫各
一筆帖式二庫使二　督理滸墅關務　蘇松常鎮太倉
等處承宣布政使司布政使理問丞盈庫大使各一　提
刑按察使司按察使轄驛傳事經歷司獄各一　督理蘇
松常鎮太倉糧道分巡蘇州兼管水利事務庫大使一
蘇州府要衝繁疲難至　京二千七百里至江寧省五百
四十里東至太倉州界百六里西至常州府宜興界百里
南至浙江嘉興府嘉興界九十四里北至通州界百五十
里東西廣二百六里南北袤二百四十四里集述藪曰具

區川曰三江浸曰五湖吳越之國三江環之一嶼特起于
烟波爲松陵鎮松江太湖水國之勝天下第一宋史食貨
志太湖者數州之巨浸而獨洩以松江之一川宜其勢有
所不逮是以昔人於常熟之北開二十四浦疏而導之江
又於崑山之東開十二浦分而納之海三十六浦後爲潮
汐沙積而開江之卒亦廢於是民田有淹沒之患越絕書
闔廬冢在閶門外千萬人取土臨湖口築三日而白虎居
上故名虎邱陸廣微吳地記虎邱避唐太宗諱改爲武邱
又名海湧山秦始皇至此求吳王寶劍虎踞墓門以劍擊

之誤中石陷成池古號劍池池傍有石曰千人石其山蓋
晉司徒王珣與弟司空王珉之別墅也咸和二年舍山爲
寺顧雲虎邱山劉夢得可月亭詩一方明月可中庭廣輿
記生公於石上講經宋文帝大會僧眾施食人謂僧律日
過中不食帝曰始可中耳生公曰白日麗天天言中何得
非中卽舉箸而食故又名可中亭十道四蕃志僧竺道生
講法聚石爲徒與講至理石皆點頭陸友仁硯北雜志虎
邱有清遠道士養鶴澗茹昂虎邱志清遠不知何許人唐
有清遠道士與沈子恭遊此有詩我本長殷周遭羅歷秦

漢以歲計之蓋二千餘矣仙耶隱耶不可得而知也顏佩
公刻詩厓上顏佩韋馬傑楊念如沈揚周文元五人吳中
義士也明天啓六年四月魏璫忠賢矯詔逮周公順昌緹
騎恣雎暴橫吳民罷市佩韋等憤憾不平乘閙讀詔書萬
眾擁入奮呼斃一緹卒巡撫毛一鷺捕佩韋等斬之吳人
爲旅葬虎邱山塘題石曰五人墓亦顧湄志知府常熟游
防督糧水利總捕兼理船政三同知管糧通判教授復設
訓導知事照磨各一廳一縣九 滸墅鈔關
案廣輿圖吳會姑蘇吳都平江滬瀆縣七州一附巡按試
一額沖秋米二百二萬八千石零 墅鈔關

疲衝蘇方域志三江雄踞五湖朓美東際大海外控江
繁州淮爲海陸之襟帶清美人宮秀明蘇州
府宋爲府初不江東屬浙西路後唐中吳軍節度唐蘇
州或爲吳郡屬江南道隋平陳改吳州爲蘇州宋晉吳
郡與吳興丹陽號三吳漢秦皆會稽郡項羽殺守通起
兵地戰國屬楚春秋吳國都日吳會其南百四十里與
越分境吳伐越越禦于檇李嘉
興縣地越棲吳于姑蘇山卽此
吳縣要衝繁疲難附郭西南偏東界元和一里西界常
州府宜興百里南界吳江三十三里北界長洲二里爾雅
吳越之間有具區注今吳縣南太湖卽震澤是也越語興
師伐吳戰於五湖注今太湖也吳地記按越絕書太湖周
迴三萬六千頃亦曰五湖虞翻云太湖有五道之別故謂

五湖張勃云五湖者太湖之別名以其周行五百里齊東
野語范成大晚歲卜築於吳江盤門外十里因闔閭所築
越來溪故城基隨地勢高下而爲亭榭別築農圃堂對楞
伽山臨石湖蓋太湖之一派范蠡所從入五湖者也壽王
嘗御書石湖二大字賜之又有北山堂千巖觀天鏡閣壽
樂堂他亭宇尤多吳地記女墳湖在吳縣松陵倡和集有
詩汪郎吳王葬女處白居易詩莫忘使君吟咏處女墳湖
北虎邱西又女湖桃李豔春時徵銀五萬六千三百六十
五兩八錢二分八釐知縣木瀆鎮縣丞教諭復設訓導管

糧主簿光福鎮巡檢典史各一

案廣輿圖吳郡吳州平江五百二里沖煩

長洲縣要衝繁疲難附郭東北偏東界元和一里西界吳縣三十里南界吳縣二里北界常熟五十里太湖北岸長洲苑吳王游獵處也越絕書胥門外有九曲路闔閭造以遊姑胥之臺以望太湖香譜吳宮故有香溪盖西施浴處又名脂粉溪金涓詩闔閭城畔姑蘇臺百花洲上千花開洲在胥盤二門之間沈愚詩一派歌聲何處起採蓮人在錦帆涇涇在洞庭湖西銷夏灣明月灣並與湖連吳王避

暑玩月地也吳地記洞庭湖中包山有石穴即十洞天之第九林屋洞天也洞庭有二穴東南入洞幽邃莫測昔闔閭使令威丈人等洞內石几上有素書三卷持回不識乃請孔子辨之曰此夏禹之書也王鏊記兩洞庭分峙太湖中其最高峯西曰縹緲東曰莫釐徵銀七萬四百八兩五錢六分五釐知縣縣丞教諭主簿吳塔巡檢典史各一

案廣輿圖長洲苑七百七里沖煩

元和縣要衝繁疲難附郭東南偏東界新陽四十五里西界長洲一里南界長洲二里北界長洲五里顧渭虎邱志山塘路稱白公隄橋跨澹臺湖南北長三十餘丈唐王仲舒捐寶帶築者蔣氏竹枝詞生憎寶帶橋頭水半入吳江半太湖張繼詩姑蘇城外寒山寺夜半鐘聲到客船世說賀司空入洛經此在船彈琴張季鷹聞而就之褚季野驚散座客並傳爲金閶亭佳話南畿志桃花塢在閶門內宋樞密章楶別業辟疆園王獻之乘肩輿徑入游歷旣畢傍若無人見獻之傳南園錢氏廣陵王之舊圃也王元之宰長洲有詩他年我若功成後乞取南園作醉鄉見石林詩話宋史朱文長字伯原蘇州人未冠舉進士築室樂圃坊

著書好古吳人化其賢士大夫過者以不到樂圃爲恥徵銀六萬二千一百二十四兩七錢六分七釐知縣爾直縣丞復設訓導管糧主簿周莊巡檢典史各一

案通志新析長洲地置

崑山縣中疲難在府東七十里東界太倉州三十三里西界元和三十三里南界松江府青浦七十里北界常熟三十六里楊維楨玉山草堂記崑山本名馬鞍山出奇石似玉烟雨晦冥時有佳氣如藍田焉故人呼曰玉又曰崑崑隱君陸仲瑛世居崑西溪上爲園池別墅治屋其中名前

軒曰桃源中室曰芝雲東齋曰可詩西舍曰讀書後館曰碧梧翠竹亭曰種玉合稱曰玉山佳處徵銀五萬四千二百五十二兩四錢四分知縣縣丞教諭石浦巡檢典史各一

案廣輿圖婁縣信義四百五十里沖煩

新陽縣中疲難崑山同城東界太倉州三十六里西界元和二十一里南界崑山十里北界昭文二十里禹貢三江既入震澤底定注松江下七十里分流東北入海者爲婁江東南流者爲東江併松江爲三江其地今亦名三江口

徵銀五萬四千九十九兩六錢八分九釐知縣鹽糧水利縣丞復設訓導巴城巡檢典史各一

案通志新析崑山地置

常熟縣要繁疲難在府北九十里東界昭文六十里西界常州府江陰七十里南界長洲四十里北界通州四十里虞山扼要虞山一名海隅山相傳虞仲隱此故名越絕書虞山者巫咸所出也虞故神出奇怪琴川志虞山西北行山脊有拂水巖下臨山阿崖壁峭立水落雨石閒微風激之灑灑霏霏徵銀六萬八千八百三十九兩五錢七分三釐知縣縣丞教諭黃泗浦港巡檢典史各一

案廣輿圖海虞南沙六百四十一里沖煩

昭文縣中繁難常熟同城東界太倉州八十里西界常熟半里南界新陽四十里北界常熟四十里述異記梧桐園在吳宮本吳王夫差舊園也名琴川又名鳴琴川徵銀五萬五千八百兩四錢四分八釐知縣復設訓導管糧主簿白茆巡檢典史各一

案通志新析常熟地置

吳江縣要衝繁難在府南四十里東界松江府青浦八十

里西界震澤一里南界浙江嘉興府嘉興五十四里北界元和七里縣東門外長橋前臨具區橫絕松陵乃三吳之絕景橋中有亭曰垂虹蘇舜欽詩長橋跨空古未有大亭壓浪勢亦豪米芾詩垂虹秋色滿江南宋林肇建亭江上取陳瓘秋風斜日鱸魚香之句名鱸鄉亭周密齊東野語縣作三高祠越上將軍范氏是爲鴟夷子皮晉大司馬東曹掾張氏是爲江東步兵唐贈右補闕陸氏是爲甫里先生徵銀六萬四千八百六十三兩六錢八分知縣盛澤鎮縣丞教諭管糧水利主簿各一同里汾湖二巡檢典史

案廣輿圖來吳吳江州八百二十里頫沖上
震澤縣要衝繁難吳江同城東界吳江三里西界浙江湖州府烏程百里南界吳江五十里北界吳江一里縣西南鶯脰湖以形似故名蔡昇震澤編甪里在鄭涇西漢甪里先生居之綺里在上眞宮西綺里季隱此東園在鳳凰山南東園公所居公名秉字宣明陳留人嘗居園中故號東園公按史四皓皆隱商雒今洞庭有其遺跡豈出定漢儲之後乃更隱此耶徵銀七萬九百七十五兩七錢二分二

釐知縣縣丞復設訓導各一震澤平望二巡檢典史一
案通志新析吳江地置
太湖廳中在府 東界 西界 南界 北界
湖相揖讓石亦聰明徵銀三千二百二十六兩三分同知司獄各一甪頭東山二巡檢
案通志新置注太倉州嘉定崇明後詳
太倉州要繁疲難至 京二千八百里至江寧省五百七十里東至海界百二十里西至蘇州府新陽界三十六里南至松江府上海界六十一里北至蘇州府昭文界百八里東西廣百五十六里南北袤百六十九里鄮城一名鄮塘又避吳越王諱易名婁塘輿地考嘉定縣宋以前爲崑山縣地名鄮城鄉徵銀四萬三百七十四兩五錢七分四釐知州茜涇海防州同學正吏目各一七浦甘草二巡檢縣四
案廣輿圖二百三十里延海多盜秋米二十三萬七十石零衞太倉鎮海江南志明蘇州府領崇明縣初立太倉衞等改州元崑山州五代唐隋梁崑山縣南齊宋晉吳兩漢婁縣禹貢三江之婁江
鎭洋縣中繁附郭東至海百二十里西至海界本州七十

里南至海界嘉定七十里北至海界通州百十里縣故州塗松鎭也在州東北七浦南宋元豐間去鎭爲市張士誠築城設營於此又名塗松城徵銀三萬九千八百九十七兩二錢九分一釐知縣縣丞復設訓導典史各一
案通志新析州地置
崇明縣要繁難在州北六十里東至海七十里西界蘇州府崑山十里南界嘉定十二里北界本州十八里恃海爲障煮海爲生語曰因民之所利而利之斯不亦惠而不費乎徵銀二萬一千五百五十一兩四分四釐知縣五滧鎭

縣丞復設教諭訓導貊貔鎮巡檢典史各一

案廣輿圖 姚劉沙天賜鹽場所崇明 二百二十里中中沙

嘉定縣中疲難在州南三十六里東界寶山十八里西界
蘇州府新陽二十四里南界松江府上海十八里北界鎮
洋十八里縣西南青龍江圖經孫權造青龍戰艦於此輿
地考練祁塘一名練川界縣市中西承江水清澈如練故
名徵銀九萬二十七兩一錢八分知縣南翔鎮縣丞教諭
諸翟鎮巡檢典史各一

案廣輿圖 九百五十里僻中所吳松江

今古地理述〈卷五 江蘇省　三三

寶山縣要繁疲難在州東南九十里東至大海十五里西
界嘉定四十里南界松江府上海四十里北界鎮洋五十
里寶山在縣東南明永樂十年築御製碑文曰相地之宜
築土山以爲往來之望樹以嘉木花竹蔚然奇觀民稱之
曰寶山縣因以名徵銀七萬八千五百九十八兩八錢九
分一釐知縣高橋縣丞復設訓導管糧主簿典史各一

案通志 新析嘉定地置注太倉州崇明嘉定屬蘇州府

松江府要繁疲難至 京二千九百里至江寧省八百里
東至海界百里西至蘇州府長洲界六十里南至海界七
十二里北至蘇州府崑山界八十里東西廣百六十里南
北袤百五十二里集述後辰九峯前襟黃浦大海環其東
南長泖繞乎西北川流繡錯則壤稱腴左傳越子伐吳吳
子禦之笠澤笠澤叢書序笠澤松江之名松陵集序松江
吳之望也別名松陵三泖在府西陸龜蒙詩三泖涼波漁
蕝動注遠祖士衡對晉武帝曰三泖冬溫夏涼吳郡圖經
泖有上中下三名縣圖以近山涇泖益圓曰團泖近泖橋
泖益闊曰大泖自橋而上縈繞百餘里曰長泖薛澱湖在
西北一名澱山湖以中有澱山也元史河渠志太湖爲浙
今古地理述〈卷五 江蘇省　三四
西巨浸上受杭湖諸山水瀦畜之餘分匯於此東流入海
黃浦在東南古之東江楚黃歇鑿其傍支流後與江合或
稱春申浦知府川沙董曹同知管糧柘林水利二通判教
授經歷知事照磨各一縣七

案廣輿圖 雲間縣二煩劇秋米九十五萬九千石衞金山所松江方域志負海枕江
平疇沃衍稱澤國俗淳人性柔慧魚鹽之饒有闔閭城
吳王築以備越也明松江府元以松江在北改松江府
初華亭府屬嘉興路宋嘉興府唐華亭縣屬秀州初屬
蘇州晉魏東漢屬吳漢秦屬會稽郡周吳越越滅入楚

華亭縣要繁疲難附郭東偏東界上海十八里西界婁縣
一里南界金山七十二里北界婁縣五里集述機山以陸

機名下有村曰平原亦以機爲平原內史也〈凌雲翰詩〉六峯
喬木鎭雲根青接平原數里村橫雲山以陸雲名山東曰
小橫雲西北曰小崑山〈機詩〉婁縣谷水陽婉孌崑山陰〈王
安石詩〉玉人生此山山亦傳此名〈語林〉機爲河北都督聞
警角之聲語孫丞曰聞此不如華亭鶴唳〈梅聖俞陸機宅
詩〉晴雲鶴唳幾千隻隔水野梅三四株若問陸機當日宅
而今何地不荒蕪二俊祠在府學東廡以祀機雲〈張華曰
伐吳之役利獲二俊〉故名祠以此徵銀五萬八千三百六
十八兩三錢六分知縣漕涇縣丞教諭管糧主簿金山巡

檢典史各一
〈案廣輿圖〉婁縣地六百四十里煩劇
奉賢縣中疲難在府東九十里東至海三里西界華亭五
十四里南界華亭四十五里北界南匯十八里〈集述〉閩俗
亭雲閒第一橋南雲間洞天爲錢參政良臣園有東巖堂
巫山十二峯桃花洞來禽渚流杯亭佟賜亭杏村橋鳴雪
窗明月灣〈陸龜蒙詩〉五茸春草雉媒嬌〈注〉五茸吳王獵所
茸各有名五色泉葛稚川煉丹處士人見者必擢高第徵
銀五萬七千三百十二兩六分六釐知縣四團鎭縣丞復

設訓導南橋鎭巡檢典史各一
〈案通志〉新析華亭地置
婁　縣中疲難附郭西偏東界華亭二里西界青浦十八
里南界華亭十二里北界青浦十五里谷泖一名華亭谷
或以縣南舊西湖爲谷泖也〈梁簡文帝吳郡石像碑〉吳郡
婁縣界淞江之下號曰滬瀆居人以漁爲業〈陸龜蒙漁具
詩序〉列竹於海澨曰滬〈注〉吳之滬瀆是也徵銀五萬七千
八百六十兩七錢二分九釐知縣白龍潭縣丞教諭管糧
水利主簿小徵巡檢典史各一

〈案通志〉新分華亭地置
金山縣中疲難在府南七十里東界
南界　北界　西界
秦山一名秦望秦始皇登此望海故名徵銀四萬一千
九百四十九兩九錢三分二釐知縣復設訓導洙涇金華
巡檢衞城典史各一
〈案通志〉新析婁縣金山衞地置
上海縣要繁疲難在府東北九十里東界南匯十八里西
界七寶鎭卅六里南界華亭七十二里北界太倉州寶山

十二里宋時海船輻輳名上海鎮初華亭縣地居海之上
洋曰華亭海（見通志）徵銀八萬三千九百九十六兩三錢
九分四釐知縣縣丞教諭主簿各一黃浦吳松二巡檢典
史一　江海鈔關　分巡松江太倉水利兵備道兼理江
海關稅務
案（通志）元始置縣
南匯縣要繁疲難在府東百二十里東至海三十里西界
上海六十里南界奉賢二十四里北界上海六十四里白
茡匯地生野茡一名白茡城或曰此亭林鎮地有高邱梁

黃門侍郎顧野王修（輿地志）時呼野王讀書堆其北有湖
湖南有林因名顧亭湖亦曰顧亭林徵銀六萬三千五百
八十五兩八錢七分六釐知縣管糧縣丞復設訓導三林
巡檢典史各一
案（通志）新析上海地置（所）南匯嘴
青浦縣中疲難在府西北五十里東界上海五十四里西
界蘇州府長洲四十二里南界婁縣二十里北界太倉州
嘉定三十五里孔子廟在慧日寺側宋淳熙間僧浚渠得
玉璧三環二簪一藏之郡學蓋孔氏三十四代孫楨宦遊
至此因立廟葬衣冠其璧環等瘞中物也徵銀八萬二百
二十二兩八錢四釐知縣七寶鎮董漕縣丞教諭復設訓
導主簿各一澱山新涇二巡檢典史一
案（廣輿圖）嘉靖年建隆慶中復二百九十九里煩（所）青村
常州府要衝繁疲難至　京二千五百里至江寧省三百
六十里東至蘇州府常熟界百四十里西至鎮江府丹陽
界五十里南至浙江湖州府歸安界二百里北至通州泰
興界八十五里東西廣百九十里南北袤二百八十五里
三江雄潤五湖腴表澤國錯于山谷郊原四通諸峯深秀
外與內曠萃乎神皐毗陵北江稱天塹矣西跨朱方東帶

御亭孟河陽舍皆阻險之要津實東南秀趣湖倚江擅三
港之利分注運瀆知府總捕督糧水利二通判教授復設
訓導知事照磨各一縣八
案（廣輿圖）延陵毗陵晉陵縣五沖煩秋米七十六萬一千石零（方域志）岡阜相屬林麓鬱然海陸之饒士秀多文俗愿循理（明）常州府（元）常州路（宋）因吳以江陰爲郡屬浙西路（唐）晉陵郡爲常州屬江南道（隋）置常州（晉）元帝晉陵郡武帝毗陵郡（吳）分無錫西爲屯田置典農校尉（後漢）吳郡（漢）秦會稽郡古延陵地
武進縣要衝繁疲難附郭東界陽湖二里西界鎮江府丹
陽五十里南界陽湖十五里北界通州泰興五十里北眺

黃山南望馬蹟九龍山自孤陳山至此凡九嶺其東爲芙蓉湖琴臺在伯牙瀆相傳伯牙鼓琴於此棄琴瀆中瀆產琴魚絃徵悉備徵銀八萬五十一兩五錢六分四釐知縣縣丞教諭各一奔牛小河二巡檢典史一

案廣輿圖 丹塗蘭陵江都郡四百二十里沖煩

陽湖縣中繁難附郭東界無錫四十里西界武進二里南界宜興七十里北界江陰三十里夫椒山春秋吳敗越子夫椒蓋山東曰夫南曰椒徵銀八萬三千八百五兩七錢一分三釐知縣復設訓導管糧主簿馬蹟山巡檢典史各一

案通志 新析武進地置

無錫縣要衝繁難在府東南九十里東界金匱五里西界陽湖五十里南界蘇州府吳縣七十七里北界江陰三十三里慧山記山於縣諸山最大其脈宛轉歷天目而來至是峯凡九起山以泉名陸羽品爲天下第二泉錫山周秦間產錫古銘云有錫兵天下爭無錫寧天下清自光武以後不復產錫蓋慧山東峯也梁谿源出慧山梁時重濬一云梁鴻居此故名徵銀六萬六千四百十九兩一錢二分知縣縣丞教諭高橋巡檢典史各一

案廣輿圖 有錫四百二里沖煩 方域志 治有泰伯城吳所都也吳亾入越

金匱縣中繁難在府東南九十里東界蘇州府常熟七十里西界無錫五里南界江陰三十三里北界蘇州府吳縣七十七里清閟閣在縣東南梅里鄉倪瓚故居也中有方池名浣沼邑令蘇舜欽流觴於此陸羽記其水九曲梅里自泰伯至王僚二十三君並都之城址猶存徵銀六萬九千九百九十八兩二分九釐知縣復設訓導管糧主簿望亭巡檢典史各一

案通志 新析無錫地置

江陰縣要繁疲難在府東七十里東界蘇州府常熟九十里西界武進七十里南界無錫五十四里北至江界靖江

里集述 黃山取春申君姓爲名上有席帽峯下有郭景純故宅有石雕立俯瞰江濤奇險清絕君山亦以春申君名北臨大江故又名瞰江山山頂有松風亭季札墓在申浦南孔子題其碑曰有吳延陵季子之墓徵銀十萬五百八十六兩四錢四分知縣縣丞教諭復設訓導管糧主簿顧山鎮巡檢典史各一

案廣輿圖毘陵暨陽利城梁豐臣百二十九里頗僻上

宜興縣中疲難在府南百二十里東界蘇州府吳江八十里西界鎮江府溧陽七十里南界荊溪二里北界陽湖六十里洮滆遠行乎三江具區震蕩乎二罨杜光庭洞天福地記張公洞在常州宜興縣避暑錄話張公洞有觀訪其舊事惟南唐李氏時碑言張道陵居此善卷洞祝英臺故宅也周幽王時洞忽自開寬廣可容千人中有立石高丈餘號玉柱夾岸花竹照映水中者曰五雲溪又名罨畫溪金沙泉色如金一在小心山一在唐貢山一在𥕢山東坡

別業在滆湖上徵銀七萬八千五百七十一兩六錢八分八釐知縣楊巷鎮縣丞教諭各一鍾溪下邾二巡檢典史一

案廣輿圖陽羨義興鵝州南興三百四十二里僻上中

荊溪縣中疲難在府南百二十里東界宜興六十里西界鎮江府溧陽九十里南界浙江湖州府長興八十里北界宜興十里國山吳志名陽羨山天璽元年有石裂成室孫皓遣官封禪改今名立石頌德荊溪在荊南山北周孝侯斬蛟處也金鵝山以金鵝飛集於山而名或曰鵝州以此杜牧有句他年雪中棹陽羨訪吾廬徵銀五萬七千二百十三兩三錢四分八釐知縣復設訓導各一湖㳇張渚二巡檢典史一

案通志新析宜興地置

靖江縣簡難在府東北百三十里東界通州如皋六十里西界通州泰興四十二里南界江陰三十五里北界通州泰興十七里循水為池依山成郭此明江陰馬馱沙地也徵銀四萬二千九百八十五兩五錢二分三釐知縣縣丞教諭復設訓導東來巡檢典史各一

案廣輿圖五十五里中

鎮江府要衝繁疲難至京二千二百三十五里至江寧省百八十里東至常州府宜興界百六十里西至江寧府句容界六十里南至常州府武進界百八里北至揚州府江都界二十八里東西廣二百二十里南北袤百三十六里北固樓梁武帝紀大同十年幸京口城改樓曰北顧山有寺曰甘露宋吳琚榜曰天下第一江山王珪詩北固山瞰三楚盡中泠水入九江深中泠泉在金山陸羽以為天下第一薩天錫詩天下知名第一泉金山在府西北江中

上有妙高臺釋應之頭陁巖記晉名浮玉因裴頭陀江際
獲金李錡奏易金山吳處厚青箱雜記蘇紳題聯僧依玉
鑑光中住人踏金鼇背上行其東北江中曰焦山潤州圖
經焦先隱處下有瘞鶴銘輟耕錄瘞鶴銘相傳王右軍書
惟宋黃睿東觀餘論云爲陶隱居書非是其西南則梁昭
明太子讀書處曰招隱山山有寺有玉蕋亭李德裕賦詩
刻石南畿志戴仲若故宅招隱之名以此南史隱逸傳仲
若宋元嘉中徵不就衡陽王義季鎮京口乘仲若來黃鶴
山義季從游文帝思見之曰吾東巡日當晏戴公山下也

山寺杜鵑花天下第一周寶守潤州謂殷七七曰重九將
近能開此花副此日乎殷曰諾及九日爛發如春鐵甕城
即北固樓孫權築杜牧詩城高鐵甕橫彊弩知府海防理
事同知督糧水利通判教授復設訓導經歷知事照磨各
一縣四　分巡常鎮通道兼理揚州關務

案廣輿圖 京口南徐丹陽縣三頫沖衞鎮 秋米三十一萬五十石零 方域志 明鎮江府
初淮安府元鎮江路屬浙江行省宋鎮江府屬浙西路
先爲鎮江軍唐鎮海軍節度或爲丹陽初曰潤州隋分
置潤州於鎮城初號蔣州陳梁齊常爲重鎮宋南徐州
晉元帝都建業改丹陽守爲尹曰京口鎮仿商雅絕高
爲京意初爲毘陵丹陽二郡吳孫權初鎮在焉漢武帝
丹陽會稽二郡以江都國荊國屬之初爲會稽郡二郡

境秦會稽春秋吳朱方邑
丹徒縣要衝繁疲難附郭東界丹陽七十里西界江寧府
句容六十里南界丹陽五十里北界揚州府江都二十八
里縣東京峴山秦始皇以地有王氣遣赭衣徒三千鑿山
爲坑故縣名丹徒望海樓蔡襄題額千叢樓九高唐天下
名樓五此其一也四圍句吳亭杜牧詩句吳亭東千里秋
藏春塢在清風橋東南唐潤州節度使林仁肇故宅宋刁
約因之築圍中有逸老堂塢西有萬松岡陸游南唐書刁
約衎孫亦名士晚築室潤州即此研山園在千秋橋西米

芾故居中有致爽軒寶晉齋西園在放鶴門內韓世忠別
業丁卯橋在城南晉元帝子裒運糧出京口因水涸奏請
立埭用丁卯日橋名本此許渾築別墅於橋頭有夜歸丁
卯橋村舍詩遂以名集徵銀八萬二百五兩七錢九分九
釐知縣教諭復設訓導主簿各一安港丹徒鎮高家鎮三
巡檢典史一

案廣輿圖 谷陽武進南徐州 毘陵二百十里 廣輿記 楊一清雲南安寧人占籍丹徒由進
士爲閣臣拔仇鉞舉王守仁鉏楊宏酉喬宇南都用兪
諫江右無事儲賢有事應用靖大變存社稷卒謚文襄

丹陽縣要衝繁疲難在府東南七十里東界常州府武進

五十里西界丹徒三十里南界江寧府句容三十里北界丹徒六十里驪山嶽峙舊擅標題練湖淵停今資灌溉京口記練湖在丹陽一名練塘通志即曲阿後湖寰宇記丹徒有高驪山傳云高驪國女來此東海神乘船致酒禮聘女郤之神覆船酒流曲阿故曲阿酒美呂城在東南畿志吳呂蒙築也徵銀八萬六千五百七十九兩二錢二分二釐知縣教諭復設訓導主簿各一包港呂城二巡檢典史一

案廣輿圖雲陽阿曲雲州簡州二百七十里煩方域志秦始皇鑿此岡使其阿曲故名

金壇縣中疲難在府南百六十里東界常州府武進三十五里西界江寧府句容六十五里南界溧陽五十里北界丹陽二十里山孤秀于東南水澎湃于溪瀆本曲阿縣隋之金山也唐更今名白鶴溪在縣北一名荆溪源發句曲山或曰金壇華陽之天第八洞宮周圍百五十里見梁書徵銀七萬一千九百二十八兩六錢五分八釐知縣縣丞教諭復設訓導主簿湖溪巡檢典史各一

案廣輿圖金山二百十里僻饒上

溧陽縣中繁難在府西南二百四十里東界常州府宜興四十里西界安徽廣德州建平四十里南界安徽廣德州三十六里北界江寧府溧水七十五里吳越春秋子胥乎吳乞食溧陽適會女子擊綿於瀨水之上筥中有飯子胥曰夫人可得一餐乎女子奇其人遂筥與之餐畢曰掩夫人之壺漿願無洩露女子嘆曰妾與母居三十年自守貞明不願適人何宜越禮饋飯丈夫子行矣子胥反顧女已投瀨水也輿圖記投金瀨在溧陽溧女史氏飯子胥處子胥欲報不知其家投金於瀨而去孟郊傳調溧陽尉有投金瀨平陵城郊往來水旁裴回賦詩徵銀六萬七千五百

三十六兩二錢一分一釐知縣縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖溧陽路二百三十六里煩汪溧陽屬江寧府

總漕

兵部侍郎兼都察院右副都御史總督淮揚等處地方提督漕運海防軍務糧餉 巡視南漕協辦一應事務

直隸省

通州左右二所領運千總各一 天津左所掌印守禦兼管河道右所千總各一

山東省額徵正米八萬三千五百二十二石零外截存薊糧米二萬八千五百石　耗米二萬八百八十一石零改兌正米四萬二千九百八十一石零　耗米七千三百六石零　正兌正麥九千九百十五石零　耗麥二千四百七十八石零　改兌正麥九千三百九十一石零　耗麥千五百九十六石零　正兌正豆八萬二千二百三十三石零　耗豆二萬五百五十八石零　改兌正豆三萬一千八十二石零　耗豆五千二百八十三石零

濟寧衛繁掌印守備一北泒管河掌印千總一前後左右

幇領運千總八西濟河千總一平山前後幇領運千總四

東昌衛簡掌印守備一領運千總二　濮州所領運千總二

臨清衛簡掌印守備一山東前後幇領運千總四

任城衛領運千總二

德州衛繁掌印守備一領運千總二左衛領運千總三

東平守禦所千總領運千總各一

河南省額徵正米九千七百十四石零外有截存薊糧米二萬八千五百石　耗米二千五百六十九石零　改兌正米九千七百五十石零　耗米千六百五十七石零正兌正麥二萬四千六百五十二石零　耗麥六千五百八十八石零　改兌正麥萬二千七百六十六石零　耗麥二千一百七十石零　正兌正豆六萬八千二十一石零　耗豆萬八千二百四十二石零　改兌正豆二萬八千二百三十五石零　耗豆四千八百石零　前後幇領運千總八四屬山東臨清衛四屬江南徐州衛

江南蘇松糧道所屬額徵正米百二萬一百三十石零耗米四十萬八千五十二石零　改兌正米八萬八千四

百三十石零　耗米二萬六千五百二十九石零　額徵白糧六萬九千二十五石　耗米二萬七百七石零

江安糧道所屬額正米二十八萬九千六百二十二石零　耗米十萬三千六百二十二石零　改兌正米十萬四千三百六十八石零、耗米二萬六千六百十七石零

江淮衛繁掌印守備一九幇領運千總十八

興武衛繁掌印守備一九幇領運千總十八

蘇州衛繁掌印守備一前後幇領運千總四

太倉衛簡掌印守備一前後幇領運千總四

鎮海衛繁掌印守備一前後幇領運千總四金山幇領運千總二

鎮江衛繁掌印守備一前後幇領運千總四

淮安衛簡掌印守備一四幇領運千總八

太河衛繁掌印守備一三幇領運千總六

揚州衛繁掌印守備一三幇領運千總六儀徵幇領運千總二

徐州衛簡掌印守備一領運千總二

白糧幇蘇州常州松江領運千總各二

安慶衛簡掌印守備一前後幇領運千總四

新安衛簡掌印守備一池州幇領運千總二

宣州衛簡掌印守備一領運千總二

建陽衛簡掌印守備一寧太幇領運千總二

廬州衛簡掌印守備一三幇領運千總六

滁州衛簡掌印守備一蘇州幇領運千總二

鳳陽衛繁掌印守備一常州幇領運千總三原鳳中二幇領運千總二鳳中幇領運千總一

長淮衛繁掌印守備一三幇領運千總六

宿州衛簡二幇領運千總四

泗州衛簡掌印守備一前後幇領運千總四

江西省額徵正米三十五萬一千七百四十九石零 副米十四萬六百九十九石零 改兌正米十五萬一千九百五十五石零 耗米六萬七百八十二石零

南昌衛簡督運守備一前後幇領運千總三

袁州衛簡督運守備一領運千總一

贛州衛簡督運守備領運千總各一九江前後幇領運千總四 撫州所守禦領運千總各一 饒州所守禦領運

千總各一 安福所守禦領運千總各一 吉安所守禦領運千總各一 廣信所守禦領運千總各一 鉛山所守禦領運千總各一 永建所守禦領運千總各一

浙江省額徵正米六十二萬一千五百三十三石零 耗米二十四萬八千六百十三石零 改兌正米二萬九千三百五十三石零 耗米萬一千七百四十一石零 額徵白糧二萬九千九百七十五石 耗米萬三千四百八十八石零

杭嚴衛繁掌印守備一四幇領運千總八

寧波衞簡督運守備領運千總各一後幇領運千總二
紹興衞簡督運守備領運千總各一後幇領運千總二
台州衞簡掌印守備一前後幇領運千總四
溫州衞簡掌印守備一前後幇領運千總四
處州衞簡督運守備領運千總各一後幇領運千總二
金衞所守禦領運千總各一
嘉湖衞繁掌印守備一　海寧所掌印守禦領運千總各
一
嘉興衞領運千總二　湖州所領運千總二　衢州所掌
印守禦一　嚴州所領運千總二　湖州嘉興白糧幇領
運千總各二
湖北省額徵正米九萬四千五百二十三石零　耗米二
萬七千八百九石零
湖南省額徵正米九萬五千五百五十二石零　耗米二
萬八千二百二十石零
武昌衞繁掌印守備領運千總各一
武昌左衞繁掌印守備領運千總各一
黃州衞簡掌印守備領運千總各一

蘄州衞簡掌印守備領運千總各一
沔陽衞簡掌印守備一
荆州衞簡掌印守備領運千總各一
荆州左右二衞簡掌印守備領運千總各二
襄陽衞簡掌印守備領運千總各一
岳州衞繁掌印守備一二幇領運千總一三幇領運千總
二　德安所掌印守禦領運千總各一
考廣輿圖漕運建置　欽差總督漕運都御史一駐淮安景泰二年設理刑州部主事一駐淮安天順二年設船厰工部主事一駐淸江浦監倉戶部主事四淮安臨淸徐州德州各一管河工部郎中二

安平鎭一高郵州一分理濟寧南北管洪工部主事二徐州一呂梁一管閘工部主事二沛縣姑頭閘一濟寧一成化二十年設管泉工部主事一駐寧陽淸江浦提舉一臨淸衞河提舉一欽差督運糧儲兼鎭守地方總兵官二協同漕運參將一俱駐淮安運糧把總官七指揮百二名千百戶七百七十七鎭撫六旗軍十二萬一千七百十一船萬二千一百四十八運糧四百萬八千九百九十八石九斗九升二合南京總二把總官二衞有三十四指揮二十五千百戶百四十二旗軍萬八千八八淸江厰造船千七百五十九運糧五十五萬一千八百八十一石六斗一升六合其一錦衣衞運糧萬四百六十九石三斗八升府軍衞糧五千九百九十一石一斗六升金吾衞糧五千一十五石二斗二升豹韜左糧六萬一千一百八十六石四斗六升府軍右糧三千一百三十一石一斗神策衞糧四千一百四十四石七斗七升虎賁左糧七千一百八十四石二斗六升留守左糧五千八百九十四石[illegible]斗八升鷹揚衞糧萬一千四百八十二石五斗四升[illegible]南衞糧萬四千四百二十

九石九斗四升畱守中糧四千九百十二石三斗二升龍江右糧四萬五千六百五十三石八斗七升廣洋衛糧三萬六千一百九十七石六斗五升江陰衛糧二萬四千四百八石九升羽林右糧萬九百九十一石三斗一升龍虎衛糧萬五千二百五十一石　其一鎮手衛糧六千八百十五石八斗四升橫海衛糧二萬四千三百二十五石九斗八升武德衛糧萬一千二十二石一升畱守右糧萬一千二百十石八斗六升金吾前糧四千五百七十四石五斗九升八合濟陽右糧二千四百二十五石四斗五升八合府軍後糧四千五百四十三石八斗九升豹韜衛糧萬一千八百八十一石六斗七升虎賁右糧萬八千一百二十四石一斗八升水軍右糧二萬三千六百七十一石二斗四升應天衛糧七千石五升六合水軍左糧五萬一千九百四十七石七斗八升龍虎左糧四萬四千一百八十石二斗七升興武衛糧萬一千八百八十一石六斗七升羽林左糧二千七百一石七斗七升龍江左糧三萬一千九百三十石八升府軍左糧五千九百八十六石八斗九升湖廣總

把總官一衛所十三指揮十一千百戶八十七旗軍萬七百有四武昌廠造船一千十二運糧三十二萬八千六百三十四石二斗八升武昌衛糧三萬六千四百七十三石九斗七升武昌左糧三萬四千三百三十四石八斗二升蘄州衛糧四萬三千一百三十六石二斗一升黃州衛糧二萬六千七百七十二石一斗四升沔陽衛糧三萬二千四百二十一石三斗一升岳州衛糧萬九千二百八十九石四斗五升荊州衛糧二萬三千八百八十六石一斗五升荊州左糧二萬二千三百八十一石七斗五升荊州右糧二萬三千七百六十三石三斗四升襄陽衛糧二萬二千五百九十六石六斗七升承天衛顯林衛德安所糧二萬二千三百四十二石三斗江西總把總官一衛十一指揮四千百戶五十八旗軍九千七百九十四九江廠造船八百八十六運糧三十萬六百九十五石三斗八升八合南昌前糧三萬七千九百四十七石六斗七升袁州衛糧七萬八百六十石二斗一升贛州衛糧二萬六百九十三石一斗四升吉安所糧三萬四千二百九十四石一斗三升安福所

糧萬八千七百五十八石九斗二升永新所糧萬六千九百七十八石一斗建昌所糧萬七千二百八十五石一斗二升撫州所糧二萬一千三百二石八升饒信所糧萬六千九百四十七石五斗鉛山所糧萬九千五百二十六石四斗七升饒州所糧萬四千一百一石七升浙江總把總官一衛所十三指揮八千戶四十一百戶七十九鎮撫四旗軍二萬一千六百七十蘇州廠造船二千三十九運糧六十六萬五千三百十一石三斗四升杭州前糧六萬八千四百六十五石四斗六升杭州右糧七萬四千六百五石八斗六升紹興衛糧八萬五千四十四石五斗四升合州衛糧八萬八千七百五十九石四斗八升溫州衛糧八萬九千九百五十六石八斗六升處州衛糧六萬二千九百三十九石二斗海寧衛糧萬五千四百七十三石八斗金華所糧七千八百二十九石一升衛州所糧萬五千九百六十五石四斗嚴州所糧三萬八百五十五石五斗二升湖州所糧萬九千六百四十九石二斗八升海寧所糧萬四百二十八石六斗八升中都總把總官一衛所十二指揮九鎮

撫二千百戶八十三旗軍八千七百十六清江廠造船八百八十七運糧二十六萬七千五百九十八石六斗三升二合鳳陽衛糧二萬九千六百五十八石一斗二升鳳陽中糧三萬八十七石九斗六升鳳陽右糧三萬一千三百十六石四升畱守左糧三萬四千三百五十五石五斗三升畱守中糧萬七千七百二十三石九斗懷遠衛糧二萬八千四百六十石七斗五升長淮衛糧四萬七千二百八十一石八斗宿州衛糧萬七百四十五石七斗武平衛糧萬四千三百四十五石七斗二升潁川衛糧六千一百四十石四斗洪塘所糧六千四十八石二斗九升潁上衛糧千五百三十石一斗江北總二把總官二衛所十八指揮十五千百戶一百七十六旗軍二萬六千七百有一清江廠造船二千六百八十七運糧八十八萬九千七百七十四石一斗二合　其一淮安衛糧六萬八千三百十一石九斗五升大河衛糧十萬二千七百九十石二斗九升邳州衛糧四萬八百六十四石三斗六升徐州衛糧七萬七千一百四十六石二斗三升徐州左糧四萬一千六百三十一石九

斗一升壽州衛糧四萬五千九百六十石八斗七升泗
州衛糧九萬三千三百六十四石七斗八升歸德衛糧
二萬三千五百七十九石一斗三升　其一揚州衛糧
四萬七千四百三石八斗八升通州所糧萬七千三百
七十七石二斗三升泰州所糧萬四千八百九十石四
斗七升鹽城所糧萬四千二百七十六石四斗三升高
郵衛糧四萬四千八百五十五石六斗二升興化所糧
萬二千四百九十五石七斗零儀真衛糧三萬三千七
百七十二石二斗滁州衛糧二萬二千七百五十石一
斗八升廬州衛糧五萬二千四百五十六石五斗五升
六安衛糧二萬九千一百六十六石九斗江南總二上
江把總官一衛所十一指揮九千百戶九十九旗軍萬
五千三百八十九安慶等廠造船千四百二十三運糧
四十七萬二千四百七十三石七升建陽衛糧四萬一
千四百四十七石七斗宣州衛糧萬五千七百八十石
八斗二升新安衛糧三萬五千三百七石二斗安慶衛
糧五萬五千六百一石二斗一升九江衛糧六萬三百
六十石一斗三升水軍左舊遮洋糧萬五百七十石九

斗七升龍江左舊遮洋糧萬七千九百九十九石六斗
龍江右舊遮洋糧萬三千一百四十一石二斗廣洋衛
舊遮洋糧萬五百七十石九斗七升江陰衛舊遮洋糧
萬七千九百九十九石六斗下江把總官一衛所九指
揮二千百戶十九旗軍千七百六十四清江等廠造船
百七十七運糧五萬四千二百二十九石六斗六合鎮
江衛糧七萬三千六百二十三石三斗九升蘇州衛糧
五萬九千七十石六斗四升太倉衛糧四萬六千九百
七十四石六斗鎮海衛糧五萬六千六百七十五石八
斗九升松江衛糧萬五千二百五十一石嘉興所糧萬
一千二百八十石八斗水軍右舊遮洋糧萬七千一百
四十二石四斗應天衛舊遮洋糧萬一百八十五石四
斗八升橫海衛舊遮洋糧十萬四千五百七十七石六
斗山東總把總官一衛所七指揮七千百戶四十七旗
軍二千七百六十五清江廠造船七百七十三運糧二
十三萬八千四百一石三升臨清衛糧七萬九千五百
七十九石五斗八升平山衛糧三萬一千八百七石二
斗七升東昌衛糧二萬三千二百七十二石一斗一升

濟寧衛糧六萬八千九百九十六石六斗九升兗州護
糧萬八千四百二十一石二斗東平所糧八千五百三
十五石一斗五升濮州所糧七千八百二十九石一升
遮洋總把總官一衛十六指揮十二千百戶四十五旗
軍六千二百清江廠造船五百二十五運糧十四萬石
通州左糧四千八十九石通州右糧三千四十三石神
武中糧二千四百五十九石定邊衛糧二千六百十二
石天津衛糧四千四百五十八石天津左糧三千七百
十二天津右糧三千十三石德州衛糧萬五千四百二
十二石德州左糧萬五千四百二石以上九衛俱屬舊
北直隸徐州左舊江北糧萬二千八百九十四石八斗
泗州衛舊江北糧二萬四千六百八十四石四斗淮安
衛糧萬七千四百二十七石九斗六升大河衛糧四萬
七千一百四十六石八斗二升高郵衛糧二萬一千四
百二十八石一斗揚州衛糧三萬八百五十六石四斗
六升長淮衛糧三萬八百五十六石四斗六升四合

總河

兵部侍郎兼都察院右副都御史總督江南南河等處河
道提督軍務　兵部侍郎兼都察院右副都御史江南南
河等處副總河　分巡江南河庫道庫大使各一　分巡
淮揚河務兵備道兼理漕鹽等事　分巡淮徐海河務兵
備道兼理鹽漕等事　同知十山清裡河一外河一山安
南岸河務一海防河務一桃源北岸一揚河江防河務一
宿北一銅沛河務一睢南河一蕭碭南岸一　通判十宿
南一山盱一桃源安清中河一高堰一邳北一豐碭北岸
一邳宿運河一揚州一駐高郵下河一駐揚州桃源南岸

一州同五高郵一泰州一宿州一駐徐溪邳州一海州一州判三邳州一高郵一通州一　縣丞二十二東臺管河一駐西溪淸河外河一山陽裡河一阜寧糧河一桃源一鹽城一淸河裏河一江都一興化一寶應一丹陽一銅山一碭山一豐縣一宿遷中河一糧河一睢寧一如皐一安東一丹徒一儀眞一盱眙一　主簿二十三靈壁一高艮澗一山陽外河一淸河裏河一山陽高家堰一淸河中一淸河外一安東一桃源中河一北岸一南岸一寶應一甘泉一銅山北岸一南岸一蕭縣一碭山一豐縣一沛縣一宿遷北岸一南岸一運河一睢寧一　巡檢十七山陽童家營一阜寧羊寨一廟灣大套一馬羅一富安場一淸河馬頭一安東五港灌一長樂一桃源三義一瓜州鎭一興化安豐一銅山門虎一呂梁一邳州直河一新安一宿遷劉馬一歸仁一　閘官十二丹徒橫越閘一淸河淸江閘一天妃閘一白駒閘一惠濟閘一通濟閘一儀徵淸江閘一福興閘一茫稍閘一草堰閘一彭口閘一楊莊閘一

案廣輿圖古今治河要略賈讓治黃河三策隄防之作近起戰國齊與趙魏以河爲

境齊地卑下作隄去河二十五里雖非其正水尚有所遊盪時至而去則塡淤肥美民耕田之或久無害稍有築室宅排水澤而居之湛溺固其宜也今隄防陿者數百步遠者數里此皆前世所排也今行上策徙冀州之民當水衝者放河北入海此功一立河定民安千載無患謂之上策若乃多穿漕渠旱則開東方下水漑冀州水則開西方高門分河流富國安民興利除害支數百歲謂之中策若繕完故隄增卑倍薄勞費無已數逢其害此最下策也歐陽修曰河本泥沙無不淤之理淤常先下流下流淤高水行漸壅乃決上流之低處此勢之常也然避高就下水之本性故河流已棄之道自古難復是則決河非不能力塞故道非不能力復所復不久終必決于上流者由故道淤而水不得行故也智者之于事有所不能必則較其利害之輕重擇其害少者而爲之猶愈害多而利少歐陽元至正防河記治河一也有疏有濬有塞三者異焉釃河之流因而導之謂之疏去河之淤因而深之謂之濬抑河之暴因而扼之謂之塞疏濬之別有四曰生地曰故道曰河身曰減水河生地有直有紆因直而鑿之故道有高有卑高者平之以趨卑高卑相就則高不壅卑不瀦慮夫壅生潰瀦生湮也河身者水雖通行身有廣狹狹難受水水溢悍故狹者以計闢之廣難爲岸岸善崩故廣者以計禦之減水河者水放曠則以制其狂水隳突則以殺其怒治隄一也有刱築修築補築之名有刺水隄有截河隄有護岸隄有縷水隄有石船隄治埽一也有岸埽水埽有龍尾攔頭馬頭等埽其爲埽臺及推捲牽制薶卦之法有用土用石用鐵用木用機用絙之方塞河一也有缺口有豁口有龍口缺口者已成川豁口者舊常爲水所豁水退則口下於隄水漲則溢出于口龍口者水之所會自新河入故道之源也曰折者用古算法因此推彼知其勢之低昂相準折而取匀停也宋濂曰夫以數千萬里湍悍難治之河而欲使一淮以疏其怒勢萬萬無此理也分其半水使之北流以殺其力河之患可平矣譬猶百人爲墜則力全莫敢與爭若分爲十則頓損又各分爲一則全屈矣治河之要孰踰于此胡子曰此論固然然又當因勢否則宋人回河之患可鑒也劉天和曰河

之水至則衝淺退則淤嗔而廢壞𣵀座衝廣河心阻隔
泉源害豈小耶前此張秋之淺廟道口之淤新河之役
今茲數百里之淤可驗已議者有引狠兵以除內寇之
喻眞名言也故先朝宋司空禮陳平江瑄之經理亦惟
導汶建閘不復引河且于北岸築隄捲埽歲費億計防
河北徙如防寇盜然百餘年來縱遇旱涸亦不過盤剝
寄頓及抵京稍遲耳未始有壅塞不通之患也惟汶泉
之流遇旱則微匯水諸湖以淤而狹引河之議或亦慮
此然國計所繫當圖萬全無已吾寧引沁之爲愈詎
勞費正藝而限以斗門滂則縱之俾南入河旱則約之
俾東入運易于節制之爲萬全也若徐呂二洪而下必
資河水之入而後深廣惟當時疏濬愼防禦相高下順
逆之宜酌緩急輕重之勢因其所向而利導之爾按漢
使張騫持節西域訪河源以爲二水發葱嶺趨于闐匯
鹽澤伏流千里至積石而再出唐薛元鼎使吐蕃訪河
源得之悶磨黎山世之論河源者率皆本此莫知其非
也至元始命都實爲招討使佩金虎符往求之四越月
而得其說如圖所載還具以聞其弟闊闊出授其說翰

林潘昂霄撰爲記而臨川朱思本于八里吉思家得帝
師所藏梵字圖書譯之與潘五有小異俱載元史黃河
本東北流歷西番至蘭州凡四千五百餘里始入中國
又東北流過外境凡二千五百餘里始轉河東又南流
至蒲州凡千八百餘里通計屈曲九千餘里而張騫所
訪乃在其西萬里外蓋爲吐蕃遮隔不得假道故也世
之受蔽于外舍近求遠者何以異此朱思本姓名因河
源記始傳其爲圖與所記山水道里不少差殊特存之
以待輶軒之對或言天下之山皆原之崑崙今觀之圖
圖豈足與辨未能實詣而徇傳聞不獨于山然也

兩淮鹽院

督理兩淮鹽漕察院統轄江南江西湖廣河南汝寧等處

兩淮都轉鹽運使經歷知事廣盈庫大使各一白塔河安
東壩二巡檢　淮南儀所監掣同知批驗所大使各一

淮北監掣同知批驗所大使各一　海州分司運判板浦
場臨興場中正場大使三　通州分司運判角斜場呂西
場拚茶場餘東場餘西場掘港場豐利場石港場金沙場
大使九　泰州分司運判富安場安豐場伍佑場梁垛場
河梁場草堰場東臺場丁溪場廟灣場新興場劉莊場大
使十一

淮安府要衝繁疲難至　京千九百七十五里至江寧省
五百里東至海州界二百三十里西至安徽泗州界二百
十里南至揚州府寶應界八十里北至海州沭陽界二百

六十里東西廣四百四十里南北袤三百四十里淮泗環
帶于西北湖海設險于東南左襟吳越右引汝沭水陸交
通連山阻海二城雄峙輔車相依南啓上游之門戶北佐
江表之藩垣集述淮河自泗州龜山東流匯爲洪澤又東
至清口黃河自北來會東北入于海淸江浦土名烏沙河
千舳叢集民居夾岸爲水陸孔道知府軍捕通判教授復
設訓導經歷稅課大使檢校各一縣六　督理淮宿等關
稅務

案廣輿圖淮陰山陽楚州漣水淮安軍境有老鸛河州
二縣九南北往來要路沖煩秋米四十萬二

千八百五附漕運衙淮安方域志郡衙頓田荒將民常
十石零三堂大河苦水明兩京要衝宋
南渡後爲淮安軍初淮東路楚州或爲淮陰郡屬淮
南道隋置楚州嗣并入江都郡東晉安帝立山陽郡初
爲重鎭荀羨謂地形都要水陸交通故營城池後漢廣
陵郡下邳國曹操攻呂布決水灌城漢臨淮郡秦九江
郡戰國楚爲淮陰郡春秋吳吳
伐齊自廣陵掘江通淮即此
山陽縣要衝繁疲難附郭東界阜寧七十里西界安徽泗
州百二十五里南界揚州府寶應七十里北界清河六十
里史記韓信從下鄉南昌亭長寄食數月亭長妻患之乃
晨炊蓐食食時信往不爲具食信爲楚王召亭長賜百錢
曰公小人也爲德不卒韓信傳淮陰少年侮信曰若雖長

大好帶刀劍中情怯耳衆辱之曰信能死刺我不能死出
我胯下於是信孰視之俛出胯下蒲伏市人皆笑信以爲
怯今名胯下橋在縣西其東北臨淮水有臺廟許渾詩劉
伶臺下稻花晚韓信廟前楓葉秋淮陰舊縣南趙嘏詩家
住枚皐舊宅邊甘羅城秦甘羅建也在西北徵銀三萬六
千五百二十兩九錢九分知縣縣丞教諭復設訓導主簿
板閘巡檢典史各一
案廣輿圖射陽楚州百二十里沖煩
阜寧縣中疲難在府東北百五十里東至海口九十里西
界山陽九十里南界鹽城四十五里北界安東四十里射
陽湖周三百里寶應山陽鹽城三縣界之徵銀二萬七百
三兩七錢三釐知縣復設訓導草堰巡檢典史各一
案通志新析山陽鹽城地置
鹽城縣中繁難在府東南二百四十里東至海一里西至
射陽湖百四十里南界新化六十里北界阜寧六十里海
嶼之岡陵淮陰之屛障徵銀二萬七千六百二十七兩三
錢一分知縣教諭各一上岡沙溝二巡檢典史一
案廣輿圖鹽瀆射州八十五里僻

清河縣要衝繁疲難在府西五十里東界山陽二十里西
界桃源二十五里南界安徽泗州五十里北界海州沭陽
九十里史記信釣於城下諸母漂有一母見信飢飯信竟
漂數十日信曰吾必有以重報母母怒曰大丈夫不能自
食吾哀王孫而進食豈望報乎信爲楚王召漂母賜千金
於此今名千金亭傳注張華曰漂母冢在泗口南岸寰宇
記韓信爲楚王立冢以報漂母處徵銀萬九千三百八十
九兩三錢四分一釐知縣縣丞復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖泗州清河口清河軍四十六里沖煩

安東縣中繁難在府東北六十里東界山陽三十里西界
海州沭陽六十里南界山陽三里北界海州八十里此齊
魯之屏藩也漢襄賁東魏海安隋漣水唐置漣州宋景定
初升安東州明改縣徵銀二萬五千八百三十二兩二錢
八分四釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖襄賁海安漣水五十五里僻下
桃源縣簡衝在府西百二十里東界清河四十里西界徐
州府宿遷六十里南界安徽泗州四十里北界海州沭陽
六十里淮泗東滙本宿遷之桃園鎮也宋興定初置淮濱

縣元改桃園明易園爲源以桃水又下游之源也本通志
徵銀二萬一千八十四兩八錢七分一釐知縣復設教諭
訓導史家集古城巡檢典史各一
案廣輿圖桃園鎮淮濱四十八里沖注海州沭陽贛榆邳州宿遷睢寧後詳
海　州要繁難至　京千七百里至江寧省八百三十里
東至海界二百二十里西至山東沂州府郯城界百五十
里南至淮安府安東界百五十里北至山東沂州府日照
界百五十五里東西廣三百七十里南北袤三百五里歷
天入海江淮巨鎮集述州南二峯如削曰朐山俗呼馬耳

山史記始皇立石東海上朐縣爲秦東門州東孔望山輿
地要覽孔子問官於郯子登山以望東海東北鬱州山一
名蒼梧西北羽山左傳堯殛鯀于羽山其神化爲黃能入
於羽淵田橫島漢定天下田橫入海居此又山東萊州府
有島同名景疏樓宋葉祖洽慕疏廣疏受之賢建者桑墟
湖上接沭水下流入海于公浦煎鹽之所徵銀萬一千二
百七十四兩四分二釐知州州判學正復設訓導吏目各
一高橋惠澤二巡檢縣二
案廣輿圖朐縣海亭郯郡百十六里煩秋米萬五千九百九十石附理刑管副船廠通志

明海州元海州初海寧府宋西海州東魏海州劉宋北海郡漢東海郡分屬瑯琊郡秦朐縣屬郯郡春秋郯子國禹貢徐州域
贛榆縣簡難在州北八十里東至海十五里西界山東沂
州府蘭山七十五里南界本州七十五里北界山東沂州
府日照七十五里鎖鑰全淮古紀鄣邑也藏春亭在祝其
城史水經注游水自羽山北逕祝其縣故城西縣東有夾
谷浦徵銀萬七千五百六十兩三釐知縣復設教諭訓導
青口鎮巡檢典史各一
案廣輿圖鬱州東海懷仁五十里煩補春秋莒子奔紀鄣山

沭陽縣衝繁難在州西南百二十里東界淮安府安東八十里西界徐州府宿遷四十里南界淮安府桃源四十里北界本州五十里淮陽保障用武奥區古中城邑也漢厚邱後魏置沭陽郡宋改僮縣梁置僮陽郡東魏析置懷文縣後周改今名徵銀二萬七千九十兩三錢二分五釐知縣錢家集縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 厚邱僮縣懷文注州縣俱屬 八十一里附下注淮安府

揚州府要衝繁疲難至 京二千二百七十五里至江寧省二百里東至通州如皋界三百六十里西至江寧府六合界百十里南至鎮江府丹徒界四十里北至淮安府山陽界二百六十里東西廣四百七十里南北袤三百里名勝志瓜洲渡昔為瓜洲村揚子江之沙磧也唐為鎮城址尚存虞允文傳金主率大軍臨采石磯而別以兵爭此左傳吳城邗溝通江淮注於邗江築城穿溝東北通射陽湖西北至京口入淮通糧道今廣陵邗溝是也蘇軾詩栋老清彈怨廣陵隋家水調寄哀音可憐九曲遺聲盡惟有一池春水深蓋煬帝奏樂於九曲池木蘭亭上南部烟花記迷樓經歲而成幽房曲室玉欄朱楯互相連屬煬帝喜曰

使眞仙遊其中亦當自迷也雲山閣呂公著守揚州建者值中秋落成宴客其上秦觀以舉子來謁呂素聞其才而即席題句末聯云二十四橋人望處台星已在廣寒宮二十四橋隋置竝城門坊市為名杜牧詩二十四橋明月夜玉人何處教吹簫慶曆八年宋守歐陽修建平山堂於蜀岡上遙眺江南諸山皆拱揖檻前蓋山與堂平故自題堂曰平山竝隸堂壁石刻乾隆二十四年欽奉

御製歐陽修小像詩并序侍郎裘曰修典試江南道滁州見醉翁亭故蹟彼有藏歐陽修小像者攜以來舉沈德潛為乞文徵明題辭故事允其請書以還之 是誰三鬣儼圖諸太守風流憶治滁題詠名高宋人物 幅閒有李端叔晁悅之所題贊 操絃韻軼古樵漁 謂蘇軾醉翁操 翁之樂者山林也像亦何妨水月如使節新從釀泉過依然鄉井下風餘嘉慶八年五月日子音

恭錄蜀岡有茶園其味甘香如蒙頂蒙頂在蜀故以名岡見樂史太平寰宇記知府清軍捕盜貼堂同知教授復設訓導經歷照磨檢校各一廳一州二縣六 揚州鈔關常鎮通道督理

案廣輿圖 淮海維揚江都廣陵邗州江陽州三縣七水陸沖煩南兗僑立秋米三十六萬二千六百

石附提督兼鹽法選司〔衛〕揚〔方域志〕枕江臂淮四會五
零巡鹽鈔關儀眞廠州達江淮一大都會
商賈雲集士尙儒雅〔明〕揚州府初淮海府改維揚府元
揚州路初置江淮等處行中書省〔宋〕建安置本路安撫
及兩淮制置司初爲江都府屬淮東路〔南唐〕江都府〔唐〕
廣陵郡屬淮南道置淮南節度中爲揚州大都督府初
爲邗州〔隋〕煬帝江都郡初爲揚州置總管府〔後漢〕廣陵
郡〔漢〕景帝名江都國初爲廣陵國〔秦〕滅楚屬九江郡越
滅屬楚〔吳〕滅屬越春秋邗
溝地〔吳〕城邗溝通江淮

江都縣要衝繁疲難附郭東界通州泰興八十里西界甘
泉半里南界鎭江府丹徒四十里北界甘泉十里〔大業拾
遺記〕帝嘗幸昭明文選樓先命宮娥升樓迎侍〔杜牧詩〕誰
知竹西路歌吹是揚州今作竹西亭〔王禹偁詩序〕后土殿

瓊花天下獨一株耳永叔爲揚州作無雙亭賞之螢苑在
北見〔南畿志〕隋記上于景華宮徵數斛夜遊放之光徧巖
谷〔杜牧詩〕秋風放螢苑春草門雞臺隋隄大業初開邗溝
入江建廣四十步旁開御道楊柳夾青〔謝安傳〕安至新城
築埭于城士民思之名召伯埭徵銀四萬二千七百十兩
四分五釐知縣教諭萬壽巡檢典史各一

案〔廣輿圖〕廣陵江陽百十八里沖煩

甘泉縣要衝繁疲難附郭東界江都半里西界安徽泗州
天長六十里南界江都半里北界高郵七十五里〔集述〕甘
泉山七峯聯絡如斗北斗之鎖鑰也上有泉甚甘術者謂
和氣致祥故以名縣隋宮在縣西大儀鄉摘星樓卽迷樓
故址後有亭臺雷塘卽漢雷陂〔隋煬帝紀〕上崩葬吳公臺
下大唐平江南之後改葬於此〔羅隱詩〕君王忍把平陳業
只換雷塘數畝田蕪城見〔鮑照賦〕新城見〔謝安傳〕均關邗
勝京存徵銀三萬六百七十七兩二分一釐知縣復設訓
導各一邵伯鎭上官橋二巡檢典史一

案〔通志〕新析江都地置

儀徵縣中衝繁在府西南七十里東界江都四十里西界

江寧府六合四十里南至大江二里北界甘泉三十五里
商賈饗集闤市闐咽〔集述〕縣西瓜步山後魏太武帝南伐
起行宮於此〔劉長卿詩〕寒潮落瓜步秋色上蕪城賦詩臺
卽城子山一名東巡臺魏文帝立馬賦詩故名臨揚子江
觀兵見波濤洶湧嘆曰固天所以限南北也見〔吳錄〕徵銀
二萬一千四百六十八兩九錢七釐知縣教諭復設訓導
舊江口巡檢稅課大使典史各一

案〔廣輿圖〕揚子永正迎鑾眞州因〔儀衛〕〔方域志〕水陸
名儀眞白沙十四里沖〔眞〕咽喉

高郵州要衝繁在府北百二十里東界興化八十里西界

安徽泗州天長百二十里南界江都三十里北界寶應六十里縣地形四面窪下城基獨高秦觀詩吾鄉如覆盂地據揚楚脊環以萬頃湖黏天無四壁故曰盂城三十六湖受七十二澗之水王貞儀詞三十六湖烟雨春甓社湖在西北黃庭堅呈外舅孫莘老詩甓社湖中有明月淮南草木借光輝統志孫莘老家于湖陰夜讀書覺窗明如晝循湖求之見大珠其光燭天是歲莘老登科文游臺蘇軾孫覺秦觀王鞏同游載酒論文於此因名李公麟繪圖刻石王象之輿地紀勝露筋廟去高郵三十里舊傳姑嫂夜行

至此蚊盛有田舍在其嫂借宿姑露處竟死于蚊其筋見焉歐陽修詩嘗聞高郵閒猛虎死淩辱哀哉露筋女萬古讐不復徵銀三萬五千三百十兩二錢五分一釐知州學正復設訓導吏目各一界首臨澤鎮時堡二巡檢

案廣輿圖吳邗溝射陽承州八十里沖煩秋米三萬六千五百石番附高郵管河衛高郵方域志四隅皆低沮洳蒋葦之澤城基獨高如郵亭故名秦築郵亭于此亦曰秦郵

興化縣中衝難在府東北百七十里東界泰州百二十里西界高郵四十五里南界泰州三十五里北界淮安府鹽城六十里平望湖與海通數爲水患范仲淹來合築隄於泰通海三州界以衞民田歲享其利至明隄洨歐陽東鳳屢請蠲賑不應自草疏上之以越奏奪俸然折浮糧蠲積逋竟如所請至今並祠祀湖上湖中有劍屈之首尾相就識者曰此繞指柔也惟清官得見之徵銀三萬六千四兩六錢一分三釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖海陵七十二里僻煩所興化

寶應縣中衝繁在府北二百四十里東界淮安府鹽城七十里西界安徽泗州盱眙百二十里南界高郵六十里北界淮安府山陽二十里運河通漕東南喉領白馬湖隄閘

最宜預籌此漢之平安也東魏改安宜梁置陽平郡唐初于縣置倉州上元中以獲定國寶更今名徵銀二萬五百二兩九錢四分三釐知縣復設教諭訓導各一槐樓衡陽鎮二巡檢典史一

案廣輿圖平安安宜倉州三十里沖煩

泰州要繁疲難在府東百二十里東界通州如皋二百四十里西界江都三十里南界通州泰興二十五里北界興化九十里區堡星羅汗墳相半集述方湖百里源發江都湖中閣高百丈環閣皆芙蓉每花開載酒吟詩稱爲香

韻徵銀三萬五千二百二兩二分知州學正吏目各一寧
鄉海安二巡檢
案廣輿圖東陽吳陵吳州百七十里僻煩秋米萬一千五百四十三石零所泰州
東臺縣要繁疲難在府東二百四十里東界
西界　南界　北
圖經東南繁雄之地江山清淑徵銀萬九千
八百六十兩三錢七分八釐知縣復設訓導典史各一
案通志新設
海門廳要在府　東界　西界

南界　北界
東北瀕海地當津要此海防直鎮也徵銀三千七百二十
九兩一分四釐沙州海防同知照磨兼司獄事各一
案廣輿圖海門縣東州三十九里僻　鎮注通州如皋泰興後詳
通州要繁難至　京三千六百九十五里至江寧省五
百三十里東至海界百九十二里西至鎮江府丹徒界二
百八十五里南至蘇州府昭文界三十里北至揚州府泰
州界九十里東西廣四百七十七里南北袤百二十里集
述此東南百二之金湯也州左右五山連屬嘗有白狼踞

其巔宋楊釣改狼爲琅山之陽有獅石松岡千人洞紫石
海月觀音諸巖其南綵綺亭西則棲雲閣與城南海山樓
鼎峙皆增山勝徵銀四萬二千六百六十三兩一錢九分
六釐知州學正復設訓導吏目呂東巡檢稅課大使兼理
捕務各一縣二
案廣輿圖靜江崇州靜海軍近海僻煩秋米二萬五千四百石零通志宋崇州後周通州南唐靜海都鎮匿狼山鎮東置蒲濤縣漢海陵縣東境補海門島金沙河在州東
如皋縣中繁難在州西四十五里東至海百三十里西界
泰興四十里南界蘇州府昭文九十里北界揚州府泰州

四十里勢壓諸島氣吞吳會碧霞山以碧霞元君靈發子
山祠祀甚謹下有數池相連如珠故名連珠池游龍河通
大江凡九十九灣徵銀二萬三千五百二十一兩一錢一
分八釐知縣復設教諭訓導主簿各一西場石莊二巡檢
典史一
案廣輿圖廣陵四十二里僻
泰興縣中疲難在州西二百四十里東界如皋六十里西
界鎮江府丹徒十八里南界常州府靖江三十里北界揚
州府泰州六十里距江瀕海爲東南之要區孤山石壁臨

江上縣之鎮山也河形委曲舟行雖有先後至灣則帆檣
相見故名相見灣（集述）徵銀三萬二千七百五十兩一錢
二分一釐知縣教諭復設訓導各一橫橋印莊口岸三巡
檢典史一
（案廣輿圖）海陵柴墟百十里僻（注）州縣屬揚州府
徐州府要衝繁難至　京千六百十五里至江寧省七百
三十里東至海州沭陽界百八十里西至河南歸德府虞
城界五十里南至安徽鳳陽府宿州界百二十里北至山
東兗州府滕縣界百二十里東西廣二百三十里南北袤

二百四十里（水經注）城之東北角起層樓于其上曰彭祖
樓（地理志）彭祖縣故彭祖國也（世本）陸終之子其三曰籛
是爲彭祖其樓之側汴帶泗東北爲二水之會聳望川原
極目清野斯爲佳處矣大彭山以大彭氏封此而名項羽
因山築臺以觀戲馬（謝元傳）謝安奏苻堅喪敗宜乘其釁
會以元爲前鋒督率衆次于彭城遣參軍劉襲攻堅兗州
刺史張崇于鄄城走之兗州既平元患水道險澀糧運艱
難堰呂梁水樹柵立七埭爲派擁二岸之流以利運漕（水
經注）昔鄭渾爲沛郡守于蕭相二縣興陂堰民賴其利刻

石頌之號曰鄭陂（宋史）王素子鞏長于詩蘇軾守徐州鞏
往訪之與客游泗水登魋山吹笛飲酒乘月而歸軾待之
於黃樓上謂鞏曰李太白死世無此樂三百年（秦觀黃樓
賦序）太守守彭城之明年既治河水之變民以更生又因
修繕其城作黃樓於東河之上以爲水受制於土而土之
色黃故取名焉知府教授經歷各一州一縣七
（案廣輿圖）直隸徐州彭城武寧軍縣四沖煩界齊宋（衞）南北咽喉軍民雜處爲扼險據要之地
徐州徐州左（方域志）三面阻水南通泗馬呂梁之險歷代重鎮明南北咽喉元歸德府（宋）京東路（唐）
彭城郡武寧軍節度屬河南道初爲徐州（隋）彭城郡後周置總管府（唐）魏立東南行臺（宋）元嘉中王元謨表言

彭城南界大淮左右清汴表裏京甸捍扼邊境自淮以
西襄陽以北經途三千達于齊岱（晉）徐州初爲彭城後
漢彭城國漢楚國沛郡項羽分王天下都之曰西楚戰
國屬楚春秋宋地經圖郭城即此（周）弁徐于青（商）弁青
于徐大彭氏國（禹貢）徐州域（注）極山亦名魋山下有極魋墓蘇軾歌
極山之上維石嵯峨兮司馬之惡與山不磨兮
銅山縣要衝繁難附郭東界邳州九十里西界蕭縣三十
里南界蕭縣五十里北界山東兗州府嶧縣八十里（齊書）
宋武帝爲宋公在彭城九日出項羽戲馬臺至今相承爲
例初帝微時憩縣南山有雲龍旋繞之今名山以此泗河
由山東歷沛縣至府城東北受汴水合流而東南入邳州

韓愈詩汴泗交流郡城角並見通志徵銀五萬三千八十八兩一錢三分四釐知縣復設訓導各一利國驛雙溝鎮四界二巡檢典史一

案通志即府地理補雍門村雍門周故居桓子新論周以琴見孟嘗君孟嘗君徐動宮徵揮角羽初終而成曲孟嘗君遂歔欷而就之注雲龍山宋張士騫隱焉有放鶴亭飲鶴泉

蕭 縣簡在府西五十里東界銅山十五里西界碭山五十里南界安徽鳳陽府宿州五十里北界豐沛二縣四十里襟淇帶汴阻山控湖此古蕭國也春秋宋邑北齊承高隋龍城又更臨沛今縣則仍漢名箕谷一名目山翹崎衆

峯中有嵌空玲瓏如太湖石者徵銀三萬一千九百十八兩八錢七釐知縣復設訓導張山店巡檢典史各一

案廣輿圖承高龍城臨沛扶陽四十六里中

碭山縣要繁疲難在府西北百六十里東界蕭縣五十里西界河南歸德府夏邑三十里南界夏邑二十里北界山東曹州府單縣四十里縣東南七十里其北八里曰芒山漢高帝紀秦始皇帝嘗曰東南有天子氣于是東游以厭當之高祖隱於芒碭山澤閒呂后與人俱求嘗得之高祖怪問之呂后曰季所居上常有雲氣故從往常得季徵銀萬七千三百兩一錢六釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖碭郡梁國安碭輝州二十五里煩中下

豐 縣簡在府西北百五十里東界沛縣十五里西界山東曹州府單縣四十里南界碭山四十里北界山東濟寧州魚臺四十里漢郊祀志詔御史令豐治枌榆社注枌白榆也社在豐東北十五里以此樹爲社神白居易詩徐州古豐縣有村曰朱陳一村惟兩姓世世爲婚姻徵銀萬九千三百四十四兩九錢四分七釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖豐邑十九里裁煩

沛 縣簡衝在府西北百二十里東界山東兖州府滕縣四十里西界豐縣四十里南界銅山四十里北界山東濟寧州魚臺四十里高祖本紀高祖試爲吏爲泗水亭長注亭在徐州沛縣高祖過沛置酒沛宮召故人父老子弟縱酒酣高祖擊筑歌曰大風起兮雲飛揚威加海內兮歸故鄉安得猛士兮守四方薩天錫詩歌風臺前河水黃徵銀二萬二千四百十兩五錢一分八釐知縣復設教諭訓導夏陽巡檢典史各一

案廣輿圖古偪陽廣戚源州四城二十七里中頻

邳州要衝繁難在府東北百五十里東界宿遷三十里西界銅山七十里南界睢寧九十里北界山東沂州府沂水五十里晉侯世家張良嘗閒從容步游下邳圯上有老父至良所直墮其履圯下顧謂良曰孺子下取履良彊忍下取履父曰履我良長跪履之父曰孺子可教後五日平明與我會此良往父出一編書曰讀此則為王者師矣後十年興十三年孺子見我濟北穀城山下黃石即我矣注圯橋也東楚謂之圯元和郡國志下邳有沂水號長利池池上有橋即黃石公授書處徵銀三萬一千四百八十六兩五錢六分一釐知州學正復設訓導舊城巡檢吏目各一

案廣輿圖下邳武州東徐淮陽四十七里衛邳頃沖秋米三千三百七十石零州

宿遷縣要衝繁難在府東百里東界海州沭陽百二十里西界睢寧七十里南界安徽泗州五十里北界山東沂州府郯城百四十里山橫錦嶂河逶瑤環徵銀二萬七千三百二十四兩一錢四釐知縣復設教諭訓導峒峿巡檢典史各一

案廣輿圖下相古猶宿豫五十九里頃方域志古鐘吾子國地

睢寧縣簡在府東南百二十里東界宿遷四十八里西界安徽鳳陽府靈璧五十里南界安徽泗州三十里北界邳州五十里項羽本紀項王西從蕭擊漢軍而東至彭城大破漢軍漢軍皆走相隨入穀泗水漢卒皆南走山楚又追擊至靈璧東睢水上注睢水今之睢寧是也徵銀二萬三千八百七十九兩四錢七分二釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖臨睢睢陵注邳州宿遷睢二十六里注寗屬淮安府

今古地理述卷之五終

孫　慶祥　慶書

安徽省

安慶府爲省會

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫安徽等處地方提督軍務糧餉節制各鎮　提督全省學政　寧池太廬鳳潁廣滁和六泗等處承宣布政使司布政使經歷長盈庫大使各一　提刑按察使司按察使轄驛傳事照磨司獄各一

〔安慶府〕要衝繁難至　京二千七百里至江寧省五百四十里東至廬州府無爲州界三百六十里西至湖北黃州

府黃梅界三百四十里南至池州府東流界五里北至廬州府舒城界二百八十二里東西廣七百里南北袤二百八十五里隋同安志序其山深秀而頫厚其水迤邐而蕩瀠〔宋地理志〕南濱大江北界清淮〔宋朱緯記〕淮服之屏蔽江介之要衝〔集述〕天龍山北障郡城如列屏扆皖封之鎮也獨秀山拔地凌霄爲郡城衆山之祖〔通志〕灊音潛山西北一曰皖山又名天柱漢武帝南巡登禮灊之天柱山以代南嶽故一稱霍嶽又曰副南嶽六安霍邑在其北安慶灊邑在其南二邑皆以山名其實一也周大夫皖伯封國亦本此上有左慈煉丹房東有激水飛流瀑布萬丈瑩然如雪亦名雪山計峯二十有二嶺八巖十有二其支山曰三祖山有璨師塔羅全山之勝故曰山谷黃庭堅居之因取以自號知府江防捕盜同知督糧通判教授復設訓導經歷照磨各一縣六

案〔廣輿圖〕皖城古舒晉熙同安德慶安慶軍〔衛〕安慶縣六秋米十三萬一千八百石零〔方域志〕南濱大江北界清淮爲江介要衝河南得之以控江表江左得之以扞河朔故吳孫得皖而曹魏不寧世宗平淮南而李氏窮蹙風氣躁勁果決〔明〕安慶府〔宋〕以府壓淮安路屬河南行省紹興中改安慶軍初爲舒州屬淮西路置德慶軍節度使〔唐〕舒州或爲同安郡屬淮南道〔隋〕同安郡〔梁〕豫州〔晉〕晉熙郡〔三國〕吳克皖城爲重

鎮〔兩漢〕屬廬江〔秦〕屬九江〔戰國〕屬楚古皖國

〔懷寧縣〕要衝繁難附郭東界桐城五十里西界太湖三十里南界池州府東流五里北界桐城六十里縣西北羣峯插天樹柏數萬株盤鬱聳秀青香數十里曰柏子山瀕江大觀亭巋然對峙其下有池曰盡忠蓋元余忠宣一門盡節處墓葬亭東左右馬李塚祔之公之從也乾隆戊戌春初予拜墓登亭有詩徵銀三萬九百七十一兩七錢三分一釐知縣縣丞教諭復設訓導長楓鎮巡檢三橋鎮巡檢典史各一

案廣輿圖皖縣皖城熙州舒州〔新〕安慶四十六里沖煩上中
桐城縣要衝繁難在府北百二十里東界廬州府無爲州二百里西界潛山七十里南界懷寧八十里北界廬州府舒城四十里〔邑人姚鼐沿革考〕蓋得舒南龍舒北併樅陽地自隋同安經李子通毀縣唐初徙郡治懷寧而同安縣徙治山城蓋在漢舒縣桐鄉域矣故樅陽爲桐城東鄉獨餘百八十里唐至德二載改同安曰桐城〔寰宇記〕浮山其峯七十有二其巖三十有六大江環繞望之若浮故名山半一巖飛瀑數百仞尤奇絕〔李公麟傳〕歸老時肆意龍眠

山千巖萬壑自作山莊圖可當臥遊下有澧潭上有亭練潭秋月爲一邑之勝徵銀三萬七千一百九兩七錢六分知縣縣丞教諭復設訓導各一六百丈練潭鎮北峽關馬踏石四巡檢典史一
案廣輿圖樅陽同安五十九里須沖中〔補〕唐與周世宗割江爲界以木鷲浮江中隨所至以定南北鷲乃循洲入小峽而下今名木鷲洲
潛山縣中衝繁在府西百二十里東界桐城五十里西界太湖三十五里南界懷寧十五里北界六安州霍山八十里皖水源出皖山龍潭下流爲河合潛水南徑府城東至

皖口入於江南湖支流也一名靈湖三面倚城多古木西溪館在湖上唐刺史呂渭建帶山夾水爲一郡勝景而涪翁亭讀書臺並在山谷寺中以黃庭堅得名尤重〔皇華紀聞〕喬元宅在潛山北章法山之麓今爲廣教寺〔山谷詩〕松竹二喬宅雪雲三祖山江南名賢以二喬國色三祖禪師非涪翁不傳徵銀二萬五千八百十二兩六錢四分五釐知縣縣丞教諭復設訓導天堂寨巡檢典史各一
案廣輿圖本懷寧之清朝王照二鄉地五十八里

太湖縣中衝繁在府西南百八十里東界潛山五十里西界宿松二十里南界望江五十里北界湖北黃州府蘄州百九十里〔通志〕湖頗平陸山峙扼險本皖縣地劉宋置太湖南齊龍安郡隋改晉熙姚鼐考湖陵邑北地也徵銀三萬六百十九兩一分三釐知縣復設教諭訓導各一後部司白沙司二巡檢典史一
案廣輿圖南齊晉熙六十五里沖難
宿松縣要衝繁難在府南二百四十里東界望江百里西界湖北黃州府黃梅界牌石十里南界江西九江府湖口百里北界太湖界石六十里〔通志〕隘嶺絕險荊舒界限〔晉

安帝紀衛將軍劉毅與盧循戰於桑落洲注在縣西南九江口其北有石高百餘丈宋嘉泰間建法華亭蓋以梁昭明太子分金剛經於此元天歷中立鐵柱於江北孤峯曰海門第一關徵銀二萬八千三百五十四兩七錢二分知縣縣丞復設教諭訓導各一小姑山涇江口二巡檢典史各一

案廣輿圖高唐松滋四十六里

望江縣僻在府西南百二十里東界懷寧七十里西界宿松三十里南界江西九江府彭澤四里北界太湖六十里

湖陵邑南皖縣西地本姚氏考也邑人檀萃縣圖考晉立大雷戍東晉新治隋義鄉等改望江唐高州又更智州通志此漳湖外障也徵銀萬九千一百二十九兩四錢七分四釐知縣復設教諭訓導華陽鎮巡檢典史各一

案廣輿圖大雷戍新治義鄉高州十二里裁神頎

徽州府要繁疲難至京二千八百五十里至江寧省七百三十里東至浙江杭州府昌化界百二十里西至江西饒州府浮梁界二百七十里南至浙江嚴州府遂安界百里北至寧國府太平界百二十里東西廣三百九十里南北袤二百二十里輿地紀勝任昉爲守行春愛其山水幽奇郡志地險阨而不夷士蹐侷而不化新安志自睦州青溪縣界至歙州皆鳥道縈紆朱熹新安道院記山峭厲而水清激元程文臨溪石橋記徽之州在萬山中視他郡最高昔人測之謂與天目齊浙江之源發焉集述安江源有四一出歙縣黟山一出休寧率山一出績溪鄣山一出婺源浙山合流至新安爲灘三百有六十府南紫陽山特立端嚴朱子取以爲號黃墩在西晉新安太守黃積卒于官子孫家此故名梁程靈洗唐朱師古皆居之程爲河南二

程子之祖朱爲婺源朱子之祖明歙令劉伸邑人趙滂修墓建祠題曰程朱闕里知府鹽捕清軍同知通判教授復設訓導經歷各一縣六

案廣輿圖新都新安縣六僻煩秋米十二萬五百石零衛安新方域志地險阨土蹐剛萬山之中襟帶百城俗雜甌駱性剛務高節奇行明徽州府宋徽州路唐歙州屬浙西節度天寶初新安郡晉歙州初新安郡三國吳置新都漢隸丹陽秦鄣郡地戰國屬楚春秋吳越

歙縣中繁疲附郭東界杭州府昌化百二十里西界休寧三十七里南界浙江嚴州府淳安百里北界寧國府太平百二十里李白詩黃山四千仞三十二蓮峯丹崖夾石

桂菡舊金芙蓉（羅願新安志）黃山舊名黟山在歙縣西北世傳黃帝命鴐與容成子浮邱同遊台丹于此其後來仙人曹阮之屬故有浮邱容成峯曹谿阮谿諸名唐天寶六年勅改黃山西北山勢中拆頗類太華故又名小華山（九域志）新安黃山有雲如海稱黃海一稱雲海歙浦一名浦口（寰宇記）歙縣有昉溪俗說任昉爲新安太守行春至此愛其雲溪遂溪每幽累日不返百姓因以昉名溪大中十年刺史盧潘改曰任公溪東南呂公灘唐刺史呂季重疏爲安流故名徵銀五萬四千九百七十四兩九錢九釐知

縣縣丞教諭復設訓導各一黃山街口王千寨三巡檢典史一

案（廣輿圖）歙州歙浦三百十五里頗

休寧縣中繁疲在府西六十里東界歙縣二十里西界黟縣界首鋪四十里南界浙江衢州府開化百二十里北界黟縣六十里（通志）高山浚川長林沃野徽之樂土九在休寧（集述）縣西率山古三天子都也亦稱三天子障白嶽山比肩立奇峯絕壁有飛動之勢西北即齊雲嶺上有天門石室珠簾泉香鑪峯諸靈境邑人朱沅題曰小武當並有

詩刻石書法學右軍徵銀四萬三千五百七十兩三錢六分七釐知縣縣丞教諭復設訓導汰厦巡檢典史各一

案（廣輿圖）海陽海寧二百五里頗

婺源縣中繁疲在府西南二百四十里東界浙江衢州府開化百十里西界江西饒州府樂平百二十里南界江西饒州府德興三十里北界休寧百六十里（通志）重山複嶺異材間出（集述）縣東龍尾山芙蓉嶺之支也山石如羅紋可爲硯似龍尾者尤佳武寧張望得自朱沅有記高齋詩話婺源有五嶺極高峻而芙蓉嶺第一靈巖洞東北曰慶

雲西曰蓮花南曰含虛並稱勝景文公闕里者朱子先世故居也元知州千文傳建朱子家廟中有韋齋井相傳文公生時井中紫氣縕絪又曰虹井徵銀三萬七千五百八十二兩五錢五分零知縣縣丞教諭復設訓導項村巡檢典史各一

案（廣輿圖）婺源州百六十四里頗

祁門縣中疲難在府西百八十里東界黟縣五十里西界江西饒州府浮梁百二十里南界休寧百里北界池州府石埭六十里（通志）重岡列岫清淑之氣融結於中（集述）祁

山三面皆石壁上有二巖曰樓巖曰青雲梅鋗城在焉蓋項羽封鋗十萬戶於此徵銀萬七千一三十四兩四錢三分一釐知縣復設教諭訓導大洪巡檢典史各一

案廣輿圖 闕門四十六 里頻煩中

黟縣簡在府西百四十里東界休寧界首鋪四十里西界寧國府太平湘口五十五里南界祁門武嶺鋪二十五里北界寧國府太平登答橋四十五里集述石門山壁立千仞號小劍門樵貴谷在北昔樵者入山行數里至一穴豁然清曠中有田廬云是秦人避此或曰小桃源李白詩

地多靈草木人尚古衣冠徵銀萬五千四百十三兩九錢一分四釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 二十四 里頻中

績溪縣中疲難在府東六十里東界浙江杭州府昌化九十里西界寧國府旌德五十里南界歙縣二十五里北界寧國府寧國三十里通志山窮入雲水駛激射新安門戶吳越界藩集述石照山有石高二丈光可鑑人孫轍詩雨開石照正新磨翡翠巖亦名郎嵊山翠眉亭前小石如列眉轍嘗游焉謂似其鄉眉山徵銀萬八千七十五兩七錢

九分知縣復設教諭訓導濠寨巡檢典史各一

案廣輿圖 長安北野二 十五里中

寧國府中繁難至 京二千七百四十五里至江寧省三百三十里東至廣德州建平界六十里西至池州府銅陵界百六十里南至徽州府績溪界二百二十五里北至太平府當塗界百二十里東西廣二百六十里南北袤三百四十里唐陳師甫記阻以重山緣以大江白居易詩士控吳兼越州連歙與池陳勢大寧塔記作藩南夏據吳上游地產氣序之平和江漢闕淮之襟帶列仙傳陵陽子明好釣於溪得白龍子明放之後得白魚腹中有書教子明服

食遂采五石脂服之三年白龍來迎止陵陽山在城內謝朓敬亭山詩茲山亘百里合沓與雲齊李白詩我家敬亭下輒繼謝公作下有湖南曰南琦北曰北琦總稱南湖北岸有楚王城城下二水合流李白詩敬亭白雲氣秀色連蒼梧下映雙溪水如天落鏡湖陽萬里詩敬亭宛水故依然疊嶂雙溪阿那邊謝守不生梅老死倩誰海內掌風烟然總不若相看兩不厭只有敬亭山知府管糧通判教授復設訓導經歷各一縣六

案廣輿圖丹陽宣城鄣郡縣六秋衢宣方域志江南名
米十萬三千三百石零州勝風俗
和柔康阜之區元爲路宋寧國府先爲廣德軍屬江東
路五代寧德軍節度使唐宣城屬江南道初曰宣州陳
梁齊宋因晉宣城縣爲重鎮兩漢丹陽郡秦屬
鄣郡戰國楚滅越越滅吳其地屬楚春秋吳地
宣城縣要繁疲難附郭東界廣德州建平六十里西界南
陵六十里南界涇縣六十里北界太平府當塗五十里李
白詩溪流琴高水石聳麻姑壇又洗心句溪月宛溪源出
新田山納諸水而來委宛數十里吾憐宛溪水百尺照心
明亦白句也竝在縣東其北謝朓送范雲之零陵處白有
詩謝公離別處風景似清秋其南景梅亭在梅堯臣祠墓

之左徵銀八萬五百七十五兩六錢九分六釐知縣縣丞
教諭復設訓導主簿各一水陽黃池鎮二巡檢典史一
案廣輿圖宛陵懷安二百十
六里民淳沖煩
寧國縣簡在府東南九十里東界浙江湖州府孝豐百里
西界涇縣百二十里南界浙江杭州府昌化百三十里北
界宣城四十里岡巒四塞鬱爲巖壑羅隱送梅處士歸寧
國詩殷勤爲謝逃名客想望千秋嶺上雲晉隱逸傳瞿硎
先生嘗居宣城郡界文脊山中山有瞿硎因名焉桓溫嘗
往造之見先生披鹿裘坐于石室神氣澄凝徵銀二萬一

百九十八兩一錢三分二釐知縣復設教諭訓導各一岳
山湖樂二巡檢典史一
案廣輿圖南徐州改猶
州六十里中
涇縣中疲難在府南百里東界寧國八十里西界池州
府青陽七十五里南界旌德八十五里北界南陵三十五
里嶸山秀拔百丈孤峯水西溪鬱尤名勝環李白詩涇川
三百里若邪羞見之上有琴高水下有陵陽祠琴高山在
縣東琴高居之高釣溪魚小寸許今三月三日出名琴魚
又名菊楂魚蓋琴高丹滓化也列仙傳琴高趙人以善琴

爲宋康王舍人後辭入涿水中取龍子與諸弟子期曰皆
潔齋待水傍設祠果乘赤鯉來坐祠中月餘復入水去黃
庭堅詩春網薦琴高李白乘舟將欲行忽聞岸上踏歌聲
桃花潭水深千尺不及汪倫送我情注白遊涇縣桃花潭
汪倫嘗醞美酒以待白白固豪倫亦賢哉姓名與潭千古
矣徵銀二萬六千五百九十二兩三錢三釐知縣縣丞兼
管太平駐查村教諭復設訓導茹麻嶺巡檢典史各一
案廣輿圖南徐蘭石六
十四里煩沖
太平縣中疲難在府西南二百二十里東界旌德三十里

西界池州府石埭六十里南界徽州府歙縣六十里北界涇縣五十五里通志西境山環峯若屏晝唐宣宗曾棲此有朝廷若問江南事報道風光在水西涯風光宣宗小字也水西山名與龍門山近徵銀萬八百三十三兩八錢四分一釐知縣復設敎諭訓導宏潭巡檢典史各一

案廣輿圖當塗涇縣地十九里裁中

旌德縣中繁難在府南二百二十里東界寧國四十里西界太平六十里南界徽州府績溪十五里北界涇縣四十里通志鳥道縈紆舟楫阻限實徽寧之孔道本太平縣地

寶應三年析置今縣梅溪稱勝徵銀萬七千五百五十三兩四錢三分一釐知縣敎諭復設訓導三溪巡檢典史各一

案廣輿圖安吳沙城四十一里中僻在山中

南陵縣中繁難在府西九十里東界宣城三十里西界池州府銅陵四十五里南界池州府青陽七十五里北界太平府繁昌十五里通志漳淮匯流川澤沃衍朗陵山烟雲如畫唐朗陵辟穀於此徵銀四萬六百七十五兩五錢一釐知縣縣丞復設敎諭訓導典史各一

案廣輿圖春谷陽谷北江州八十八里中中

池州府中衝繁至 京二千八百里至江寧省四百七十里東至寧國府南陵界二百五十里西至江西九江府彭澤界二百四十里南至徽州府祁門界二百二十里北至安慶府桐城界十五里東西廣四百九十里南北袤二百三十五里裴度記依貴州之美據石城之固會記江山千里襟帶六朝盛約記清溪南來九華東引集述府南齊山山分三面巖洞三十有二嶺陽泉石亭臺不可勝舉李白九華山聯句詩序青陽縣南有九子山高數千丈上有

九峯如蓮華余乃削其舊號加以九華之目劉禹錫詩序九華山在池州九峯競秀神采奇異予昔仰太華以爲此外無奇愛女九荆山以爲此外無秀及今見九華始悼前言之容易也其西南秋浦長八十里闊三里地有石城至池口皆是四時景物宛若瀟湘洞庭池陽記秋浦帶郡城南連驛道爲舟楫之路知府管糧通判敎授復設訓導經歷各一縣六

案廣輿圖池陽秋浦康化軍縣六沖秋米六萬一千九百石零方域志池清膹浸以秋浦鎮以齊山九華長江環繞民氣淳和以漁獵爲業訟稠不嚚賦穰必集明池州府元池州路屬江浙省宋爲池州

治貴池南唐康化軍唐置池州治秋浦晉屬宣城豫章吳爲重鎮置牛渚督其地漢丹陽秦鄣郡戰國楚春秋吳越

貴池縣要衝繁難附郭東界青陽六十里西界東流百十里南界徽州府祁門二百四十里北界安慶府桐城十五里大江繞背長湖盪胷王十朋詩序予過池陽登郡樓望九華僅見一峯晚泊梅根浦方了了見諸峯也貯昭明文選處曰文選閣登樓見九華如相揖讓徵銀二萬六千六百三十二兩八錢三分二釐知縣縣丞駐碧潭鎮復設教諭訓導李陽巡檢典史各一

案廣輿圖石城秋浦二十七里沿江沖煩

青陽縣中衝難在府東八十里東界寧國府南陵六十五里西界貴池二十五里南界石埭七十里北界銅陵百十里本漢涇縣地三國吳置臨城唐析置今縣徵銀萬九千九百二十四兩八錢九分五釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖涇縣臨城十六里裁

銅陵縣中衝繁在府東北百二十里東界寧國府南陵八十里西界廬州府無爲州二十里南界青陽七十里北界太平府繁昌七十里通志東西鵲岸大小牛闕爲長江之要李白詩我來五松下置酒窮躋攀注五松山名杏山近之昔葛仙留此種杏下有溪落英飛堰上名花堰徵銀萬六千二百五十四兩六錢四分七釐知縣復設教諭訓導大通巡檢典史各一

案廣輿圖南陵義安十六里裁瘠煩

石埭縣中疲難在府東南百六十里東界寧國府太平三十里西界貴池百六十里南界寧國太平四十里北界青陽十里山城壁立藝谿雲表舒溪一名旋溪本陵陽子明

垂釣處溪源一出太平縣之絃歌鄉一出縣之舒泉鄉經城南合佘溪嶽溪諸水下涇縣至蕪湖入汀徵銀九千五百三十七兩一錢九分五釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖陵陽石城涇三縣地十二里裁簡樸下

建德縣簡在府西南百八十里東界貴池六十里西界東流二十里南界江西饒州府鄱陽百二十里北界東流四十里天馬南來丹雲結秀蚓河西繞玉帶紆文縣東五龍山五峯森列山半有石井清澈爲化龍池徵銀萬一百九

十九兩三錢九分四釐知縣復設教諭訓導永豐鎮巡檢
典史各一
案廣輿圖鄱陽石城赭圻至德九里汛下
東流縣中衝疲在府西百八十里東界貴池六十里西界
江西九江府彭澤七十里南界建德八里北界安慶府懷
寧九十里北帶皖江南控湖口菊江門外舊有菊臺瀕大
江後建樓其上名望江樓向祀陶潛於此以陶愛菊又曰
菊江亭黃花驛亦以陶公種菊而名徵銀七千八百七十
九兩一錢六分一釐知縣復設教諭訓導吉陽鎮巡檢典

史各一
案廣輿圖彭澤東流場七里土瘠民淳下
太平府簡衝至 京二千四百六十五里至江寧省百四
十里東至江寧府溧水界八十里西至和州界十里南至
寧國府南陵界百六十里北至江寧府界五十里東西廣
九十里南北袤二百十里通志姑孰衝要密邇金陵傅望
開畿天限巖崄龍山牛渚鐵甕天門扼三江之襟要據江
淮之腹心采石之險甲于東南孟嘉傳九月九日桓溫燕
龍山寮佐畢集並著戎服有風至落嘉帽溫命孫盛作文

嘲嘉嘉答之文驚四坐韓擒虎傳高祖大舉伐陳擒虎率
五百人宵濟襲采石守者皆醉遂取之進攻姑孰半日而
拔李白傳嘗乘舟與崔宗之自采石至金陵著宮錦袍坐
舟中傍若無人博望山一曰東梁山與和州之梁山對峙
如門故亦名天門山卧江中遠望如積黛又名蛾眉山白
詩兩岸青山相對出孤帆一片日邊來知府同知駐蕪湖
管糧通判教授復設訓導經歷各一縣三
案廣輿圖姑孰當塗新和州雄遠平南軍縣三衢進万地當水陸沖煩中秋米四萬九千零陽太平
域志宋石險阻江防至要俗儉淳士質靜勤學明太平府元太平路隸江浙行省宋太平州初平南軍南

唐雄遠軍唐屬宣州隋屬蔣州晉僑立豫州治蕪湖或治姑熟初爲當塗屬丹陽宣城二郡漢丹陽郡秦屬鄣
郡戰國楚春秋吳越
當塗縣中衝繁附郭東界江蘇江寧府溧水八十里西界
和州十里南界蕪湖三十里北界江蘇江寧府江寧五十
里通志江山之勝爲天下第一也溫嶠傳至牛渚磯水深
不可測嶠遂燃犀角照之須臾見水族奇形異狀元和郡
國志牛渚磯突出江中津渡處也袁宏傳謝尚鎮牛渚秋
夜泛江會宏在舫中諷詠尚迎升舟譚論達旦丹陽湖周
三百餘里接溧水界姑孰溪一名姑浦李白傳至姑孰悅

謝朓青山欲終焉（宋）石山杭牛渚之北謫仙樓在焉白過采石酒狂從水中捉月因以名亭（梅堯臣詩）采石月下逢謫仙衣被錦袍坐釣船醉中愛月江底懸以手弄月自翻然白居易詩采石江邊李白墳繞田無限草連雲可憐荒隴弔泉骨曾有驚天動地文其南即賈島墓（鄭谷詩）幽魂應自慰李白墓相連（注）在青山北徵銀七萬一千六百二十三兩六錢七分六釐知縣縣丞復設教諭訓導各一采石大信二巡檢典史一

（案廣輿圖）丹塗南豫州百六十九里沖

今古地理述 卷六 安徽省 十九

（蕪湖縣）中衝繁在府南六十里東界當塗四十里西界和州七十里南界寧國府南陵四十里北界當塗三十里山連吳楚水合湖湘滴翠軒在赭山塔後舊名檜軒黃庭堅讀書處清輝閣亦爲山谷建者並稱名勝兵備道楊爕恬有詩徵銀二萬九千四百五十五兩三錢一分九釐知縣縣丞復設教諭訓導河口鎮巡檢典史各一 分巡寧池太廣德州等處兵備道 巡撫委巡道督理鈔關

（案廣輿圖）鳩茲邑遂道襄垣三十八里沖煩（注）巡按蕪湖鈔關

（繁昌縣）簡在府西南百三十里東界蕪湖四十里西界廬州府無爲州五十里南界寧國府南陵二十五里北界蕪湖六十里（通志）山僻與區土稱沃衍左據浮邱之勝右攬獅嶺之奇縣後山巔下瞰大江前對濡須宋熙寧間名表裏江山臺徵銀萬七千九百六十七兩八錢三釐知縣復設教諭訓導各一荻港三山二巡檢典史一

（案廣輿圖）春谷十二里裁僻簡中

（廬州府）中衝難至京二千四百六十里至江寧省五百里東至和州含山界百九十里西至六安州界百二十里南至安慶府桐城界二百四十里北至鳳陽府定遠界百二十里東西廣三百十里南北袤三百六十里（鄭集文）廬爲淮西重鎮封疆三百里戶口亦數萬計（通志）淮甸沃壤腹巢湖控渦潁膺濡須枕潛皖淮右咽喉江北脣齒府東浮槎山傳自海浮來一名浮巢山山頂有泉極甘美歐陽修記之巢湖一名焦湖周四百餘里爲淮西巨浸金斗城在西提秀亭在繡溪上明遺臺鮑照讀書處在東北回環皆水中有一洲知府同知駐無爲州督糧通判教授復設訓導經歷各一州一縣四

今古地理述 卷六 安徽省 二十

（案廣輿圖）廬江合肥金斗昭順保信軍楊行密僞都西南山路險州二縣五俗淳厚秋米七萬七千

二百石零（廬州衞）（方域志）淮右咽喉明廬州府爲淮西重鎭元廬州路宋無爲軍初保信軍屬淮西路南唐保信軍吳昭順軍節度唐廬江郡屬淮南道初廬州梁合肥初置南豫州魏合肥鎭孫權率十萬攻之不克漢廬江郡秦屬九江古廬子國

合肥縣（要衝繁疲難）附郭東界巢縣九十里西界六安州百二十里南界舒城八十里北界鳳陽府定遠百三十里此謝元以精銳八千涉渡肥水戰勝符堅處也（姚鼐考）漢合肥地東北得淮之西西北得成德之東南有居巢之界故其境方二百里徵銀六萬五千五百卅六兩知縣縣丞復設教諭訓導各一青陽梁園官亭三巡檢典史一

（案廣輿圖）汝陰四里近淳煩沖

廬江縣（簡）在府南百六十里東界巢縣八十里西界舒城四十里南界安慶府桐城五十里北界合肥七十里（姚鼐考）漢舒縣東南併臨湖地漢晉置舒皆當孔道六朝畏北兵又遷僻地宋之舒治從益東南疑今廬江縣矣徵銀二萬六千三百三十五兩五分七釐知縣復設教諭訓導典史各一

（案廣輿圖）相州古潛城十四里裁併

舒城縣（中衝繁）在府西南百二十里東界巢縣六十里西界六安州十五里南界安慶府桐城六十里北界合肥四十里梅山以梅福居此上有梅仙洞又十里曰竹山（左傳）吳人敗諸鵲岸注廬江舒縣有鵲尾渚徵銀三萬二千六百十二兩六分七釐知縣復設教諭訓導曉天鎭巡檢典史各一

（案廣輿圖）龍舒舒縣四十五里沖（方域志）古舒國傳曰自廬以往又曰羣舒叛楚又曰徐人取舒

無爲州（中衝繁）在府東南二百六十里東界太平府蕪湖百二十五里西界廬江五十里南界安慶府桐城九十里

北界巢縣五十里（輿道志）南瀕大江北界清進（姚鼐考）漢居巢併襄安地也移風門亦名南樓江之南九華諸峯屹然相向寶晉齋米芾建函壁間有晉人碑刻濡須塢一名偃月城（吳志）孫權聞曹操來侵作此文翁讀書處曰文翁莊徵銀四萬六千五百四十兩二錢二分二釐知州州同學正復設訓導吏目各一黃雒泥汊河奧龍土橋河鎭四巡檢

（案廣輿圖）無爲鎭無爲軍無爲縣四十九里臨江秋米三萬三千七百石零

巢縣（簡）在府東百八十里東界和州含山二十五里西

界合肥廬江二縣九十里南界無為州三十八里北界合肥八十里金庭山一名紫微山道書第十八福地王子喬昇仙於此上有金庭洞杏花泉其南則濡須水也（吳志）曹操攻濡須權與相拒月餘乃退（吳歷）曹操出濡須油船夜渡洲上權以水軍圍取得三千餘人數挑戰操堅守不出權乃自來乘輕船從濡須口入操軍行五六里回環作鼓吹操見軍伍整肅嘆曰生子當如孫仲謀徵銀二萬五千八百八十六兩一錢八分四釐知縣復設教諭訓導柘皋巡檢典史各一

案廣輿圖南巢居巢巢（方域志）成湯放桀於南巢（注）六州三十里栽春秋楚人圍巢安州英山霍、山後詳

鳳陽府要衝繁疲難至　京千九百八十五里至江寧省五百五十里東至泗州盱眙界百八十里西至潁州府潁上界二百四十八里南至廬州府巢縣界百五十里北至江蘇徐州府蕭縣界三百二十三里東西廣四百二十八里南北袤四百七十三里（通志）背渦浦之曲流望馬邱之高壍長淮引相柏之源雲母領眾山之秀東帶濠水西距虎山實形勝之區黃河之塹（采述）府南有石絕水謂之濠

梁即莊惠觀魚處（張顏詩）觀魚惠子臺蕪沒夢蝶莊生冢太秋惟有清淮供四壁年年依舊背城流知府清軍同知南坪集撫民同知正陽鎮通判教授復設訓導經歷各一州一縣五　分巡廬鳳兵備道轄潁亳泗六安滁和等處　巡撫委巡道督理鳳陽鈔關

案廣輿圖豪梁鍾離中立府州五縣十二沖中都郡頻難治秋米二十萬五千七百石附守南京戶部分司高牆衛武英方域志淮海內屏東南樞轄建甚眾無城可憂飛熊業肩[illegible]一大都會也明高皇帝肇跡元功誕生之地建中都同中立府尋改鳳陽府設留守司宋濠州初以招義團練屬泗州五代定遠軍唐隋淳州屬淮南道晉僑置徐州為鍾離郡初屬淮南道東漢鍾離侯國漢淮南國皆因秦屬九江郡戰

國屬楚春秋吳公子光攻楚滅鍾離居巢蓋鍾離子之國古塗山地

鳳陽縣要衝繁疲附郭東界臨淮十里西界懷遠五十里南界定遠五十里北界靈壁七十里此鍾離地其跨淮北乃漢沛夏邱也其東故臨淮今省然此實明之臨淮若唐宋之臨淮乃泗州之舊治乾隆十年沒於淮水泗州移治盱眙後又移虹縣本（姚鼐考）徵銀萬二千二百二十六兩八錢一分四釐知縣溪河縣丞教諭復設訓導蚌集主簿臨淮鎮巡檢典史各一

案廣輿圖鍾離臨淮三十九里沖煩中

懷遠縣中疲難在府西七十里東界鳳陽三十里西界潁
州府蒙城九十里南界壽州九十里北界宿州七十里其
淮水南地當塗及陰陵東地左傳禹會諸侯于塗山執玉
帛者萬國蘇軾詩鳥鵲猶朝禹會村其淮之北則沛下蔡
地也徵銀二萬九千七百二兩八錢四分五釐知縣復設
教諭訓導主簿典史各一
案廣輿圖蘄城荊山四十八里自沖口要地差重沖煩方域志塗山在縣南古塗山之國
定遠縣中衝繁在府南九十里東界滁州七十里西界壽
州九十里南界廬州府合肥六十里北界臨淮四十五里

通志地分雙派天闕二雄縣南嵯虞墩虞姬墓也相傳靈
璧葬其身定遠葬其首徵銀二萬九千三十六兩二錢二
分七釐知縣復設教諭訓導爐橋主簿池河巡檢典史各
一
案廣輿圖曲陽東城大安豐城廣安臨豪三十二里
壽州中繁疲難在府西南百八十里東界鳳臺
西界潁州府潁上霍邱二縣六十里南界廬州府合肥百
三十里北界鳳臺二十里通志扼淮上流水陸輻輳符堅
載記堅與符融登城而望王師見部陳齊整將士精銳又

北望八公山上草木皆類人形顧謂融曰此亦勍敵也何
謂少乎憮然有懼色注漢淮南王安與賓客八公修煉于
此故山曰八公周世宗大破南唐軍於紫金山亦淮南王
宴客處水經注三春九夏紅荷覆水州東臺湖也側有謝
堂北亭迎送水陸舟車萃止者長瀨津也芍陂一名安豐
塘楚孫叔敖築魏志開芍陂屯田徵銀三萬五千四百十
一兩五錢六分八釐知州州同學正吏目正陽鎮巡檢各
一
案廣輿圖壽春淮南九江場安豐芍陂四十八里沖衝煩八公山在其境秋米萬二千二十石零

壽州方域志古六蓼國
鳳臺縣中疲難在府西南百八十里東界懷遠五十里西
界潁州府潁上六十里南與壽州同城北界潁州府蒙城
九十里雍正閒以壽州地太廣分其東北爲鳳臺而同治
一城州自淮以南得漢壽春及成德西安風東地淮以北
乃漢下蔡地本姚鼐考徵銀萬四千五百四十三兩三錢
九分一釐知縣復設訓導典史各一
案通志新析壽州地置
宿州要衝繁疲難在府西北二百四十里東界靈璧六

十里西界河南歸德府永城百里南界懷遠八十里北界
江蘇徐州府蕭縣九十里（通志）右接徐豫左攬江淮（宋玉
賦）惑陽城迷下蔡（注）陽城下蔡二縣名徵銀二萬九千九
十六兩六錢四釐知州州判學正復設訓導吏目各一
案廣輿圖古宿國睢州睢陽符離七十里中宿
上秋米三萬八千二百九十石零衛州
（靈璧縣）要衝繁疲難在府北二百里東界虹縣三十里西
界宿州六十里南界鳳陽百三十里北界江蘇徐州府桐
山百三十里（通志）陵谷周旋山河環繞（史記）項王軍壁靈
壁漢軍及諸侯兵圍之數重夜聞漢軍四面皆楚歌大驚

曰漢皆已得楚乎是何楚人之多也起飲帳中有美人名
虞常幸從駿馬名騅常騎之乃悲歌忼慨自為詩曰力拔
山兮氣蓋世時不利兮騅不逝騅不逝兮可奈何虞兮虞
兮奈若何徵銀二萬六百五十三兩六錢一釐知縣復設
教諭訓導固鎮巡檢典史各一
案廣輿圖虹州四十（注）臨淮虹縣今裁五河靈邱蒙城
一里沖煩（）泗州盱眙天長潁州潁上太和
亳州等州
縣後詳
潁州府要繁疲難至　京千八百二十里至江寧省八百
四十里東至鳳陽府壽州界百六十五里西至河南陳州

府沈邱界百二十里南至河南光州固始界百二十里北
至河南歸德府商邱二百六十里東西廣二百八十五里
南北袤三百八十里（通志）襟帶長淮控扼陳蔡梁宋吳楚
之衝齊魯汴洛之道平原曠野土沃壤饒其風土常安逸
也（集述）府西北西湖晏殊歐陽修蘇軾相繼為守詩酒山
水之樂論者與杭之西湖並稱考文忠年譜皇祐元年己
丑年四十三正月丙午發知潁州二月丙子至郡樂西湖
之勝將卜居焉湖蓋潁水之支流也濤潁亭在湖上軾潁
州初別子由詩征帆挂西風別淚滴清潁知府同知督捕

通判教授經歷各一州一縣五
案（廣輿圖）汝陰信州順昌五十五里水陸（附）兵備僉事
沖煩秋米九千七百六十石零一兼轄河
南（衛潁州）（通志）明元金潁州（宋）順昌府（唐）信州（後魏）潁州
三國魏汝陰郡（漢）屬汝南郡（秦）屬潁川郡
（戰國）屬楚（春秋）胡子國（禹貢）豫州域
（阜陽縣）要繁疲難附郭東界潁上六十里西界河南汝寧
府汝陽二百十里南界河南光州固始九十里北界亳州
百里（集述）縣析府地土田肥美山水清佳正氣所鍾代生
豪傑讀七頌堂集濤芬閣詩穆然想見古人心風俗可以
立懦廉頑集蓋邑人劉公勇考功著者詩則其後裔元嘆

學使作也其先世太室以諸生罵賊不屈終吾序劉如阜
霜傑圖於以徵諸賢大夫所謂氣節士者有自哉有自哉
然則地以人重尤願勉繼前徽也徵銀四萬六千六百五
十兩八分三釐知縣縣丞復設訓導沈邱鎮巡檢典史各
一
案通志新析潁州地置
潁上縣中疲難在府東南百二十里東界鳳陽府壽州四
十五里西界阜陽六十里南界霍邱二十五里北界阜陽
八十里東連三吳南引荆汝此漢愼縣地也梁置下蔡郡

隋改今縣徵銀八千四百一錢五分五釐知縣復設教諭
訓導典史各一
案廣輿圖潁縣下蔡郡十三里沖煩裁中所潁上
霍邱縣要繁疲難在府東南百八十里東界鳳陽府壽州
七十里西界河南光州固始九十里南界六安州百八十
里北界潁上四十五里滅澧如游龍探水集述縣西南大
別山一名安陽山界河南固始縣亦名檀公峴相連芙蓉
山九仙山其東摘星樓在紂王城南也徵銀二萬三百三
十四兩五錢五分知縣復設教諭訓導開順鎮巡檢典史

各一
案廣輿圖蒙國安豊松滋二十七里沖煩方域志周封霍叔於此
亳州要繁疲難在府北百十里東界蒙城百二十里西
界河南歸德府鹿邑三十里南界阜陽八十里北界河南
歸德府商邱三十里地僻而浮此春秋陳國焦邑也漢譙
縣劉宋置小黃後周置今縣宋置集慶軍晉王淮論東連
三吳南引荆汝徵銀二萬八千二百五十四兩三錢一分
二釐知州州同學正復設訓導吏目義門巡檢各一
案廣輿圖譙縣城父集慶四十一望秋米五十五石零衛武平方域志老子生地

太和縣中繁難在府西北二十五里東界蒙城三十里西
界河南陳州府沈邱六十里南界阜陽二十五里北界亳
州九十里僻小而名區漢細陽地隋改潁陽唐省入汝陰
濮其地爲百尺鎭宋置萬壽宣和中改今名西北聶家湖
周圍五十餘里菱芡蒲荷水天一色邑之最勝也徵銀二
萬一千五百四十三兩二錢七分九釐知縣復設教諭訓
導洪山巡檢典史各一
案廣輿圖細陽地萬壽三十里裁煩沖
蒙城縣中繁難在府東北百八十里東界鳳陽府懷遠百

八十里西界亳州九十里南界鳳陽府壽州九十里北界
鳳陽府宿州五十里南北咽喉鍾離潘翼山桑漢縣也後
魏渦陽隋淝水今名則唐改者徵銀二萬一千七百八十
二兩九錢六分四釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖山桑渦陽淝水三十八里裁減煩散浩敗此方域志莊子注州縣生地注屬鳳
陽府
廣德州要繁疲難至　京二千七百八十里至江寧省五
百里東至浙江湖州府長興界三十里西至寧國府宣城
界百里南至浙江湖州府孝豐界六十里北至江蘇鎮江

今古地理述　卷六安徽省　三六

府溧陽界七十里東西廣百三十里南北袤百三十里曾
鞏記吳之西疆故鄣之墟集述橫山爲羣山之冠四面望
之皆橫州之鎮也其南靈山峯有靈山寺山夾水流出爲
珠簾泉丁公潭雲錦泉兩巨石對峙名支機石梁橫亘瀑
布數十丈垂石下注毘連竹山疊嶂層巒有松竹泉石之
勝其東北則金牛嶺也重山圍之長十五里桐水出西北
左傳楚子期伐吳至桐汭注廣德縣有桐水源出白石
山亦名白石水范公亭仲淹爲司理折獄得平後人建亭
比之甘棠遺愛春省亭今爲明守朱麟建以勸農釣魚臺張

志和垂釣處登治前三亭樓望三亭如山峙城外山水皆
可羅而有之徵銀三萬三千六百二十五兩九錢二分八
釐知州州判學正復設訓導吏目各一杭村廣安二巡檢
縣一
案廣輿圖桐汭石封大梁附兵備副使兼陳艮郡辟中轄應天所屬方域志唐置隷廣
德州元廣德路宋廣德軍隷江南東路梁大梁路
初置石封縣漢廣德國屬丹陽郡古桐汭之地
建平縣中繁難在州西九十里東界白茅嶺本州四十五
里西界寧國府宣城五十里南界鴉山寧國府宣城二縣
九十里北界江蘇江寧府高淳四十五里故鄣沃壤桐川

今古地理述　卷六安徽省　三七

志建平縣前有郎溪以郎某居此得名蓋宋之郎步鎮也
徵銀二萬六千二百四十九兩四錢五釐知縣復設教諭
訓導梅渚巡檢典史各一
案廣輿圖郎步鎮百十四里煩
滁州中衝繁至　京二千二百五里至江寧省二百五
十五里東至江蘇江寧府六合界百二十里西至鳳陽府
定遠界七十里南至和州界百八十里北至泗州盱眙界
百九十里東西廣百九十里南北袤三百七十里輿述淮
東山水之佳滁州第一歐陽修醉翁亭豐樂亭兩記李德

裕懷嵩賦道之矣其南兩山一名琅邪一名龍蟠峭壁石門上有虎跑泉桃花澗偃月洞者蓋龍蟠山也而琅邪九奇山下有溪名曰釀泉顧況詩東晉王家在此溪南山樹色隔窗低碑沈字滅昔人遠谷鳥猶向寒花啼慶歷五年歐陽修知滁州作豐樂亭于琅邪山醉翁亭在釀泉上亭旁則六一泉也紹聖中寺僧爲州守曾肇建亭以配豐樂取杜牧誰知病太守猶得作茶仙之句題曰茶仙亭方輿勝覽石屏路登臨山亭所必經梅堯臣詩尋常畫屏多畫山何意此山還作屏峭拔直下幾千尺下有石路莓苔青

其西烏土河易名西澗韋應物詩獨憐幽草澗邊生上有黃鸝深樹鳴春潮帶雨晚來急野渡無人舟自橫清流關在澗西宋太祖以周師破李景兵十五萬生擒其將皇甫暉姚鳳處也其東菱溪本名荇溪避楊行密諱改蔡李濆荇溪新亭記濆牧滁民之三月得古溪郡之東北有廢亭乃卜于亭是咨是謀洎六旬有六日新亭就由是四時之氣成象不絕雖羊公峴溪曷足以加其勝矣徵銀二萬一千三百四十五兩一錢八分九釐知州學正復設訓導吏目大鎗嶺巡檢各一縣二

案廣輿圖滁陽南譙永陽縣二貧沖南唐清流關在城西裁附管淇管倉管關兵備副使印馬

衛滁州方域志明直隸滁州初隸鳳陽元滁州路唐滁州初永陽郡晉臨滁郡北譙郡初僑置南譙郡古滁陽之地補疑香閣取韋應物燕寢凝清香之句

全椒縣簡在州南五十里東界江蘇江寧府江浦二十里西界廬州府合肥九十里南界和州三十里北界本州二十五里通志淸淮灌北烏江蕩南廬鳳畛連滁和車轍交根有南隱中隱北隱相去各十餘里有石室落雁亭或曰漢舊縣蔡邈民居之又曰南齊嘉平有異人隱此徵銀萬九千八百五十六兩七錢一分三釐知縣復設教諭訓導

典史各一

案廣輿圖北譙譙州滁水十二里裁頓

來安縣簡在州東北四十里東界江蘇江寧府六合三十里西界泗州盱眙五十里南界本州五十里北界泗州盱眙七十里通志湖山控制爲邑嚴險縣東北踏青山巖石淸幽羅一邑之勝春來宴游無虛日徵銀萬三千五百六十八兩六分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖建陽新昌頓邱淸流七里裁淳沖下

和州中繁疲至京二千二百八十里至江寧省百二

十里東至江蘇江寧府江浦界六十里西至廬州府巢縣界百二十里南至廬州府無為州界九十里北至滁州全椒界百十里東西廣百八十里南北袤二百里（通志）左江水右昭關九梁峙南據滁理北當江淮水陸之衝為姑熟金陵之障（元和郡國志）博望山與和州對岸江西岸曰梁山在歷陽縣南兩山相望如門俗謂天門山上皆有郡月城六代于此屯兵捍禦牛渚山突出江中與和州橫江渡相對（淮南子）歷陽之都一夕反而為湖（史記）伍胥奔吳追者在後至江江上有漁父乘船知伍胥之急乃渡伍胥胥

既渡解其劍曰此劍值百金以與父父曰楚國之法得伍胥者賜粟百萬石爵執珪豈徒百金劍耶不受（注）今和州漁邱渡也（吳志）孫綝遣張英屯當利口以距袁術（傳堯俞詩）當利江頭最僻州懷人惟是數登樓明太祖駐蹕鎮淮樓與諸將飲酒賦詩徵銀三萬三千三百十三兩二錢九分三釐知州州同學正復設訓導吏目各一牛屯河裕溪河二巡檢縣一

案（廣輿圖）歷陽南豫昭關當（附）太僕衛濟陽利縣一軍民雜沖寺右（方域志）江淮水陸之衝塗姑熟金陵之藩蔽明直隸和州初隸廬州唐和州或為歷陽郡（北齊）和州（梁至陳）歷陽郡（吳）濡須鎮

（補）劉禹錫記城高而堅亞父所營故名亞父城通淮門內光孝寺張籍宅也（廢志）和州劉使君詩送客時過沙口堰看花多上水心亭（注）在三老堂前

含山縣中在州西六十里東界本州三十里西界廬州府巢縣四十里南界廬州府無為州八十里北界本州六十里（通志）山勢雄峻勢若吞含（項羽本紀）項王乃欲東渡烏江烏亭長檥船待謂項王曰江東雖小亦足王也願大王急渡（括地志）烏江亭即和州含山縣也含山山勢雄峻攀山列峙縣因以名大峴山在東一名赤焰山齊末裴叔業叛壽陽蕭懿此拒之小峴山在北西有城山兩山峙

立為廬濠往來之衝其口險隘可守禦宋紹興間張浚凶山築城置水櫃遏金人濡須山在西南與巢縣七寶山對中有石梁鑿石通水山川險阻吳魏必爭之地吳據其北築鳴以拒魏號濡須鳴魏據其南建關以備吳號東關（史記）伍胥奔吳到昭關昭關欲執之（注）在小峴山西桃花鳴張籍讀書處徵銀萬七千二百三十四兩二錢二分三釐知縣復設教諭訓導運漕巡檢典史各一

案（廣輿圖）歷陽武壽龍亢界首古西關與濡須對壘十八里栽淳

六安（州）要繁疲難　京二千九百五十里至江寧省四

百四十里東至盧州府合肥界五十里西至潁州府霍邱界七十里南至安慶府潛山界百八十里北至江蘇鎭江府溧陽界七十里東西廣百二十里南北袤二百五十里通志東南龍穴西有武陟霍嶽鎭其南沙河縈其北萬山疊嶂遠控荆胡千里平途直連梁宋實金陵之屏障英霍之本原也寰述州西蓮花山南有臺漢武帝試弩於此其下淠河一名白沙河卽泚水源出霍山唐楊行密傳宋全忠遣走叩淠水方漲爲朱瑾所乘溺萬餘人徵銀三萬六千五百七十一兩七錢四分八釐知州州同學正復設訓

導吏目各一和尙灘馬頭汛二巡檢縣二

案廣輿圖六蓼國盛唐縣永化七十里秋米萬四百二十石零附巡江御史一員分上下江衙

六安通志明元六安州宋六安縣五代晉改來化唐盛唐縣初霍州晉霍山縣齊開化縣晉置六安縣漢盛唐縣初爲六安國治六縣春秋六蓼國地皐陶之後分封於此禹貢揚州域古六國

英山縣簡在州西南三百六十里東界安慶府太湖三十五里西界湖北黃州府羅田十五里南界湖北黃州府蘄水四十里北界霍山百二十里通志淮楚襟喉集述漢英布蕃縣東山山高峯秀爲羣山冠上有井出雲則其年必豐王虹泉鑄西北石壁筆力高古栁林關極險峻謂之北門鎖鑰徵銀七千五百十九兩九錢八分三釐知縣復設教諭訓導七引店巡檢典史各一

案廣輿圖羅田鷹山寨山險二十七里

霍山縣中繁難在州西南九十里東界本州四十里西界英山百八十里南界安慶府潛山百八十里北界本州三十里通志潛臺突兀一峯砥柱集述縣西北霍山一名衡山亦名南嶽又名天村山漢武帝南巡至盛唐以南嶽衡山遠阻乃移嶽神于霍而祀焉頂有天池龍湫風洞嶽井試心崖皮日休賦惟南之鎭曰霍爲尊嶽之大與地爲壯

與天掠勢威遠門外突兀中流石狀如臺有觀瀾亭下臨大江古之濡臺也石壁鐫小赤壁三字徵銀萬三千二百四十六兩七錢六分六釐知縣復設教諭訓導上土市巡檢典史各一

案廣輿圖山險二十二里裁注州縣屬廬州府

泗州要繁疲難至京二千一百九十九里至江寧省八百八十里東至淮安府淸河界四十里西至鳳陽府鳳陽界百三十里南至盱眙界百二十里北至淮安府桃源徐州府宿遷二縣界百五十里東西廣百六十里南北袤

二百七十里乾隆四十二年將虹縣併於泗州（通志）北枕
淸口南帶濠梁東逵維揚西通宿壽江淮險扼徐邳要衝
水陸都會之地（纂述）紅藍河在州東南流入淮昔隋宮人
種紅藍處（括地志）徐君愛延陵季子之劍而未與季子復
來徐君已沒乃解劍掛之樹枝名掛劍臺在州北徵銀萬
九千七百八十五兩八錢八分三釐知州雙溝州同半城
鎮州判學正復設訓導吏目各一

案（廣輿圖）徐州靑州肥水猶宿預下邳五十里（附）巡
水陸沖頃民芋秋米三萬五十七石零按
泗州屯田明元宋唐後周泗州陳安州（東）
巡倉（衛）州泗所五所（通志）魏東楚州（梁）東徐州（北）魏南徐

今古地理述[redacted]卷六安徽省　三十九

州梁高平郡（南齊宋）屬淮陵郡（晉）屬臨淮郡（三國）屬魏
後漢屬下邳國（漢）屬臨淮郡（秦）置徐縣屬泗水郡（戰國）
楚滅越地入於楚（春秋）吳滅
徐子國有其地（禹貢）徐州域

盱眙縣中疲難在州南一里東界天長九十里西界鳳陽
府鳳陽百二十里南界滁州來安百二十里北界本州一
里（通志）控兩淮之要（纂述）宋自京師至汴口皆無山惟隔
淮有其一（米芾詩）莫論衡霍衡星斗且是東南第一山故
今以第一山名在縣東其西曰玉環山其南曰都梁山隋
置離宮四十餘所此其一也起秀亭在玻璨泉上本會景
亭也宋郡守吳說改曰淮山偉觀王渥復易東南起秀亭

綱記）鬱鬱葱葱之氣萃于東南而東南之秀實起于此宋
紹興二十一年子音遂祖念安以進士出宰是邑見縣志
名宦徵銀二萬二千三百六十三兩八錢二分一釐知縣
復設教諭訓導典史各一

案（廣輿圖）招信北兗州三十七里臨水陸沖（方域志）古徐國

天長縣中疲難在州東南百五十七里東界江蘇揚州府
江都四十五里西界盱眙四十五里南界江蘇江寧府六
合四十五里北界江蘇揚州府寶應四十五里（通志）平疇
坦蕩重湖陂澤芙蓉岡爲登覽之勝樂樂墩煬帝南幸宴

今古地理述[redacted]卷六安徽省　四十

此又名雁落墩漢廣陵梁涇州後周石梁隋永福唐千秋
縣改今名南唐置建武軍又改雄州徵銀二萬五千六百
二十六兩八錢一分七釐知縣復設教諭訓導城門鄉巡
檢典史各一

案（廣輿圖）廣陵石梁永福千秋十里簡裁

五河縣簡疲在州西百三十里東界本州及盱眙三十里
西界鳳陽府靈璧七十里南界鳳陽府鳳陽七十里北界
本州四十里縣北臨淮山一名浮山此五河口也宋置臨
口屯田又置安淮軍及今縣有漴澮沱崇淮五河故名徵

銀五千九百九十兩六錢一分一釐知縣復設教諭訓導
典史各一

案廣輿圖險口屯田安淮二十五里水陸沖煩下 注州縣屬鳳陽府

南直隸五軍都督府 親軍指揮使司 中都留守司所
屬衞分幷外衞所分隸

案廣輿圖五軍都督府留守中神策應天和陽廣陽五衞牧馬千戶所隸中府留守左驍騎右鎮南水軍左龍虎右龍虎左瀋陽左龍江左英武八衞隸左府留守右水軍右虎賁右武德廣武五衞隸右府留守前龍驤豹韜左龍江右飛熊天策七衞隸前府留守後興武鷹揚江陰橫海五衞隸後府錦衣旗手府軍府軍左府軍右府軍後羽林左羽林右羽林前九衞隸親軍其外衞所隸金吾左金吾右金吾前金吾後虎賁

左濟川江淮孝陵衞八衞其留守中留守左鳳陽鳳陽中鳳陽右懷遠長淮皇陵衞八衞隸中都留守其外衞所隸洪塘衞

江南圖敘 江南古揚州地南京卽六朝舊都也祖宗創業實基於此然江限南北古今恃為天險江北則徐潁二州地跨中原瓜連數省並稱雄鎮故淮安特建兵府守以文武重職雖職司轉運亦示控扼之勢焉江南則安慶當長江委流西拱全楚江西為江表門戶沿海兵戍本以備倭而崇明常熟之民閒作弗靖與江洋一帶出沒寖肆行剽劫者不可勝計故今江防海備其重一也若廬州則民習游惰地不盡利鳳陽習俗本同加以高牆留守之冗費故皆易以告饑蘇州松江則賦重差繁供億日困豐市之閒淘河泛鹽幾倫魚鹽轉餉既難民亦凋瘵蓋水患莫甚於浙者也徽州多山少田民逐末利風俗用偷池州在山麓江滸軍民統理不一寇盜因以竄匿鎮江則當京口之衝鑿山圖水海潮出沒土田歲易處民勞甚矣

今古地理述卷之六終

孫 慶祥 慶書 校

今古地理述

鑑定

考訂

鄱陽胡克家果泉

湖口周厚轅篤堂

崇仁陳鳳翔竹香

德興余廷球東序

南豐譚光祥蘭楣

金谿朱嗣韓仰山

南城章爲棣秋樵

鉛山蔣知讓師退

南昌陳上理九吾

新城楊 勳成甫

玉山尹名選丹崖

鉛山周垣升雲巖

南城章德溥毅堂

廬陵鄒開旦暘谷

廬陵彭大儼竹樓

宜黃廖 芳細垣

分校

武進徐準宜仲平

武寧王 勳莘圃

義寧胡 鏞桐門

彭澤項廉善文園

瑞昌文同升晉卿

豐城呂述祖道孫

豐城呂思讓謙夫

臨川吳際昌會斯

弋陽陳思謙海嘘

都昌吳紹泰可堂

分宜張德謙益齋

玉山陳 億賓齋

今古地理述卷七

武寧王子音心言述　男　洪鼎亞圃　編校
瑞台晛香
義寧萬承風和圃　補
元和孔傳金東山　武寧方瀚春湖　參核
武寧盧浙答彝　霸州韓鼎蒸香祖　繕本
連平顏伯燾魯輿注
錢塘冉以蔡升六交

江西省

疆域　在京師西南四千八百五十里東至安徽徽州府婺源界六百里西至湖南長沙府瀏陽界三百七十里南至廣東惠州府和平界千二百三十里北至湖北黃州府界五百七十里東西廣九百七十里南北袤千八百里府十三直隸州一廳二州一縣七十五

形勝　楚之東境吳之西界唐元和郡縣志當淮海之襟帶作吳越之把握唐封敖記在江湖之間東南一都會宋曾鞏記南距五嶺北負大江據百粵上游為三楚重輔宋范致虛記南昌人傑地靈為十三郡綱領雄踞上流者九江也贛州水如撥議南安嶺比文高南康以鹿洞傳聲饒州得彭蠡長邑吉安靈鍾介節撫州秀毓清才建昌瓣香猶存臨江名德未艾瑞州仁根錫水廣信學本鵞湖自韓愈刺史袁州至今輝映吳楚歐陽修而後寧都尚有傳人聲名同於列郡此江西之大較也集述

賦稅　戶部彙核嘉慶八年清摺額徵地丁雜稅等銀二百二十五萬七千八百六十九兩三錢有奇九江關徵收額稅盈餘銀五十四萬二千九百五十一兩三錢贛州關徵收額稅盈餘銀十二萬一千三百九十三兩三錢有奇會典則例起運銀百五十七萬一千三百二十兩一錢九分五釐五毫有奇今按起運正銀百七十八萬一千六百七兩七錢七分有奇耗銀八萬六千六百五十一兩九錢七分有奇存留銀四十三萬五千九百十二兩五錢五分三釐三毫有奇今按存留正銀二十八萬七千十七兩九錢七分有奇耗銀九萬六千四百四十四兩三錢七分有奇

祿制　巡撫萬兩學政三千五百兩布政使八千兩按察使六千兩道員督糧道三千八百兩鹽道三千兩餘各二千六百兩饒九道兼督九江關萬一千兩贛南道兼督贛關六百兩知府南昌府二千四百兩吉安撫州廣信饒州贛州五府各千八百兩南康九江建昌臨江瑞州袁州南安七府各

千六百兩 知州寧都州千四百兩義寧州千兩 知縣南昌千九百兩新建千七百兩豐城進賢奉新高安宜春分宜清江廬陵吉水泰和臨川東鄉南城南豐上饒玉山貴溪鄱陽餘干星子建昌德化湖口彭澤大庾贛縣各千二百兩新昌萍鄉新淦新喻峽江永豐萬安金谿崇仁樂安宜黃廣昌新城鉛山弋陽樂平浮梁安仁都昌安義德安南康各千兩安福永新各九百兩靖安武寧德興萬年廣豐興安瑞昌瀘溪上高萬載龍泉永寧雩都信豐興國會昌安遠長寧龍南瑞金石城上猶崇義各八百兩 布政司庫大使二百四十兩 布按兩司經歷理問司獄知事各六十兩 同知蓮花廳九百兩定南廳八百兩餘各六百兩 通判各六百兩 州同六十兩 州判寧都州判二百兩義寧州判六十兩 道庫大使 府經歷照磨縣丞主簿吏目巡檢典史驛丞各六十兩 九江關游巡官二各百二十兩 贛關協辦官百二十兩

學校 鄉舉額九十四名歲科學額 南昌府府學南昌新建豐城各二十進賢奉新各十五義寧十二武寧靖安各八 饒州府府學鄱陽各二十餘干十五樂平浮梁安仁德興萬年各十二 廣信府府學上饒各二十玉山廣豐鉛山弋陽各十二貴溪十五興安八 南康府府學二十星子都昌建昌各十五安義十二 九江府府學二十德化湖口各十五德安瑞昌彭澤各十二 建昌府府學南城新城各二十南豐廣昌十五瀘溪八 撫州府府學臨川金谿各二十崇仁樂安各十二宜黃東鄉各十五 臨江府府學清江各二十新淦新喻峽江各十二 瑞州府府學高安各二十新昌十五上高各十二 袁州府府學宜春各二十分宜十五萍鄉萬載各十二 吉安府府學廬陵吉水各二十泰和安福各十五永豐萬安永新各十二龍泉永寧蓮花各八 贛州府府學贛縣各二十雩都信豐興國會昌安遠龍南長寧名十二定南八 寧都州州學二十二瑞金石城各十四 南安府府學二十大庾十五南康十二

上猶崇義各八

武備 總兵二九江一南贛一 副將二南昌城守一袁州一 參將六撫標中軍一饒州一廣信一吉安一寧都一南安一 遊擊五撫標右營一九江左營一前營一贛州中營一建昌一 都司二十五 守備十五 千總二十二 把總七十九

案廣輿圖江西建置 江西等處承宣布政使司治南昌左右布政使二清軍一左右參政三分守二督冊一左右參議三督儲一分守二領府十三州一縣七十七總爲里九千九百五十六里半戸八百五十八萬三千九十七口七百九十二萬五千一百八十五夏稅米麥八萬八千五十九石五升八合三勺秋糧官民米二百五十二萬八千三百五十五石八斗二升絲八千二百三斤絹萬一千五百二十六疋布千三百四十一疋鈔九千九百七十九錠江西都指揮使司隷前軍都督府都指揮三內掌印一僉書二會昌鄱湖

守備二領衛三屬所十五守禦千戸所十二百戸所一本都司所屬馬步官軍萬二千七百員名儀衛司二提刑按察司按察使一副使六內提學一兵備三清軍驛傳二僉事七分巡五屯田二分道五欽差巡撫都御史一駐南昌提督南贛等處軍務都御史一駐贛州巡按監察御史一或清軍一駐南昌王府二淮府仁七封部州從饒州郡十永豐清江南康德興順昌崇安高安上饒吉安廣信益府憲五封建昌郡三崇仁金谿玉山弋陽臨川瑞昌宜春樂安石城建安鍾陵其先高十七封太寧永樂中從南昌國除

南昌府爲省會

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫江西等處提督軍務節制各鎮 提督全省學政 承宣布政使司布政使 經歷理問廣濟庫大使各一 提刑按察使司按察使轄

驛傳事經歷兼鹽道庫大使知事司獄各一　督糧道轄
南撫建三府兼管水利庫大使一　鹽法道轄瑞袁臨三
府
南昌府要衝繁難至　京四千八百五十里東至饒州府
餘干界二百四十里西至湖南岳州府平江界四百九十
里南至臨江府清江界二百里北至南康府星子界百八
十里東西廣七百三十里南北袤三百八十里南昌豐城
水鄉也進賢則平山小水義寧武寧靖安奉新山鄉也新
建則山少水多大約章江鄱湖瀦於東北而自厰原迤於

幕阜環峙西南志稱羣山翼赴衆水朝宗文物聲名列郡
冠冕其立本如豫章其逢原如洪井如滕王閣多文郁郁
如百花洲鄰德彬彬浩然如南浦同瀾卓爾如西山介石
祥鍾八屬詎篤連枝知府督捕同知吳城鹽捕水利同知
糧鹽水利通判教授復設訓導經歷照磨各一州一縣七
〔案〕〔廣輿圖〕豫章江州洪都洪州龍興府南浦隆興新豐
椒邱州一縣七人稠而勞俗淳事煩爲十三
郡之最秋米〔附〕巡撫衞南〔方域志〕負江依湖南臨兩廣
五十萬零巡按衞昌北接宣揚西控楚東
翼浙東南一都會其境方數千里其田宜秫稌其賦粟
輸於京師甲於他郡民庶而富禮義之俗不因時變故
文章有江山之秀發處士有巖穴之雍容其人衣冠其
食稼穡詩書藝文棟宇布帛〔明〕南昌府隸南昌道初置
洪都府〔元〕置路〔南宋〕隆興府〔宋〕洪州屬江西路置安撫
兵馬鈐轄〔唐〕爲鎮南軍節度屬江南道初洪州或爲豫
章郡〔隋〕平陳置洪州〔晉〕江州〔後漢〕豫章郡〔漢〕分淮南國
地置豫章郡爲長沙王吳芮所有初淮南國〔秦〕屬九江
郡〔戰國〕〔春秋〕吳楚之交〔禹貢〕揚州域〔注〕豫章在城南松陽門內樹高七丈
五尺大二十五圍枝葉扶疏垂蔭
數畝故以名郡本〔水經〕康熙五十八年巡撫白潢既復
書院題門以此疏奉　賜額曰章水文淵有記〔潢〕
都洪州因洪厓井而名井凡有五〔各〕〔補〕滕王閣建自
方廣四尺許在西山洪厓鄉本〔郡志〕慶四年都督閻伯
嬰落成而滕王之封至閻因以名後都督閻伯興九日
燕賓王勃即席序成盡驚其一座繼此王緒作賦王仲
舒記之韓愈記所稱三王是也百花洲在城中東湖宋
紹興中張澄建亭匾曰講武以習水軍自康熙至今加
葺橋隄樓閣掩綠荷香鳥飛魚躍亦山亦水宜書宜詩
友教堂吏隱高士兩亭與蘇翁圃尤增湖重友教堂今
爲郡書院故澹臺子羽祠也吏隱者南昌尉梅福字子
眞蘇翁字雲卿蜀之廣漢人逸其名以蔬圃爲業高士

徐稺字孺子南州人卒年七十
二墓在進賢門外白社本〔水經〕
南昌縣要衝繁難附郭東界進賢八十里西濱大江南界
豐城百里北界新建一里章江源出南安聶都山東北至
南康而會豫水是爲豫章水至贛州又會貢水是爲贛水
〔水經注〕贛水北逕南昌縣城西者也中洲在南昌進賢臨
川之交官田以南臨川界而西隸進賢朱坊以南進賢界
而西隸南昌自桃花園北南昌專屬之其山有躍龍岡王
姑嶺雷嶺觀音嶺禪師嶺之靈秀其水有馬鞍渓石溪大
角溪蜀溪之淵洿志稱平原綿衍水泉灌溉之區要皆潤

澤豐美故風俗淳朴人物清華今亦不異於古也徵銀三
萬三千六百三十三兩九錢八分七釐知縣縣丞教諭復
設訓導三江口主簿市汊巡檢典史各一
案廣輿圖豫章五百九十三里穴上
新建縣要衝繁難附郭東界進賢八十里西界奉新八十
里南界南昌思賢坊一里北界南康府星子百八十里西
山在縣西章江外三十里寰宇記南昌山宋太平興國六
年析南昌水西十四鄉置新建縣山因屬焉水經注厭原
山豫章記厭原山鄱陽湖以接鄱陽山故名在縣東北百

五十里即禹貢彭蠡是也今受上流諸水周環數百里東
至饒州府餘干之康郎山西至縣之荷陂里南至進賢北
山北至南康府都昌南境其與鄱湖相連者則邦亭湖也
一名宮亭宋黃庭堅詩一風分送南北舟志稱其山嶔崟
其水蕩潏故其人英發而踔厲山旺則半藉條枚水鄉則
兼貨谷省勤生嗇施尚氣節畏清議亦相習成風俗也徵
銀萬四千六百四十六兩一錢五分二釐知縣縣丞教諭
復設訓導吳城鎮主簿生米鎮巡檢典史各一
案廣輿圖安豐西昌二百十四里穴上

豐城縣要衝繁疲在府西南百二十里東界撫州府臨川
百里西界瑞州府高安九十里南界撫州府樂安百十里
北界南昌四十里自瑞河口水斜踞縣之北由東北而亘
於西南盡縣境大利大害所係也西北地高山多苦燥自
縣治迤南而東之西則非隄捍不為功蓋其水可以溉萬
頃之田無高山以阻之隄潰則澤國矣然其犬牙五郡衣
帶三江東挹雩都西攬神嶺始豐峙其南豫章經其北劍
池寶氣蔚為文章履其地者可想見其形勝有如此徵銀
四萬二千九百二十兩九錢四分三釐知縣縣丞教諭復

設訓導大江口巡檢典史各一
案廣輿圖富城吳阜劍江豐水廣豐富州三百七十七里陰坤
進賢縣簡衝在府東南百十里東界饒州府餘干九十里
西界南昌五十五里南界撫州府臨川四十里北界饒州
府鄱陽百里縣境繡錯於南昌豐城臨川之間無高山大
川之深峻地勢寬於東而狹於西村落湖山星羅碁布晉
時置縣肇錫嘉名嗣是代著偉人環儲鼎甲地靈氣淑英
俊奮興有登輶軒入境而問俗者乎可憑軾而觀矣徵銀
萬八千三百十四兩六錢三分七釐知縣縣丞教諭復設

訓導梅莊巡檢典史各一

案廣輿圖 鍾陵二百八里近溪湖陸沖冗上

奉新縣簡衝在府西南百二十里東界新建四十里西界義寧州百二十里南界瑞州府高安三十里北界靖安二十里環縣皆山也而水行乎其中勢險於南北而潤於東西極西則百丈山之大雄峯嵯峨蜿蜒俯視一切縣之望也橋有馮川嶺有白水潆洄崇峙靈淑鍾焉名臣學士輝映後先家敦詩書人尚節義可風也徵銀萬四千七百三十四兩四錢八分七釐知縣縣丞復設教諭訓導羅坊巡

檢典史各一

案廣輿圖 海昏新吳馮水百四十九里負山辟中

靖安縣簡在府西百六十里東界南康府建昌二十里西界義寧州百二十里南界奉新九十里北界武寧九十里縣南有峯曰文筆其北白雲彌谷如屏嶂南河發源歷高湖沙湖繞城北而匯於東北則經藕潭象湖東合南河以通修水蓋山靈水秀之區也士食舊德故家大族不替簪纓無曠土亦無游民允稱樂土徵銀七千一百七兩八錢三分五釐知縣縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 揚南二十八里民貧簡中

武寧縣中繁難在府西北二百八十里東界南康府建昌七十里西界義寧九十里南界靖安百三十里北界湖北武昌府興國州百三十里縣西南柳山如筆以唐柳渾得名西北九宮山跨吳楚如鎖鑰相傳晉安王兄弟九人各造一宮遂以名山總匯瓜源上董長墅三源曰武陵雌爲縣東南屏藩環照青牛紫鹿石鏡三面曰觀風山爲縣東北弁冕修水源出義寧黃龍山經建昌達彭蠡凡七百里郭璞記有魚名鯈有水名修天下有事此地無憂中間自

縣東下六十里龍腹潭爲大豬蓄潭上游曰破石晉許遜捕蛟試劍處宋黃庭堅鐫水月雙清石上尤爲州邑關鍵南豐譚尙忠跋湖上半畝園記羅湖石江山之勝志稱奇拔所鍾間生異等五百里桑麻絃誦雅有鄒魯遺風豈僅以崇山峻嶺映帶清流媲美山陰已哉徵銀萬六千五百六十三兩六錢九分五釐知縣木高縣丞復設教諭訓導高平巡檢典史各一

案廣輿圖 西安豫寧海昏地建昌五十四里負山中 補 淹戍盤譚尙忠題額張望訂劉照蔡跋之

義寧州要繁疲難在府西三百六十里東界武寧六十里

西界湖南岳州府平江百二十里南界瑞州府新昌百二十里北界湖北武昌府崇陽百四十里州分自武寧初因分寧置寧州嘉慶三年七月以平寇功今名故艾子國也春秋吳公子慶忌出居於此在州崇鄉龍岡坪幕阜山吳建昌都尉太史慈拒劉磐營幕處毗連通城在州西百九十里大溈山今之銅鼓營也在州西南四百里東新昌西湖南瀏陽南湖北興國明鄧子龍鐫詩銅鼓石有曰英雄一劍破中間撐拄乾坤鎮吳楚其形勢可想見矣若夫地以人名南山清水巖其最著者南山周

覽全城俯瞰修水釣磯玉涵手跡猶新清水巖分南北在州東三十里大約南巖峘赫如貴官北巖貞靜若隱者武寧張望記可概也志稱大江以西山水之秀多鍾於此蓋自濂溪過化雙井鍾靈雅韻流風猶存淳古雙井在州西二十里黃庭堅從修水再遷之故宅也墓亦在焉徵銀萬五百四十三兩五錢一分七釐知州渣津州同州判學正復設訓導吏目各一八盤嶺排埠堪二巡檢

案廣輿圖寧州艾縣武寧分寧艾城寧縣八十七里負山俯中秋米二萬石零所寧州

饒州府要衝繁難至京五千二十五里至省三百里東至浙江衢州府開化界三百七十里西至南康府都昌界百六十里南至撫州府臨川界二百里北至安徽池州府建德界百七十里東西廣五百三十里南北袤三百七十里水匯西南山環東北當吳楚交會地沃土平自梁文謙顏眞卿柳渾范文正以清德教養此邦士民振興風俗淳美湖山擕亭其遺愛猶可想見知府景德鎮鹽捕同知漕糧通判教授復設訓導經歷照磨各一縣七 分巡饒廣九南兵備道兼管水利

案廣輿圖鄱陽芝城吳州永平軍縣七上春夏之交天氣溼熱秋米二十一萬三千零附兵備

副使所饒州方域志負山濱湖東南沃區明饒州府隸九江道初鄱陽府元鄱陽州宋屬江南東路唐建安化軍隋饒州或為鄱陽郡屬江南西道梁吳州東漢末鄱陽郡漢隸豫章郡屬長沙國秦置九江郡鄱陽縣戰國屬楚春秋吳伐楚取番邑此初楚東境禹貢揚州域

鄱陽縣要衝繁難附郭東界樂平百二十里西界南康府都昌百六十里南界餘千百二十里北界安徽池州府建德百七十里芝山以許振得芝草而名薦福山戴叔倫讀書處也義居東曰大雷岡熲居西曰小雷岡延賓坊為陶侃而新英布城本吳芮所築鄱湖以東此為勝邑徵銀四萬二千七百七兩四錢九分八釐知縣縣丞教諭復設訓

導石門巡檢各一

案廣輿圖芝山三百二十一里沖煩上

餘干縣中衝難在府南百二十里東界樂平六十里西界南昌府進賢六十里南界安仁七十里北界鄱陽百八十里洪崖石虹康郎鼎立鄱陽湖上而康郎獨當西北兩面波撼氣蒸水天一色登臨懷古大開眼界胸襟所謂九江上游百越喉舌者此耳徵銀三萬七百十九兩七錢七分一釐知縣瑞洪縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖餘汘干越越餘百五十四里山多沖中

樂平縣中繁難在府東百二十里東界德興九十里西界鄱陽百六十里南界廣信府貴溪八十里北界浮梁六十里芙蓉峯雅擅一邑之勝見一統志宋馬端臨貴與以父廕補承事郎終宋之世隱峯下著文獻通考至今縣以人名勝又豈在峯哉徵銀三萬二千一百八十三兩一錢八分二釐知縣縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖樂安樂平州二百四十里地廣山多中

浮梁縣要衝繁難在府東百八十里東界安徽徽州府婺源六十里西界鄱陽百二十里南界樂平六十里北界安徽徽州府祁門百二十里芭焦金魚皆佳山也而九英為唐肖殷九子據以破黃巢者後人得之遂以名山程瑀建飽山亭收攬諸勝昌江在縣南其水西流會眾溪入鄱湖徵銀萬六千五百四十三兩六錢六分八釐知縣縣丞復設教諭訓導景德鎮巡檢典史各一

案廣輿圖浙平新昌浮梁州百十四里土厚上

德興縣中衝繁在府東二百四十里東界浙江衢州府開化百十里西界樂平三十里南界廣信府弋陽八十里北界安徽徽州府婺源四十里廣山包絡大湖限帶若肯堂

題自宋熹歲寒鑄於周冕兩山尤稱名勝徵銀萬五千九百七兩一錢五分四釐知縣縣丞復設教諭訓導白沙巡檢典史各一

案廣輿圖樂平德興場七十二里多山僻中

安仁縣簡衝在府南二百十里東界廣信府貴溪二十里西界餘干二十里南界撫州府金谿三十里北界鄱陽六十里華山最奇秀類池州九華錦江一名安仁港源發廣信府江有雲錦石吳全節作看雲樓至今猶存徵銀萬六千一百九十六兩一錢五分知縣縣丞復設教諭訓導典

史各一

案廣輿圖晉興安仁場八十二里民淳沖上上

萬年縣簡難在府東南百二十里東界廣信府貴溪五十里西界餘干三十里南界安仁三十里北界樂平四十里桃源洞或曰姚原石洞書院宋雙峰饒魯講學處地形寬坦水遶山環徵銀萬八千三百九十五兩一錢五分六釐知縣縣丞復設教諭訓導石頭街巡檢典史各一

案廣輿圖姚原六十四里下

廣信府最要衝繁疲難至 京五千五百五十里至省七

百里東至浙江衢州府常山界百七十五里西至饒州府安仁界三百里南至福建建寧分水關百六十里北至饒州府樂平界百六十里東西廣四百七十五里南北袤三百二十里靈山七十二峰峰各成狀道書第三十三福地珍木奇卉水晶生焉南屏山如波濤活潑環拱郡城茶山在城北陸羽著茶經於此當吳楚閩越之交實爲東南望鎮山高水清故人才物產豐美七縣生色於郡有光知府河口督捕同知督糧通判教授復設訓導經歷照磨各一

縣七

案廣輿圖上饒信州豫章縣七民淳訟簡沖上山廣多秀拔水激而淸秋米十二萬三千零所信

方域志控閩越引二浙爲要衝之會民安土重業俗儉樸矜謹節義鄒公詩千巖懷玉對軒窗池上新亭號玉光祇此便堪爲隱吏神仙官職水雲鄉其勝概可知也明廣信府隸湖東道元信州路隸浙江行省宋信州五代置鉛山縣唐乾元中析撫建二州及饒之弋陽衢之常山玉山地置信州屬江南西道府宋晉屬鄱陽東陽二郡本饒州地沿革見饒州漢爲豫章之餘干會稽之太末縣地秦屬九江會稽二郡戰國春秋並爲楚吳地禹貢揚州域

上饒縣最要衝繁疲難附郭東界玉山五十五里西界興安四十五里南界鉛山四十五里北界饒州府樂平百三十里玉光亭在縣東見信州圖經與郡治翠微樓並峙唐

王貞白著靈溪集宋陳文蔚爲朱子門人樓亭手墨猶新又不獨郇詩傳勝也徵銀二萬七百六十九兩七錢二分知縣縣丞教諭復設訓導各一 鄭家坊八房場二巡檢典史一

案廣輿圖信州鄱陽弋陽百十二里淳煩上上

玉山縣最要衝繁疲難在府東百里東界浙江衢州府常山三十五里西界廣豐二十里南界廣豐三十五里北界饒州府德興百二十里犬牙閩壤功曹武安列於前懷玉山淸谿於後左右映帶氷玉紫紆徵銀萬七千八百三十

八兩二錢二分四釐知縣桐家坊縣丞復設敎諭訓導太
平橋巡檢典史各一
案廣輿圖信安常山須江懷玉五十九里沖煩上
弋陽縣中衝難在府西百二十里東界興安二十里西界
貴溪二十里南界鉛山六十里北界饒州府德興八十里
東屹祁石西峙龜峰北枕寶山南帶弋水此陳康伯謝枋
得故里也陳字長卿封信國公謝字君直世稱疊山先生
謚文節少詠龜峰詩有曰三十二峰峰最高俯視彭蠡無
波濤可想見其自況如此而縣勝與俱名矣徵銀萬三千

六百七十九兩四錢二分二釐知縣西鄉大橋縣丞復設
敎諭訓導典史各一
案廣輿圖葛陽弋水七十四里煩上
貴溪縣中衝繁在府西百九十里東界弋陽四十里西界
饒州府安仁六十里南界建昌府南城百十里北界饒州
府樂平九十里象山陸九淵讀書處嘗言雲山泉石之奇
目所未睹龍虎山兩石對峙形肖其名漢張留侯八世孫
道陵所居上清宮今之眞人府也道書三十二福地志稱
薌水西環芒洲東亘徵銀二萬六千六十五兩六錢二分
八釐知縣江滸山縣丞復設敎諭訓導各一上清鎭鷹潭
鎭二巡檢典史一
案廣輿圖弋陽新溪須溪百十二里煩上
鉛山縣中衝繁在府南八十里東界上饒七十里西界福
建邵武烏嶺百九十里南界福建建寧分水關八十里北
界弋陽六十里縣之名以鵝湖書院之名以宋陸由鉛
城至則涉大溪而南由信州以來則經鵝湖之足宋陸二
先生講堂並山而上各以里計者五宋寧宗謂象山發明
本心之學有大功于世敎易名文安見於宋在鎬袁甫記

者如此廣輿記以龔氏畜鵝於湖治山產鉛南唐置場所
以名縣與湖者如此自宋至今志道明德居仁由義猶有
象山之遺風焉志稱八閩咽喉兩浙要會無乃專言形勝
耶徵銀萬六千八百七十六兩八錢三釐知縣縣丞復設
敎諭訓導湖坊鎭巡檢典史各一
案廣輿圖撫建二州五十七里淳沖煩上所山鉛
廣豐縣中繁難在府東南四十五里東界浙江衢州府江
山六十里西界上饒十五里南界上饒八十里北界玉山
三十里靈鷲山洞壑幽深一滴泉四時不竭宋子詩一簇

有靈通地脈半空無雨滴天池張叔夜廬墓在焉諡忠文二子伯奮仲熊豈非山川正氣所鍾耶徵銀萬一千三百三十三兩一錢七分二釐知縣縣丞復設教諭訓導洋口巡檢典史各一

案廣輿圖永豐饒州上饒二縣地六十七里僻簡下

興安縣簡在府西八十里東界上饒四十里西界弋陽三十里南界鉛山三十里北界饒州府德興百二十里橫峰窰鎮置邑久安分三縣之山川成百里之形勝徵銀三千七百八十七兩八分知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖上饒貴溪弋陽三縣地二十一里裁簡沖

南康府簡衝至　京四千七百六十五里至省二百四十里東至饒州府鄱陽界二百里西至九江府德安界六十里南至南昌府新建界百二十里北至九江府德化界五十里東西廣二百六十里南北袤百七十里彭蠡之上有山巍然而起嶷然而止者曰廬山禹貢所謂敷淺原也匡俗結廬居之故名匡廬其陽則千巖萬壑土水秀潤是爲南康當山西來嶄然雄傑爲五老峯峯麓散爲羣岡蜿蜒南行二十里前臨彭蠡是郡治也紫陽隄衞其前五老峯屛其後郡故濱湖爲治其徙置今所實始宋熹自淳熙六年來守八年乃去二年之閒百廢具興若復白鹿洞尤重大者按洞唐李渤與兄涉讀書處也南唐昇元中始卽其地爲學給田以食生徒所謂廬山古國學也宋子因其舊而大之而洞之盛遂出睢陽石鼓嶽麓右洞距郡北十五里當五老峯下宋子題榲鹿豕與游物我相忘之地泉峯交映知仁獨得之天可想其概也知府糧捕水利通判教授復設訓導經歷各一縣四

案廣輿圖星渚匡廬南康軍縣四簡中下秋米七萬石零附鄱湖守備方域志負山襟湖

地窄田少在匡廬之陽疊嶂九層崇巖萬仞周五百餘里商周之際匡俗兄弟七人結廬此山故曰匡廬明南康府隸九江道元南康路宋太平興國中以江州星子縣建爲軍屬江東路朱熹知南康奏復白鹿洞書院唐隋屬江州晉屬尋陽郡漢屬豫章郡初爲海昏彭澤二縣秦屬九江郡曰星渚戰國屬楚春秋吳楚地禹貢荆揚二州域

星子縣簡衝附郭東界都昌三十里西界九江府德安六十里南界南昌府新建六十里北界九江府德化五十里落星湖在彭蠡西北相傳星化爲山隨水起落縣以此名幅員斗大夙號愿樸宋子奏白鹿書院在縣界其山川環合草木秀潤先王禮義之宮所以化民成俗之本者在此

徵銀五千五百七兩二錢七分一釐知縣復設教諭訓導
各一湖山渚溪二巡檢典史一
案廣輿圖彭蠡南康軍星子鎮三十八里貧瘠僻下
都昌縣要繁疲難在府東八十里東界饒州府鄱陽八十
里西界星子八十里南界鄱陽湖三十里北界九江府湖
口九十里地脈來自九華山圓宛如城郭東坡詩鄱陽湖
上都昌縣烟火樓臺百萬家水隔南山人不渡東風吹老
碧桃花其勝可想徵銀萬九千五百五十八兩九錢六分
四釐知縣張家嶺縣丞復設教諭訓導周溪巡檢典史各

一
案廣輿圖鄱陽彭蠡湖南康五十九里地瘠民貧下
建昌縣中衝繁在府西南百二十里東界南昌府新建四
十里西界南昌府武寧八十里南界安義四十里北界九
江府德安三十里縣以上曰修江一名西河歐山以歐岌
名即雲居山也喚渡亭以下自何易于築隄後咸慶有餘
力田讀書其淳樸可風其親睦尤可道此李燔理學之鄉
也說者謂山水揖讓雅俏人文有以哉徵銀二萬四千二
百三十七兩七錢八分二釐知縣縣丞復設教諭訓導典

史各一
案廣輿圖南昌州建昌州海昏八十四里下
安義縣簡衝在府西二百里東界南昌府新建四十里西
界南昌府靖安二十里南界南昌府奉新三十里北界建
昌四十里文山峰巒秀麗代毓人才得朱子登臨而名益
彰自明割建昌五鄉立縣因鄉爲名孔武仲曰君子之所
以異于衆者以能安之也南康郡西合推義邑徵銀萬二
千八百十四兩五錢四分七釐知縣縣丞復設教諭訓導
典史各一

案廣輿圖華林四十六里僻下
九江府要衝繁難至京四千六百里至省三百里東至
安徽池州府東流界三百七十里西至湖北武昌府興國
州界百七十里南至南康府建昌百五十里北絕江衛西
郎湖北黃州府黃梅界東西廣五百四十里南北袤百五
十里禹貢曰九江孔殷曰九江納錫大龜又曰過九江至
於敷淺原又曰過九江至於東陵潯陽記一曰烏白二曰
蜂三曰烏四曰嘉靡五曰畎六曰源七曰廩八曰提九曰
箘緣江圖一曰三里二曰五州三曰嘉靡四曰烏土五曰

白蚌六曰白烏七曰菌八曰沙提九曰廩〔史記正義〕九江郡卽壽州〔楚〕自陳徙壽春號曰郢〔秦〕滅楚於此立郡原兼有廬江豫章之地要之〔漢〕之九江郡今之鳳陽廬州滁州和州也定遠有九江郡城可考〔漢〕之廬江郡今之安慶也有皖城巢縣城樅陽城可考〔漢〕之尋陽縣今之九江府也彭澤之小孤山桑落州一名九江口北岸卽是宿松德化之潯陽江北岸卽是黃梅廣濟猶有尋陽故城焉則是今日之九江府原非昔日之九江郡矣尋陽一江兼納江漢洞庭之水亦何嘗不從此入海然則〔緣江圖〕始於鄂陵終

於江口會於桑落洲而曰尋陽之九江卽〔禹貢〕之九江可也見于〔稷儼〕考者如此知府江防軍捕同知水利通判教授復設訓導經歷照磨通遠驛丞兼巡檢各一縣五 九江鈔關饒廣九南道兼督

案〔廣輿圖〕潯陽奉化定江軍盆城縣五水陸沖上中民
貧土瘠秋米十萬石零按江之名甚眾〔鄭元〕
孔安國云岷江左漢爲北江會彭蠡爲南江而惟岷江
居中爲中江此外則別有三江至九江則沅辰漸元敘
西澧資相是也皆合〔附〕鈔關主事兵備〔衛〕九江隸南
洞庭過巴陵會中江〔附〕副使兼管安慶〔衛〕京前府〔方〕
域志背倚匡廬控扼江湖〔明〕九江府隸九江道〔元〕末陳
友亮據此僭號初江州路〔南宋〕定江軍屬江西安
撫司〔宋〕屬江南東路〔南唐〕奉化軍節度〔唐〕天寶初潯陽
郡屬江南道初江州〔隋〕九江郡〔梁〕後江州治盆城卽此

以青盆山有井形如盆因名城曰盆城晉置潯陽郡屬
江州初爲武昌鄱陽豫章三郡地〔漢〕分屬豫章廬江郡
〔秦〕屬九江郡〔春秋〕屬楚
〔禹貢〕揚州域彭蠡諸焉

〔德化縣〕要衝繁難附郭東界湖口彭蠡湖五十五里西界瑞昌七十里南界德安百二十里北絕江街西卽湖北黃州府黃梅界縣治附郡城在廬山之陰土高氣清富有佳境見於〔陶淵明白居易詩文〕中者青山綠水依然仰止介節清操豈僅借風月作主賓哉徵銀五千七百三十一兩四錢五分三釐知縣復設教諭訓導各一 大姑塘小池口城子鎮三巡檢典史一

案〔廣輿圖〕汝南彭蠡潯陽柴桑
彭城三十六里裁冗

〔德安縣〕中衝繁在府南百二十里東界南康府星子十五里西界南昌府武寧九十里南界南康府建昌二十二里北界德化四十里形如鳳翥勢若龍翔崑崙頂似波騰博易根同鐵鑄風淸古驛花滿名疆徵銀九千一百十六兩一錢五分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案〔廣輿圖〕歷陵蒲亭湓城 〔補〕柴桑在治東陰山道旁
城十八里隋下 有碑書晉處士陶靖節
先生
之墓

〔瑞昌縣〕簡在府西九十里東界德化二十里西界湖北武

昌府興國州五十里南界德安四十里北絕江界湖北黃
州府廣濟四十里東北匯兩湖之水西南聳萬疊之峯近
者開河遶城益增其壯士則帶經農惟賓穡地易俗淳莫
如此邑（文德翼序）豈非以民安政乂時和歲豐肇一方之
城池奠百里之社稷爲大瑞乎徵銀八千六百五十三兩
一分七釐知縣復設教諭訓導肇陳口巡檢典史各一
（案廣輿圖）赤烏潯陽十三里簡下
（湖口縣）要衝繁難在府東六十里東界彭澤五十里西界
德化十五里南界南康府都昌八十里北界彭澤六十里

石鐘上下兩山而上鐘尤奇當彭蠡入江處眾流迸駛湍
迴洑射日剝月消石雖堅不勝其力之久故其形亦偕鑽
研磨刮之工瑩白如玉錯出于驚濤巨浪中垂者磬懸側
者筍出皺者耦折環者嵏連（酈氏水經東坡補遺）皆不無
遺論蓋石本無聲虛猶足以召之況人之心乎然則風靡
波蕩其亦有助于石而致虛者固有道耶（本羅洪先記）徵
銀萬五千六百九十九兩三錢七分三釐知縣復設教諭
訓導典史各一
（案廣輿圖）湖口戍彭蠡十七里簡沖下（補）石鐘山在治東南（蘇軾記）余夜乘小舟至絕壁下大
聲發於水上噌吰如鐘鼓不絕徐而察之則山下皆石穴罅不知其淺深微波入焉涵澹澎湃而爲此聲也
（彭澤縣）要衝繁難在府東百五十里東界安徽池州府東
流六十里西界湖口六十里南界南康府都昌百里北界
大江據彭蠡跨海門砥柱橫江龍城四塞山石當空剛立
腳江潮到此猛回頭雖題小孤已得全勢君子務本蓋亦
地靈所鍾徵銀萬四千八百三十八兩七分九釐知縣復
設教諭訓導馬當鎮巡檢典史各一
（案廣輿圖）龍城浩州十八里簡沖下（補）馬當山在治東北王勃舟過神人助以順風一夕至洪州
（建昌府）要繁疲難至京五千八百二十七里至省五百

里東至福建邵武府光澤界二百二十里西至撫州府宜
黃界四十里南至寧都州石城界三百四十里北至撫州
府臨川界四十里東西廣二百六十里南北袤三百八十
里與兩粵七閩犬牙相錯據五嶺之咽喉控三吳之襟帶
巒嶂聯屬兩溪合流（羅玘序）府故撫信邵汀贛之甲也滅
贛之嚝幾撫之饒遠信之衝鄰汀之僻與邵並閩楚之喉
焉酌諸府之中號爲樂區南城附郭縣也近撫信次水而
多商新城南豐負邵廣昌逼贛與汀山岫域之境惟力耕
之民瀘溪析南城地（李東陽）謂建昌東南文獻之邦允哉

知府捕盜同知糧捕通判教授復設訓導經歷各一縣五

案廣輿圖盱江建武軍臨川建昌軍縣五上所建上俗淳厚易治秋米十萬石零昌方域志山清水秀為江西東南上游與閩粵為腹背土地衍沃風俗淳和君子多文小人務本女子勤績又為東南之樂區明建昌府以郡連建州會南昌而名隸湖東道初陞昌府元為路隸江西行省宋淳化中以南豐屬建昌初以南豐屬撫州改建昌軍五代以南城置建武軍唐以南城南豐屬撫州南齊徙臨川郡治南城晉屬江州東漢屬臨川郡漢以南城屬豫章郡曰盱江初屬淮南國秦屬九江郡戰國楚春秋吳禹貢揚州域

南城縣要衝繁難附郭東界新城九十里西界撫州府宜黃四十里南界南豐八十里北界撫州府臨川四十里左臨盱水右瞰麻源按圖經縣有麻姑山頂有古壇周迴四

百里道書三十六洞天之一有瀑布飛下二百餘丈顏眞卿記之歐陽修跋之而山靈益著獨孤及記客館新亭溪雲竹風生於戶牖綠野靑山為之亭幛可以送千里之目可以道四方之志茲又縣勝會之佳境與山並傳徵銀二萬二千五十五兩五錢三分知縣縣丞教諭復設訓導新豐巡檢典史各一

案廣輿圖新南臨川東與南豐永城盱江二百五十三里淳上

新城縣中衝繁在府東南九十里東界福建邵武府杉關七十里西界南豐百六十里南界邵武府泰寧七十里北界南城四十五里福山禪石芭采香靈鳶水鶴源澄空不竭魏禧記學宮縣郊南有赤溪為宋李覯讀書處禧少讀貴州州學記愛其文明健所以教人臣人子者甚篤邑君子于其文誦之久矣徵銀萬九千六百八十兩七錢二分一釐知縣縣丞教諭復設訓導各一極高同安二巡檢典史一

案廣輿圖南城永城七十八里淳中上

南豐縣要繁疲難在府南百二十里東界新城六十里西界撫州府宜黃八十里南界廣昌八十里北界南城三十

五里軍山南豐之望也考圖記其高十有九里餘二百步其上四峰崛起望之蒼然其傍飛瀑一瀉千里其下龍穴投以鐵石雨輒隨注其產竹箭材章利及比壤縣固多大山而茲山傑出見於百里之外其勢雄氣秀若蹲虎兕而翔鳳鸞舊傳漢吳芮嘗攻南粵駐軍此山名自茲始本曾鞏文通志稱風氣渾固素稱望邑允哉徵銀萬六千八百七兩九錢四分七釐知縣縣丞復設教諭訓導各一龍池雜坊二巡檢典史一

案廣輿圖南城嘉禾百二十三里山溪險阻淳簡中

廣昌縣簡難在府西南二百四十里東界南豐四十里西界寧都州石城百二十里南界石城百里北界南豐四十里雯峰最善古今莫知其右則吳王芮之軍峰也其左則鎮縣之金嶂也其前則壺公之紫霄也其後則南壽雲霽也合而名之曰雯峰盱水中注爲雯溪溪東兩澗夾流爲雯澗翼澗而出乘溪而止爲雯岡澗中田沃壤可六七百畝窳地爲雯池池上爲雯門門內爲雯渠堂臨渠上爲雯輝合而名之曰雯峰別墅羅倫記徵銀萬四千八百五十二兩一錢一分七釐知縣復設教諭訓導白水鎮巡檢典

史各一

案廣輿圖平昌二十一里山溪險阻有瘴簡中下

瀘溪縣簡在府東百五十里東界廣信府貴溪二十里西界南城七十里南界福建邵武府光澤九十里北界廣信府貴溪四十里竹山東峙魚山西橫讀書力田亦郡之武城也徵銀六千一百六十二兩四錢四分九釐知縣縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖析南城地置裁

撫州府要繁疲難至　京五千五十里至省二百里東至饒州府安仁界百二十里西至臨江府新淦界二百七十里南至建昌府南城界九十里北至南昌府進賢界六十里東西廣三百九十里南北袤百五十里地方千里山川融結舟車輻輳控帶閩越襟領江湖王安石記山耕而水蒔牧牛馬用虎豹爲地千里而民之男女以萬數者五六十地大人衆如此圖經具在上下千數百年文獻開卷了了郡大夫及六邑之長率協恭崇教鄉先輩講於古人之學其好惡端其去取嚴徐良溥序府志後者又如此知府糧捕通判教授復設訓導經歷照磨各一縣六

案廣輿圖臨川郡昭武軍迤陂縣六上中冗糧重秋米三十一萬石所撫州方域志地平衍介江湖閒風俗愿樸代產賢才人稠多商行旅達四裔明撫州府隸湖東道元撫州路宋撫州五代昭武軍節度唐臨川郡屬江南西道尋爲撫州隋撫州梁治臨汝晉徙臨川郡治南城晉屬江州東漢分南城縣西北置臨汝縣立臨川郡漢屬豫章郡初屬淮南國秦屬九江郡戰國楚春秋吳禹貢揚州域

臨川縣要衝繁難附郭東界東鄉四十里西界崇仁九十里南界建昌府南城九十里北界南昌府進賢六十里靈谷者江右之名山也龍蛇之神虎豹聲翟之文章梗楠豫章竹箭之材皆自此出邑人王安石序徵銀五萬二百十二兩四錢七分六釐知縣縣丞教諭復設訓導各一溫家

圳清泥二巡檢典史一

案廣輿圖臨汝西平西豐定川清遠四百四十八里頗上

金谿縣中繁難在府東南百十里東界廣信府貴溪五十里西界臨川四十五里南界建昌府南城五十里北界饒州府安仁六十里雲林三十六峯之陽宋濂記清風亭布衣鄧彥誠棄也當宋之季集義兵以護鄉社助國家程文海記青田書院在峯之陰陸氏居之至象山文安時已十世不與爨撫爲文獻之邦士以道德忠義著聞者方策可考存其逸事如此徵銀二萬六千十五兩六錢二釐知縣

許灣縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖上幕金谿場上唐洛城百八十三里多賢僻頗上

崇仁縣中繁難在府西百二十里東界臨川六十里西界樂安三十五里南界宜黃六十里北界南昌府豐城三十五里縣環南西北自里山之錯延高大者五曰華蓋曰芙蓉曰杯山曰羅山曰巴山其東北爲梅峯以梅子眞得名峻拔特立配子眞之名節亘古今同其永久也邑人吳澄記吳謚文正著五經纂言徵銀三萬三千七百五十八兩八錢四分六釐知縣南城縣丞復設教諭訓導鳳岡巡檢

典史各一

案廣輿圖新建臨汝巴山二百二十四里僻簡上中

宜黃縣中繁難在府西南百十里東界南城六十里西界崇仁二十里南界寧都州百二十里北界臨川五十里上接虔化旁矚南豐萬山周市川壑回環邑人樂史著太平寰宇記其用心豈祇方隅哉徵銀三萬五千七百三十三兩四錢三分二釐知縣復設教諭訓導止馬市棠陰巡檢典史各一

案廣輿圖宜黃鎮六十五里僻中

樂安縣簡在府西南二百四十里東界崇仁三十里西界吉安府永豐五十里南界寧都州百四十里北界南昌府豐城八十里右接龍岡左連象麓山高而水盛地固而氣完徵銀四萬四百六十六兩三錢一分二釐知縣復設教諭訓導招攜鎮巡檢典史各一

案廣輿圖神速百十六里負山民窄中

東鄉縣簡難在府東百十里東界饒州府安仁四十五里西界臨川五十五里南界金谿四十里北界饒州府餘干六十里四山賓會二水環流今讀艾南英千子論東鄉事

六一書豈獨舉業家所當奉爲山斗哉徵銀二萬四千八
百五十六兩一錢七分四釐知縣縣丞復設教諭訓導典
史各一
案廣輿圖析臨川進賢餘干安仁置郡置百二十一里簡僻下
臨江府中繁難至 京五千二百三十五里至省二百二
十里東至南昌府豐城界八十里西至袁州府分宜界七
十里南至吉安府吉水百七十里北至瑞州府高安界九
十里東西廣百五十里南北袤二百六十里清江在郡南
五里合袁贛二水處宋羅知古詩層層碧嶂來無盡滾滾

清江遠莫追於是有清江碧嶂之名山曰閤皁道書第三
十三洞天淦水一名秀水又曰袁江源出袁州之萍鄉瀘
溪羅霄山下凡九十九灣八十八灘乃抵清江白公隄舊
名土橋埧成自巡撫白潢者督修堅固在清江東北幾百
餘里土田遂下倚隄爲命清江高安豐城三邑士民以此
名之高安宋文端紀其事於碑此長子瑞鼎征塗記也知
府樟樹鎮樹捕水利通判教授復設訓導經歷樟樹鎮照
磨各一縣四
案廣輿圖九江郡臨江軍路縣四沖劇上中無蠹秋米二十三萬石零方域志舟車四會

之徼山峻水清民多逐末朱子詩征驂聊駐近江樓南
市津頭問買舟此可以槪矣俗樸民勤士敦學行文物
之邦明臨江府隸湖西道元臨江路宋以清江縣置臨
江軍隸江南西路唐隋屬洪袁吉三州晉爲豫章安成
巴邱三郡地漢屬豫章郡初屬淮南國秦
屬九江郡戰國楚春秋吳禹貢揚州域
清江縣要衝疲難附郭東界南昌府豐城八十里西界新
喻五十三里南界新淦二十五里北界瑞州府高安二十
里蕭江源自大庾嶺而北爲章江行三百里達於虔
而與貢水合章江始大又三百里爲吉州又三百里過袁
河爲蕭江蕭江以上爲金川爲玉峽夾岸多山而水不大
會無所事隄自金川至蕭江平疇衍曠加以袁江浩汗霖

雨時至處殫爲河隄防之興自樟樹鎮始繇樟樹而劍江
而南浦踰吳城入於彭蠡放於江而水始獲所歸故樟樹
江省一鉅鎮興利革害縣官事也藉力搢紳而享有寧宇
此衆士濟復古隄記也志稱山環水繞文物迭興存隄記
可想見循吏鄉賢于今矣徵銀三萬九千三百九十三兩
四錢二分八釐知縣縣丞教諭復設訓導典史各一
案廣輿圖建城高安臨江軍蕭灘鎮二百五十三里沿江頗上
新淦縣中衝繁在府南六十里東界撫州府樂安九十里
西界新喻三十里南界峽江四十里北界清江四十里小

廬山在縣東北上有石泉飛瀑西注彖江受之志稱遊勝
宜游至今不改其風土人物猶有淳厚之遺徵銀三萬三
百十五兩四錢七分三釐知縣縣丞復設教諭訓導杯山
巡檢典史各一
案廣輿圖巴邱都尉虔吉南部五州金川二百二十五里治江頭上
新喩縣中繁難在府西百二十里東界清江八十里西界
袁州府分宜五十里南界吉安府廬陵七十里北界瑞州
府高安八十里張徵縣治記葛峯東蒙嶺北鍾山鼎山位
乎西南虎瞰山獨隱然居中袁河水至是渟滀與地勢相

曲折合虎跑泉而東士以道德政事稱天下者多出其間
實江右名縣也徵銀三萬四千九百五十三兩六錢三分
九釐知縣縣丞復設教諭訓導水北墟巡檢典史各一
案廣輿圖宜春西吳州吳平二百六十七里僻簡中
峽江縣簡衝在府南百三十里東界吉安府永豐四十里
西界新淦三十里南界吉安府吉水四十里北界新喩八
十里玉笥山道書第十七洞天今分屬縣廣集碑實錄本
名羣玉山漢武帝時見有光如笥下改今名上有三十三
峯江水出山下一名玉溪故土田膏腴人物溫潤徵銀二

萬三千二百九十二兩二錢六分六釐知縣縣丞復設教
諭訓導典史各一
案廣輿圖新淦巴邱玉峽百八十二里煩中
瑞州府簡衝至 京四千九百六十五里至省百二十里
東至南昌府新建界五十五里西至袁州府萬載界百八
十里南至臨江府清江界六十里北至南昌府奉新界三
十五里東西廣二百三十五里南北袤九十五里負鳳山
面錦水居溪山之閒大江以西其地僻絕曾鞏記自董儀
鄭蒨興學葯之士講先王遺文以致其知其賢者超然自

信而獨立其中材勉焉以待上之教化知府銅鼓營總捕
同知教授復設訓導經歷各一縣三
案廣輿圖高安郡筠州瑞陽靖州米州縣三煩中秋米二十二萬五千石零方域志山川之國風氣近古質而有文白象來鳳凰集識者以爲人才鍾靈之徵男耕女織無曠土無游民明瑞州府隷南昌道元瑞州路南宋瑞州屬江西道初高安郡晉省筠州入高安屬洪州初靖州漢豫章郡之建城縣地秦屬九江郡戰國楚春秋吳禹貢揚州域
高安縣中衝繁附郭東界南昌府新建五十五里西界新
昌四十五里南界臨江府清江六十里北界南昌府奉新
三十五里縣故高安郡幸元龍記桂巖書院在郡北六十

里唐國子祭酒幸南容舊址也山發源自桂陽泄至于慈
雲過祿原又至神童一山自右而左者如笏外蟠兩溪一
山自左而右者如帶環兩山閒水泉清冽草木蕃茂此闕
縣勝表而出之徵銀二萬二千一百二兩四錢四分二釐
知縣南城糧務水利縣丞教諭復設訓導灰埠巡檢典史
各一
案廣輿圖上蔡建城望蔡陽樂宜豐靖州三百八十六里煩中上
新昌縣中疲難在府南百二十里東界高安七十五里西
界袁州府萬載六十里南界上高三十里北界南昌府義

寧州八十里此淵明故里也洗墨池讀書臺遺跡尚在黃
庭堅瑞芝亭記田畝有禾黍則不必芝草生戶庭伏臘有
雞豚則不必麟鳳在郊藪黠吏不舞文則不必虎北渡河
里胥不追擾則不必蝗不入境旨哉言乎徵銀二萬四千
七百九十兩五錢九分八釐知縣縣丞復設教諭訓導各
一大姑嶺黃岡二巡檢典史一
案廣輿圖宜豐鹽步建城百二十三里居山僻中
上高縣簡難在府西南百里東界高安六十五里西界袁
州府萬載九十里南界臨江府新喻三十里北界新昌十
五里左蒙豁右末山後敖峯中蜀水蘇轍記邑介山林之
閒其君子愛人其小人易使則子游之政豈不綽綽然有
餘裕哉徵銀萬六千二十九兩五錢二分五釐知縣縣丞
復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖建城望蔡上高鎮百六十七里僻中
袁州府中衝繁至京五千二百五十里至省四百里東
至臨江府新喻界百五十里西至湖南長沙府醴陵界百
九十里南至吉安府安福界六十里北至瑞州府上高界
百五十里東西廣三百四十里南北袤二百十里秀水東

奔平川西注翠蠍鶖峯同環千里屏蔽江淮襟帶湖湘城
郭井邑如圖畫屏障自韓文公刺史後二百三十四年祖
無擇立廟又新東湖均有記與李覯文後先輝映所謂譚
禮樂以陶吾民其所以期易子臣者尤爲重大知府緝捕
同知教授訓導經歷照磨各一縣四
案廣輿圖宜春郡袁州路縣四少衝袁方域志山水秀麗江右
奧區韓愈稱賦稅及時閭里無事者也明袁州府隸湖
西道元袁州路宋袁州唐宜春郡屬江南西道初袁州
隋宜春郡初袁州以袁山名晉孫吳兼屬安成郡漢爲
豫章郡地秦屬九江郡戰國楚春秋吳禹貢揚州域
宜春縣簡衝附郭東界分宜四十里西界萍鄉五十里南

界吉安府安福六十五里北界萬載六十五里征塗記袁山晉高士袁京居之鑾溪以異彩鑾名宜春臺漢宜春侯劉成築者高五十餘丈桃李萬株李覯詩比之小蓬萊形勝旣佳風氣亦厚徵銀二萬三千四百十九兩八錢五分二釐知縣教諭復設訓導各一黃圃潤富源二巡檢典史一

案廣輿圖 宜陽秀江百四十八里民淳簡中

分宜縣簡衝在府東八十里東界臨江府新喻二十里西界宜春四十里南界吉安府安福五十里北界瑞州府上高百五十里昌山縣翠袁水澄縈北則筆卓七峯南則屏

開八嶂徵銀萬五千九百三十八兩九錢一分九釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖 安仁三百九十里民淳簡中

萍鄉縣中衝繁在府西百四十里東界宜春九十里西界湖南長沙府醴陵六十五里南界吉安府安福八十里北界宜春百五十里郡西南有縣山水淑清秀氣所挺碩儒鴻生劉清之學記重矣初楚昭王渡江獲萍實于此故孫吳以是名縣金鼇洲在萍實橋下從橋西放舟漾口兩岸架木為輪紮筒取水旋轉自如不煩民力大溉千畝萬畝之利見征塗記徵銀二萬四千九百八兩七錢三釐知縣復設教諭訓導各一安樂蘆溪市二巡檢典史一

案廣輿圖 萍鄉州萍川百三十里中

萬載縣中繁難在府北八十里東界瑞州府上高十五里西界湖南長沙府瀏陽百三十里南界宜春十五里北界南昌府武寧百八十里西峯鶴嶺左右屹立月臺紫蓋前後橫陳徵銀萬八千七百九十五兩三錢六分一釐知縣復設教諭訓導珠樹潭巡檢典史各一

案廣輿圖 建城康樂陽樂百四里負山

吉安府最要衝繁難至 京五千五百五十五里至省五百九十里東至撫州府樂安界二百里西至袁州府宜春界百八十里南至贛州府贛縣界二百八十五里北至臨江府新淦界百四十里東西廣三百八十里南北袤四百二十五里郡諸名山自五嶺來者贛水循之而北折從崆山至者瀘水沿之而東注螺山抱螺湖端拱於北神岡障贛江朝參於南青原龍驤於左瑞華虎伏於右咽喉荊廣唇齒淮浙歐陽修記問於其俗而婚喪飲食皆中禮節入於其里而幼長相孝慈於其家行於其郊而少者扶其羸

老壯者代其負荷於道路知府督捕通判教授復設訓導
經歷照磨各一廳一縣九
案廣輿圖廬陵安成吉州吉安路縣九政事旁午俗尚氣重名秋米四十四萬石所吉安方
域志南接贛江北竟淦水西控臨川長沙環地幾二千里據江上流人麗淳多壽考家有詩書塾序相望
為忠義文獻之邦冠冕江右君子尚名小人尚氣明吉
安府隸湖西道元吉安路宋屬江南西路唐吉州屬江
南西道隋廢廬陵安成二郡以廬陵縣置吉州晉合廬
陵安成二郡屬江州初以廬陵郡屬揚州以安成郡屬
荊州三國吳分廬陵置安成郡東漢置廬陵郡漢豫章
郡長沙國秦屬九江長沙二郡戰國楚春秋吳禹貢荊
揚二州域　補文文山祠自明訖今奉祀維謹郡守顏檢增田又振拔其後嗣之秀者

廬陵縣最要衝繁疲難附郭東界吉水四十里西界安福

今古地理述　卷七　江西省　[illegible]

二百里南界泰和八十里北界臨江府新喻七十里縣戶
餘二萬有地三百餘里騈山貫江土沃多稼吏廉而民知
恥和氣潛通此皇甫湜記也胡銓記熙豐閒戶籍號七萬
迨今不啻倍蓰于市于田往往樵夫譚王道揭傒斯記歐
陽文忠以古文正天下之宗其後楊忠襄胡忠簡大義奮
中興之運文丞相為萬世人臣之光而歐陽氏又廬陵之
元氣乎徵銀四萬五千三百九十二兩二錢一分七釐知
縣縣丞教諭復設訓導各一固江鎮永陽鎮富田三巡檢
典史一

案廣輿圖石陽吉州東昌螺川六百三十里上

泰和縣繁衝在府南八十里東界廬陵七十里西界龍泉
百二十里南界萬安百二十里北界廬陵九十里自豫章
泝流五百餘里江盤峽束至縣而山平川舒有閣最一郡
之勝在縣東南城上邑令沈遵名曰快閣迨黃庭堅賦詩
而閣之名聞天下程文海記泰和至治之稱也閣曰快自
得之謂也上下各安其素非自得之驗而至治之候乎則
是閣又豈獨最於一郡乎徵銀二萬九千七百九兩四錢
七分六釐知縣縣丞教諭復設訓導阜禾市巡檢典史各

今古地理述　卷七　江西省　[illegible]

一
案廣輿圖西昌南平州安豐白下二百五十五里濱江文獻之邑沖煩上

吉水縣中衝繁在府東四十里東界永豐九十里西界廬
陵二十里南界廬陵黃岡橋四十里北界臨江府峽江百
二十里文江曲折於灘洲閒狀若吉字故名縣以此志稱
貢水豐水交組成文中華龍華比肩競秀大江以南古推
大邑徵銀二萬八千三百五十五兩四錢二分二釐知縣
縣丞教諭復設訓導阜田巡檢典史各一
案廣輿圖吉陽石陽文江四百三十一里半沿江民淳俗樸科甲文獻為一郡最沖煩上

永豐縣中疲難在府東百三十里東界撫州府樂安七十
里西界吉水四十里南界贛州府興國二百四十里北界
臨江府新淦五十里帶恩江環葛水山有梅有竹田可芋
可秔徵銀二萬九千七百七十七兩六錢二分九釐知縣
縣丞復設教諭訓導各一層山沙溪表湖三巡檢典史一
案廣輿圖陽城陽豐恩江三百二十五里居山谷僻中
安福縣中繁難在府西百二十里東界廬陵四十里西界
湖南長沙府攸縣百八十里南界永新九十里北界袁州
府分宜五十里武功山根盤八百餘里跨吉袁二郡界接

長沙凡數十洞一曰小桃源李雁記大江西南三巨鎮衡
廬武功也邑人王庭珪記士皆光明秀傑又豈獨形勝為
雄哉徵銀三萬一千三百八十三兩九錢八釐知縣縣丞
教諭復設訓導蘿塘巡檢典史各一
案廣輿圖安平安福穎州平都安成鳳林二百十七里文獻之邑煩中安福所
龍泉縣要繁疲難在府西南二百七十里東界萬安八十
里西界湖南郴州八十里南界永新七十五里北界泰和
九十里遂水源出左右二溪歷八十四灘入贛江志曰西
扼郴衡南控五嶺徵銀萬二千六百五十九兩四錢七分

九釐知縣縣丞復設教諭訓導各一左安北鄉秀山三巡
檢典史一
案廣輿圖新興遂興龍泉場六十七里居山谷僻中龍泉所
萬安縣中衝繁在府南百八十里南界贛州府興國百七
十里西界龍泉八十里南界贛州府贛縣二百四十里北
界泰和百二十里縣西芙蓉山周濂溪過之嘆曰此山何
減文章嶺耶其門人因賦錦繡湖邊徵理學芙蓉山裏見
文章贛灘十八惶恐其一也蘇子贍詩七千里外二毛人
十八灘中一葉身徵銀萬五千六百六十九兩九分九釐

知縣縣丞復設教諭訓導各一皁口灘頭二巡檢典史一
案廣輿圖遂興五雲萬安鎮九十二里沖上
永新縣中繁難在府西二百二十里東界廬陵八十里西
界湖南長沙府茶陵州八十里南界龍泉八十里北界安
福六十里縣當衡郴之麓山之虎蹲人立與泉之雪飛雷
響貢奇獻媚見羅玘記故志曰地勢豐隆木山聳秀徵銀
二萬九千四十七兩五錢七分五釐知縣縣丞復設教諭
訓導上萍寨巡檢典史各一
案廣輿圖禾川百八十二里東南僻居山谷中永新所

永寧縣簡在府西二百八十里東界永新五十里西界湖南長沙府茶陵州三十里南界龍泉三十里北界永新七溪嶺百六十里山深地僻鶩嶺幞山拱揖左右徵銀六千七百四十一兩一錢五分知縣復設教諭升鄉巢巡檢典史各一

案廣輿圖永新勝業鄉地四十二里簡下

蓮花廳要疲難在府西南二百五十里東界

蓮花峯琴亭水水涵六氣峯暨三軍岡書

名疆紘歌樂地徵銀萬二千八百三十五兩五錢一分軍捕同知訓導照磨黃陂巡檢各一

案

贛州府要衝繁疲難至 京五千六百七十里至省千二百里東至福建汀州府長汀大隘嶺界四百六十里西至南安府南康界三十里南至廣東韶州府翁源桃嶺界五百二十五里北至吉安府萬安界百三十五里東西廣四百九十里南北袤六百六十里郡處江右上游地大山深疆隅繡錯握閩楚之樞紐扼百粤之咽喉漢唐以前率以荒服視之至宋周濂溪通判州事其時趙淸獻為守而程大中令興國文獻之傳淵源實肇於此文信國守郡建大義興勤王之師王文成授提督專征伐剗平山寇厥勳爛焉故至今豫章理學節義為海內師表而贛郡尤著本湯斌府志序知府通判教授復設訓導經歷照磨各一廳一縣八 分巡贛南吉寧兵備道兼督贛州鈔關

案廣輿圖南康昭信章貢虔州贛城縣十二煩風氣不常瘴癘時發通閩廣朝貢使秋米七萬石零貢水源出汀州府新樂山經瑞金南入會昌北會雩都至府城東環城而北會章水章水源出聶都山流至府城西環城而北會貢水匯於彭蠡入大江附提督軍門兵備副使衙贛州方域志地最廣大山長谷荒為江嶺樞鍵人伉健工巧自唐李勉刺州宋周敦頤倅虔流風善政猶有存者南善之高山仰止亭賀蘭之望闕臺豈非景賢向化之徵與明贛州府隸嶺北道設軍門為重鎮元贛州路宋紹興贛州初虔州南唐昭信軍節度唐南康郡初為虔州東晉移郡城於章貢二水間本贛所得名也晉南康郡屬江州吳立南部都尉治雩都東漢屬廬陵郡漢為贛雩都南埜三縣地隸豫章郡秦屬九江郡戰國楚春秋吳禹貢揚州域

贛縣要衝繁難附郭東界雩都八十里西界南安府南康三十里南界信豐百三十里北界吉安府萬安百三十五里舟車輻輳之區山谷巉巖之險趙淸獻祠在焉文天祥記之景行先哲風示邦人其淵源有自來哉徵銀萬五千一百九十六兩四錢四釐知縣縣丞教諭復設訓導各

一長興桂源二巡檢典史一
案廣輿圖南城虔州水西百十里淳蔚上
雩都縣簡難在府東百五十里東界寧都州瑞金五十里西界贛縣石鼓山五十里南界信豐百三十里北界贛縣祭上三十五里峽山吐秀雲水流清陳至言記古漢縣也江之西列郡十一而贛居上游贛屬縣八而雩都居要地會文定所謂今贛州據吳之背扼粵之項領而雩都則又贛之咽喉也徵銀七千七百八十二兩八錢三分一釐知縣復設教諭訓導興仁巡檢典史各一

案廣輿圖南部南康太昌村十五里田少地窄下
信豐縣中繁難在府東南百七十五里東界會昌百二十五里西界南安府大庾百五十里南界龍南百里北界贛縣苦竹坰四十五里香山在治南上有九十九峯桃江在治東源出龍南桃山有灘十五徵銀七千一百三十七兩六錢五分七釐知縣教諭復設訓導楊溪巡檢典史各一
案廣輿圖南墅南康南安六所信里裁簡淳中下豐
興國縣簡在府東北百八十里東界寧都州百八十里西界吉安府萬安六十里南界贛縣四十里北界吉安府廬陵百二十里覆笥山在治北東望金精西望芙蓉北接青原南瞰章貢爲一邑羣山之宗瀲濊二水流至興國北隅而合蓋興之爲縣三面瞰水也張瑗記徵銀二萬一千五百六十三兩一錢九分九釐知縣復設教諭訓導衣錦巡檢典史各一
案廣輿圖瀲州鎮平陽平固七十七里中
會昌縣中衝繁在府東二百里東界福建汀州府武平百二十里西界安遠百里南界長寧百二十里北界寧都州瑞金十里方山爲一邑之雄湘水歷十灘之險徵銀三千二十六兩二錢四釐知縣復設教諭訓導筠門嶺巡檢典

史各一
案廣輿圖九州鎮六里半附會昌所會地接閩廣裁中守備昌
安遠縣簡在府南三百四十里東界長寧大陽關四十里西界信豐六十里南界定南九十里北界會昌百里峙流不足於北形勢獨萃於南徵銀二千一百六十八兩三錢一分九釐知縣復設教諭訓導板石巡檢典史各一
案廣輿圖雩都地五里地險山多裁
長寧縣簡在府南四百二十里東界福建汀州府武平八

十里西界廣東惠州府龍川八十里南界廣東嘉應州平遠百八十里北界會昌八十里帽山插天鼿水經地徵銀一千四百九兩五錢七分四釐知縣復設教諭訓導新坪巡檢典史各一

案廣輿圖析安遠之雙橋石溪馬蹄岡等十五堡置四里裁

龍南縣簡在府南四百十里東界定南五十里西界廣東南雄府始興百三十里南界廣東惠州府河源百十里北界信豐二十五里縣南萬山盤錯縈紆百餘里潔水支折經水行者必道龍頭會一邑千派之注自春徂秋顛隕在

指顧間自明萬歷甲戌邑令王繼孝開道三百五十餘丈又建架鑿石梁於是水陸兼濟厥功偉矣王宗徐記徵銀五千五百三十二兩九錢三分八釐知縣教諭訓導典史各一

案廣輿圖南野虔南百丈鎮信豐五里地險山多下

定南廳要繁疲難在府南四百六十里東界廣東惠州府龍川百三十里西界龍南五十里南界廣東惠州府和平一里北界信豐百八十里三臺踞印山之上九洲赴龍川之流陳至言記據一方為贛之右背者此也徵銀二百七兩四錢一分同知訓導下歷巡檢照磨各一

案廣輿圖定南縣即蓮塘鎮四里裁注乾隆年間升廳寧都瑞金石城後詳

寧都州要繁疲難至京四千六百四十里至省七百六十里東至福建汀州府寧化界九十五里西至贛州府雩都界百十五里南至贛州府會昌界二百五里北至撫州府宜黃界百八十里東西廣二百十里南北袤三百八十五里魏禮曰寧都僻處江西之末距省千三百有餘里地介閩廣而貨產不饒故士君子商賈到者希矣語曰十室之邑必有忠信賢哲之生代有其人焉而天下莫之傳然

寧之西金精四十里奇石拔起岩壑靈奧未嘗不足與道都名勝相軒輊說者以為寧產士恆磊砢出眾人亦地靈使之知州州判學政復設訓導吏目下河寨巡檢各一縣二

案廣輿圖新都揭陽虔化百十七里上衛平遠通志今升直隸州初因明為寧都縣劉宋改揭陽曰寧都省虔化入焉初析置白沙江在治南虔化縣省揭陽與新都縣本齊縣地補源出武頭峯麓南流會上閩水自石城豐發至中圖歷松湖入梅水

瑞金縣要繁疲難在州南百三十里東界福建汀州府長汀二十里西界贛州府雩都八十里南界贛州府會昌七

十五里北界本州百三十里鉢山西拱綠水東遷徵銀五
千五百四兩八錢一分二釐知縣復設教諭訓導各一瑞
林寨湖陂二巡檢典史一
案廣輿圖 象湖鎮瑞金監八里裁簡下
石城縣簡在州東百里東界福建汀州府寧化三十五里
西界本州四十里南界福建汀州府長汀八十里北界建
昌府廣昌六十里處琉璃樸蓋之雄擅燕數魚潭之勝徵
銀八千六百九十兩五錢九分三釐知縣復設教諭訓導
典史各一

案廣輿圖 石城場九里裁簡下 注 州縣均屬贛州府
南安府中衝繁至 京五千八百六十五里至省千二十
里東至贛州府贛縣界百八十里西至廣東韶州府仁化
界百八十里南至廣東南 雄 州 界 二十五里北至吉
安府龍泉界二百八十里東西廣三百六十里南北袤三
百五里南安西江之南境儒術之富與閩蜀等故南安之
學甲於江西此蘇軾記也桑悅記庾嶺兩廣往來襟喉商
賈如雲貨物如雨萬足踐履冬無寒土自唐開元四年張
丞相鑿石開道今郡守張弼踵修之成於成化十六年識

者以爲宜配九齡廟食茲土云知府捕盜同知教授復設
訓導經歷兼橫浦驛務照磨各一縣四
案廣輿圖 橫浦南安軍南安路縣四天氣炎熱至秋尤甚地界兩廣古城遞送甚煩與蠻人雜居頗受其害秋米二萬石 所 南安 方域志 當五嶺最東爲交廣襟喉章水出焉北江西入匯澤爲江右經水大庾其所從出入也大庾嶺延袤二百里螺轉九硊而至頂登者難之唐相國張九齡鑿開新道始通車馬兩壁峭立中坦途可行上多梅日梅嶺 明 南安府隸嶺北道 元 南安路 宋 置南安軍隸江南西路 漢 屬豫章郡日橫浦 秦 屬九江郡 戰國 楚春秋吳禹貢揚州域 補 天柱峯在治東北金鼇閣折梅亭在治南
大庾縣中衝繁附郭東界南康九十里西界廣東韶州府
仁化百八十里南界廣東南 雄 州 二十五里北界崇

義二十五里曾丰記南方之山衡爲宗自衡袤而南稍東
爲大庾自大庾袤而北又稍東爲盤古其地界閩粵故吳
上游今隸贛其勢透邐不覺其高數百仞也郎之松羅參
天上偃蓋而下蟠虬南康記本盤固固謁爲古耳盤古立
天地不有其功一歸之太空於是山亦云山屬今會昌載
之大庾從所始也徵銀六千五百二十五兩五錢二分三
釐知縣復設教諭訓導各一鬱林鎮赤石嶺二巡檢典史
小溪水馬驛丞各一
案廣輿圖 南康大庾鎮小溪十六里裁沖簡中

南康縣中衝繁在府東北百六十里東界贛州府贛縣五十里西界大庾四十里南界贛州府信豐四十里北界吉安府龍泉二百八十里芙蓉江竝橋始自唐時蕉溪源發南康蘇軾詩蕉溪閒試雨前茶西銀渡北玉潭兩館皆宋建讀劉節學記重道崇教飭度敦化於戲盛哉徵銀二萬二千三百六十一兩七錢六分七釐知縣復設教諭訓導各一潭口相茨二巡檢典史一

案廣輿圖南安郡南埜三十一里沖中

上猶縣簡在府東北二百里東界南康四十里西界崇義

五十里南界崇義二十里北界吉安府龍泉九十里猶水在治東一名猶川頓啓詩猶川月照江潭冷而志則曰山峻水激溪峒交橫徵銀四千九百十一兩九錢五分三釐知縣營前縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖南安軍永清上猶場六里負山栽下

崇義縣簡在府北百里東界上猶四十里西界湖南郴州桂陽二百二十里南界大庾七十里北界上猶四十里山若鑿叢路如鳥道南畧交廣縣大賦田徵銀五千九百七十七兩一分知縣復設教諭訓導各一金杭鉛廠長龍三巡檢典史一

案廣輿圖橫水七里栽下

江西圖敘江西古揚州地當吳楚閩粵之交險阻既分形勢自弱安危輕重常視四方若保境和民則九江獨據上流牽制沿江州郡且密邇南康濱臨巨湖盜舟四出不可無備南贛之間則汀漳雄韶諸山會焉連州跨境林谷茂密盜賊之與斯爲淵藪故設巡撫重職提師以臨之袁州地逼長沙逋民客戸頻難譏察而南昌建昌饒州宗室固在民疲供億視臨吉瑞信撫諸郡亦有加焉故凡江西之民樸質儉苦有甚勤之思宏治以來賦役漸繁土著之民少壯者多不務稼事出營四方至棄妻子不顧者有之矣○按江西界四方諸省之中民習勤儉士多通顯頗稱安懷然北有湖賊南有山寇逋逃藏聚如火之然則豈不重可慮耶故湖賊責撫臣山賊責督院兩手相應交資治之緩則用保甲急則發介胄更得名將練兵三千人備遊擊而別索帑

櫃以餉之弗至頭會戸斂民庶幾其小康乎若乃塞拔原本芟夷蘊崇則固別有道矣

今古地理述卷七終

孫　慶祥善

慶書述

今古地理述

鑑定

考訂

鄱陽胡克家果泉

閩縣許　惇定甫

武寧盧　洵幼眉

分校

武進徐準宜仲平

武平練　綵錦江

今古地理述卷八

武寧王子音心言述　男　洪鼎亞園　瑞台曉香　編校

義寧萬承風和圃　補

元和孔傳金東山

武寧盧　浙容莽　武寧方　瀚春湖　參核

連平顏伯燾魯輿注　霸州韓鼎蓀香祖　繕本

錢塘費泰升六交

福建省

疆域在　京師南六千一百三十二里東至海百九十里西至江西寧都州瑞金界千里南至海四百二十七里北至浙江衢州府江山界七百五十里東西廣千一百九十里南北袤千一百七十七里府十直隸州二縣六十二

形勝福建省閩越地肥衍唐韓愈文憑山負海杜佑通典水清山秀為東南之九黃璞名士錄序東南際海西北多峻嶺抵江宋史南望交廣北睨淮浙三山志水陸之險曾鞏道山亭記運山絡其精神巨淵儆其眉目元程鉅夫送郭元坦序東南瀕大海百川注之上游達

江有建劍溪灘以疏其惡山則武彝漁梁屏蔽天南霍童支提綱維海宅波圍峰繞包絡四封蓋南土之奧區炎方之靈藪也通志劒建汀邵多溪山之阻福興泉漳壤地坦夷東際溟渤南通交廣北涉吳會續志以吳越爲北門而建寧據其要衝以嶺表爲南府而漳州扼其襟喉以豫爲右臂而崇山爲蹊隧之阻以臺爲左護而巨海憑天塹之雄重關內扃藝溪交流雖封壤約束而山水秀美民用以和先喆名賢後先林立其聲明文物之盛有自來矣集述

賦稅戶部實核嘉慶八年清揭額徵地丁雜稅等銀百五

十萬六千七百十一兩四錢一分五釐徵鹽課銀三十七萬六千四百十一兩六錢六分閩海關徵收額稅盈餘銀二十萬一千五百二十兩九錢有奇會典則例田賦起運銀百三萬七千六百十八兩五錢二分五釐七毫有奇今按起運正銀百三萬七千九百九十二兩九錢五分二釐耗銀十三萬三百七十九兩七錢七釐有奇存留銀二十一萬一千一百二十兩一錢八釐八毫有奇今按存留正銀二十一萬四百二十三兩六錢五分五釐耗銀九萬四千二百五十六兩八錢七分五釐

祿制浙閩總督萬三千兩巡撫萬三千兩學政四千兩布政使八千兩按察使六千兩道員糧儲道二千四百兩臺灣道千六百兩餘各二千兩知府福州二千八百兩泉州漳州各二千四百兩建寧延平興化福寧各二千兩汀州邵武各千八百兩臺灣千六百兩知州永春龍岩各千二百兩知縣閩縣侯官各千六百兩晉江浦城南平龍溪各千二百兩建安甌寧各千一百兩古田福清南安惠安建陽崇安長汀寧化莆田邵武南靖臺灣各千兩屏南長樂連江安溪同安將樂順昌上杭連城仙遊光澤建寧漳浦長泰平和詔安霞浦福鼎福安寧德鳳山嘉義彰化各八百兩閩清羅源永福政和松溪沙縣尤溪永安武平清流歸化永定泰寧海澄壽寧德化大田漳平寧洋各六百兩布按兩司經歷照磨都事司獄各六十兩布政司庫大使四十兩同知廈門千二百兩雲霄七百兩餘各五百兩通判馬家巷七百兩餘各五百兩州同永春州百二十兩龍岩州二百六十兩府經歷照磨司獄吏目巡檢典史各四十兩縣丞閩縣侯官古田福清南安建安甌寧建陽松溪南平順昌寧化上杭龍溪漳浦寧德各百六十兩餘各四十兩鹽法道四千兩場大使

福清莆田總場梧州總場石瑪館場各月支銀十八兩潯美洒州惠安場各月支銀十兩餘月支銀七兩庫大使二百二兩閩海關監督六千兩將軍千五百八十四兩七錢一分提督各二千兩副都統七百八十四兩七錢一分總兵各二百兩

學校鄉舉額八十五名歲科學額福州府府學閩縣侯官長樂福清各二十連江永福各十五古田十二閩清羅源各八屏南四泉州府府學二十晉江撥十二餘四縣分撥晉江南安惠安安溪同安各二十建寧府府學建安甌寧建陽崇安各二十浦城十五松溪十二政和八延平府府學南平各二十將樂沙縣順昌永安各十五尤溪十二汀州府府學長汀上杭永定各二十寧化武平清流連城歸化各十五興化府府學二十莆田撥十四仙遊六莆田仙遊各二十邵武府府學邵武各二十建寧十五光澤泰寧各八漳州府府學龍溪漳浦南靖平和海澄各二十長泰詔安各十五福寧府府學

二十福安十五寧德十二永春州州學十八大田龍岩州
霞浦壽寧各八福鼎七十六德化十二
州學十八漳平臺灣府府學二十八內閣籍二十粵籍
十五寧洋八八臺灣鳳山嘉義彰化各十二

武備將軍一福州提督二廈門泉州副都統一福州總兵七海壇鎮一
金門鎮一建寧鎮一汀延邵鎮一副將八督標中軍一閩
漳浦鎮一福寧鎮一臺灣鎮一安一臺灣一澎
湖一福州一興化一參將十四督標水師營一左營一右
臺灣北路一延平一營一撫標中軍一提標中
軍二銅山一烽火門一臺灣城守一南遊擊四十撫標右
路一泉州一長福一同安一邵武一營一提
標左右前後營四海鎮標左右營二金鎮標左右營二臺
灣中軍左右營二臺灣協左右營二澎湖協中軍右營二
泉提標左右前後營四福寧鎮中軍左右營三建寧鎮中
軍左右營三汀延鎮中軍左右營三漳州鎮中軍左右營
三龍岩營一興化協右營一羅源營一雲霄營都司十七
一銅山營一連江營一詔安營一平和營一

守備六十五千總百四十把總二百七十八

案廣輿圖福建建置
福建等處承宣布政司治福州左
右布政二左右參政三左右參議
三糧儲一府八州一縣五十八總爲里三千七百九十
七戶五十萬九千二百口二百八萬二千六百七十七
夏秋二稅米麥八十八萬三千一百十五石絲綿百九
十四兩絹六百疋苧六十五觔鈔萬七百七十九錠福
建都轉運鹽使司一在福州領鹽課司七歲辦鹽價八
千八百七十八兩福建都指揮使司隷前軍都督府都
指揮三內掌印一僉書二領衞十屬所五十六所十七
建寧行都指揮使司都指揮三領衞五屬所二十二守
禦千戶所四所屬馬步官軍四萬八千二百餘員名提
刑按察使司一副使四巡海一清軍一提學一建寧一
僉事五兵備一汀漳一分道四欽差提督軍務兼巡撫
都御史一駐福州巡按御史一或清軍一俱駐福州

福州府爲省會

兵部尚書兼都察院右都御史總督閩浙等處提督軍務
糧餉
兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫福建等處提督軍
務糧餉　提督全省學政　散秩大臣上行走鎮守福建
一等海澄公　承宣布政使司布政使經歷都事兼糧道
庫大使照磨廣積庫大使各一　提刑按察使司按察使
轄驛傳事經歷照磨司獄各一　督理糧儲道分巡福州
福寧等處兼管水利　督理鹽法道兼理福廠船工事鹽
課道庫大使一祥豐場福清場詔安場莆田場下里場浯
州場洪白圖赤杞圖江陰圖潯美場浰州惠安場前江圖
漳浦東場蓮河場漳浦南場鹽大使各一

福州府要衝繁疲難至　京六千一百三十里東至海岸
百九十里西至延平府南平界二百五十里南至興化府
莆田界二百三十里北至建寧府政和界四百里東西廣
四百四十里南北袤六百二十里舊記東帶滄溟百川叢
匯唐沈亞之集吻海派江宋蔡襄學記東南都會曾鞏記
長江在其南大海在其東元王惲奏疏連山距海邊徼重
地貢師泰路志地氣磅礴物產蕃阜閩都記三峰峙於城

中二絕標於戶外（通志）雪峯山高四十餘里横亘侯官古田閩淸羅源四邑之境郡之望也其南海畔越王石（廣輿記）石常隱雲霧閒惟淸廉太守乃得見程師孟詩越王臺舊迹郡守是官箴平潭同知徵銀三千五百九兩六錢八分六釐通判徵銀二千九百八十四兩知府將軍理事南臺平潭海防三同知糧捕羊通判教授復設訓導經歷司獄各一縣十

案（廣輿圖）閩中閩越泉州晉平晉安長樂威武彰武二軍三山多貿易州一縣十二領上秋米十六萬六千五百石零（衞）福州左右中（所）梅花萬安（方域志）地肥衍俗儉嗇君子右文小人畏法

今古地理述《卷八 福建省 六

（前）福州府（隸）福寧道（元）爲路（南宋）福州（宋）威武軍（唐）末爲威武軍節度王審知據之先爲長樂郡福州初閩州陳豐州初閩州（宋）晉平晉分置晉安郡三國吳屬建安郡（漢）武帝滅閩越王徙其人江淮閒以其虛地立東冶縣屬會稽郡初爲閩越王無諸所都（秦）置閩中郡（周）七閩地亦禹貢揚州域（補）冶內眉壽閣張浚守郡爲其母泰國夫人建鼓山上天風海濤亭朱子題榜光孝寺松風堂李綱書（注）城內有九山諺云三山藏三山現三山不可見九仙烏石越王其現者也羅山冶山閩山其藏者也又有隱隱磅礴閱閩閒者曰靈曰芝曰鐘故曰不可見也其城東鼓山屹立海濱爲郡之鎭與西旗山相望故世傳左鼓右旗全閩二絕

（閩）縣要衝繁難附郭東界連江西界侯官南界福淸北界侯官東西廣九十三里南北袤八十里晝東野以分藩席古越惟三之士字案南臺而列座攬全閩第一之江山浴鳳羽而泛淸池坊開英達釣龍鱗而拱北極市啓新豐鳴畔梅開春暖萬株之樹洞中桐槑仙遺一瓣之香徵銀萬八千三百五十三兩五分二釐縣丞徵銀三千六百五十八兩七錢一釐知縣督前縣丞教諭復設訓導主簿各一五虎門閩安鎭丞慶三巡檢典史一

案（廣輿圖）東野東侯官晉安郡原豐大田百十八里沖上（補）治東鼓山上有石横五十餘丈皆古鐫文不能盡識其旁鳳邱山有朱子書鳳邱二大字其北夾漈草堂鄭樵著書處（注）梅塢在藤山上南臺八景藤山早梅其一也

（侯官）縣要衝繁疲難附郭東界連江西界閩淸南界閩縣

今古地理述《卷八 福建省 七

北界古田東西廣百八十六里南北袤三百里（通志）烏石山在城西南隅與閩縣九仙山對峙唐天寶敕改閩山郡守程師孟以登眺之勝可比道家蓬萊方丈瀛洲改爲道山建亭其上（曾鞏記）（記纂淵海）道山上有辟老峰隣霄臺桃花塢金蟒穴諸勝楊景衡詩霽山臺北道山西長嘯憑高起遠思其西南高蓋山郡志郡城第三重案山中有三峰九阜奇秀絕倫徵銀二萬二千八百七十三兩一錢五分六釐縣丞徵銀五千七百二十五兩七錢六分一釐知縣太湖縣丞教諭復設訓導各一竹崎五縣寨二巡檢

典史一

案廣輿圖都尉福州城小箬六十三里沖上補閩江源出浙江之龍泉建寧之浦城崇安合汀邵延及古田閩清永福諸溪之水至此入海治西金崎江一名金鋼昔有漁父垂釣得金鎖引鎖盡見金牛急挽牛斷得鎖二尺晉康帝詔於此立金崎廟

古田縣中衝疲在府北二百八十里東界侯官西界建寧府建安南界閩清北界屛南東西廣二百八十里南北袤二百五十里李堪文環峰複嶂効奇獻秀雙溪合流襟帶其間通志翠屛山在城北縣主山也其南五華山一名大佛巖輿記五峰連峙峭拔千仞黃蘗山在其西輿地紀勝

山多桃樹下有桃隖桃湖桃洲桃溪春月夭桃競發爲游觀勝地許當桃溪詩溪流一何清想像武陵水所愛春風時灼灼花數里徵銀萬二千八百七十九兩二錢九分七釐知縣縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖東侯官地五十三里沖下犨

屛南縣中疲難在府西北三百二十里東界福寧府寧德西界建寧府建安南界古田北界建寧府政和東西廣二百五十里南北袤百四十里雙溪合瀠四山環拱三台擁座蓮舒寶曜之光一柱當門筍立琅玕之秀泉惠民而自湧玉印流輝琴鳴化以常清金鐘布響徵銀七千一百九十九兩二錢四分八釐知縣訓導典史各一

案通志古田雙溪地補雙溪東流發源於滿㚇西流發源於後嶺至治西合流上有雙溪亭今榜溪山第一亭注雍正十二年割古田二十都至三十四都增設

閩清縣簡在府西北百二十里東界侯官西界延平府尤溪南界永福北界古田東西廣八十五里南北袤百二十里閩都記萬峰拱翠一水環滸通志鳳凰南翔朱頂西彝中臺山在城北山勢平衍爲縣治之主其南鍾南山統志上有巖曰盤谷下有橋曰渡仙產奇花異果嘗有人遇叟

授芋轉瞬則木葉盈尺上題詩曰偶與雲水會不與雲水通雲散水流後杳然天地空徵銀萬五百八十九兩七錢二分二釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖梅溪鎮七里裁簡中下犨注梅溪源出永福由縣西入江

長樂縣中疲難在府東北百里東界海灣西界閩縣南界福清北至海東西廣百二十里南北袤六十五里通志六平山在縣北里許蜿蜒六曲中有小石洞壁上勒第一山小有天字跡頗奇其左即官山統志高峰插天旁有七巖惟溪湄最秀又旁山曰靈峰上有香爐峰歸雲洞天池皆

勝境徵銀四千七百四十四兩九錢四分六釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖新寧福唐安昌百十五里沖上補治內有待月閣海濱有閩王禁石方十餘丈產紫菜纖而味美

連江縣中疲難在府東北九十里東至海西界侯官南界閩縣北界羅源東西廣九十五里南北袤百十五里通志治北龍漈山岡巒如龍漈水夾溪而下有潭曰五峰又曰漁滄有石刻漁滄天一之門其南鼇江一名岱江環抱治城如帶東流入海即連江也鞠仲謀記地形則仙掌前承

山勢則雲屏後擁徵銀萬七千五百十三兩七錢七分九釐知縣復設教諭訓導東岱堡北茭巡檢典史各一

案廣輿圖溫麻三十五里簡中

羅源縣簡衝在府東北百五十里東界福寧府寧德西界連江南界連江北界古田東西廣七十里南北袤九十五里羣玉山在縣北可二百步左隅為文殊山邑宰林確參巖中電光四起明晨往視見石罅中有文殊像遂構殿居之故名其境仙茅山記纂淵海兩山相接曰大小茅山上產佳木絕頂有洞曰羅喜多奇石環者如垣敞者如壇級者如磴穴者如盆石上流泉汲之不竭徵銀九千八百六十兩六錢九分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖永貞永昌連江閩清十六里裁簡沖下瘠補眠鶴亭在蓮花山旁注仙茅徐登煉丹之所

永福縣衝疲在府西南百六十里東界侯官西界延平府尤溪南界興化府莆田北界閩清東西廣百二十里南北袤百十五里城東北極樂巖一名方廣方輿勝覽上有石室可容千人室之內構閣三層碧蓋天成其外泉石洞壑種種奇觀與高蓋山並名高蓋道書第七福地寰宇記石

門插天松檜青瞑猿猱清嘯與寒泉答響徵銀萬一百二十六兩三錢知縣復設教諭訓導際門巡檢典史各一

案廣輿圖侯官九溪九里裁簡沖上瘠補太原灘下相思處猿叫青山月滿船唐邑宰王君室人詩也舊書灘石後詩剝落惟存太原二字遂名太原石在縣境

福清縣要衝繁疲難在府南百三十里東至海西界興化府莆田南至海北界長樂東西廣百二十里南北袤百四十五里統志有山名石竺林真人元光煉丹處下有紫雲洞上有天寶石夷堅志乾道三年居民夜半聞山上聲如雷震旦視山頂有大石方九丈飛落山半邑士李槐謂山

蒞舊有碑曰天寶石移狀元來期天寶邑境石坡名也是歲蕭國梁果魁天下徵銀三萬四千四百四十四兩九錢四分六釐知縣南口漈縣丞教諭訓導江口巡檢典史各一

〔案〕廣輿圖萬安永樂長安地福清州〔衞〕鎮海在城東
福興南臺百三十里沖下〔衞〕東福南潮汐凡
二派一入海口鎮一入迎仙港斑春亭在治〔注〕懷安福
東泉今爲安寧建蟠桃嶋在香城北沿嶺西寧州福
安寧德
後詳

泉州府要衝繁疲難至　京七千三百五十里至省四百十里東至海百三十里西至漳州府長泰界百五十里南

至海百三里北至興化府仙遊界百四十里東西廣二百八十里南北袤二百四十三里〔通典〕川連滇渤山望蒼梧閩蘄表以紫冒龍首之峰限以金雞石筍之㕍連南夫記近接三吳遠連二廣萬騎貔貅千艘犀象〔錢熙記〕閩粵之區泉南爲最地帶嶺海華實之物與岷峨同〔朱鑑集〕東抵日本琉球諸國西帶桃源武榮諸江〔圖志〕漁鹽滋其壤材木蔚其區戶口蕃屏垣鞏〔廣輿記〕水清山秀閩越奧區張養浩詩山無高下皆行水樹不秋冬盡放花馬家巷通判徵銀五千一百七十七兩六錢五分七釐縣丞徵銀千一百三十五兩五錢四分二釐知府䢴江馬家巷二通判金門縣丞教授復設訓導經歷司獄馬家巷照磨劉五店巡檢各一縣五　分巡海興泉永等處兵備道兼管海務駐廈門　分防同知各一

〔案〕廣輿圖南安郡豐州清源溫陵晉安平海二軍民雜士夫多煩難沖上縣七秋米十一萬九千石〔附〕市舶提舉〔衞〕泉州永寧〔所〕福泉金門高浦〔方域志〕近接三吳遠連二廣宿舟師領之爲閩越奧區士習詩書人懷忠順〔明〕泉州府隸福寧道〔元〕泉州路〔宋〕平海軍〔南唐〕清源軍節度〔唐〕景雲初泉州清源郡武榮州治晉江初以南安縣治豐州〔梁〕始置南安郡治晉安〔漢〕閩越王地〔秦〕閩中郡〔周〕七閩地亦禹貢揚州域〔補〕治北小山蔡竹亭朱子講學處郡內雲山卽舊州治韓忠獻公生地公父守郡生公府治前榕樹悉花今其地有韓忠獻祠〔注〕府城卽刺桐城城東海岸六日可至琉球

晉江縣要衝繁疲難附郭東界惠安西界南安南至海北界興化府仙遊東西廣二十七里南北袤二百六十里治北泉山一名齊雲巖洞奇秀郡之鎮也上有石乳泉清冽甘美其南寶蓋山山頂石埇高峙海濱商船海旋指爲標準其海中彭湖嶼舟行約三日可達屹立巨浸中環島三十六隋開皇時遣虎賁陳稜畧彭湖地卽此徵銀二萬九百二十三兩四錢九分六釐知縣石獅街縣丞教諭復設訓導各一雒陽鵓鴣二巡檢典史一

案（廣輿圖）晉安南安泉州百（補）張望福州萬安橋泉州
五十三里頃沖上洛陽橋者泉州萬安橋
俗名洛陽在迎恩門東二十里宋蔡忠惠公所造今世
所傳檄海神得醋字者考之公自為記及舊泉志皆無
是也公所記寥寥百十言但記時日與所費工資耳周
亮工閩小紀云宋犖筠廊偶筆曰洛陽橋圯有石刻八
字石頭若開蔡公再來謂明鄞人蔡錫仁廟以兵科給
事中出知泉州府者橋之功海也孰不難焉錫至以文
檄海神一卒齎而前曰我能齎而往乞飲酒大醉自投
於海若有神人扶掖之者俄而以醋字出錫意必八月
廿一日也遂以是日興工巔旬餘不至洛陽橋成語載
錫本傳中而世以其事附蔡端明久矣顧以余考之則
有明萬安橋在福州洛陽橋在泉州跨洛陽江泉志洛
陽橋長三百六十丈蔡忠惠公萬安橋記中載甃石為
四十七道則止數十丈耳因洛陽橋偶別與福州之萬
安同名遂渾為一轉以萬安俗名洛陽所未可知至如
石頭若開蔡公再來之讖蔡以映蔡譽猶（注）晉江在治
萬安之適同維福興泉忠惠甘棠之舍也南舊名浯

今古地理述　卷八　福建省　十四

江晉南渡時士夫避地于此沿江以
居因改名彭湖三十六嶼詳臺灣府
南安縣要繁疲難在府西四十五里東界晉江西界安溪
南界同安北界永春州東西廣七十三里南北袤百七十
里（通志）九峰山在縣東北山有九疊（宋）郡守謝埴題九峰
字刻石遂名其西九日山邑人九日常登高於此（唐）隱逸
傳秦系字公緒客泉州南安有九日山大松百餘章世傳
東晉時所植系結廬其上穴石為研（注）老子姜公輔之謫
見系輒窮日不能去築室其旁與劉長卿善以詩相贈答
權德輿曰長卿自以為五言長城系用偏師擊之其後東

庚秣陵南安人思之為立小亭稱其山曰高士嶺徵銀二
萬五千二百七十六兩八錢七分七釐縣丞徵銀三千八
百六兩二分九釐知縣羅溪縣丞教諭復設訓導康店鎮
巡檢典史各一
案（廣輿圖）侯官東安晉安豐州康（補）治有秀才隄唐秀
店四十八里鶴沖上才黃璫有才名郡
守烏仲儒以女妻之為築沙隄十里直抵其廬
因名其境躍龍溪即宋曾從龍登第時龍躍處
惠安縣要衝疲難在府東北五十里東至海西界晉江南
至海北界興化府仙遊東西廣八十里南北袤百五里（通
志）登科山在縣西里許宋盧瞻讀書處後舉乾道中八行

今古地理述　卷八　福建省　十五

科因名（續志）觀音靈鷲山在縣境上有青泉石室蔡襄母
家在此裏嘗讀書其上南有伏虎巖前為小岞山陸慤仁
泉南雜志山之陽多怪石中藏一洞可容數百人旁有石
門一人持戟千百人莫敢犯其治內鳴皋堂（輿地紀勝）宋
龍溪李侯宰此惟一隺隨行蒞止斯堂與邑人士商較古
今隺侍其旁時或一鳴聲徹雲霄後以榜堂徵銀萬七千
八百十九兩九錢八分三釐知縣教諭復設訓導艮興巡
檢典史各一
案（廣輿圖）晉江地三十（補）縣境天開巖初沒榛莽聞宋
五里沖上熙寧中縣令吳克疑有異境

攀蘿而上遙望山海歷歷在目名曰天開爲文紀之又
嶺窟有橋七十七間潮至則沒潮退可渡宋時作道詢
建

安溪縣中疲難在府西百五里東界南安西界同安南界南安北界永春州東西廣八十五里南北袤百九十里唐敦仁記東南形勝之地疆場衝要之區通志城北鳳山邑之主也其南曰閩山西曰南斗統志上有六小山布列狀如南斗其下藍溪即安溪郡志源出萬山中環繞一邑水深而碧故名又有湖頭溪自縣北常樂覆釜諸山發源至建口歷新魁合坑源諸山之流至感化爲下林渡南來蘇

昇平山諸水注焉溪有馬上灘淵灘水百丈從石罅中出徵銀萬二千三百九十四兩五錢一分八釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖南安小溪場清溪十八里裁沖下

同安縣要衝繁疲難在府西南百三十里東界南安西界漳州府龍溪南界大海黃牛澳北界安溪東西廣百十五里南北袤百九十里林希元文七泉之巨邑南北之要衝方輿紀要三面距海金廈九爲險要郡志綰結泉漳襟帶洪洋記纂淵海大輪山在城東羣峰環列如異人奇獸或乘車張蓋或露冕峨冠或如帶甲或如奔輪陸離光怪動目驚心其北三秀山上有石室禪林及仙人跡三峰秀出與蓮花峰竝峙一隅亦勝概也徵銀九千七百七十五兩六錢五分八釐知縣教諭復設訓導各一礶口石潯兼廈門司獄二巡檢典史一

案廣輿圖倭官地大安習安南安所同安縣治後經深笛四十八里中嵂中左補史閣朱子所建主簿廳西軒朱子有詩其旁畏壘德化永碓陳貢餘居朱子任滿候代嘗假館茲注春後詳

建寧府中衝繁至　京五千七百五十里至省四百八十里東至福寧府福安界三百三十六里西至邵武府邵武

界百五十里南至延平府南平界八十里北至浙江衢州府江山界三百五十里東西廣四百八十六里南北袤四百三十里梁江淹集碧水丹山唐權德輿序東閩劇地宋楊億集山水奇秀舊志東南勝地居閩上游爲江浙之要衝福唐之咽喉方輿紀要西帶江西東連浙右形勢四通爲全閩之屏藩晉安之肩臂蘇軾詩建溪富奇偉徐璣詩雲麓烟磴知幾層一灣溪轉一灣清知府教授復設訓導經歷司獄各一縣七

案廣輿圖建安建溪富河建州鎮安鎮武永安忠附兵義縣八節中秋米十六萬三千石零備

僉事行都司衙左右建寧方域志東接括蒼北距上饒西南抵延
平東北帶建溪保界閩越綿地八百里居閩嶺上流備五方之俗自朱文公倡道東南
彬彬道義之鄉絃誦相聞明建寧府隷建寧道元爲路
宋建寧府初建寧軍南唐永康忠義軍五代閩鎮武軍
初置鎮安軍節度唐建安郡初置建州治建安隋以縣
隷泉州三國吳建安郡漢閩越王地秦補東甌城在城
閩中郡周七閩地亦禹貢揚州之域東南漢吳王
濞發兵圍
東甌即此

建安縣中衝疲附郭東界政和西界甌寧南界延平府南
平北界甌寧東西廣百一里南北袤八十一里通志黃華
山在治東北自浙之處州綿亙六七百里而止於此劉宋
時太守華瑾之徙郡治於山西麓宋建炎初韓世忠討范

汝屯兵其上元末左丞阮德柔築城山頂下接舊城以禦
陳友諒明初指揮時宇拓大之山遂在城中上有樓曰黃
華諸峰環峙若騫若翥一郡壯觀也徵銀二萬八千五十
五兩八錢六分六釐知縣縣丞教諭復設訓導房村街巡
檢典史各一

寰廣輿圖治縣會稽郡東侯官太平百五十里煩中補紫霞洲在治北朱子嘗居洲旁榜曰溪山一覽東溪在政和門外一名建溪源出處之松源合松溪政和之水至城東南與西溪合爲大溪南經延平至福州入海

甌寧縣中衝難附郭東界建安西界建陽南界建安北界

浦城東西廣百八十一里南北袤百八十一里統志天湖
山在城北郡之鎮山也上有三十六景趙研詩美景天湖
呈六六又曰壺山方輿勝覽壺公與費長房游此俯瞰大
溪石壁峭立上刻壺天爽氷玉屛六字每字徑三尺許筆
力道勁費長房與桓景九日登高飲菊酒處今名登高山
可覽一邑之勝徵銀二萬四千一百十八兩一錢五分三
釐縣丞徵銀二千八百九十一兩一錢五釐知縣嵐下縣
丞教諭復設訓導各一葉坊營頭兼驛丞二巡檢典史一

案廣輿圖建安建陽浦城三縣地百九十九里補西溪在城西源出崇安分水嶺及浦城漁梁嶺合建陽諸溪水過萬安洲踰萬石灘而下溪中怪石林立水穿石罅鬪奔騰澎湃交注于城之西北與建安東溪合流

建陽縣中衝疲在府東百二十里東界甌寧西界邵武府
邵武南界甌寧北界崇安東西廣百三十五里南北袤七
十五里城北蕉源山道書第十三福地其西集公山宋江
側結屋聚徒之所西山爲蔡元定所居本通志又統志雲
谷在盧峰之巔內寬外密自成一區有桃溪竹隝藥圃漆
園諸勝朱子構草堂於此榜曰晦菴宋道學傳朱子少依
父友劉子羽寓建之崇安得徙建陽之考亭考亭在玉枕

山麓先是唐御史黃端構考以祀其先故名迨朱子居此理宗詔立書院親書匾額賜之其閒龍舌洲有滄洲精舍方塘半畝有天光雲影亭湖山之陽有寒泉精舍皆朱子建者與呂祖謙編近思錄卽此徵銀三萬三千七百五十九兩五錢二分二釐知縣麻河縣丞敎諭復設訓導南槎巡檢典史各一

案廣輿圖嘉禾建溪二百十里頭冲〔補〕朱母祝夫人墓在天湖山之陽朱子墓在九峰山下〔注〕蔡元定居西山理宗御書西山二大字表之朱子有記

崇安縣中衝繁在府西北二百四十里東界浦城西界江

西廣信府鉛山南界建陽北界江西廣信府上饒東西廣百四十四里南北袤百五十里武彝山在縣南三十里邑望山也道書第十六洞天通志相傳有仙人降此自稱武彝君列仙傳籛鏗二子長曰武次曰彝同居是山因以爲名纂述山周百二十里始自水簾洞經丹霞障峰巒林立融結是山峭拔奇巧高下相屬吞吐雲霧草木蒙茸寒暑一色紅膩稜疊其中峰巒大者三十有六最高惟天柱最勝惟天遊觀萬峰亭一覽臺振衣岡釣天閣皆在天遊峰旁徵銀二萬一百九十六兩四錢五分三釐知縣星村縣丞敎諭復設訓導五夫村巡檢典史各一

案廣輿圖溫領建州建陽長平八十四里中上〔補〕寂歷山有朱子父墓治後有趙清獻梅亭境有胡文定公宅朱子所立社倉此社倉之始也〔注〕武彝山內隱屏峰下有朱子所築武彝精舍響聲巖有朱子石刻蔡九峰南山書臺仰雲窩旁有王陽明祠

浦城縣中衝繁在府東北二百七十里東界浙江處州府龍泉西界崇安南界甌寧北界江西廣信府永豐東西廣百八十里南北袤百四十里城北漁梁山統志天下十大名山之一其西夢筆山事林廣記梁江淹爲建安令夢神人授筆於此其東北太姥山記纂淵海太姥卽魏夫人老

子玉貞經夫人以羅浮天台大霍洞宮四處爲棲眞之所此山乃洞宮之隣也徵銀三萬三千七百十三兩三錢五分二釐知縣縣丞敎諭復設訓導各一廟灣溪源高泉三巡檢典史一

案廣輿圖漢興吳興唐興武寧百五十八里沖上〔所〕浦城〔補〕南浦溪在縣北源出漁梁山及柘嶺自縣北折而東南匯爲大溪抵甌寧之西溪溪中有凫綠潭潭上有綠波亭又黃華館在治北皇華山側西山精舍眞文忠講學之地〔注〕洞宮山在政和

政和縣簡在府東二百四十里東界福寧府壽寧西界建安南界古田北界松溪東西廣百五十里南北袤百三十

里通志黃熊山在縣北縣主山也相傳山上有熊故名又山形如旗亦名文旗上白雲精舍下雲根書院皆宋朱松講學處也其東南下藥山有泉曰定漏〔寰宇記〕泉在山巖下一穴湧出冬溫夏冽色清而味甘陰陽家取以定銅壺刻數不爽晷度徵銀萬七百十九兩四錢三分三釐知縣復設教諭訓導下莊巡檢典史各一

〔案廣輿圖〕寧德地五十九里簡上居萬山中無瘴

松溪縣簡在府東百六十里東界浙江處州府慶元西界政和南界政和北界浦城東西廣九十里南北袤七十里

治北蹲獅山以形名也通志縣西北萬山而來盤迴起伏屹立城北爲縣之鎮其南湛盧山〔王琪記〕山形截嶭石壁縈迴〔事林廣記〕昔湛王鑄劍於此有唐貞觀中石刻徵銀萬一千四百五十五兩四錢九分七釐縣丞徵銀千一百五十八兩九錢七分八釐知縣丞和里縣丞復設教諭訓導二十四都巡檢典史各一

〔案廣輿圖〕松源鎮松源縣六十八里簡上〔補〕松溪以松源溪而名源出浙之慶元縣松源鄉經梓亭寨出關口合流抵政和西壽寧津接七星溪下建安東溪〔注〕後詳

〔延平府〕中衝繁至　京五千二百九十里至省三百六十里東至建寧府建安界五十里西至汀州府清流界二百二十五里南至福州府古田界百二十里北至邵武府邵武界百八十里東西廣二百七十五里南北袤三百里〔唐胡曾詩〕延平津路水溶溶峭壁巍岑一萬重〔宋余良弼雙溪樓記〕劍溪環左樵川帶右〔楊時修造記〕山川清明偉麗爲東南最〔資聖院記〕累山峻嶺爲郛郭驚湍激流爲溝池〔黃裳遊山記〕枕寒泉倚青嶂〔圖畫〕舟車往來襟帶高下重巒複嶺蜿蜒城郭之中官舍民廬暎發西山之會〔方輿紀要〕控羣山之雄襟喉水陸爲七閩要地知府上洋口總捕

通判教授復設訓導經歷司獄各一縣六　分巡延建邵等處兵備道

〔案廣輿圖〕劍浦建福汀三州延平鎮劍州利州延平路縣七沖中秋米八萬六千三百石零〔衢〕延平〔方域志〕劍溪樵川二水交流之會爲八閩襟喉俗儉嗇質直諸需講明道義風致未泯明延平府隸武平道元南劍路宋以川蜀有劍州置南劍州屬福建路五代時以延平鎮置劍州唐延平軍初爲建福汀二州地晉屬閩州三國吳屬建安郡漢閩越王地秦黔中郡閩七閩地亦禹貢揚州之域〔補〕府治內垂虹閣宋建溪山偉觀亭眞德秀記治東妙峰閣有宋蔡襄題字治北歸劍閣有李綱碑治南冷風閣面仙山俯劍潭登此有出塵之想延平書院在劍津之陽〔注〕延平津即劍津又名龍津在郡東南晉雷煥爲豐城令掘獄得雙劍一與張華一留自佩華報書曰詳觀劍文乃干將也莫邪何爲不至天生神物終當合耳華死失劍所在

其後煥子爲建安從事佩劎經此忽躍出入水使人沒水取之則兩龍各長數丈蟠縈有文章煥子歎曰張公之言信不虛也

南平縣要衝繁難附郭東界建寧府建安西界順昌南界尤溪北界建寧府甌寧東西廣百四十五里南北袤百八十里龍山一名龍崎〔通志〕在郡治後城垣環其巔城南九峰山峯巒九疊爲諸山之冠其東有花巖壁巖峭立春時花開燗然如景又東小鷲山〔統志〕前岃如鷲鳥狀〔胥子方詩〕面前山好無人識定是飛來小鷲峰其東南有洲曰黃龍或稱黃龍沙每春水後土人視洲沙多寡占歲豐歉黃

裳詩〕看取黃龍沙斗起滿城歌吹入豐年徵銀萬六百九十八兩三錢一分三釐縣丞徵銀三千一百二十五兩九錢二分二釐知縣峽陽縣丞教諭復設訓導嵢峽巡檢典史各一

〔案廣輿圖〕永平龍津會稽郡東侯官劍州延平劍浦茶洋九十七里淳熙沖上〔補〕城東有羅從彥李侗墓

將樂縣簡疲在府西二百二十里東界順昌西界汀州府歸化南界沙縣北界邵武府邵武東西廣百五十五里南北袤百六十里通志封山在治東翠峰環拱爲一邑之鎮

五代楊眞人修道於此城南翠簾山〔統志〕在縣五里溪南蒼翠高聳狀若垂簾其上三面峰圍中夷而曠有名天湖有龍窟其左高若齊天巖巉而幽邃者曰天階〔建安記〕下有玉華洞志稱赤松子採藥處又靈源洞層崖斗壁泉鳴如雷一石室可六七丈旁一竇深遠多奇石徵銀萬四千三百九十一兩一錢二分六釐知縣教諭復設訓導萬安寨巡檢驛丞典史各一

〔案廣輿圖〕鏞州白蓮六十四里沖上〔所〕將樂〔補〕治南高平苑越王校獵處又沙縣之越王山其屯兵地也〔注〕封山麓郎楊氏舊宅今爲龜山書院龜山在城東北楊龜山先生歸休之所其讀書處在含雲

山下

沙縣中繁難在府西南百二十里東界南平西界永安南界尤溪北界順昌東西廣百七十里南北袤百四十里〔通志〕鳳凰山在縣南以形似名〔統志〕獬豸山在縣西北昔鄧將軍光布言百年後當產忠義之士爲國觸邪後邑人相繼登臺諫推擊奸宄謂此山之應其前幼山〔專林潰記〕孤峰插天高三十里徵銀萬八千六百八十七兩三分三釐知縣縣丞教諭復設訓導北鄉寨巡檢典史各一

〔案廣輿圖〕沙村延平地建安百十四里沖上徵遼〔補〕太史溪在治前七峰山下十里澄碧宋李

禰以太史讁監河稅鵬咏於此故名溪上凝翠閣其所居也

尤溪縣中繁難在府南百五十里東界南平西界永春州大田南界永春州德化北界沙縣東西廣二百二十里南北袤百四十里通志雙髻山在縣北兩峰峭拔千仞如劍倚天外一名雙峰閩書所謂雙峰挂日又九仙山廣輿記巖壑幽深人跡罕到昔有樵者入山見二人奕少頃二白鶴啄楊梅下樵者食之遂失奕所抵家遂辟穀其西南分枝嶺統志南臨泉州德化嶺爲界上一大樹有二枝分南北向而縣境因之徵銀萬六千八十八兩一錢七分六釐

知縣復設教諭訓導高才廠巡檢典史各一

案廣輿圖延平地門山洞白九里沖上山僻瘴補縣西北文公山朱子生處注尤溪以夾岸多尤姓而名

順昌縣中衝難在府西百二十里東界南平西界將樂南界沙縣北界建寧府甌寧東西廣九十里南北袤七十里通志華陽山邑之主也在縣治北仙源之上三峰竝列山半有石門高廣數丈雖盛夏寒氣凜然相傳梅福煉丹於此其界甌寧之梅仙山即以福嘗棲止而名山之下有渠曰西渠一名張公渠蓋洪武初知縣張縉開鑿者徵銀萬一千三百四十一兩一錢五分二釐縣丞徵銀三千二百六十一兩六錢七分八釐知縣仁壽縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖漈水場永順鐲科富屯五十八里淳沖上微瘴

永安縣中繁難在府西南二百里東界尤溪西界汀州府連城南界永春州大田北界沙縣東西廣百八十里南北袤二百里栟櫚山在城北統志上產栟櫚木巖岫千盤皆神剋鬼劃李綱目爲小武彝城東南斗山寰宇記山高峻自頂四下廣可五里有石龍居穴中樵者捫崖而上見其

頭角鱗爪儼然其左翠雲巖一名侍郎巖廣輿記宋侍郎張觷祭酒楊時司諫陳瓘讀書於此不設卧榻日惟飲水啜粥終歲未嘗至巖下徵銀九千六十五兩二錢三分五釐知縣教諭復設訓導各一安沙湖口二巡檢典史一

案廣輿圖本沙地尤溪六十五里通沖有瘴所永安補九龍灘即九龍溪之灘乃溪水最險處唐張籍詩所謂全家遠過九龍灘注大田後詳

汀州府要衝繁難至京五千二百二十里至省千六十里東至延平府永安界五百里西至江西寧都州瑞金界四百十里南至廣東嘉應府程鄉界二百六十五里北至

江西建昌府廣昌界百四十里東西廣七百里南北袤三百里〔宋鄭強移創州學記〕南通交廣北達淮右〔張文潛修學記〕閩壤甌粵〔馬端臨文獻通考〕在山谷斗絕之地閩書前值圓峰後枕臥龍〔圖志〕山重水迭〔郡志〕居萬山之中水四馳而下〔通志〕天下水皆東惟汀獨南爲丁位故州名汀〔陳軒詩〕一川遠匯三溪水千嶂深圍四面城郭祥正詩臥龍勝地堪圖畫迴壓閩南七八州知府同知教授復設訓導經歷司獄各一縣八

〔案廣輿圖〕臨江鄭江新羅臨汀郡汀州路縣八僻簡不繁〔附〕兵備僉事〔衛〕汀州〔方域志〕

崇山複嶺西鄰贛吉南接潮梅島居者安魚鹽山居者任耕織風俗頗類中州〔明〕汀州府隸漳南道〔元〕汀州路〔宋〕隸福建路〔五代〕屬南唐初屬閩〔唐〕臨汀郡治新羅徙治白石皆長汀地開元末始開福府二州山峒置汀州因長汀溪爲名〔晉〕置新羅縣〔漢〕閩越王地〔秦〕黔中郡〔周〕七閩地〔禹貢〕揚州域〔補〕治東南隅雲驤閣上接龍山下瞰龍潭與雅歌樓蓬萊閣並爲郡治之勝其南謝公樓張九齡有詩〔注〕唐刺史陳劒遷州治於臥龍山即今治所

長汀縣中衝繁附郭東界寧化西界江西寧都州瑞金南界上杭北界江西寧都州瑞金東西廣百四十里南北袤二百十里〔統志〕南山在城南屹然如屏青葱可愛其麓平坦有文殊古刹下朝斗巖巖岫環抱澗泉清潔夙稱勝概左近圓珠山〔方輿勝覽〕一名龍珠形如珠圓東去有亭曰橫翠在東禪寺旁山光野色橫在目前蒼玉洞在其後〔廣輿記〕兩崖對峙如門內有烟障仙掌鶴巢抱雲諸奇石徵銀二萬三千四百十兩五錢二分八釐知縣縣丞教諭復設訓導古城寨巡檢典史各一

〔案廣輿圖〕新羅地衣錦鄉白石汀州館前五十一里煩沖上瘴〔補〕城東鄞江即東溪自翠峰發源會鄞坑水至張家陂與正溪合宋蔣之奇詩鄞江一丈水清可照人心〔注〕翠峰在城東南壁立千仞烟雲出沒惟天色晴霽方見其頂

〔寧化縣〕簡在府東北百八十里東界清流西界江西寧都州石城南界長汀北界邵武府建寧東西廣百里南北袤二百里〔方輿勝覽〕治境有洞曰靈隱洞前重岡疊嶂小澗橫絕一石拔地而起上有窪樽乳泉飲之愈疾又有曰潭飛磜〔記纂淵海〕一名南平寨磜居其中坦然平曠山環水合林木蓊鬱有田有池今爲勝境徵銀萬七千七十八兩三錢八分八釐縣丞徵銀四千二百四十九兩五錢五分知縣泉上里縣丞教諭復設訓導各一安遠寨石牛兼驛丞二巡檢典史一

〔案廣輿圖〕沙縣黃連石牛六十里沖上〔補〕城西北六十里蛟湖深不可測相傳有白龍出沒

上杭縣中衝繁在府南二百四十里東界龍巖州西界武平南界廣東潮州府大埔北界長汀東西廣百二十里南北袤二百三十五里襟三折之清漪几七峰之蒼翠橫琴而臨碧玉列衞而環紫金錦袍熀燿以霞飛綵旗布護羅嶠蔥蘢而黛染烏髻盤旋仙吏徜開銅鼓傳聲於粉署山城韻起石鐘振響於幽巖徵銀萬三千九百六十九兩七錢一分二釐縣丞徵銀四百四十三兩一錢五分七釐知縣峰市縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖太平漳州龍巖地新羅地平西分巡坐此五十九里煩饒沖上所上杭

武平縣簡在府西南二百十里東界上杭西界江西贛州府安遠南界廣東嘉應府程鄉北界長汀東西廣百九十里南北袤二百四十里介豫閩而啓宇地闢東南總甌越以開藩城雄西北龍蟠巨野崇嵬而接靈洞之巖豸立雙峰嵌巖而固梁山之土徵銀九千五百七十兩八錢九分二釐知縣教諭復設訓導各一象洞寨永平寨二巡檢典史一

案廣輿圖沙縣地龍巖武平場十九里趙所武平注靈洞山有大洞三十六小洞二十八李綱讀書堂在其西

清流縣簡在府東北二百十里東界延平府永安西界寧化南界連城北界歸化東西廣百三十五里南北袤百五十里縣東曰東華山統志拔地凌空峭壁千尋前有臺曠望無際又曰豐山寰宇記山極峭險宋有劉道士者賈勇而上凡六日至其巔坦夷可坐數十人道局丹竈如故居疑爲仙窟又玉華西洞石峰拔地蒼翠橫空玲瓏穿道可容數百人名人多題詠本通志徵銀八千八百三十一兩三錢五分六釐知縣教諭復設訓導鐵石磯頭巡檢典史各一

案廣輿圖長沙寧化地玉華七十九里沖上徵瘠補境有長空灘灘下有潭深不可測中屹立一大石舟楫往來俱戒懼焉注九龍灘內有三灘屬沙縣

連城縣簡在府東南百七十里東界延平府永安西界長汀南界上杭北界長汀東西廣百十五里南北袤百三十里通志複疊萬山之中舟車四塞之地劉玉成詩序汀郡諸勝惟蓮峯爲大觀統志蓮峰山中有定光道場號曰白雲洞天峭壁攢峰盤亙數十里元馬周卿標山中奇勝凡十有三以隸刻石徵銀萬二千九百八十兩五分一釐知縣教諭復設訓導北圑寨巡檢典史各一

〔案廣輿圖〕長汀地連城堡三十二里簡冲中瘴〔補〕境有垂珠嶺文丞相起義兵勤王過此涕泣誓衆因名

〔歸化縣〕簡在府東北二百八十里東界延平府將樂西界清流南界延平府永安北界寧化東西廣五十五里南北袤百六十里〔通志〕峨眉山在城東南中一峰高聳拱照縣治若峨眉然故名其右爲滴水巖左曰雪峰〔方輿勝覽〕滴水巖山巖奇秀勝絕一邑有泉水自巔而下大若垂簾小如噴玉亢旱不竭〔郡志〕雪峰山崖壑幽深常有積雪又狀如樓臺或稱樓臺山其西北名北斗巖石山環抱中虛而平深廣數丈相傳星墜成窩號爲星窩〔見事林廣記〕徵銀萬六千九百二十兩四錢四分四釐知縣教諭復設訓導夏陽司巡檢典史各一

〔案廣輿圖〕明溪四十五里煩淳瘴

〔永定縣〕中繁難在府南三百十里東界漳州府南靖西界上杭南界廣東潮州府饒平北界上杭東西廣二百七十里南北袤百八十里〔通志〕龍岡後峙榜山前列二水交流一湖澄澈〔吳節遁記〕毗近潮陽閩之絕域〔廣輿記〕龍門峻峭層巒矗起與貴人峰並峙爲一邑之左鎮徵銀九千八百九十七兩九錢二分一釐知縣教諭復設訓導各一三層嶺興化鄉太平三巡檢典史一

〔案廣輿圖〕交埤十九里裁淳瘴〔補〕自汀抵潮其灘險有五百處總謂之五百灘

〔興化府〕中衝繁 京六千四百里至省二百七十里東至海九十七里西至福州府永福界百四十里南至泉州府惠安界六十七里北至福州府福清界四十五里東西廣二百三十七里南北袤百三十二里〔宋顏若愚學田記〕帶山負海〔游醇通判廳壁記〕介泉福之閒〔陳仁興化軍廳記〕仙境峭壺公之碧前暎樓臺清流奔玉澗之泉右縈城郭〔九域志〕北枕陳巖南揖壺公東薄雲海西縈石室木蘭壽溪環流左右〔通志〕山川之秀甲於閩中〔府志〕山端立而聳秀水環帶以交流〔方輿紀要〕北屏會城西翼泉郡海陸舟車絡繹而至誠襟要之地〔方輿勝覽〕環城千里並海一隅知府滄海通判教授復設訓導經歷司獄各一縣二

〔案廣輿圖〕莆中平海太平興化軍興安州士夫多縣二煩難沖秋米六萬石零〔附〕巡海〔衛〕興化平海〔所〕莆禧〔方域志〕明興化府隸福寧道〔元〕興化路〔宋〕末興安州興化軍治莆田先以全州游洋鎮地置太平軍初屬平海軍〔唐〕隸豐州〔隋〕莆田縣隸泉州〔晉〕晉安郡〔三國〕吳建安郡〔漢〕閩越王地〔秦〕黔中郡〔周〕七閩地亦〔禹貢〕揚州之域〔補〕眉洲嶼在城東南海中與琉球國相望上有天妃廟如莆人宋都巡檢林愿女

也生而神靈能言人禍福沒鄉人立廟於此宣和中路允迪浮海使高麗遇風諸船皆溺神降於允迪舟檣遂安濟歷代累封至天后〔注〕木蘭陂在府城南木蘭山下其水自泉之德化永春及仙遊三邑西南而下合澗谷之水三百六十澗流至此宋熙寧中侯官有李長者疊石築陂溉田千餘頃莆人德之立廟於上

莆田縣中衝繁附郭東至海西界仙遊南界仙遊北界福州府福清東西廣百三十里南北袤百十里壺公山在治南山方銳如圭凡八面上有盤陀石法流泉濯纓沼碧溪灔虎邱巖號五奇昔隱者遇老翁於山爲言神仙事忽見宮闕似非人間翁曰此壺中日月也因名壺公蔡君謨引水繞山莆中人物遂盛山之陽靈雲巖巖上桃花洞蘸月

池泉石稱最其北蓮花峰一名陳岳山山上琉璃院桃花鳴燕子洞仙篆石皆勝境徵銀五萬四千一百三十四兩一分四釐知縣平海縣丞教諭復設訓導各一凌洋迎仙寨涵江三巡檢典史一

案廣輿圖晉安南安興化莆陽二百九里煩難沖上〔補〕林九牧歐陽詹鄭樵墓並在縣境夾漈草堂在城東北林光朝講道處在穀城山

仙遊縣僻難在府西七十里東界莆田西界福州府永福南界泉州府惠安北界莆田東西廣八十里南北袤百五十里〔朱子歸樂堂記〕林鑿美泉石饒〔眞德秀文〕山川俊秀

雄麗〔王十朋南遊賦〕超山右拱森如文筆凌霄旻幘左臨蔚乎華簪朝斗〔集述〕雙闕儆蔡溪之巖崖谷深而飛泉自湧一門開鍾石之洞居宅古而化雀驚奇探丹砂於鯉湖霞飛碧水跨紫陌於龍阜瑞擁青疇徵銀二萬四千三百十三兩八錢四分八釐知縣教諭復設訓導楓亭兼驛丞興泰二巡檢典史一

案廣輿圖莆田地青源興化楓亭十三里裁僻煩沖上〔補〕越王雞子城蔡端明故居蔡襄墓俱在縣境〔注〕蔡溪巖宋陳易隱居處志謂五十餘年未嘗下山

邵武府中衝疲至 京五千七百五十里至省六百七十

里東至延平府順昌界百二十里西至江西建昌府新城界百六十里南至汀州府寧化界三百四十里北至江西廣信府鉛山界三百里東西廣二百八十里南北袤六百四十里〔通志〕居四州之上游其土夷曠其勢蜿蜒〔宋胡寅軍治記〕前據重岡後帶鹿水〔鄒昌記〕福山左衞壽峙右旋三峰峙其南萬峰聳其後〔舊記〕杉關鐵牛控其西石岐水口阸其東梅口西安阻其南金山珠寮障其北〔魏天祐總管府記〕左劍右盱枕汀帶建〔方輿紀要〕前跨汀贛後展武彝居列郡之上游作全閩之西戶〔戴式之詩〕千山表裏重

圖過一水中開自在流知府同知教授復設訓導經歷犂
口巡檢各一縣四
案廣輿圖昭武樵川邵武路山蹊險峻微瘠縣四簡秋米六萬二千三百石零〔衛〕邵武〔方域志〕歐閩西戶山峻險地饒〔明〕邵武府隸武平道〔元〕邵武路〔宋〕邵武軍屬福建路〔唐〕屬建州〔隋〕屬撫州〔晉〕邵武屬建安郡〔三國〕吳置昭武縣〔漢〕閩越王地〔秦〕黔中郡〔周〕七閩地亦〔禹貢〕揚州域〔補〕樵溪源出樵嵐山東流入府城內遶泮宮透迤九曲轉入紫雲溪即樵川溪山掩暎郡人冶遊之所葉儀鳳詩溪上千峰碧玉環瞰溪臺楙紫雲開鳥啼花落非人世似在金鼇山上山
邵武縣中衝疲附郭東界延平府順昌西界光澤南界泰
寧北界建寧府建陽東西廣二百六十里南北袤二百里

治西熙春山〔統志〕上有三峰熙春臺在其北斯美堂在其
南憩亭在其中各占一峰下瞰城闉為郡人游覽之地其
東南七臺山〔舊記〕跨連三郡上有七臺山半有百花洞洞
側石穴泉出灑田則亢旱立雨福山在其前〔黃鎮成記〕福
山為樵郡遊觀之最山僧為閣以延賓匾曰翠微東城上
詩話樓即望江樓〔通志〕宋嚴羽與客嚴石屏譚詩於此今
所傳嚴滄浪詩話是也徵銀三萬一千八百一兩五分七
釐知縣禾坪縣丞教諭復設訓導水口巡檢典史各一
案廣輿圖昭武邵陽綏城東侯官白七十一里中微瘠〔補〕瑞檽軒在縣學內有朱時石檽一株

土人以結實之數卜登第多寡屢驗〔注〕七臺山上有臺溪精舍宋儒何鎬藏修所福山元黃清老嘗讀書其中
光澤縣中衝難在府西八十里東界邵武西界江西建昌
府新城南界邵武北界江西廣信府鉛山東西廣九十五
里南北袤二百二十五里〔況逵文〕當江閩之交〔上官祐序〕
據閩頭居上游屏障一隅山峻水駛〔通志〕昂山在縣北山
勢秀拔上有石壇丹鼎丹竈石壁上篆文奇古其西烏君
山〔廣輿記〕上有兩石高二十餘丈森如玉筍又西西溪〔通
志〕源自極高嶺分水至四都谷杉嶺止馬諸流瀹雷公灘

捕石灘至縣治之西學宮側紱歌橋元況逵所建〔張望讀
史縣令箋〕況逵尹光澤嘗解伐木之詩於廷以悟兄弟之
爭田者徵銀八千七百二十五兩六錢五分四釐知縣教
諭復設訓導大寺寨巡檢典史各一
案廣輿圖財賦鎮鸞鳳五十二里辟簡中微瘠〔注〕境西杉關嶺豫閩之界其北雲際嶺北通浙江之衢
泰寧縣簡在府西南百四十里東界邵武西界建寧南界
汀州府歸化北界邵武東西廣百十里南北袤百里鐘石
山在縣北形如覆鐘周圍壁立北曰陶金峰高千餘丈北

有赤石巖又北曰大杉嶺曰茶花嶺其獸多鹿東有三仙巖高聳雲霄前有三峰名三淸巖其獸多猴又前鳳棲山崖石斗峻惟鳥道盤迴而上其麓有巨池池南有平野西南有巖名甘露石門天成一線微通飛瀑垂巖而下尤稱絕勝徵銀萬三千四十三兩五錢六分七釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖歸化綏城地補城西二十里丹霞寺十里頗微瘠有李忠定讀書樓

建寧縣中疲難在府西南二百二十里東界泰寧西界江西建昌府廣昌南界汀州府寧化北界江西建昌府南豐

東西廣百里南北袤百三十里通志跨贛盱汀劒之交山刻水厲歸龍山在城北山勢蜿蜒其東何山一名東山循石磴而上有蘭若樓閣雄偉雲谷在其前統志宋俞豐讀書於此有雲谷書院及浮香舒嘯諸亭皆其所築其百丈嶺則閩楚分界地鳥道縣紹關隘最雄徵銀萬八千八百二十五兩九錢二釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖將樂永安建寧綏城地義補灘江縣古名綏寧軍永安中坦十里微瘠城後訛以綏爲灘源出寧化中順山經城下保曰寧溪至縣治南逾牛輒灘河潭東北流會泰寧縣水出將樂縣達於劒溪

漳州府要衝繁疲難至[illegible]七千五百二十里至省六百八十里東至泉州府同安界百九十里西至汀州府長汀界七百里南至廣東潮州府饒平界五百十里北至延平府九溪界六百里東西廣八百九十里南北袤六百五十里唐張登詩境擴窮山外城標漲海頭史維翰詩漳溪郡有佳山水怪石千峰擁晴巘柳少安傳天江南旋而東注諸峰北環而西顧宋史東南際海輿地紀勝閩嶺奧區舊府志天寶紫芝之真於後丹霞名第拱於前隺峰踞左圓山聳右圖經梁山記董奉之游九侯傳夏后之祀趙佗故壘越王古城營頭之雄堞依然嶺下之遺基可識趙崇禕漳

南樓記面臨大溪背負千峰宋進士題名記一水淸流列峰秀出陳淳文天寶山郡之祖宗圓山郡之屏藩西江爲右襟帶九龍爲左襟帶同知徵銀二千九兩五錢四分一釐知府雲霄糧捕同知石馬鎭海防通判教授復設訓導經歷司獄雲霄照磨兼司獄各一縣七　分巡海汀漳龍等處驛傳兵備道

案廣輿圖漳浦淸漳漳州衞漳州所六鼇元路地險縣八沖鎭海鍾銅山方域志在地閩會之極控引番禺襟喉嶺表業耕漁朱文公嘗爲守今禮俗猶存明漳州府隷漳南道元漳州路宋漳州唐徙治漳州徙治龍溪縣初析福州西南境置漳州以南有漳水而名治漳浦縣陳豐州初閩州宋晉平置晉安

郡〔三國〕吳建安郡〔漢〕閩越王地〔秦〕黔中郡〔周〕七閩地亦禹貢揚州域〔注〕府治瑞鵲堂以柯述名君子亭朱子所建詔珮亭鄭漁代去父老攀留解珮志別之處〔注〕天寶山在城西北五峰嶠列周百餘里
龍溪縣要衝繁疲難附郭東界泉州府同安西界南靖南
界漳浦北界長泰東西廣百十里南北袤六十里〔統志〕岐
山在城東與鶴鳴山聯峙龍江之上山巔巨石如室五代
時高僧楚熙居此刳竹引泉竹節間生筍遂成叢竹今呼
瑞竹巖〔方輿紀勝〕鶴鳴山上有風動石高五丈圍十八丈
天生大盤石閣之風來則動其西起鳳山〔通志〕宋儒吳勳
作亭讀書其上〔集述〕山之對有紫芝山山半有臺曰半漳

郭祥正詩所謂危簷飛赤壓層邱見畫臨漳一半州〔陳淳
詩〕臺前一帶繞漳溪臺下回環萬象齊則絕頂臨漳臺作
也徵銀三萬三千三十八兩七錢八分六釐縣丞徵銀四
千三百七十八兩三錢七釐知縣華崶縣丞教諭復設訓
導江東巡檢典史各一
〔案〕〔廣輿圖〕武榮潁南安郡泉州江東百六十里煩沖上〔注〕天慶觀井在城中井泉甘美可辟瘴癘官游入境必汲飲於此〔注〕柳營江在城東漳之險要
漳浦縣要在府南百二十里東界海澄西界平和南界詔
安門北界海澄東西廣百五十里南北袤百八十里〔沈懷
遠文〕蒼山萬壽漲海千谷〔閩書〕八閩極地汀漳要衝前屏
梁山而十二峰並秀旁環鹿水而八餘水交湧〔通志〕勢若
蛟龍之趨瀚海形如祥鳳之下平原〔王鳳喈賦〕溪如河曲
湖似鑑空將軍據地爭勝太母拓土留蹤〔吳偉明詩〕梁山
重回首翠峰三十六〔張登詩〕瀟灑晉亭峰晉亭梁山第一
峰也徵銀萬七千二百四十一兩一錢七分三釐知縣縣
丞教諭復設訓導典史各一
〔案〕〔廣輿圖〕懷恩龍溪南地漳州治臨漳四十四里煩沖上〔注〕將軍山在縣西南八十里雲霄城西唐將陳元光征蠻時據此

南靖縣中繁疲在府西北四十里東界龍溪西界龍巖州
南界漳浦北界龍巖州漳平東西廣二百四十里南北袤
二百八十里〔復成紀略〕水陸可通食貨易集〔閩書〕蒼峰入
雲翠流環壁〔通志〕山水盤旋土地平衍雙溪繞前大峒崎
後〔集述〕倚歐寮以爲垣直接臨漳古潦綜蘭永而編戶橫
跨薴水鄭江蔚五峰而霞明山萃紫荊之瑞耀三團而日
暖波凝碧藻之香徵銀萬九千七百八十六兩八錢三分
四釐知縣教諭復設訓導和溪兼驛丞永豐二巡檢典史
一

案廣輿圖南勝龍溪濾浦龍巖地二十六里箭中

長泰縣簡在府東四十里東界泉州府同安西界龍溪南界龍溪北界泉州府安溪東西廣七十里南北袤九十五里府志晶山為輔翼之地龍津注濚洄之波通志良岡山在縣西北五十里縣之主也統志天柱山高峻宏敞崖壑深邃上有石室百丈巖志歸石仙人亭劍脊橋超凡閣絕頂紫玉峰上出雲霄俯臨四境夜中觀日出猶稱奇勝徵銀萬四千九百九十八兩八錢一釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖南安地泉州武勝場十九里簡補董奉山在境來青山之左董奉嘗棲止其中上有棋坪丹竈舂日樓在羅侯山頂

平和縣中繁難在府西南二百五里東界南靖西界廣東潮州府饒平南界漳浦北界汀州府永定東西廣三百二十里南北袤三百四十五里通志五鳳樓臺九嶺屏障鰲髻左冠獅巖右跗長蘆山在縣北連峰疊嶂自汀之永定盤亘數百里為縣治後扆與東南大峰山對舊志大峰山高冠羣巒蜿蜒四出其列於大溪而峻拔者曰大瓊山小瓊山山之下為河頭溪之源山之前清寧里翠微祉五牙山九峰聳立如牙笏參天九擅邑勝徵銀四千七百六十五兩二錢八分六釐知縣南勝縣丞教諭復設訓導漳汀巡檢典史各一

案廣輿圖十二里裁

詔安縣要衝繁難在府南二百里東界漳浦西界廣東潮州府饒平南至海北界和平東西廣百十六里南北袤百八十四里拓城記山環九侯赤坑之雄秀水匯象溪大海之吞吐通志地極七閩境達百粵朝丹夕霞潮吞汐吐良峰山在城西一里聳拔奇麗南澳山在城西南接饒平界

綿亘浮鬱周二百里為海中砥柱徵銀萬七百九十三兩七錢四分七釐知縣教諭復設訓導漳潮公界巡檢典史各一

案廣輿圖二十二里新設補縣有望洋臺疊石夌霄俯瞰大海

海澄縣簡難在府東南五十里東至海門西界石碼橋南界漳浦北界泉州府同安東西廣百五里南北袤七十里鹿石槐浦行過峽而迤蜒虎平能頭折西方而交會紆迴舟楫勢接銀同逶亘岡巒形連金廈徵銀萬六千八十五兩七錢二分知縣教諭復設訓導海門巡檢典史各一

案通志明析龍溪王龍巖洋平漳浦地置寧洋後詳
福寧府餚衝至　京七千六百里至省五百四十五里東至海二百里西至福州府羅源界百六十里南至海百里北至浙江溫州府泰順界百七十里東西廣三百六十里南北袤二百七十里舊志東南襟帶大海西北控扼崇山左犄浙右弼閩沈亞之文吻海派江閩書亦岸東據玉巖西峙龍首擁後南峰拱前叉翠屏北峙文筆東鎮防險說東南海中左爲砥括海居東而右爲福興海居南面福寧當東南北三面之衝廣輿記負山環海閩浙之交續志重

關天塹通志治後龍首山峰巒秀拔高入雲表前抱長溪東抱華峰西接蓮陂水光山色暎帶城郭知府教授復設訓導司獄兼經歷各一縣五
案廣輿圖溫麻長溪連江福寧縣五十一里海盜衛福出沒秋米二萬八千五十石寄縣二中寧所大金通志雍正十二年升府增設霞浦縣附郭又割定海建寧府壽寧縣併原轄福安寧德隸縣四初因明直隸州爲縣隸福寧道元福寧州宋福州五代周漢時錢氏據之曰彰武軍晉梁唐時王氏據之曰東都唐長樂郡初福州隋泉州陳豐州初屬閩州宋晉平晉屬晉安郡三國吳建安郡漢閩越王地秦黔中郡周七閩地亦禹貢揚州域補治內有見江亭樓碧欄皆宋時建
霞浦縣中衝繁附郭東至海西界福安南至海北界浙江溫州府泰順東西廣百四十里南北袤二百七十里霞浦山縣所由名在城南洪山之旁方輿勝覽登眺洪山溫台之境如在目前山有石洞相傳葛洪煉丹於此洞內石屏石几石棋局如天成上有篆文奇古東北大姥山三十六峰攢簇天際王烈蟠桃記堯時有老母獲九轉丹砂法乘九色龍而仙閩王封爲西嶽山下有溪每八月中溪水作藍色居民候其時取水漚藍染帛最佳徵銀萬一百三十四兩三錢八分九釐知縣復設訓導各一柘洋杯溪二巡檢典史一

案通志卽本州地增設
福鼎縣中衝繁在府東北百五十里東界　北界　東西廣　北袤
羣峰環拱兩水交流潮榮昌嶼嶂鎮溫衢徵銀六千五百十二兩七錢二分四釐知縣復設訓導各一潋城嵛嶼二巡檢典史一
案續志新設
福安縣中疲難在府西北二百里東界霞浦西界建寧府政和南界寧德北界浙江溫州府泰順東西廣百五十里

南北袤三百里通志泰嶺鳳渚環繞東北廉溪蘇江瑛帶西南閩書五馬據東仙境峙西重金揖前銅冠擁後徵銀萬五百三十八兩六錢七分八釐知縣復設教諭訓導白石巡檢典史各一

案廣輿圖長溪福州三十二里冲中補境百辟巖宋少帝航海入閩集勤王之師於此注自黃崎鎮南出卽大海

寧德縣中疲難在府西南二百二十里東界霞浦西界福州府古田南界福州府羅源北界建寧府政和東西廣百九十里南北袤百九十里通志負青鸞白鶴之秀擁金仙

玉女之奇洞天福地記第一洞霍童山名霍林之天通志山在城北神仙霍童所居唐司馬承禎於此修煉後駕鶴上昇遂名鶴林又吳郡鄧元鹽官褚伯玉沛國王元輔皆在此受青精飯白霞丹景之訣改曰遊仙幽巖邃壑風清月白山下往往聞度仙樂徵銀萬三百五十九兩八錢四分八釐縣丞徵銀三千十五兩五錢四分六釐知縣周墩縣丞復設訓導各一霍童石堂二巡檢典史一

案廣輿圖東洋四十五里冲下補飛鸞橋在縣南飛鸞嶺下注府及福安寧德俱屬福州府

壽寧縣簡在府西二百七十里東界福安西界浙江溫州府泰順南界建寧府政和北界浙江處州府景寧東西廣百九十里南北袤二百三十里通典憑山負海通志四山列屏一水縈帶集述疆宇跨閩浙之交塹濠倚山海之固秀凝香竹森紫筝於銀霄清繞玉蟾耀明霞於粉堞據梅村而稱上里境匪彈丸山在縣北菈韓洋而作雄藩居憑鎮武縣治主山徵銀千九百四十三兩九錢六分七釐知縣復設教諭漁溪巡檢典史各一

案廣輿圖政和福州福安地楊梅村二十五里上注屬建寧府

永春州中繁難至京七千一百四十里至省四百十里

東至泉州府南安界西至龍巖州漳平界南至泉州府南安北至德化東西廣百九十里南北袤四十五里江公望記崇山連續溪流湍駛盧琦記背大羽面象山下臨長溪王鳳喈賦瞻浮空之千尺仰齊雲之百層翰文爭麗錦繡耀明通志簾幙馬嶺樓臺樂山羣峰走青一水趨碧集述高鎮高冠諸山爲一州之鎮大鵬翩如鳥翼爲州治之主五臺觀日而望海崑崙拔地而倚空徵銀萬五千一百四十四兩二錢八分二釐知州鹽捕州同學正訓導吏目黃坂巡檢各一縣二

案廣輿圖桃林場桃源十四里裁沖下癉通志雍正十二年升直隷州初因明爲州屬泉州府
元宋晉並爲永春縣五代唐時僞閩置桃源縣本隋南安縣之桃林場補環翠亭在治北又名萬壽亭
注湯港灘直下有仙人跳灘倒藤灘溪口灘口圳灘鷩濤拍岸禽鳥皆斂翮而過
德化縣簡難在州西北三十里東界興化府仙遊西界大田南界本州北界延平府尤溪東西廣二百里南北袤百四十里喬性岦記戴山崒嵂通志雙魚揖於前黃龍翼於後鳳翥南朝繡屏北擁治北龍潯山突起數仞狀若龍蟠其前五華山五峰竝列如蓮花擎空下有虎蹲巖泉石清潔南爲丁溪林應龍詩水從鼇頂分丁派人向蟾宮占甲

科統志宋時雷雨沒流一縱一橫宛如丁字邑人程揚休登第徵銀萬六百二十九兩一錢一分知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖永福地十三里裁辟沖下癉補治南春波樓登高閣皆宋建注州縣俱屬泉州府

大田縣簡在州西南百十里東界延平府尤溪西界龍巖州漳平南界德化北界延平府沙縣東西廣三百四十里南北袤百二十里通志二水東流雙峰北峙名勝志極溪山巖洞之勝續志三府四縣之衝爲十閭之中域王鳳喈賦郎官毓秀佛窟標名石花潭上花靄楊梆淙邊梆新集迹跨三霄之白鶴倚雙髻之青螺山四起而靈奇泉分流而智慧徵銀萬七百八十兩三錢四分一釐知縣復設教諭訓導各一桃源花橋二巡檢典史一

案廣輿圖四十里下上補縣前溪初本遷寨設縣後嘉靖時知縣謝廷訓率民疏道鑿石浚隄始可以舟源出德化小九中下達九溪入延平津抵省注屬延平府

龍巖州中繁難至京七千三百四十里至省九百九十里東至漳平界西至汀州府長汀界南至漳州府南靖界北至延平府尤溪界東西廣百三十里南北袤二百四十

里舊縣志三川若帶兩峽如門通志東寶左環紫金右峙奇邁前挹九侯後擁集迣大葑山在留暉門內右爲梅亭山宋林說築者自號梅亭聯峙南薰門者曰清高山積石怪奇勢高而氣清東城外龍巖山在翠屏山麓前後有二石峰石址有洞處中如室可容百人壁上石紋隱若雙龍宛轉流泉不竭北丞相巖峻嶒秀拔宋文丞相經此題詩石壁徵銀九千八百七兩八錢二分七釐州同徵銀三千五百六十三兩八錢四分九釐知州溪口州同學正復設訓導吏目適中巡檢驛丞各一縣二

案廣輿圖苦草新羅六十八里中民悍難治有瘴通志雍正十二年升直隸州初為州明龍巖縣元宋龍巖縣唐隸漳州初置龍巖縣屬汀州本晉新羅縣苦草鎮地補龍川在州南源出汀之上杭歷龍門虎嶺繞合眾水東注九龍江

漳平縣簡難在州東七十里東界泉州府安溪西界本州南界漳州府南靖北界延平府永安東西廣百二十里南北袤百三十里平漳清澈羅石重關九仙山在縣西北為一邑之鎮九峰疊聳有石窟傳為仙人插劒處巖岫幽深其南行仙帽山相傳昔時寇至忽雲霧四起寇失所在因號四霧其並峙而稍遠者曰石鼓相與左右為北方之障

者曰古澄有為縣西諸山之宗者曰龍亭寨山縣治展焉徵銀萬二百九十九兩六錢七分四釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖三十五里邑小而簡瘴補羣龍溪一名漳平上溪繞縣而東諸川聚焉深潭大湍通舟至華封水石巉險十餘里又為小溪洪流入海

寧洋縣簡在州西七十里東界永春州大田西界本州南界漳平北界延平府永安東西廣百里南北袤百六十里居漳上游枕延右臂鱗山聳南山之秀玉岡擅北門之雄大陶嶺在縣北橫亘為一方屏衛下有甘乳巖流泉甘馨

其南虎符巖峰巒峻偉崖谷幽深初邑城郭宮室不備董良佐知縣事歷山踰嶺相度經營百務具舉而首營學宮以教士民風俗一變文治斯隆徵銀三千一百六十五兩二錢四分知縣訓導典史各一

案廣輿圖明置補縣西流水瀨奔流激石舟行最險注州縣俱屬漳州府

臺灣府要繁難至京七千二百五十里至省水程十一更外船在海洋水程難計以木片於船首投海中人從船首速行木片與人齊至準為更數一日一夜定為十更以焚香幾枝為度名曰洋更五百四十里東至咬狗溪大腳山五十里西至澎湖大洋水程四更南至沙馬磯頭五百卅里北至

雞籠城二千三百十五里東西廣除水程四更外五十里南北袤二千八百四十五里通志聳峙海表匯流阻深背負重岡襟帶列島浪嶠南屏雞籠北衛施琅疏略外環大海內阻重山北連吳會南接越嶠延袤數千里山川峻峭港道紆迴為江浙閩粵四省之左護稗海紀遊五虎門兩山對峙險峻為閩省門戶門外風力鼓盪舟行顛越入門則靜綠淵渟與門外迥別集述澎湖為郡之門戶鹿耳門為郡之咽喉大雞籠為北路之險隘沙馬磯為南路之砥柱海防同知徵銀四百二十九兩知府北路理番海防兼

南路理番二竹塹淡水三同知澎湖通判教授復設訓導經歷各一縣四 分巡臺灣等處兵備道兼學政事

臺灣志 國朝平定設府明末鄭氏有其地初荷蘭人築臺灣赤嵌二城亦寓直揚州城附屬地

東海月常早上十七八夜月臨卯辰僅在初昏故潮水長退視同厦亦較蚤同厦初一十六潮滿子午而盡竭於卯酉初八二十三潮滿卯酉而盡竭於子午臺灣則初一十六潮滿巳亥而盡竭於寅申初八二十三潮滿寅申而盡竭於巳亥然南北亦有不同處從半線以下潮水過北汐流過南與澎湖同半線以上則潮流過南汐流過北矣慣海者狎知潮候據其上流方無虞也凡海艘不俱宜知潮候更須熟諳風信有颶風有颱風四時不同略有定期正月初四初九十三二十九俱颶日二月初二三月初三十五二十三是月颶甚多此其大者四月初八五月初五十三六月十二十八二十四自十二日起至二十四日止七月十五八月初一初五十五九月十六十九十月初十二十六十一月二十七十二月二十四二十五二十九自二十四至年終俱係大風一年之月各有颶日驗之多應舟人以此戒避不行風大而烈者爲颶其甚者爲颱又正二三四月發者爲颶五六七八月發者爲颱清明以後南風爲常霜降以後北風爲常若反其常颶颱將作又天邊或有斷虹如帆者曰破帆如鷁尾者曰屈鱟皆颶將至之候海水驟變多穢如米糠或有蛇浮游水面亦颱將至五六七月風挾雨至隨至隨息視天邊有黑子如鐵箕大者八即收帆嚴舵以待遲即苦不及大概過洋以四月七月十月爲穩最忌六月九月以六月多颱九月北風初勁或至連旬不息也又十二月二十一日有風應明年正月有大風二日以至九日俱與明年按月相應或一日之間風作二次則所應月颶亦如之土番有識颱草者草生而無節則週歲無颱一節則颱一次多亦如之無不驗者今人亦多識此草

澎湖三十澚 一曰娘姥宮澚其澚可拋南北風戈船二十隻今水師鎮防汛在此一曰西按仔澚此澚即在娘媽宮澚外北風僅

可泊戈船三四隻一曰雙頭跨澚娘媽宮對面有山名曰案山案山後有港入盡處即此澚潮退盡涸泥凡過颶風官商船皆入避焉一曰東衛澚娘媽宮里許有城曰暗澚城明俞大猷所建今其址尚在轉東五里即此澚一曰西衛澚去城西二里許一曰鼎圓仔澚在東衛西一曰紅羅澚在東衛東一曰湖東澚在紅羅罩東有一大湖湖東西俱居民一曰湖西澚一曰龜壁港澚在大山嶼東北龜山前一曰小菜葉仔澚在湖東澚東一曰良文港澚在紅羅澚東南此澚可拋南風船二十餘隻一曰林投仔澚在良文澚西南一曰烟墩仔澚在東衛澚南一曰鎖管港澚去烟墩仔澚八里許一曰蒔內澚在鎖管仔澚南相距五里可泊北風船十餘艘一曰銅瓦港澚在城仔澚西相距四里許昔紅彝曾築礮城於此外有一嶼曰桶盤嶼一曰通梁澚在銅瓦港西一曰鎮海港澚在城仔澚北有潭名萬丈潭凡官商遇颶風皆入此避之一曰大赤嵌澚在鎮海西三里許一曰小赤嵌澚在大赤嵌澚三里許去吉貝嶼不遠一曰望塹澚在西嶼頭嶼之側一曰內塹澚去外塹僅三里凡自厦門來澎者多拋船於此二澳風浪甚穩一曰竹篙灣澚離內塹五里一曰輯馬澚去竹篙灣五里此澚盡處對面通樑山有一門曰吼門流水湍急船罕出入一曰入罩澚與將軍澚一相連可泊船一曰大嶼澚一曰花嶼澚一曰東吉澚一曰西吉澚以上四澚僅小魚艇泊此候流

澎湖三十六嶼 島嶼錯出泛若水中之鳧其最大而宅中者曰大山嶼橫直各三十餘里嶼之東偏曰香爐嶼西偏曰鴈淨嶼曰沙墩嶼其北偏曰龜壁山山以外曰定鉤嶼產紫菜居民常採之曰雞臀嶼曰負背嶼北之上流曰鳥嶼曰白沙嶼極北爲屈瓜嶼吉貝嶼皆羅列擁寨爲大山嶼之鎖鑰極西則有目嶼目嶼之東有姑婆嶼鐵砧嶼上皆石板大三四丈平坦無痕若鐵砧然土地公嶼全山嶼空殼嶼正西有西嶼西嶼之西有丁字門澚北則鎮海嶼明時設兵防守海寇於此東則大倉嶼其朋島阜叢結縣聳天半即內外二塹地也極澎之西爲厦門爲西渡之標準西嶼後爲四角嶼爲雞籠嶼爲桶盤嶼爲虎井嶼之轉而南有花嶼草嶼澎山無草木二嶼相連頗有菁葱之致故

名又有大猫嶼小猫嶼南嶼先時南嶼居此甚夥以波濤不測移居八罩嶼上有頭巾嶼頭巾嶼西爲八罩嶼周圍三里餘居民稠密烟火相望北爲狗沙嶼對峙者爲將軍嶼西爲岑圭嶼後爲船帆嶼後埭嶼其南爲東嶼平西嶼平二嶼居南嶼之東而平分一水故分東西皆障列東南爲南嶼之拱護當東西二嶼平下流爲味銀嶼鍾子嶼又東爲東吉嶼西吉嶼參其中爲鋤頭嶼增嶼渡海者必由二吉以入盍入臺之指南也總而計之嶼實四十有五相傳爲三十六者或無天塹之險渺然滄海之粟耳

鹿耳門在臺灣港口形如鹿耳鎖鑰水口港甚險有隱石行船者以浮木植標志之舊志兩岸皆築礮臺水流峽中委折回旋而入門內水面寬廣可船千艘即大圍港也

海翁崛線在治西北海中浮沙線一條南一港港口大灣甚深名海翁崛凡過洋之船必泊此候潮避風

臺灣縣要衝繁難附郭東界保大東山麓西界鹿耳門南

界鳳山北界嘉義東西廣除水程四更外四十五里南北袤三十六里〔通志〕木岡山在治東北巍峩特聳常戴雲霧天氣清朗始覩全相遠望上與天齊此全臺最高大者郡山之祖亦邑治主山也山之南有番仔湖山拔地而起與木岡山勢相聯屬又南爲大目降山下有大目降溪蜿蜒而下過平坂隸於番仔湖山之南者曰椰仔林山列阜如屏延亘數里西北爲馬鞍山自木岡西遞衆山重疊不可勝紀馬鞍山其盡處也徵銀三百八十八兩七錢九分八釐知縣教諭訓導漢羅門巡檢典史各一

〔案通志〕今設縣本鄭氏天興萬年地〔補〕新港通木岡山溪溪從舊諸羅馬鞍橋南出大目降營盤北又西過廣儲西里又西過大目降草地至武定里從洲仔尾匯新港西入於海即臺之諸界分水也

鳳山縣要繁難在府南八十里東界淡水溪西界打鼓仔溪南界沙馬磯頭北界臺灣東西廣三十五里南北袤二百七十五里傀儡高峰近接天際琉球孤嶼遠暎海濱十里荷香蓮潭開天然之泮水七鯤魚火仙身列圖畫之雄屏徵銀千三百八十一兩八錢九分一釐知縣下淡水縣丞教諭復設訓導鳳山舊城巡檢典史各一

〔案通志〕今設縣以臺灣南界有鳳山因名

嘉義縣要繁難在府北百七十里東界大武巒山西至海南界臺灣北界彰化東西廣　南北袤〔通志〕全臺鎖鑰徑道蜿蜒〔續志〕揖鯨海枕玉山右雞籠左猴洞〔集述〕大武巒山由大遜山南奔七百餘里山脈停駐挺然特立爲邑治主山東列玉案西森筆架繞八掌之溪裕牛潮之源塹濠天設山川竝勝徵銀千二百五十五兩一錢二分六釐知縣笨港斗六門二縣丞教諭復設訓導各一大武壟佳里二巡檢典史一

〔案通志〕新設

彰化縣要繁雖在府北三百九十七里東至南北投大山西至鹿仔港海邊南界諸羅北至雞籠城東西廣四十里南北袤七百七十里〈通志〉近防三林鹿仔遠控淡水雞籠〈志略〉雞籠爲全臺北門鎖鑰淡水爲雞籠以南咽喉大甲後壠竹塹水陸皆有險可據徵銀三百五十二兩八錢一分知縣縣丞教諭復設訓導貓霧竹塹新莊鹿仔四巡檢典史一

〈綮通志〉今設縣諸羅之北地名半線〈備〉虎尾溪發源於水沙連內山南出刺冓社過水沙連社合貓丹社巒巒社之濁流西過牛相觸山北分干東螺又南匯阿拔泉之流爲西螺過黃地崙布嶼稟渡出白沙墩之北至臺仔挖入海臺〈注〉大雞籠山在雞籠港之東仔挖內有浮嶼可泊船一望巍然爲全臺祖山往來日本洋船皆以此爲指南

〈福建圖敘〉福建古閩越地以溫處衢信爲北籓建昌南贛爲右壁惠潮爲外戶海爲門封壤促甚而重關內阻溪山秀美民用以和然處人輒用盜鑛流入政和壽寧之境大爲患害古田福寧一帶本饒魚鹽之利山谷邃深逋寇每憑之而嘯聚但不常出也濱海上下外過倭寇之流近通琉球之貢不爲要害而海物互市則漳浦龍溪之民皆多且汀漳之山尤廣人跡罕到獨與贛州聲勢相通提督兵備實交治之而永春安溪沙尤之閒則屬之捕盜官矣蓋窮僻莫如邵武察覈貲如漳州土沃民稀耕稼自給兵燹不加則[illegible]

今古地理述卷之八終

孫　慶祥　慶書　校梓

今古地理述

鑑定

考訂

鄱陽胡克家果泉

建昌顧長敍修浦

歸安費錫章西墉

錢塘王　觀桂峯

山陰史致光漁村

餘姚翁元圻鳳西

山陰傳　龔羹堂

歸安沈　錦蘗堂

歸安沈長春小如

秀水汪　垌栖亭

秀水汪　霖芝農

分校

武進徐準宜仲平

會稽秦　源沁冊

武寗盧　洵幼眉

校勘

仁和狄　垣小同

仁和陳華祝茗衔

錢塘費履升垍齋

今古地理述卷九

武寗王子音心言述　男　洪鼎亞園　瑞台曉香　編校

義寗萬承風和圃　補

元和孔傳金東山

武寗盧　浙容莽　武寗方　瀚春湖參核

連平顏伯燾魯輿注　歙州韓鼎蒸香祖繕本

錢塘費泰升六交

浙江省

彊域在　京師南四千二百里東至大海蓮花洋界二百二十五里西至江西廣信府玉山界六百五十五里南至福建建寗府沙堤界千三百里北至江蘇蘇州府界三百三十里東西廣八百八十里南北袤千六百三十里府十一廳一州一縣七十六

形勝淮海惟揚州三江既入震澤底定禹貢東南曰揚州其山鎮曰會稽藪曰具區川曰三江浸曰五湖周禮職方東越居衆山之上一人守險千人不得上朱買臣閩越遐阻僻在一

隅憑山負海然則浙江析揚之南跨閩之北梅嶺仙霞為咽喉具區三江為藩蔽龕赭虎蹲松門大羅為門戶龍關蒼嶺為屏障（馬端臨）負海倚山浙水中貫南走閩關北通震澤西則接天都連信郡而東望滄溟亦宇內要津也（廣輿記）崇山巨浸所在限隔而杭九山川江海之會南宋都焉人慧而俗文衣冠斯萃節用維艱嘉湖表裏江淮賦役與蘇松相埒雖其俗視虎林為已儉而地鮮儲積不能不仰給它郡浙西三府大概有然紹興襟海帶江良疇美沃其俗儉嗇其人多智嚴州當甌歙數路之衝衢三衢當江浙閩廣之孔道關隘門戶固自各有攸寄而海途輻輳備禦番舶寧波乃其最要溫台竝海而南雖不無揚波之慮而溫居浙東之極地器用備而秔稻饒台居天台赤城之陽有瑰偉之觀擅海陸之富浙之阜裕其在斯乎金華土廣力完昔稱劇郡今亦名都其風氣之果毅民情之奮勇大約惟處州足與相當兩浙備兵必於是取材焉然比屋弦誦士多君子之修浙省之稱雄於天下者固在此不在彼也（集述）

〔賦稅〕戶部彙核嘉慶八年清摺額徵地丁雜稅等銀三百一萬六千九百四十兩二錢有奇徵鹽課銀一百一萬六千三百六十四兩五錢九分八釐北新關徵收額稅盈餘銀二十二萬四千六百三十五兩七錢有奇浙海關徵收額稅盈餘銀七萬七千一百三十五兩二錢有奇南新工關徵收額稅盈餘銀二萬五千四百六十五兩（會典則例）起運銀二百十四萬五千八十三兩二錢八分九釐六毫有奇（今按起運正銀二百十二萬一千七百五十兩七錢七分四釐耗銀八萬二千五百八十四兩一錢二分八釐）存留銀十六萬九千五十九兩二分八釐六毫有奇（今按存留正銀二十四萬五千十四兩四錢九分一釐耗銀六萬五千六百二十八兩八錢三分一釐）

〔祿制〕巡撫（萬兩兼關務千二百兩）學政（四千兩）布政使（七千兩）按察使（六千兩）道員（糧道四千五百兩杭嘉湖道寧紹台道各三千五百兩溫處道三千兩金衢嚴道二千兩）知府（杭州府二千四百兩嘉興府二千兩湖州寧波紹興三府各千六百兩金華衢州二府各千五百兩台州府千四百兩嚴州溫州處州三府各千二百兩）知州（海寧州千四百兩）知縣（仁和錢塘各千八百兩嘉興秀水烏程歸安各千六百兩鄞縣千三百兩嘉善海鹽石門平湖長興德清山陰會稽臨海蘭谿西安各千二百兩蕭山金華建德永嘉麗水各千兩桐鄉安吉慈谿奉化諸暨餘姚上虞黃巖太平東陽義烏永康龍游江山常山平陽各八百兩天台仙居寧海各七百兩富陽餘杭武康鎮海嵊縣淳安遂安瑞安樂清青田縉雲各六百兩臨安於潛新城昌化孝豐定海象山新昌武義浦江湯溪開化桐廬壽昌分水泰順松陽遂昌龍泉慶元雲和宣平景寧各五百兩）布按兩司經歷理問庫大使照磨司獄（各八十兩）同知（玉環同知千五

百兩東西兩塘海防同知各八百兩乍浦理事同知六百四十兩杭州嘉興湖州寧波紹興衢州六府同知各六百
兩台州溫州處州三府同知各五百兩杭州理事嚴州府二同知各四百兩通判各四百兩州判六十
兩府經歷照磨司獄縣丞主簿吏目巡檢稅課大使典史各六十兩鹽政萬兩運使三千兩運副二千兩運判各二千兩經歷六十兩場
大使鮑郎海沙蘆瀝橫浦曹娥金山石堰清泉杜瀆永嘉各二百六十兩鳴鶴龍頭穿長大嵩玉泉浦東袁浦
長亭黃巖長林雙穗各二百兩崇明二百四十兩餘各三百兩批驗所大使各三百兩織造萬六
千兩浙海關監督千二百兩北新關委員百四十兩務大使二百八十兩將
軍千五百兩提督二千兩副都統各六百兩
學校鄉舉額九十四名歲科學額杭州府府學仁和錢塘海寧各二十五富陽餘杭臨安各二十於

潛新城昌化各十六嘉興府府學嘉興秀水嘉善海鹽平湖各二十五石門桐鄉各二十湖州府
府學烏程歸安長興德清各二十五武康安吉各十六孝豐十二寧波府府學鄞縣慈谿各二十五奉化
鎮海各二十定海象山各十二紹興府府學山陰會稽蕭山諸暨餘姚各二十五上虞嵊縣新昌各二十
台州府府學臨海各二十五黃巖天台各二十寧海太平各十六仙居十二金華府府學金華蘭谿
各二十五東陽義烏永康各二十武義浦江湯溪各十六衢州府府學西安各二十五孔氏學二龍游常山
各二十江山開化各十六嚴州府府學建德淳安各二十五遂安二十桐廬壽昌各十六分水十二溫
州府府學永嘉各二十五瑞安平陽各二十泰順十二王環四處州府府學麗水各二十五縉雲二十
青田松陽龍泉各十六遂昌慶元雲和宣平景寧各十二
武備　將軍一杭州　提督一寧波　副都統二杭州一乍浦一　總兵五黃巖一定

海一溫州一處州一衢州一副將十一杭州一嘉興一湖州一嚴州一紹興一台州一象山一樂清一
瑞安一平陽一金華一參將七撫標中軍一提標中軍一乍浦水師一寧海一太平一鎮海水師一玉環
一遊擊二十提標左營一右營一前營一後營一太湖一楓嶺一黃巖鎮標中營一左營一右營一定
海鎮標中營一左營一右營一溫州鎮標中軍一左營一右營一處州鎮標中營一左營一右營一衢州鎮標中營
一左營一都司二十五守備五十四千總百十一把總二百二十三

案廣輿圖浙江建置浙江等處承宣布政使司治杭州左右布政使二左右參政三管糧
一杭嘉湖一金衢嚴一左右參議二寧紹台一溫處一
領府十一州一縣七十五總爲里萬八百九十九戶百
二十四萬二千一百三十五口四百五十二萬五千四
百七十一夏秋二稅米麥二百五十一萬二百九十九

石絲綿二百七十萬四千二百七十兩絹九萬八千疋
有零鈔五萬一千二百九十三錠馬草八十七萬四千
四百九十一包浙江都指揮使司隸左軍都督府都指
揮三內掌印一僉書二領衛十六屬所百有二守禦千
戶所三十五本都司所屬馬步官軍三萬九千九百餘
員名提刑按察使司按察使一副使五清軍一提學一
協堂一巡海一溫處一金衢兵備一僉事四水利一杭嚴
一台州兵備一嘉湖一分道五兩浙都轉運鹽使司一
在杭州領鹽課司二十六杭州二松江八溫台八嘉興
五寧紹三歲辦鹽四十四萬四千七百六十九引市舶
提舉司一在寧波欽差總督南直隸浙福都御史
一駐浙江巡按御史一巡鹽一或清軍一駐杭州

杭州府爲省會

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫浙江等處提督軍
務糧餉　提督全省學政　承宣布政使司布政使經歷

理問兼糧道庫大使照磨廣濟庫大使各一　提刑按察
使司按察使轄驛傳事經歷照磨司獄各一　督理糧儲
道　分巡杭嘉湖兵備道　南北二鈔關巡撫督理　督
理鹽政兼織造事司庫庫使各一七品筆帖式二　督理
鹽院　兩浙都轉鹽運使司鹽運使經歷將盈庫大使各
一　寧紹鹽運副使一嘉興松江分司運判一鹽課大使
三十一三江場仁和場曹娥場東江場錢清場金山場石
堰場穿長場雙穗場鳴鶴場龍頭場清泉場大嵩場杜瀆
場許村場長林場永嘉場玉泉場黃巖場長亭場橫浦場

浦東場下沙頭場黃灣場西路場蘆瀝場鮑郎場海沙場
下沙場青村場袁浦場各一　批驗所大使四杭州紹興鹽
倉松江嘉興各一　崇明巡鹽大使一
杭州府要衝繁難至　京四千二百里東至赭山海口界
六十里西至嚴州府桐廬界百三十五里南至紹興府蕭
山界二十八里北至湖州府德清界四十五里東西廣百
九十五里南北袤七十三里宋晁無咎文左浙江右具區
北大海南天目四川之所交會萬山之所重複歐陽修有
美堂記環以湖山左右映帶葛澧帝都賦山川秀麗東南

都會繁華樂土婁伯宣浙江潮候圖說龍山據其首西湖
蟠其腹天竺聳其膺東山峙其背遙引甌閩近控吳越徐
一清碑記東南要區環地千里周鐵吳山賦萬仞凌虛千
里倒景虎踞華裔鯨吞虜境蟠巘攢壁迴巖列屏捍絕域
以增險固中原之甚乎白居易記東南山水餘杭郡爲最
就郡言靈隱寺爲尤由寺觀冷泉亭爲甲咸淳臨安志豐
樂樓據西湖之會千峯環繞一碧萬頃柳汀花塢歷歷檻
間袁宏道記虎林之西湖最盛爲春爲月一日之盛爲朝
烟爲夕嵐每歲春雪甚盛梅花爲寒所勒杏桃相次開發

尤爲奇觀李太白詩千巖泉灑落萬壑樹縈迴東海橫秦
望西陵繞越臺湖清霜鏡曉濤白雪山來白香山詩餘杭
形勝四方無州傍青山縣枕湖遶郭荷花三十里拂城松
樹一千株知府理事捕盜東西兩塘海防四同知水利通
判教授復設訓導經歷知事兼織染局照磨司獄各一稅
課大使四州一縣八
案廣輿圖錢塘武林餘杭武勝軍吳越國古杭縣九沖
煩劇上地卑濕無瘴癘東南諸蕃朝貢皆由
之秋米二十三巡衛杭州負山濱海襟帶江
萬四千石零附按前右方域志湖蟠幽宅阻膏腴
文物之邦西湖形勝爲天下最白居易詩未能拋得杭
州去一半勾留是此湖亭臺山水之樂概可想見明杭

州府隸杭嚴道元杭州路宋高宗南渡都此日臨安府
爲杭州五代吳越國隋武勝軍後鎮海節度治之中爲
餘杭郡初置杭州移治錢塘三國吳分置東安郡東漢
吳郡浙秦屬會稽郡戰國屬楚春秋越西境禹貢揚州
域〔補〕棲霞嶺下有岳飛墓其古木枝皆南向〔注〕西湖一名明聖有十景曰平湖秋月蘇隄春曉斷橋殘雪雷峯落照南屏晚鐘麯院荷風花港觀魚柳浪聞鶯三潭印月兩峯插雲
錢塘縣要衝繁難附郭東界城西界餘杭四十五里南界
富陽七十里北界湖州府德清七十里治西西南武林山通
志即靈隱一名靈苑水經注山有孤石壁立上開散如蓮
花其西飛來峯在靈隱寺前十三州記有西僧慧理言此
靈鷲山飛來因名又西南屏山記纂淵海惟石森列如屏

凌空中峙者名慧日峯由峯而南烟霞嶺統志洞壑虛窈
流泉甘清天竺峯通志葛季先得道之所其鍊丹處今名
葛嶺在西湖上與棲霞嶺孤山亞稱孤山即林和靖隱
居山當裏外二湖之閒一嶼孤聳又名瀛嶼北有放鶴亭
前爲西泠橋趙子固放棹山隈以酒晞髮箕踞歌離騷指
林麓瞪目絕叫此洪谷子董北苑得意之筆其勝絕可想
矣徵銀三萬四千六百七十一兩一錢九分六釐知縣縣
丞教諭復設訓導主簿典史各一西溪安溪奉口二稅課
大使

案〔廣輿圖〕東漢會稽西部杭州治三百七十二里沖煩劇上〔補〕治南秦望山秦始皇嘗登此望海玉津園即宋孝宗講射禮處越王臺在治西大慈山巔〔注〕錢塘江水經注江東定包諸山皆西臨浙水兩山之閒江川急濬兼濤水晝夜再來望晦九大至六月高峩峩二丈餘吳越春秋以爲子胥文種之神通志本名淛江又名曲江枚乘七發觀濤於廣陵之曲江
仁和縣要衝繁難附郭東界海寧六十里西界錢塘門抵
城南界紹興府蕭山二十八里北界湖州府德清四十五
里臨平山在鳳山門外夾嶺栽松濃陰蔽日白香山詩萬
株松樹青山上其下有湖舊名鼎湖相傳此湖開則天下
平遂亦稱臨平張祜詩三月平湖草欲齊綠楊分映入長

隄桐叩山在石鼓湖上統志晉時湖出石圓潔如鼓從張
華言取蜀中桐木叩之而鳴因以名山吳山之東鎮海樓
舊名朝天門咸通志吳越王錢氏建湖光山色俯瞰全城
登臨極目不知人閒復有畫圖徵銀六萬一千八百二十
八兩五錢三分五釐知縣縣丞教諭復設訓導主簿塘棲
鎮巡檢橫塘臨平稅課大使典史各一
案〔廣輿圖〕錢塘鹽官地錢江三百七十三里沖煩劇上〔補〕鳳凰山之東吳越王宮即宋大內有美堂在吳山頂上
海寧州要繁疲難在府東百二十里東界嘉興府海鹽八

三三里西界仁和四十七里南至海五里北界嘉興府石門三十里滄濱沆漭而東來城臨白馬石巖屹嶇而中斷峽比黃牛宏開沃壤之封峻啓崇桐之宇紫微山在城東北〈統志〉下有紫微泉中分一澗通峽石湖白居易游此有詩其西南豬山〈通志〉與紹興龍龕山相對是為海門徵銀七萬五百四十一兩二錢三分三釐知州長安鎮州判學正復設訓導吏目豬山巡檢各一

〈案廣輿圖〉鹽官東武州四百八十三里沖煩〈所〉海〈補〉審山有漢寗食其墓百尺樓在百尺浦上越王建此望海〈注〉明海寧縣

富陽縣中衝繁在府西南九十里東界錢塘二十五里西界新城三十里南界紹興府諸暨八十五里北界餘杭三十里蹊隧巖巉塹滚重複坂坻巖嶭而成巇谿錯繆而盤紆裕浰水之清流富春環碧接泉亭之繡壤東道聯雲〈通志〉小隱山縣治主也〈統志〉宋謝絳居之其子景初景溫築書室山半雙松尚存其東赤松山一名赤亭〈通志〉赤松子駕雀時停此下有嚴陵居址山西南桐石瀨即嚴陵垂釣處徵銀三萬三千五十五兩三錢六分四釐知縣縣丞教諭復設訓導典史各一

〈案廣輿圖〉富春東安七十五里負山濱江沖煩下

餘杭縣中繁難在府西北七十里東界錢塘二十六里西界臨安十七里南界富陽二十五里北界湖州府武康五十九里城西南大滌山〈薛應旂餘杭志〉此山清幽可滌塵慮故名上有許邁丹竈及棲眞歸雲諸洞皆神仙宅窟〈通志〉大滌舊名大辟〈晉隱逸傳〉郭文字文舉步擔入餘杭大辟山中鹿裘葛巾種菽麥採竹葉木實以自供其旁天柱山〈道書〉第五十七福地〈舊志〉天柱在中國有三一在壽陽一在龍舒此其一也兩山之間左右拱揖舉首眾山之上者曰黃山黃山而南曰徑山〈通志〉以有徑通天目而名其治內苕溪緣夾岸苕花著也〈楊時詩〉一水含秋月苕花颭晚風徵銀二萬九千二百十一兩二錢四分三釐知縣縣丞教諭復設訓導典史各一

〈案廣輿圖〉吳興七十三里僻簡中獨松關在縣西北九十里元人破之〈補〉禹航山夏禹治水維舟處

臨安縣簡在府西北百里東界餘杭十八里西界於潛三十五里南界新城四十里北界湖州府孝豐二十里洞天福地記第三十四洞天目山名太微元蓋之天〈薛應旂〉天

目山志高三千九百丈周八百里亘杭宣湖徽四州上有
兩峯各一池若左右目故名其東東山臨安志相傳謝安
高卧之地王銍記臨安境中亦有東山則許邁所稱文靖
嘗往坐石室臨濟谷謝與伯夷何遠者蓋海山之遊而非
所居之山也山之西西山即許邁採芝處石鏡山在其南
通志上有圓石光瑩如鏡錢鏐幼日照之冠冕儼然王者
唐昭宗封爲衣錦山山東爲九折巖巖南有亭曰三休東
坡詩三休亭上工延月九折巖前巧貯風徵銀二萬八百
五十四兩七錢三分八釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖臨水安國順化軍衣錦軍四十六里下
於潛縣簡在府西北百七十里東界臨安三十里西界昌
化三十里南界嚴州府分水六十里北界安徽寧國府寧
國五十五里畫疆分臨水之雄盤天目而坐鎮鼎土式潛
州之舊攬文脊以遙隣紫氣橫溪瑞擁千山豹霧落雲山
屯野居聯百里人烟通志岩嶨山在城西翠岫環列與石
柱山相望上下流泉清碧可愛十三州記石柱山在金鵞
山石上有石柱高二丈許四面皆古篆文或云秦刻其北
爲招隱亭亭下濯纓潭即紫溪一名藻溪徵銀七千九百

十二兩三錢五分四釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖潛州十二里裁併下
新城縣簡在府西南百二十里東界富陽二十里西界於
潛七十五里南界嚴州府桐廬二十里北界臨安七十里
大藩襟帶峻嶺屛垣白道穿村清流繞郭水有七溪之互
織山有千丈之高縣通志鄭家山在城西上有石馬巖雨
花巖最奇絕前爲百丈山一名草筆峯峯亦峭峻矗江繞
其下史舊嘗有二氣亘於江上及杜建徽羅隱生而二氣
不復見說者以爲文武秀氣徵銀七千九百二十八兩七

錢四分知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖新登富春十四里裁下補許睢陽故里
昌化縣簡在府西二百十里東界於潛十五里西界安徽
徽州府歙縣七十里南界嚴州府淳安七十里北界安徽
寧國府寧國七十里井彊錯綜跨南徐北野之提封巖壑
幽深挹紫薇黃花之勝概水蟠東而雙繞中流砥柱於千
秋山鬱峅而重圍百堵屛藩於四境通志唐山縣治主山
記纂淵海千頃山上有龍潭廣數百畝産金銀魚禱雨多
應山側娑蘿一株花開香聞十里相傳許仙故居其南有

屛山上有捲雪亭下爲東坡泉泉之前有雙溪〔通志〕溪中一洲崛起水分南北過縣復合湍聲澎湃巖谷響應宋范成大詩翠染南山擁縣門一洲橫截兩溪分徵銀六千七百二十兩五分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案〔廣輿圖〕紫溪武隆橫山唐山金昌吳昌十里栽篠下

嘉興府要衝繁疲難至京四千一百里至省百八十里東至江蘇松江府華亭界六十里西至湖州府德清界百十五里南至海界百三十里北至江蘇蘇州府吳江界三十里東西廣百七十五里南北袤百六十里〔句踐云〕西則

迫江東則薄海水屬蒼天交錯相過〔通志〕左杭右蘇襟溪控湖三江旁流百川抱繞震澤匯其西北巨海環其東南集迹疆跨橫山擅文明于唐宋境環長水稱形勝于春秋綜崔湖鹿苑之清華晉著禾興之盛萃陳山胥嶺之奇特咸傾癸嚮之誠錯杭湖而犄角爲雄介吳門而表裏俱固知府乍浦理事海防二同知通判教授復設訓導經歷濮院照磨司獄西水驛丞各一縣七

案〔廣輿圖〕長水檇李秀州嘉禾郡縣七煩〔附〕兵備〔所〕嘉沖上秋米六十一萬八千石零〔僉事〕興隸蘇州衙〔方域志〕澤國佳致海濱廣斥鹽田相望吳王濞立鹽官主鹽焉風俗淳秀而文明嘉興府隸

嘉湖道〔元〕嘉興路〔宋〕慶元初升嘉興府初屬浙西路五代錢氏置秀州治嘉興縣〔唐〕屬杭州〔隋〕屬蘇州〔三國〕吳嘉禾嘉興〔東漢〕屬吳郡〔漢秦〕屬會稽郡春秋〔補〕范蠡湖長水檇李越敗吳於檇李即此禹貢揚州域〕在西南中有西施粧臺遺址朱買臣墓劉伶墓咸在焉

嘉興縣要衝繁難附郭東界平湖五十四里西界秀水三里南界海鹽七十四里北界嘉善二十二里居山澤交錯之界乃吳越洽比之區張山自昔屯兵范湖於今覽勝石鱉先秦天星水碧亭留有宋花月春明靈降五臺故相之流風未杳蹟傳三過內翰之遺化斯存徵銀五萬一千七百四兩八錢五分九釐知縣縣丞教諭復設訓導主簿典

史各一

案〔廣輿圖〕由拳嘉禾三百八十里倂煩沖上〔補〕治南有陸宣公舊宅放鶴之所東胥山伍子胥伐越駐兵於此

秀水縣要衝繁難附郭東界嘉興三里西界桐鄉三十五里南界嘉興十五里北界江蘇蘇州府吳江三十里西控語溪東會澱瀆無崇山峻嶺之險發天目苕霅之原襟帶具區獨攬其秀治南鴛鴦湖一名南湖中多鴛鴦故名晁采館清課嘉禾環城皆水烟雨樓當高阜之勝瑣窗綺閣四面臨湖其妙在輕烟拂渚山雨欲來時漁船酒舫微茫

破霧但聞櫓聲伊軋耳其旁煮茶亭〔通志〕蘇軾與文長老汲水煮茶於此後因建亭落帆亭在其北杉青堰上建自宋時裴休宅即今眞如寺徵銀四萬二千三百五十兩八錢九分三釐知縣縣丞教諭復設訓導管糧主簿典史各一

案廣輿圖嘉興地二百三十二里煩沖上

嘉善縣中繁難在府東三十六里東界江蘇松江府華亭十八里西界府北門二十七里南界嘉興十里北界江蘇蘇州府吳江三十二里東接吳淞西連震澤百川環繞四

望砥平壤接三吳之奧區地當江浙之交會治東魏塘湖亦名武湖相傳魏武帝嘗經此其西爲麟湖少北爲汾湖半屬吳江又名分湖〔張堯同詩〕如何一湖水半秀半吳江其前清風涇舊名白牛塘〔縣志〕陳舜俞有別業在此即宋史所載歸林後居白牛村徵銀四萬一千七百五十七兩五錢五分一釐知縣斜塘鎮縣丞教諭復設訓導楓涇鎮主簿典史各一

案廣輿圖魏塘鎮二百四里煩中上〔補〕城東有梅花和尚墳吳高士鎮仲圭之墓也

海鹽縣中繁難在府東南八十里東至海半里西界杭州府海寧六十三里南界杭州府海寧四十八里北界嘉興七十里大海環其東南諸山踞乎左右西引若霅北控吳淞縈迴繞百折之溪形勢亦東南之勝秦駐山在城南相傳始皇東遊嘗登此望海其西金粟山上有秦皇劍池王守仁詩金粟峯頭縱遠觀山雲不動萬松寒石帆山在西南海中其東即鷹窠頂山〔宋蘇頌〕鴛鴦湖櫂歌註鷹窠頂在澉浦山椒每十月朔見日月並出〔統志〕谷水於縣出爲澉浦以通海元宣慰楊耐翁居此構屋招集海商遂成聚落明築城浦上爲澉浦鎮鎮西有湖曰永安〔澉水志〕湖上

四圍皆山號小西湖〔徐泰詩〕彷彿錢塘六橋夜至今人說小杭州徵銀三萬四百二十八兩九錢七分九釐知縣縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖展武武原鹽官柘湖故邑百六十里僻中〔衞〕海寧〔所〕澉浦〔補〕治還珠橋即問琴橋旁有伯牙臺

石門縣要衝繁難在府西南九十里東界桐鄉二十里西界湖州府德清二十五里南界杭州府海寧十里北界桐鄉二十里左玉灣右金鸞南杭皐亭北通震澤走馬爲吳越分疆之地語兒乃吳入槜兵之所語兒即古禦兒也〔國

語勾踐之地北至于禦兒紀曰坡通志在城東北十二里
舊有斷碑云吳王夫差募兵教養於此曰紀目者立綱紀
而有條目也其西洲錢市有里曰生賢宋趙汝愚生此紹
興中縣令范機題榜徵銀三萬二千八百四十九兩五錢
二分三釐知縣教諭復設訓導主簿典史各一
案廣輿圖嘉興義禾市三百十一里淳煩沖上（補）石門春秋時吳壘石爲門以拒越即此宋置權
酒庫于是（注）明崇德縣
平湖縣要衝繁疲難在府東南五十四里東至海三十六
里西界嘉興三里南至海二十七里北界江蘇松江府華

亭八十里九山列其南三泖匯其北溪塘接其西滄海瀕
其東薇金山於右隅跨海鹽爲左翼吳地志王莽改海鹽
縣曰展武後陷爲湖名當湖湖中戲珠亭記纂淵海一名
弄珠樓九水匯流登眺如九龍弄珠于濱渤閒徵銀二萬
八千五百四十一兩六錢四分六釐知縣縣丞教諭復設
訓導管糧主簿各一白沙灣乍浦二巡檢典史一
案廣輿圖故邑地當湖百二十一里煩中（所）乍浦（補）城東南乍浦元至正閒番舶皆萃於此明
洪武中築城以備禦焉
桐鄉縣中繁難在府西六十里東界嘉興十八里西界石

門二十五里南界杭州府海寧三十里北界江蘇蘇州府
吳江三十二里左顧峽山右俯笠澤東接秀水西連語溪
皆平田沃壤之鄉無山林川澤之衍吳世家吳伐越句踐
迎擊之檇李府志在桐鄉濮院之西濮院即古檇李墟也
其地有范蠡塢嘉禾百詠考檇李因其地產佳李故名越
絕書作就李公羊傳作醉里記纂淵海青瑣閣在青鎮梁
太子蕭統讀書處宋濂讀書臺在濮院鎮梅花徑上徵銀
二萬八千一百八十一兩一錢七分二釐知縣縣丞教諭
復設訓導青鎮典史各一

案廣輿圖梧桐八鄉地百七十八里淳沖煩中上（補）縣東五代時鳳鳴其樹李蕃詩風浪不驚
魚鳥靜桐花開到邑侯門
湖州府要繁疲難至　京四千三百里至省百八十里東
至江蘇蘇州府吳江界七十二里西至安徽廣德州界百
三十里南至杭州府仁和界百二十里北至江蘇蘇州府
吳縣界百二十八里東西廣二百二里南北袤二百四十
八里唐刺史顧況廳壁記江表大郡吳興爲一　山澤所通
舟車所會平有方白蘋亭記吳江之南震澤之陝卞山屈
盤爲之鎮五溪萊流導其氣元趙孟頫吳都賦蒼峯北峙

羣山西迤雄於楚越郡圖志五湖之表唐鄭谷詩顧渚山邊郡溪將雅畫通遠看城郭裏全在水雲中宋蘇軾詩苕水如漢水鱗鱗鴨頭青吳興勝襄陽萬瓦浮青宜明孫蕡詩湖州溪水穿城郭傍水人家起樓閣春風垂柳綠軒窗細雨飛花濕簾幙知府烏鎮同知南潯鹽漕水利通判教授復設訓導經歷司獄各一縣七

纂廣輿圖吳興郡忠國宿州平陳郡州一縣六沖煩上東北湖陂西南多山民勤耕桑秋米四十七萬石所湖州方域志南國輿區人性柔慧儒風盛於東南明湖州府隸嘉湖道元置湖州路宋昭慶軍唐湖州升忠國軍節度初吳興郡隋湖州以太湖而名三國吳吳興郡治烏程漢會稽丹陽二郡地初分屬荊江都秦烏程縣戰國楚菰城地春秋吳越禹貢揚州域古防風氏國〔補〕郡治內六客堂前六客李公擇為守張子野劉孝叔在焉而楊元素蘇子瞻陳令舉過之會于碧瀾堂子野作六客詞後六客張詢為守曹子方劉景文蘇伯固張秉道來過而蘇子瞻亦在是子瞻為後六客詞後人因以名堂

烏程縣要繁疲難附郭東界江蘇蘇州府吳江七十二里西界長興三十五里南界歸安六十三里北界太湖十八里城西西塞山統志山明水秀眞是絕境又西卞山一名弁山山石瑩然如玉旁有別峯號西陵昔趙子固游霅川得五字不損蘭亭本喜甚乘夜泛舟遇風舟覆立淺水中持帖示人曰吾蘭亭在此餘不足問即是山下也山之陰有曰玲瓏山癸辛雜志嵌空玲瓏略如錢塘之南屏及靈隱薌林山之前又有曰莫干吳王鑄劍處曰包山即古所稱夫椒其水有曰苕溪戴元表詩六月苕溪路人看似若耶漁罾挂瓔樹酒舫出荷花其亭館曰浮暉閣賈耘老所居有東坡詩畫曰墨妙亭孫莘老建在逍遙堂東境內自漢以來古文石刻斯萃焉曰西亭即柳惲亭今名浮玉顏眞卿記綠以遠峯浮以淸流包括氣象之妙實資宴游之美徵銀四萬四百六十八兩二錢五分五釐知縣縣丞教諭復設訓導主簿各一南潯鎮大錢湖口二巡檢典史一

纂廣輿圖菰城下山具區苕溪百六十七里煩上〔注〕太湖周三萬六千頃界烏程長興之間禹貢之震澤周禮之具區左傳之笠澤皆是也

歸安縣要繁疲難附郭東界嘉興府桐鄉八十二里西界烏程一里南界德淸六十里北界烏程二里虎疊千巒龍灣百灌含山隱起浮玉參差覩山水之淸遙眞東晉之蕃地城南峴山本名顯山唐改今名上有顏眞卿蘇軾王十朋三賢祠又南金蓋山晉何楷居此修業改爲何山府志山與道場山相接爲郡中勝游蘇東坡詩道場山頂何山麓上徹雲峯下幽谷其東歐餘山統志晉王羲之嘗登此

謂客曰百年後孰知王逸少與卿至此乎因名昇山其東
南城之上消暑樓通志唐時建與淸風會景鼎峙子城譙
樓翼於前卞蒼擁于後爲一郡偉觀其下爲雪溪與溪相
屬者爲汀洲以郷惲汀洲採白蘋句改曰白蘋有亭宋知
縣鄭昭先所建曰溪光者本東坡溪光自古無人畫句而
名也徵銀四萬四百六十八兩二錢五分五釐知縣縣丞
教諭復設訓導菱湖主簿各一璉市埭溪鎭二巡檢典史
一

案廣輿圖吳興塘三百九里凡上補下菰城在城南春申君伐吳時築營屯駐之處注峴山上窪尊亭有石尊可貯酒唐別駕李適之嘗飲此後顏眞卿攜門生弟姪輩復過作李相石尊詩

長興縣要衝繁難在府西七十里東界烏程三十五里西
界安徽廣德州二百里南界安吉六十里北界江蘇常州
府宜興六十里九龍雄據四安迴繞呂山戍山九稱險要
城西北顧渚山又名茶山下有貢茶院傍有金沙泉中爲
明月峽絕壁峭立大澗中流卽顧渚產茶尤異其前牛市山
統志堯時洪水民多居此楊維楨詩丹房夜宿庚桑洞古
井重詢堯市山罨畫溪在正西一名西溪記纂淵海古木
夾岸叢篠翳其下朱藤施其上劉壽詩欲識人間眞罨畫
朱藤倒影入清溪其南箬溪方輿勝覽南曰上箬北曰下
箬下箬水釀酒醇美勝于雲陽徵銀四萬五千五百十九
兩三錢八分三釐知縣夾浦鎭縣丞敎諭復設訓導管糧
主簿四安巡檢典史各一

案廣輿圖唐縣茗溪荆頭殺州顧渚二百六十七里山多水廣上注金沙泉一名瑞應唐時取此水造紫筍茶泉不常出有司具牲醴祭之始得事訖卽涸至元乃溢出可灌田

德清縣要繁疲難在府南九十里東界嘉興府石門九十
里西界武康三里南界杭州府仁和三十里北界歸安三
十里近案丁山遠朝望絡清溪前繞北澗橫流集逃吳羌

山以高士吳羌而名葛山葛仙公得道之所茅山三茅君
隱居地並在城西北其東餘不溪通志謂其水獨淸也孔
愉別傳愉字敬康討華軼有功封餘不亭侯徵銀二萬三
千二百五十八兩四錢七分三釐知縣敎諭復設訓導主
簿新市巡檢典史各一

案廣輿圖唐縣苧溪三百五十七里多陂湖傾上中

武康縣中疲難在府西南百七十里東界德清二十三里
西界安吉五十五里南界杭州府餘杭三十里北界歸安
十五里封禺橫峙英溪分流葥巃東踦石城西列馬頭高

擁雲連東野之居烏同盤旋樹繞防風之國通志武康山
卽銅官山吳王濞置官采銅於此計峴山相傳計然居處
烟霞塢王鳳喈吳興賦注谷口梅花夾徑十里淸陰中爲
劉穎士別墅前溪在其南晏公要類晉車騎將軍沈充家
此樂府前溪曲充所製也崔顥詩舞愛前溪好歌憐子夜
長蓋舊傳爲南朝習樂之所本廣輿記徵銀萬五千五百
九十五兩八分知縣縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖防風國餘不溪安州丞補孟郊宅安六十三里山僻下丞在治西

安吉縣中疲難在府西南百二十里東界武康三十五里

西界安徽廣德州四十里南界孝豐三十里北界長興五
十里天目環迴于前苕溪瀠繞于後獨松幽嶺關鍵東南
玉磬金鍾屏藩西北廣輿記眞賞亭在上方山之麓宋邑
令安鼎嘗爰至此後登山如舊遊遂建是亭山之下梅溪
一名紫梅麥孟傳所謂紫梅溪下水平橋卽此其傍臥冰
池王祥宅也徵銀萬六千八百七十七兩三錢三釐知縣
梅溪縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖鄣縣天目山苕水揚子湖九十三里多山頗中

孝豐縣簡在府西南九十里東界武康三十里西界安徽

廣德州四十里南界杭州府臨安五十里北界安吉二十
五里聯鳳凰于肘掖之際雉堞霞明列芙蓉于几席之前
兔毫烟潤城依太陽以四照居環大會以成都山海經浮
玉之山北望具區東望諸毗廣輿記浮玉山有二在歸安
者小浮玉此蓋大浮玉也其旁廣苕山卽天目山之陰苕
水出焉靈巖山上有石池淸絶徵銀萬六千八百八十九
兩二錢九分九釐知縣復設教諭訓導天目山巡檢典史
各一

案廣輿圖三十五通志明宏治里山阻年置

寧波府中衝繁至　京四千五百五十里至省四百八十
里東至海岸界百四里西至紹興府餘姚界百二十里南
至台州府寧海界百四十六里北至慈谿海岸界六十二
里東西廣二百二十四里南北袤二百八里四明圖經海
道輻輳東南要會抱負滄海枕山臂江吳虞翻記東漸巨
海西通五湖南暢無垠北濱浙江九經堂記負濵渤控扶
桑倚巨鎭吞長江府志最奇者丹山赤水近映天門雪竇
金峩遙瞰南障晉陸雲書水陸並通一舉千里集述萬金
湖爲濬洫四明山爲長屛柵墟嶺握海道之要衝它山堰

貿漕灌之溥利知府鹽捕海防同知水利通判教授復設
訓導經歷司獄四明驛丞兼巡檢各一縣六 分巡寧紹
台兼水利道

案廣輿圖鄞州餘姚郡望海軍南東四明慶元〔附〕兵備
路切近日本頗上秋米十七萬石僉事
市舶〔衢〕寧波觀〔所〕後千戶中千戶人雜五方俗
提舉海昌國左千戶大嵩霸〔方域志〕類京口明定
寧波府隸寧紹道初明州府元置路宋奉國軍置沿海
制置司陞慶元府五代錢氏置望海軍唐明州屬江南
道中爲餘姚郡隋秦並爲鄞〔注〕四明山府西南周八百
鄮勾章三縣屬會稽古越地里綿亘寧紹台三郡道
書第九洞天有峯二百八十二芙蓉峯下漢隸刻石曰
四明山心其石有窗四面玲瓏通日月星辰之光萬金
湖府東受七十二溪之流民不苦旱它山堰府西南先
是鄞江水與海潮接鹹不可食田不可溉唐鄮令王元

緯始壘石爲堰冶鐵灌之
渠與江截爲二以漕以灌

鄞 縣要衝繁難附郭東界定海三十五里西界慈谿三
十里南界奉化五十五里北界定海十五里動石響巖瓌
奇磊落陽堂霞嶼盤鬱龍蒸城郭繞長江之流疆土接大
湖之漲〔通志〕赤堇山縣所由名記纂淵海武陵山舊傳劉
阮采藥於此春月桃花萬樹儼若桃源其前天童山葉茵
詩著足萬松關東州第一 山並在城東少南躋踏嶺山路
險峻王梃詩嵐氣諸峯合溪容衆壑殊何人乘款段四顧
爲躊躕其西賀家灣在君奢橋右唐賀知章故居有衆樂

亭司馬光詩使君如獨樂衆庶必深顰卽謂此也徵銀七
萬二千二百九十三兩七錢八分四釐知縣縣丞教諭復
設訓導杖錫巡檢典史各一

案廣輿圖句章鄞州鄮縣槿縣〔補〕燕碧軒在府治
四百五十一里沖上後米元章書額

慈谿縣要繁疲難在府西北五十里東界定海六十里西
界紹興府餘姚八十里南界鄞縣三十里北界嘉興府海
鹽六十里面廣野憑高原九嶺騰驤二江吞吐東據鸕鷀
之浦北杭黃牛之山〔集述〕慈溪董黯母疾思飲此水築室
溪上以便汲故名而縣因之〔方輿勝覽〕大蓬山上產香草

一名香山又傳始皇欲自此入蓬萊名達萊蘆山在崔洲
皋渚之上句餘在句章餘姚之界〔山海經〕句餘之山無草
木多金玉徵銀四萬三千四百三十六兩六錢五分三釐
知縣縣丞教諭復設訓導松浦巡檢典史各一

案廣輿圖明州句章鄮縣三百〔補〕晉虞喜宅在
八十里負山濱海煩治北鳴崔山

奉化縣中疲難在府西南八十里東界鄞縣七十里西界
紹興府嵊縣百里南界台州府寧海六十里北界鄞縣四
十里華頂岩嶙而右翌金鍾巃嵸而左盤案文峯以起垣
墉門開玉几負蓬巖以寘原隰座列錦屛雪竇含珠光耀

桃花之洞天門近日輝連蓬島之山瀑布懸千丈以飛流剡源盤九曲而入抱徵銀三萬三千七百七十三兩二錢七分八釐知縣縣丞復設教諭訓導塔山巡檢典史各一

案廣輿圖鄞縣地句章鄮縣春〔補〕治境欄虎嶺海道一化州百四十九里〔乙〕要衝也宋立寨守戍於此

鎮海縣中衝繁在府東北六十里東界　西界　南界　北界

里龍伏西巖橫亘而環千丈之嶺虎蹲東海屹立而吞萬里之濤跨溟渤以立塹濠據蛟門而稱天險城東北招

寶山一名候濤〔吳萊甬東山水古蹟記〕東偪海或云山下有寶或云東夷互市泊此〔沈愷記〕招寶臨大海四望浩渺與天無際海中諸島隱隱如浮鷗拍浪時時飛聳欲墜日本琉球諸番異域遐眺歷歷可指數蓋天地一奇觀也徵銀二萬三千八百五十三兩九錢八分知縣縣丞教諭復設訓導各一管界穿山長山三巡檢典史一

案通志鄞縣望海鎮宋定海寨望海縣五代吳越靜海

定海縣簡衝在府東北六十五里東至丹山一潮可二百里西界鄞縣五十里南界鄞縣三十五里北盡平江海洋可二百二十里環以長江匯以溟渤査浦扼咽喉之要淡口負關隘之雄〔左傳〕越滅吳請吳王居甬東〔注〕慈谿鎮海二縣地海中洲卽舟山今之定海縣縣東有翁山名翁洲卽甬東其前補陀洛伽山〔普陀山志〕去郡城約三百里補陀洛伽梵名也華言小白花華嚴經善財第二十八參觀音菩薩設法處又海岸孤絕處一名梅岑梅子眞煉藥於此又桃花山〔統志〕石紋似桃花嵌空刻露竹嶼山兩山夾峙上多箭竹並巨浸中徵銀九千五百十二兩七錢五分三釐知縣教諭復設訓導各一沈家嶼岑港二巡檢典史

案廣輿圖望海昌國蛇川靜定補灌門海在縣東北海鎮九十六里中〔衛〕海故昌國縣也海中砥柱矻立水匯于此旋涌若〔注〕劉豫與孫恩戰退還沸舟過必投物以殺其勢淡口卽此又名淡江

象山縣簡難在府南二百七十里東界鄞縣八十里西界台州府寧海百里南界台州府寧海百九十里北界鄞縣卄五里東接扶桑西連甌閩天門如闕鼓吹若轟乃水陸之要衝眞大觀之勝概丹山一名蓬萊山〔方輿勝覽〕上有仙人巖孤峰如掌與珠巖山相拱嘯海上望之常有寶氣其旁龍洄〔統志〕中有石室廣數丈將雨則水雷鳴海中三

蓴山又名三仙島吳萊記春時百花盛開綺麗奪目並在
城東南其西北萬松山李瀚詩坐看東海月飛上萬松山
徵銀萬七百九十七兩八錢一分二釐知縣復設教諭訓
導各一石浦趙嶼二巡檢典史一
案廣輿圖鄞縣寧波三十二里衛昌國所衛龍山石浦前濱海務農力學中國所石浦後爵溪前倉
紹興府要衝繁難至京四千六百五十里至省百四十
里東至寧波府慈谿界二百五十七里西至杭州府錢塘
界百三十八里南至台州府天台界二百九十里北至海

界四十里東西廣三百九十七里南北袤三百三十里晉
史會稽佳山水宋顧凱之傳千巖競秀萬壑爭流府志帶
海傍湖膏腴土地鑑水環其前卧龍擁其後稽山出其東
秦望直其南唐白樂天沃洲山眞覺寺記東南山水越爲
首剡爲面沃洲天姥爲眉目晉元帝云今之會稽昔之關
中襟海帶江東南一大都會元稹序州之子城因種山之
勢盤繚迴抱有若卧龍蘇軾詩卧龍蟠屈半東州萬室鱗
鱗枕其股范仲淹記卧龍山上有蓬萊閣西有凉堂堂
之西有巖巖之下得廢井泉清色白榜曰清白堂王十朋

詩錢清江名地古思劉寵泉白堂虛憶范公印綬紛紛會稽
守誰能無媿二賢風知府梁通海防同知糧捕南塘海防
二通判教授復設訓導照磨經歷司獄各一縣八
案廣輿圖會稽東陽吳州越州義勝軍縣八頃上秋米三十一萬九千石附學紹參議衛紹興臨山所三江所方域志襟海帶江艮疇美沃文物都會上虞餘姚舜支庶所封姚舜姓虞舜國號也明紹興府隸寧紹道元爲路南宋紹興府宋越州五代吳越爲東都唐鎭東軍節度隸江南道中爲會稽郡初越州隋越州六代東揚州晉會稽郡東漢以吳置吳郡徙會稽郡于山陰秦置會稽郡春秋于越入吳即此爵服于楚禹會諸侯于此計功命名會稽相傳補治西塗山前此遂葬曰禹穴少康封子無餘奉其祀補即禹會萬國之所菲飲泉以禹菲飲食而名在城東南大禹寺注西王十朋詩梵王宮近夏王宮一水清含節儉風

雲門山在治南王獻之居此舊有子敬亭
山陰縣要衝繁難附郭東界會稽二百里西界蕭山五十
里南界諸暨五十里北至海四十里負塗山面蘭亭秦望
南坑滄海北環層峰疊嶂緯列左右澄江巨湖經流其中
治東北龜山一名怪山一名飛來山水經注怪山本瑯邪之
東武山飛來徙此吳越春秋越起靈臺於下又作三層樓
以望雲物川上明秀王逸少所謂從山陰道上如在鏡中
行也其南若邪溪通志西施採蓮歐冶鑄劍於此越絕書
赤堇山破而出錫若邪溪涸而出銅唐徐季海遊此歎曰

會子不居勝母之里吾豈游若邪之溪遂改爲五雲溪徵
銀七萬七百三十八兩三錢四分七釐知縣縣丞敎諭復
設訓導柯橋巡檢典史各一
案廣輿圖（勾踐國會稽郡二百三十一里沖上）注（蘭亭在治南蘭渚山即王右軍與羣賢修禊處）
會稽縣中衝繁附郭東界上虞九十二里西界山陰一里
南界嵊縣百十里北至海二十里禹陵前峙稱山後拱遶
門中含娥江外附東南扼乎嶀山西南阻乎駐日城東南
會稽山古防山也越絕書禹大會計封爵於此水經注又
曰棟山棟猶鎮也周禮所謂揚州之鎮曰矣山上有禹陵

有陽明洞道書第十一洞天唐封爲南鎮其旁宛委山上
有石匱禹發之得赤珪如日碧珪如月長尺二寸又傳禹
治水畢藏金簡玉書於此其南寶山宋高孝光寧理度諸
陵皆在元羅西僧楊璉之變林景熙唐珏潛收劒爲瘞于
山之冬青樹下君子謂此固二臣孤忠亦趙宋禮遇遺遜
之報也徵銀四萬五千六百六十二兩五錢三分三釐知
縣縣丞敎諭復設訓導曹娥巡檢兼驛丞典史各一
案廣輿圖（山陰地百三十一里煩中）補（禹陵有窆石禹葬取此石爲窆之上有古篆不可讀今以亭覆之其東南曹娥江上曹娥墓邯鄲淳撰碑）注（禹穴傳云禹藏書處地志皆以會稽禹廟旁小孔當之王

十朋謂如今禹穴無尋處呂祖謙謂龍瑞宮傍即禹穴大石中斷成罅殊不古按司馬子長自敘上會稽總吳越也探禹穴謂巴蜀也非聯屬會稽而言禹穴在蜀詳述四川）
蕭山縣要衝繁難在府西北百十里東界山陰五十里西
界杭州府錢塘二十五里南界諸暨六十五里北至海界
杭州府仁和三十五里江海圍繞于外湖山蟠結乎中據
吳越咽喉之險隘實輸蹄絡繹之要衝蕭山在治西（統志）
晉許詢築室於此蕭然自放一名蕭然其前湘湖謂湖之
勝若瀟湘也（錢宰湘陰草堂記）湘湖山秀而疎水澄而深
佳山在其右（張庭蘭詩）會稽之山天下無宛如碧海浮蓬

壺佳山一朶更奇絕半空湧出青芙蕖徵銀四萬三百四
十一兩六錢九分四釐知縣縣丞敎諭復設訓導漁浦巡
檢典史各一
案廣輿圖（余暨永興百四十二里煩沖中）補（縣境城山即闔閭侵越句踐退保處山顛有泉產佳魚吳王意其乏水餽以米鹽句踐取雙鯉報之吳兵夜遁又王羲之鵞池江淹夢筆橋皆在此）
諸暨縣要繁疲難在府西南百四十二里東界山陰會稽
兩縣七十里西界杭州府富陽金華府浦江二縣五十里
南界金華府義烏六十里北界蕭山山陰兩縣九十里長
山掛榜浣江拖藍外屛杭烏之龍從內案苧蘿之森秀城

南句乘山舊經句踐所都也統志山分九層又名九乘其西五泄山俗名小鴈宕周鏞詩天分五溜奔傾北地秀諸峰翠插西徵銀四萬一千二百二十五兩三錢六分九釐知縣縣丞教諭復設訓導典史各一

寰廣輿圖義安諸全州百七十五里僻煩中所歷補蕭山諸暨之間有海東施西施二村西子生于西村

餘姚縣要繁疲難在府東北百四十七里東界寧波府慈谿二十里西界上虞三十里南界嵊縣百六十里北至海三十五里東接蛟門西通曹波封域帶乎巨浸區宇制于

長江集述歷山舜支庶封地秘圖山舊經禹藏靈秘圖之所上有石匱龍泉山故名靈緒朱高宗嘗登此飲泉汲以歸內羅壁山統志山有漢虞國墅襟帶溪山大類金谷晉郤愔卜居於此華鎮詩所謂金谷形容自宛然其東客星山嚴子陵所居山半有清華泉下有嚴陵鴻徵銀六萬六千四十七兩八錢八分六釐知縣縣丞教諭復設訓導各一三山廟山中村三巡檢典史一

寰廣輿圖姚州餘姚州句章南山二十一里沖煩上上補王陽明先生故里

上虞縣中繁疲在府東百二十里東界餘姚二十里西至曹娥江中界會稽二十八里南界嵊縣百三十里北至海口六十里東聯大江北漸巨海縱覽百樓五癸之對峙橫當金罍玉帶之交環東山在治西南統志晉謝安隱此今絕頂有謝公調馬路白雲明月之二亭其石壁精舍郎謝靈運讀書處蘭風山在其左水經注山有三嶺枕帶長江岧岧孤危望之若傾緣山之路下臨大川皆作飛閣闌干乘之而渡葛洪遯世居之基井存焉徵銀四萬九千九百九十四兩五錢六分四釐知縣縣丞教諭復設訓導梁湖巡檢典史各一

寰廣輿圖古虞始寧百八十四里沖中注會稽臨安金陵皆有東山俱傳以謝安考之本傳云初居會稽與王羲之支遁許詢游處被召不至遂栖東山此會稽之東山也又云常往臨安山中蘇子瞻游餘杭東西巖詩注所謂謝安東山臨安之東山也至于金陵則其登台輔後營樓館竹林于土山以擬會稽東山者土山今在上元縣

嵊縣中衝繁在府東南百八十里東界寧波府奉化百四十里西界諸暨百三十六里南界新昌百五里北界會稽五十五里秀蘊剡溪風清嶀嶺金庭縹緲石鼓連綿大勢接乎江湖岐域分乎台越城東嶀山水經注山下有亭帶山臨江松嶺森蔚抄渚平靜而峯嶺與嶀山相連其間

傾𡸣懷煙泉溪引霧王元琳謂之神明境山前丹池山一
名桐柏道書第二十七福地上有金庭洞下有丹池赤水
其北剡山即鹿胎山阮裕傳裕字思曠徵侍中不就還剡
山有肥遁之志王羲之稱此公近不驚寵辱雖古之沈冥
何以過此山下戴安道宅郄超捐千緡所築也今遺址猶
存其風誼在千古矣徵銀三萬二千七百三十五兩一錢
四分四釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖剡城嵊州剡縣地九十九里多山冲下注剡溪即王徽之雪夜乘舟訪戴處

新昌縣簡在府東南二百二十里東界台州府寧海百里

西界嵊縣三十里南界金華府東陽二百十里北界嵊縣
四十里羣峰扼關三溪遶戶南接駐峰北依五馬穿巖障
處婺之衝王罕截鄞中之道城東南天姥山道書第十六
福地李白詩天姥連天向天横勢拔五嶽掩赤城方輿勝
覽東接天台華頂峯西聯沃洲山白居易記沃洲山在剡
縣南西北有支遁嶺而養馬放鶴峯次焉道志在新昌東
晉支遁居此許戴王謝十八人與之游時稱勝會道書第
十五福地徵銀萬三千三百二十四兩一錢七釐知縣復
設教諭訓導典史各一

案廣輿圖新昌東鄙石牛鎮南所三明三十二里冲中山

台州府中疲難至京五千七百八里至省五百七十里
東至海岸界百八十里西至處州府縉雲界二百十三里
南至溫州府樂清界百三十九里北至紹興府新昌界百
四十五里東西廣三百五十二里南北袤二百八十四里
晉孫綽天台山賦雙闕雲竦瓊臺中天窮山海之瓌富盡
人神之壯麗閩經川瀆沃衍有海陸之饒王象祖記環千
峰而拱揖會三江而蜿蜒唐崔尚文藐彼天台嵯峨崔嵬
下臨滄海遙望蓬萊西鎖栝蒼北連關嶺盤山南固桐巖

東固亦一方之險也知府停芳海防同知糧捕通判教授
復設訓導經歷各一縣六

案廣輿圖同浦赤城章安臨海郡德化軍天台縣六上中秋米十二萬石零附兵備僉事衛台州松所前千戶新河桃渚方域志明台州府隸寧紹門海門健跳隘頑楚門道元置路宋台州屬浙東路唐移治如豐縣德化軍中爲臨海郡後改台州初海州五代三國吳亞爲臨海郡漢回浦縣屬會稽東部都尉治焉初東浦鄭虔宅注天台山在天台縣北隨泰闕中春秋越在治東道書謂上應台星高一萬八千丈周八百里從曇華亭右麓視石梁若在天半廣不盈尺長數十丈下臨絕澗攀蘿梯巖而登上有瓊樓玉闕碧林醴泉瑤草神奇莫可名狀舊稱金庭洞天即劉阮採藥失道處

臨海縣要繁疲難附郭東至海百八十里西界仙居七十

里南界黃巖四十五里北界天台六十五里三方岸江湖
百里瀕滄海險阻二固雄踦一隅城南蓋竹山有竹如蓋
也道書第十九洞天其上天門香鑪二峯絕勝又南龍符
山舊志夏王祭此得龍符上有巨人跡相傳夸父逐日所
踐少東金鼇山通志山左有小淵昔人夜泊近視爲一金
色巨鼇因名章安鎮輟耕錄宋高宗嘗艤舟於此郡四旬
而旋徵銀三萬二千二百五十一兩四錢三釐知縣縣丞
教諭復設訓導前所巡檢典史各一
案廣輿圖附浦章安海州台州百七十三里沖疲 補 治有陶宏景宅又有宋高士二徐先生之

今古地理述 卷九 浙江省 三九

墓朱文公行部拜墓特表此碣蓋徐中行及其子庭筠也
黃巖縣要繁疲難在府東南六十里東至海六十里西界
仙居二百五十里南界溫州府樂清五十里北界臨海十
里險于松門阻于霻石中抱沃野氣象宏壯輟耕錄委羽
山者特立不倚形如落鳳也中藏洞穴所謂空明洞天道
書第二福地輿地志山石無大小百碎俱方正在治之南
其北六潭山朱文公嘗著書其麓名爲小樊川題曰溪山
第一徵銀二萬七千八百七十八兩二分知縣縣丞教諭
復設訓導長浦巡檢典史各一

案廣輿圖永寧章安永嘉黃巖州八十六里沖下
天台縣簡在府西北九十里東界寧海四十里西界金華
府東陽百八十里南界臨海二十五里北界紹興府新昌
五十里地驗稽嶺山接海瀕天姥石梁最爲險絕記纂淵
海華頂峯天台山第八重最高處絕頂可望海草木薰郁
殆非人世方輿勝覽赤城山在天台山側石皆赤色壁立
如城孫綽賦所謂赤城霞起而建標其右玉京洞蓋第六
洞天也許邁書自天台至臨海在在金堂玉室紫芝瑤草
徵銀萬八千五百五十二兩九分八釐知縣復設教諭訓

今古地理述 卷九 浙江省 四十

導典史各一
案廣輿圖始平始豐寧安唐興台興三十八里山僻簡沖下 補 華頂峯上有王羲之墨池太白書堂
仙居縣中疲難在府西九十里東界臨海四十里西界處
州府縉雲百里南界溫州府永嘉百里北界天台五十里
環大溪之碧帶揖九隆于青圭天鼻嶢嶷而紆迴盤谷深
邃而平衍城東南括蒼山中有洞穴記稱第十洞天舊經
王方平往來羅浮括蒼即此通志嶢嶷四絕俯瞰諸山綿
亘三百餘里爲台婺溫處四郡之岳與韋羌相接輿地志

章羌山形極險峻登臨非易上有石壁科斗篆文（陳襄詩）
去年曾覽章羌圖云有仙人古篆書千尺石巖無路到不
知科斗是何如徵銀萬一千六百七十一兩九錢三分知
縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖樂安永豐永安八十八里山粹僻下
寧海縣簡繁在府東北百八十里東界寧波府象山百十
里西界天台八十里南界臨海百十五里北界寧波府奉
化七十里大溟前橫天女後立尾閭泄東溟之水健跳同
南土之疆蓋蒼山在城東北濱臨大海（方輿勝覽）名蒼

巖上有石刻眞逸二字蓋陶宏景嘗遊於此其前天門山（一
統志）此山自嵊剡綿亘三百餘里至寧海則西麓拔起千
仞勢壓羣峰絕頂有閬風臺旁有香巖釣臺白竹岡（集述）
怡內陳長官祠五代時縣令也吳越王錢鏐欲增州縣賦
長官以死諫止民感其惠特立祠祀之噫此亦足以見民
情矣徵銀二萬三千五百二十七兩八錢六分四釐知縣
縣丞復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖會稽章安同浦永昌百六里中上
（太平縣）要繁在府東南百四十里東至海四十里西界溫

州府樂清三十五里南至海三十里北界黃巖四十五里
據盤馬石蒼以啓城垣倚嶠山樓旗以固土宇翠屏仙障
方巖覆靑野之疇泉湧靈湫碧波漾丹崖之影（統志）大雷
山葛元煉丹處有三十六峰周三十里曰大閭曰莞曰長
沙皆其枝山也其右方城山絕巘壁立盤亘如城相傳越
王嘗居此山頂平曠約百餘畝號仙人田有泉水耕種利
之（本廣輿記）徵銀二萬一千二百二十三兩六錢三分知
縣新城縣丞復設教諭訓導松門巡檢典史各一
案廣輿圖五十六里瀕海下

金華府要衝繁難至　京四千四百九十里至省四百五
十里東至台州府天台界二百九十八里西至衢州府龍
游界百里南至處州府縉雲界百五十四里北至嚴州府
建德界九十里東西廣三百九十八里南北袤二百四十
四里（唐陸龜蒙文）東陽多名山金華爲最（春秋外傳）三江
環之馮伉序（江南劇郡）灌海輿文山水佳地（東陽志）三洞
雙溪之勝（宋李惇裕州學記）婺爲節藩地廣力完山嶠斷
崖雙谿對峙兩浙之要區也知府糧捕通判教授復設訓
導經歷各一縣八

案廣輿圖東陽郡婺州寶婺武勝軍縣所金華方域志士務
八煩上秋米十七萬石略
學民勤耕洪武初名賢碩儒並產其間介煩沖敷门
俊變增武習兵四方召募者雖半明金華府兼金衢道
元婺州路宋婺州保寧軍隸浙東路五代武勝軍唐婺
州東陽郡隋婺州陳縉州六代梁並為金華郡三國吳
東陽郡漢秦並屬補府城鐵嶺呂成公祠在二洞即金
會稽春秋越西界即東萊先生講學處華洞曰朝
眞曰冰壺
曰雙龍

金華縣中衝繁附郭東界義烏六十八里西界蘭谿二十五里南界武義四十里北界蘭谿三十五里城北金華山通志金星與婺女星爭華故名周三百六十餘里盤亘蘭谿義烏浦江之境最勝惟金華洞洞天福地記第二十六

洞名金華洞元之天又紫微巖中藏石室劉峻棄官居此著類苑山棲志注世說新語識者謂前無古人其東南城隅八詠樓即沈約元暢樓宋守馮伉以約有八詠更名題榜嚴維詩明月雙溪水清風八詠樓金華雜志樓東有明月樓又東有清風樓爭雄競勝溪山之概攬挹無遺徵銀六萬三千六百六十七兩三錢二釐知縣縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖烏傷長山東陽郡吳寧金山二百五里煩沖補境有趙清獻公祖墓

蘭谿縣要衝繁難在府西五十里東界金華三十里西界嚴州府壽昌四十五里南界湯谿二十五里北界嚴州府建德四十五里通志南出閩嶠北距吳會襟帶城西蘭谿以水涯多蘭茝而名縣即因之其水蕩洄如縠紋又名縠水上有蘭陰山又有香山產玉蘭山下杏溪即縠水支流其北玉壺石蓮兩山間有靈洞盤回三層上曰白雲中曰紫霞下爲涌雪龍門水縈流左右最稱勝概徵銀五萬四千八百九十九兩四錢五分三釐知縣縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖金華西部穀水二百四十五里沖煩劇

東陽縣中繁難在府東百五十里東界台州府天台百五十二里西界義烏二十里南界永康六十七里北界紹興府諸暨六十一里茶崑山夏嶺之雄特拔二盤東白之瓌奇青臺霞飛騎群光於石馬紫霞雲上聯瑞氣於天台統志峴山舊名二耶山晉殷仲堪守郡登此後人思之若襄陽羊祜因改今名山有二峰對峙曰東峴西峴西峴飛瀑自巔注潤淙淙如漱玉宋令王概作水樂亭其上蘇軾爲之賦其西南溪以畫名者羣山縈連草木如畫也徵銀四萬五千四百十五兩五錢七分四釐知縣縣丞教諭復設

訓導典史各一
案廣輿圖烏傷二百里山多田少筋上補境有羅隱宅又石洞書院郭欽止創陸游郭氏山林十六詠即此
義烏縣中疲難在府東北百十里東界東陽二十里西界
金華四十里南界永康九十七里北界浦江三十里右挹
湖光左帶江水寄遙情于鷄山之上布爽塏于龍門之中
記纂淵海雲橫山上有覷壁高百丈廣三十五丈俯臨華
溪旁有如來峯七佛峯相傳梁僧傅翕居此人稱爲大士
又有石樓山層巖高下類重樓複閣四面諸峯環拱如屏
今古地理述 卷九 浙江省 㬎
喔宋濂記烏傷有大澤曰華溪今之所謂繡湖也鄭東白
記湖多寺宇亭臺足供游賞方春風物爛然盛夏荷花極
目歌艎酒舫四時不絕徵銀四萬四百十三兩七錢三釐
知縣教諭復設訓導典史各一
案廣輿圖綢州華州烏傷百四十五里山多田少冗中補境有駱賓王墓注傳翕相傳彌勒佛化身
永康縣中疲難在府東南百十里東界台州府仙居二百
四十里西界武義二十五里南界處州府縉雲四十五里
北界義烏五十五里通志靈山石城竹木映帶左右方輿
勝覽方巖山四面如削駕飛橋石梯可上記稱巖洞幽深
泉石清曠仙靈宅窟也其東壽山重樓平臺挹一方之勝
上有五峯李華詩雙澗橋西見五峯分明朶朶翠芙蓉雙
澗即花溪之流統志清淺可愛方春桃紅李白夾隄如繡
徵銀三萬三千六十二兩三錢二分知縣縣丞復設教諭
訓導典史各一
案廣輿圖吳寧烏傷地麗州百二十三里冗
武義縣中疲難在府南八十里東界永康三十五里西界
金華三十五里南界處州府縉雲三十里北界金華三十
今古地理述 卷九 浙江省 丟
里負湖山帶熟溪繡壤宏開白陽環繞通志八素山泰末
有八士隱此冠履雅素因名菊姬山者山多蘭菊旁有姬
水溪也在治之南其東講堂山相傳劉孝標嘗講學其中
又東明招山晉阮孚隱居處前有蠟屐亭傳孚性好屐有
詣孚者見其自理蠟屐歎曰未知一生能着幾兩屐後人
遂以名亭唐舒元輿讀書處即今書臺山山林茂密崖壑
清幽蓋城西一勝地徵銀二萬六千八百二十八兩五錢
六分六釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖武城永康九十三里山多田少瘠冗下補境有呂東萊先生墓

浦江縣簡難在府東北百二十里東界紹興府諸曁六十
里西界嚴州府建德四十里南界金華六十里北界杭州
府富陽九十五里通志形勢斗拔凌霄獨聳三十六岡重
巒複嶂有仙華芙蓉之奇攬高峰貴人之勝城北寶掌山
奇峰怪石如列戟澗有飛泉甘目列舊志總攬浦江惟此
與仙華爲最仙華一名少女峰相傳黃帝少女修眞處五
峰插天上有異草徵銀二萬九千四百三十七兩一錢五
分七釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖浦陽百三里煩下補元末宋濂築青蘿山房自金華而徙家焉卽縣東青蘿山注

浦陽江吳越
三江之一
湯溪縣簡難在府西南五十里東界金華二十五里西界
衢州府龍游二十里南界處州府遂昌七十里北界蘭谿
四十里山環而曲水停而深九峰蜿蜒而開蕃瀫江曲折
而來抱覆分婺女絲雲綿井邑之祥境接龍邱仙舟跨平
昌之美徵銀二萬二千六百五十七兩九錢二分九釐知
縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖八十五里山多田少瘠下注明成化時割金華蘭谿龍游遂昌四縣地置
衢州府要衝繁難至 京四千六百四十里至省五百六
十里東至金華府蘭谿界百二十二里西至江西廣信府
玉山界百十五里南至處州府遂昌界百四十里北至嚴
州府建德界二百十里東西廣二百三十七里南北袤三
百五十里宋錢顗州學記得山水之勝四通五達閩廣之
所輻輳程俱保安院記其山邃以麗其水清以駛毛幵和
風樓記東南孔道閩越之交超覽堂記姑蔑之墟太末之
壤東望九峯西瞻靈石南臨樵谷府志據浙江上游川陸
所會知府同知通判教授復設訓導經歷照磨司獄各一
縣五　分巡金衢嚴兵備道

案廣輿圖古蔑三衢太末信安郡縣五煩沖上秋米九萬石零方域志江浙閩廣輻輳故曰
三衢明衢州府隸金衢道初龍游府元衢州路宋衢州
屬兩浙東路唐信安郡初析婺州信安縣置衢州秦太
末縣屬會稽郡越古蔑地補孔端友宣聖四十八代孫宋南渡時居于衢元初封宣聖後或言孔氏宗子居
衢召孔洙赴闕洙遜居曲阜者世祖曰寧違榮而不違
道眞聖人之後也拜國子祭酒今府城內有孔氏家廟
世襲一人
主祀事
西安縣中衝繁附郭東界龍游四十里西界常山三十五
里南界處州府遂昌百二十五里北界嚴州府遂安九十
五里南際甌閩北抵歙睦隘扃崢嶸之鎮鹿淸烏巨之山
地拔五峰跨奇蹤于屹石霞蒸百雉攢瑞雲於爛柯捲雪

亭而登航遠之門婺星樓浙濯纓而尋逸老之地御史亭
名高靈源紀勝于菱池貴氣發祥于栝水徵銀五萬四千七
百二十七兩九錢五分四釐知縣縣丞教諭復設訓導全
旺巡檢典史各一
案廣輿圖新安信安衢州治百〔補〕南有殷〔柱〕吳遺將軍
六十五里煩沖上 晧宅 守峥嶸鎮
即峥嶸山在城西北濯纓亭趙清獻公建
在城北季弟里公居宅在焉旁即逸老亭
龍游縣中衝繁在府東七十里東界金華府蘭谿五十二
里西界西安二十七里南界處州府遂昌九十里北界嚴
州府壽昌六十五里西通百越東達兩京秀發九遵奇開

三衢下扼嚴瀨之要上承縠水之流後漢郡國志龍邱山
九石特秀色丹白遠望盡如芙蓉龍邱萇隱居於此輿嚴
子陵友善往復特殷太平寰宇記山生龍鬚草檉柏栒欄
五朵俗呼為新婦巖府志又名九峰山山際有巖名三疊
唐徐安貞讀書其中山之左形勢方正如冠者曰方山巖
壑深邃產茶味美太平御覽宗澤知龍游民未知學擇首
建庠舍設師儒風俗一變徵銀四萬一千二百四十二兩
七錢七分九釐知縣縣丞教諭復設訓導湖鎮巡檢典史
各一

案廣輿圖晏安龍邱谷州太末盈川百〔補〕姑蔑城在北
九十三里田少煩沖中下 左傳吳王孫
彌庸見姑蔑
之旗即此
江山縣要衝疲難在府西南七十里東界西安三十五里
西界江西廣信府玉山七十里南界福建建寧府浦城百
二十五里北界常山二十五里府志江郎山在江山
縣南一名金純山又名須郎山有三峰絕秀又有曰小江
郎峭石懸潭與浮橋映帶儵魚翁聚宛然濠濮之間城西
西山方輿勝覽峰巒秀拔林木蓊鬱邑人多選勝結亭其
上山半有梅花泉山前泉山即朱買臣所題閭越王所保

也周數百里皆高崖深谷屏蔽疆土此為最勝徵銀三萬
七千六十兩六錢五分四釐知縣縣丞教諭訓導廣濟驛
丞兼巡檢典史各一
案廣輿圖須江禮賢南川百二十七里山多田少中〔補〕
南百里為僊霞嶺界閩浦城要害之地
縣境烟霞嶺宋史浩帥師過
此以石甃路凡三百六十級
常山縣中衝繁在府西八十里東界西安四十五里西界
江西廣信府玉山三十五里南界江山二十五里北界開
化三十五里通志山谷綿密溪澗瀠洄南臨禹跡北起三
衢統志昔洪水暴出分為三道故名三衢上有巖洞曰碧

玉洞中一石室傍通二門榜曰玉龍其支極古由洞而左
有曰常山〔方輿勝覽〕崔嵬盤鬱絕頂有湖廣數畝産茶稱
異其左石門山〔許應旂志〕山巔有竅每旦出雲過東則雨
〔集說〕宋趙清獻公讀書處今名趙公巖林壑靜深故址猶
存徵銀二萬四千八百五十兩七錢一分六釐知縣縣丞
復設教諭訓導草坪巡檢典史各一
〔案廣輿圖〕定陽信安百六里山多田少煩沖中
開化縣〔簡〕在府西北百六十里東界常山四十里西界江
西饒州府德興八十里南界常山四十里北界安徽徽州

府休寧百二十里金錢照耀臥佛清奇挹鳳凰之光儀披
蟠桃之燦爛金鍾屯五色之霧古田看一縷之雲城東北
鵝金嶺〔記纂淵海〕峰巒秀麗勢欲飛翔其右月芹嶺〔統志〕
與遯嶺相連並峙高聳切雲白鰕池在其前〔通志〕趙清獻
公鎮蜀時以白鰕寄余氏放之池中生息不絕因以名池
池之旁有金錢山山之下月波亭宋時所建〔朱子詩〕潺湲
流水注迴塘中作平臺受晚凉四面不通車馬迹一尊聊
飲芰荷香徵銀萬六千八百十三兩四錢七分三釐知縣縣
丞復設教諭訓導金竹嶺巡檢典史各一

〔案廣輿圖〕常山西境昆化場百六十里山多微瘠煩中
嚴州府〔簡衝〕至　京四千四百二十八里至省二百七十
里東至杭州府富陽界二百里西至安徽徽州府歙縣界
二百三十里南至金華府蘭谿界六十里北至杭州府於
潛界百二十里東西廣四百三十里南北袤百八十里〔宋
錢勰浮橋記〕據江浙上游當甌歙數道之衝〔田錫記〕建邦
于山谷之閒〔范仲淹記〕衢歙二水合于城隅〔蘇頌靈香閣
記〕羣峰回環一水縈帶〔古詩〕江闊水深〔朱子山陵奏議〕山
川宏偉〔圖經〕錦峰繡嶺〔府志〕四達皆巇險之道知府同知

教授復設訓導經歷各一縣六
〔案廣輿圖〕嚴陵新都新定遂安軍縣六簡仲中秋米四萬一千石〔所〕嚴州〔方域志〕郡爲
甌歙數道之衝據浙上游高士名賢之遺風猶有存者
明嚴州府隸杭嚴道元爲路宋陞建德府初遂安軍唐
新安郡或于桐廬別置嚴州以嚴子陵釣富春溪而名
初因隋並爲睦州晉三國吳並爲新都郡漢屬會稽秦
會稽郡二郡地〔戰國〕楚春秋吳越〔補〕思范亭在治西郎竹閣舊址
范仲淹守郡嘗賦詩于此
建德縣〔簡衝〕附郭東界桐廬六十五里西界壽昌六十里
南界金華府蘭谿六十里北界分水六十里面受重江背
負峻嶺高峰聳秀佇紫氣之東來建蒼迴環喜翠屏之西
陞〔通志〕烏龍山在城北治之鎮也上有二池一清一濁俗

名墅水其東山名曰龍門下有壁峭立俯瞰江渚有飛瀑噴
巖而下橘山在其南〈統志〉山峻險不易登上有羅浮橘一
株橘實墜地人以爲仙〈集述〉瀟灑桐廬郡千家起畫樓范
文正句也後人因以建樓今在城內城之東玉泉亭趙清
獻所謂亂石長松三十里尋源須上玉泉亭徵銀三萬二
千八百八十七兩三錢三分七釐知縣縣丞教諭復設訓
導典史各一

案廣輿圖富春吳寧八十六里 山多田少沖煩下

淳安縣簡衝在府西百六十里東界建德八十里西界遂

安七十三里南界遂安四十三里北界杭州府昌化百六
十里〈通志〉東連建德西接新安吳越封疆從茲交會前面
南山巖石峻嶒林木陰翳與東泉山相環抱〈方輿勝覽〉東
泉山最南一峰曰紫塢當龍池之上森秀如青芙蓉又梅
花峰望之若梅花五出其西小金山〈鄭玉記〉山在江心古
樹蕭然出烟蒼水黃間石色嶙峋苔蘚如繡一縣山川之
勝聚會於此〈廣輿記〉新安江一名青溪〈李白詩〉青溪清我
心水色異諸水〈集述〉溪上有洞舊名青溪洞後改曰威平
蓋韓世忠擒方臘處也先是追臘至此諸將莫知所入世

忠潛行溪谷得徑挺身杖戈擣其穴格殺數十人擒臘以
出壯哉徵銀四萬七千七百四十八兩八錢一釐知縣教
諭復設訓導典史各一

案廣輿圖新安淳化雉山新都郡睦州八十二里中〈補〉治南有溪山風月亭西有天遊風露樓

桐廬縣簡衝在府東百里東界杭州府富陽二十里西界
建德三十五里南界金華府浦江七十里北界分水六十
里桐君拱揖牛山突起襟大江而趨吳會帶兩浙而起錢
塘〈統志〉常山在縣西五里晉許邁採藥遍游名山至此而
居其東戴山〈通志〉宋徵士戴仲若隱此桐江在其南柳耆

卿詞桐江好烟漠漠水如染山如削江之西爲七里瀧兩
山夾峙水駛如箭〈謝靈運詩〉一瞬即七里箭馳猶是難辭
應旂〈富春山志〉七里瀧釣臺下爲天下第十九泉陸羽所
品〈太平寰宇記〉桐廬山中有仙碁石相傳昔有郭翁居此
每驅虎負箬葉出市易錢以周貧者歸則與仙侶奕棋石
上翁其仙乎寧得如翁者而之人間也徵銀二萬五千十
兩六錢七分七釐知縣縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖桐溪鄉五十三里山多田少沖下〈補〉富春山在治西旁有石壇爲嚴陵釣臺高百餘丈下瞰大江古木叢茂范文正守睦建祠臺下其東巖絕壁乃唐處士方干舊隱地勝景絕人多留題其下爲

嚴陵瀨自桐江至於淅凡十六瀨此爲第二瀨旁山有石室子陵所居也
遂安縣中疲難在府西百八十里東界淳安四十三里西界安徽徽州府休寧八十里南界衢州府西安七十九里北界淳安四十五里南呈織宿西拱石英婺峰當牛女之墟義山據武強之勝統志龍耳山在遂安山上有神號大姥若或寇至則神鼓鳴以示先兆辟應旂志印渚在城西白石山下渚多巉石銳如錐影光若劍鋒鵠立鶴蹲偃仰百態其上有詹儀之故宅傳儀之字體仁宋紹興進士知信州時朱子呂東萊竝在鵞湖儀之往復問辨無虛日徵

銀二萬三千三百五十八兩二錢八分一釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖新定五十八里地瘠簡下

壽昌縣簡疲在府西南九十里東界建德二十五里西界遂安七十五里南界衢州府龍游四十里北界淳安五十里巖岡後鎮艾水前臨龍石瓌奇披崖而訪神靈之迹馭山峻險調琴而歌騶苑之詩松阜鬱萬樹之濃陰梅嶺當八郡之孔道徵銀萬七千一百五兩八錢三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖新昌新安雉山十九里山多田少簡

分水縣簡在府東北百五十里東界杭州府新城八十里西界淳安六十里南界建德六十三里北界杭州府於潛十二里城東柴遷山記纂淵海山土石皆赤色綿亘盤鬱如被紫霧與慶雲山相表裏統志慶雲山一名五雲唐長慶中有五色雲環繞其上北爲玉華山西爲學士峰方輿勝覽學士郎十八峰巑巒攢簇如玉筍成林山之美秀無踰此者徵銀萬九百三兩八錢八分六釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖武盛桐廬西鄉地十八里山多田少裁下

溫州府中衝難至京四千六百九十里至省八百九十里東至海岸界七十里西至處州府青田界九十里南至福建福寧府霞浦界四百九十里北至台州府黃巖界三百三十里東西廣百六十里南北袤八百二十里宋趙璣記浙東極處負山濱海方輿勝覽郡當甌越之衝負海山之險環地千里元志東界鉅海西際重山藝文類聚控山帶海利兼水陸實東南沃壤一巨都會也知府清軍海防總捕同知捕盜通判教授經歷兼司獄各一廳一縣五

分巡溫處兼水利兵備道
案廣輿圖東甌永嘉東嘉靖安軍靖海應道附兵備
革縣五僻煩上秋米八萬一千石副使衛
溫衛所瑞安海安寧方域志控山帶海爲浙東極處器
盤石村少圖蒲岐用備而杭稍僥風俗半醇
民情多厚明溫州府隸溫處道元溫州路南宋瑞安府
宋應道軍吳越靖海軍唐永嘉郡建靖安軍上元初置
溫州以其地恆燠少寒而名中以縣屬括州初東嘉州
晉永嘉郡東漢永寧縣漢屬會稽初東甌國秦屬閩中
春秋補戲彩堂在府治內趙幾倅郡時迎父清獻公就
越地補養居此五馬坊在府治前王羲之守郡庭列五
馬因
名
永嘉縣中衝繁附郭東至海岸七十里西界處州府青田
九十里南界瑞安二十里北界台州府仙居三百里城東

華蓋山通志郡城九斗山此山鎮其口洞天福地記第十
八洞華蓋山名容成太玉之天相傳黃帝時容成子修道
於此晉謝靈運嘗書白雲曲青草吟於東南崖上榜曰謝
客巖其南吹臺山上有王子晉吹笙臺地產椅桐梁邱遲
爲太守嘗以製琴孤嶼山在城北江中東西兩峰相對其
麓有江心寺有文丞相祠蓋丞相自鎮江浮海至溫寓此
欲號召豪徒從海道爲戰守計當國者沮之留詩寺壁而
去後因建祠徵銀三萬四千二百七十三兩八錢三分三
釐知縣南溪縣丞教諭復設訓導西溪巡檢典史各一

案廣輿圖永寧章安東甌鄉溫州
治二百八十四里煩上
瑞安縣中衝繁在府西南八十里東至海十里西界泰順
二百里南界平陽十五里北界永嘉五十二里城西白雲
嶺廣輿記在福全山之北即陶宏景歸隱處嶺上多白雲
其命梁使者詩也山以之名其左仙巖山道書第二十六
福地其前峴山山上有觀潮閣葉適記平視海門眾山葱
蘢魚龍變幻爲一縣奇特王十朋詩高臨無地屹山腰今
古知觀幾度潮徵銀二萬一千八百六十七兩六錢五分
二釐知縣縣丞復設教諭訓導大嶨巡檢典史各一

案廣輿圖羅陽安陽章安安固患
安百三十八里僻上
樂清縣中衝繁在府東北八十里東至海十里西界永嘉
六十里南至海五里北界台州府仙居百九十里城東雁
蕩山山頂一湖方可十里水常不涸春雁歸時多宿於此
諸峰峭峻險怪不類宅山一一包在諸谷中自嶺外望之
都無所見至谷中則森然干霄者七十七峰昔人謂謝靈
運癖于山水搜奇剔隱靡所不至獨失一雁蕩豈勝地顯
晦亦有時數存耶徵銀萬九千三百七兩四錢九分八釐
知縣大荊縣丞復設教諭訓導磐石巡檢典史各一

案廣輿圖樂成永嘉百七十一里僻中通志雁蕩山有大小龍湫大龍湫在西谷自絕壁瀉下高五千丈隨風旋轉變態百出小龍湫在東谷從巖澗中飛流而下高三千丈范宗尹詩龍湫信奇絕飛泉落雲間

平陽縣中衝繁在府西南百三十里東至海二十五里西界泰順百二十五里南界福建福寧府霞浦二百二十里北界瑞安三十五里蘇伯衡記平陽縣前有山隆然特立曰昆山中脊支而為九又曰九鳳方輿勝覽南雁蕩在平陽西南上有明王峰峰頂有池五代時老僧至此曰此山水盡處豈非西域書所謂雁蕩龍湫者耶因結茅其上其前玉蒼山即古碑記玉蒼之山龍蟠虎踞徵銀二萬二百六十二兩五錢五分知縣縣丞復設教諭訓導蒲門巡檢典史各一

案廣輿圖始陽橫羊安固二百四十一里近倭僻中

泰順縣簡在府西南三百七十里東界瑞安百里西界福建福寧府壽寧十里南界福建福寧府壽寧三里北界處州府景寧百里城西舞鳳山通志其山盤欝起伏勢如舞鳳故名其前天關山一名天湖上有龍湫下為雷分泉廣輿記洪武初旱耕者爭決致鬬忽大風震雷中分其水爭

乃息噫天下之爭決致鬬者不少矣安得盡如此雷耶徵銀五千二百六十三兩三錢九分七釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖瑞安平陽地十八里裁僻簡下土衛金鄉所平陽蒲門

玉環廳要在府　里東界　里西界　南界　北界　里

清軍總捕同知訓導巡檢各一

案通志新設

處州府簡難至京四千五百八十里至省千一百里東至台州府仙居界三百九十五里西至衢州府江山界五百十里南至溫州府永嘉界六百三十里北至金華府永康界三百五十里東西廣八百五里南北袤九百八十里元和志溢流險阻宋楊億書羣峯倚天清溪南奔石磴盤屈迴在雲漢府志東歙甌江西攬閩嶠大溪繞其南層峯鎮其北東南之名區也知府同知教授復設訓導經歷兼司獄各一縣十

案廣輿圖括州括蒼縉雲郡處州路縣十開有鑛煩沖中秋米五萬七千石零衛虎州方域

志山峻壁溪湍駛(明)處州府隸溫處道宋屬兩浙東路(唐)處州天寶初縉雲郡初以括州治麗水(舊)括州初
置處州治括蒼(漢)東甌(補)郡治烟雨樓宋范大成修葺地(秦)屬閩中春秋越地(補)廳有詩少微閣拂雲亭米芾
書額西亭楊億建

麗水縣簡衝附郭東界青田二十五里西界松陽五十里
南界景寧百十里北界縉雲五十里東巖櫸山控制一邑
桃花稽句爲其門戶圳頭石塘爲其咽喉(通志)小括蒼在
櫸山之西衆峯環簇狀如蓮花一名蓮城山徑盤曲又曰
九盤(名勝志)小括山唐時南園在其閒內有鶯花亭少微
閣凝霜閣(陸游詩)安用移封向酒泉醉鄉只擬乞南園(廣
輿記)其山北屬麗陽南接南明有石刻米芾南明山三大
字上爲高陽洞東卽少微山又東箭溪之地王右軍嘗書
突星瀨三字勒石里人苦于搴揭墮之溪中綠波亭在溪
之南濟川門外往來艤舟處一名如錦亭徵銀萬一千八
百八十四兩五錢二分六釐知縣縣丞教諭復設訓導典
史各一

(案廣輿圖)回浦章安處州括蒼松陽括州永嘉郡百二十八里煩沖中(注)櫸山在城內唐李鄴
侯建州學其上

青田縣簡衝在府東百五十里東界溫州府永嘉三十里

西界麗水百二十五里南界溫州府瑞安百里北界縉雲
百里左括蒼而右永嘉臨大川而負峻嶺南田環匝地勢
曠夷(通志)青田山在城西北葉法善棲此學道田產青芝
故名山之前石門山(方輿勝覽)兩峯對峙有洞曰石門道
書謂元崔洞天西南崖飛瀑百餘丈謝靈運守郡自榛莽
中搜出勝概始著其舊著者芝溪嶺橫亙數十里下臨大
江俗呼老鼠梯昔人謂上馮公嶺下老鼠梯一人守險萬
夫莫開故處州形勢以青田爲最而青田以是山爲九徵
銀萬一千四百二十一兩二錢二分知縣復設教諭訓導
典史各一

(案廣輿圖)括蒼地芝田百六十六里僻下(補)治有秦學士祠境有劉誠意伯墓(注)馮公嶺在
縉雲一名木合嶺懸崖絕壁上摩蒼空有桃花隘宋楊億比之蜀中劍閣

縉雲縣簡衝在府北九十里東界台州府仙居八十五里
西界麗水三十五里南界青田六十里北界金華府永康
四十里羣峯倚天所在扼塞蒼嶺桃花九有一夫當關之
勢城東仙都山洞天福地記第二十九洞仙都山名祈仙
之天(記纂淵海)上有鼎湖產異蓮湖之東爲步虛山奇峯
千仞西爲吏隱山有臺曰怠歸李陽冰隱居也多題詠篆

刻其前小蓬萊山（統志）多怪石奇木有峭壁高數仞淵水李
湛然游人泛舟而入迴出塵外徵銀萬四千七百二十六
兩三分知縣教諭復設訓導典史各一
案（廣輿圖）永康地五雲百八里烟沖中
松陽縣簡難在府西百二十里東界麗水七十里西界龍
泉百二十里南界雲和七十五里北界宣平三十里城西
西屏山（輿地紀勝）松陽之境惟此與上方稱最上有凌霄
臺半月泉旁有望松嶺（統志）上方山唐進士毛雲龍煉丹
之所下有川曰中澳溪（通志）宋狀元沈晦守郡遂家此山

中有見山亭冷風臺梅花堆垂雲巖諸勝（晦詩）天畔羣山
一草亭半溪烟雨花冥冥老翁投老得此景日與溪山同
醉醒徵銀萬二千七十八兩四錢四釐知縣復設教諭訓
導典史各一
案（廣輿圖）松州白龍章安長松百六里中（補）境有秉寧觀李邕碑即蔡君謨所謂邕書之最佳者
遂昌縣簡繁在府西百八十里東界松陽二十里西界衢
州府江山百里南界龍泉九十里北界衢州府龍游四十
里層岡陡障萬夫莫開有士鼓文筆之森奇瑞山兌谷之
險阻西明巉巖峻絕下臨大川青城玉女芙蓉二峯高并

入雲龍溪深山複岫中石壁千仞瀑布飛流而下注爲三
淵（湯顯祖詩）萬仞飛泉挂石龍青城如霧洗芙蓉白非仙
令鳴琴罷誰職秋聰玉女峰徵銀萬二百一兩一錢二分
一釐知縣復設教諭訓導典史各一
案（廣輿圖）平昌太末七十五里中（補）治中綵玉亭因知縣湯顯祖風漪綵玉暮雲寒句爲名唐山即羅漢山五代僧貫休居此
龍泉縣中疲難在府西南二百四十里東界雲和八十里
西界慶元七十里南界景寧八十里北界遂昌九十里層
巒疊嶂雙溪橫流鳳凰翱翔石馬騰踏北山舒而左翼桃

源萃而右旋徵銀萬四千二百兩七分六釐知縣安仁莊
縣丞復設教諭訓導典史各一
案（廣輿圖）龍宗劍州百六十六里山多微嵐碎煩（補）隋唐稱此爲黃崔鎮境有黃崔嶺也嶺旁九姑山上有最高臺登之可盡一邑之勝（注）治南劍池相傳歐冶子鑄劍處
慶元縣簡在府西南四百里東界福建福寧府壽寧九十
里西界福建建寧府松溪三十里南界福建建寧府政和
五十里北界龍泉六十五里介居閩越之間城當山水之
會家皐峰而啓宇寶光明萬戶之烟指喬阜以分疆方嶽
倚千尋之蔭濛洲據一隅以稱勝疊石當四塞以爲雄徵

銀八千六百二十兩六錢二分三釐知縣復設教諭訓導典
史各一
案廣輿圖 松源鄉龍泉五十九里山多微嵐僻中下 補 王應麟字伯厚邑人也郎開慶閒充讀卷官謂文文山卷古誼若龜鑑忠肝如鐵石者
雲和縣簡在府西南百十里東界麗水四十里西界龍泉四十里南界景寧二十里北界松陽五十里羣山翁聚二水交流盤基于雅峰唐阜之陽列屢于回浦劍池之界安溪左右岡巒直擬府城括嶺東西雲樹都成錦幔徵銀四千五百五十六兩二錢二分一釐知縣復設教諭訓導典

史各一
案廣輿圖 麗水五十九里山多微嵐僻下
宣平縣簡疲在府西百二十里東界縉雲百里西界松陽三十里南界麗水八十里北界金華府武義六十里 通志 洗灘桑嶺隨地扼控南有瀑布之奇西有溫樣之秀 統志 白馬山峰巒雄峙險據一方上有石室巨石屹立擊之鏗然葉法善嘗隱此又有曰玉巖山四面陡絕惟一徑捫蘿可入林木鬱茂泉石清潔人居其間如在桃花源中郡人嘗于此避兵其巖下清風峽桃花洞並擅一邑之勝徵銀四千八百八十五兩九錢七分三釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖 麗水六十里簡偏中下
景寧縣簡在府南百四十里東界青田百十里西界慶元百二十里南界溫州府泰順百五十里北界雲和三十里 通志 北枕桂山南連勅水登高望遠氣勢蟠鬱 統志 景寧前溪之上巖洞奇絕不越玉室金堂唐盧敖棲隱其中遂名盧棲溪洞旁多竹其笋最佳人亦號爲盧敖笋徵銀五千五百二十九兩九錢八分七釐知縣復設教諭訓導典

史各一
案廣輿圖 青田六十六里山多無廬簡僻下上
浙江圖敘 浙江古揚州地崇山巨浸所在限隔然嘉湖與江淮相表裏嚴衢以徽饒爲郛郭左信郡右閩關大海東蟠繞出淮揚之境斯固四通八達之區也安吉長興以西本山越巢窟界在廣德之間上無兼轄之司頗號難理嘉湖寧紹四郡則震澤東海之所經也溯衝淤壅頗遺三農之害而鹽徒之患次之處州之民多依山發礦動至數千持之則激緩復弛縱慶元松溪一帶歲被侵擾溫台並海而南信宿達于福寧佑客艮便之然不能不妨他寇也昔倭蠻奉珍入貢則風帆直指寧波突至倏來黠詐叵測先事而備[illegible]

孫 慶祥[illegible]
慶書[illegible]

今古地理述卷之九終

今古地理述

鑑定

考訂

鄱陽胡克家果泉

黃梅喻文鏊引山

江夏吳兆熊涓崖

武陵陳本禮望山

涇縣吳鴻裁藻江

孝感屠之申可如

分校

武進徐準宜仲平

豐城呂恩讓謙夫

建昌汪承祖述甫

武寧盧盛渚浣嵐

德安余肇錫蕃皐

萍鄉王　墉春堂

校勘

江陵劉植春篔庵

羅田陳瑞球韻石

今古地理述卷十

武寧王子音心言述　男　洪鼎亞園　瑞台晚香　編校

義寧萬承風和圃
元和孔傳金東山　補
武寧盧　浙容莽　武寧方　瀚春湖　參核
遂平顏伯燾魯輿注　霸州韓鼎燕香　祖繕本
錢塘費泰升六交

湖北省

疆域　在京師西南三千一百五十五里東至安徽安慶府宿松界五百四十里西至四川夔州府巫山界千四百四十里南至湖南岳州府臨湘界四百二十里北至河南汝寧府信陽州界三百八十里東西廣千九百八十里南北袤八百里府十直隸州一州七縣六十

形勝　書曰荊及衡陽惟荊州荊衡皆山也九州方域惟荊獨以山表而江漢洞庭合萬川以東注則跨於江之南北者澤國居多焉其疆宇之廣北通雍豫南踰五嶺東抵揚州西接巴蜀舟車所及天下莫能加矣以形勢言之則長江爲四瀆之長古稱天塹洞庭爲五湖之長古稱天險鄂州當荊吳江漢之衝要澧州控交廣之戶牖扼吳蜀之咽喉荊州距三峽而介重湖襄陽倚湖湘而面關洛常德爲六省通衢五溪要害歷代相傳各爲重鎮論形勢者所務詳也湖廣通志　武昌地接峴荊江吞雲夢李大觀南樓賦　漢陽江漢朝宗於海禹貢　前枕蜀江北帶漢水元和志　安陸維茲七澤之南實倚重湖之右輿地紀勝　荊門西控巴峽扼其咽喉東連鄢郢爲之襟帶荊門軍記　襄陽水陸之衝禦寇要地司馬懿　鄖陽四塞

奧區三邊重鎮府志　德安其城三重西枕溳水元和志　巖石隘狹道路交錯文獻通考　黃州淮楚之交齊安志　山川相繆蘇軾赤壁賦　辨九州之國正南曰荊州周官職方氏　景山東北曰荊山山海經　西通巴巫南有雲夢之饒亦一都會漢書　宜昌雄當蜀道三千里巍壓荊南十五州許自成楚樓詩　施南複嶺崇岡映帶左右廣輿記　武昌以文行相尚漢陽有禮讓之風安陸文質彬彬荊門猶存善俗襄陽民本右文鄖陽守貞尚氣德安士民純秀黃州學有淵源荊州爲衣冠人物之鄉與宜昌施南一也集述

賦稅戶部彙核嘉慶八年清摺額徵地丁雜稅等銀一百二十二萬八千十二兩二錢有奇會典則例起運銀八十二萬三千一百二十二兩七錢有奇今按起運正銀九十六萬一千七百六十八兩六錢五分三釐耗銀七萬一千二百六十二兩八錢六分存留銀三十五萬八百四兩有奇今按存留正銀十五萬九千五百四十四兩二錢八分四釐耗銀五萬一百十五兩七錢五分二釐

祿制兩湖總督萬五千兩巡撫萬兩學政三千二百兩布政使八千兩按察使六千兩道員糧儲道五千兩鹽法武昌道漢黃德道荊宜施道各三千兩安襄鄖荊道二千五百兩知府武昌荊州二府各二千六百兩漢陽二千四百兩黃州二千二百兩安陸二千兩德安襄陽宜昌施南各千八百兩鄖陽千五百兩知州荊門州九百八十兩沔陽州九百兩均州八百兩興國州隨州蘄州歸州

鶴峯州各千兩知縣江夏千六百八十兩東湖千二百兩漢陽孝感黃陂京山江陵各千一百兩鍾祥千七十兩長樂恩施宣恩來鳳咸豐利川各千兩武昌嘉魚大冶潛江天門應城黃岡蘄水麻城廣濟監利各九百兩蒲圻黃梅各八百四十兩咸寧崇陽通城漢川當陽遠安宜城南漳棗陽穀城光化鄖縣房縣竹山竹谿保康鄖西應山石首長陽興山巴東建始各八百兩襄陽公安各七百四十兩松滋七百兩通山安陸雲夢黃安羅田枝江宜都各六百兩布按兩司經歷照磨各八十兩按察司司獄六十兩布政司糧道二庫大使各八十兩同知武昌千兩宜昌七百五十兩餘各六百兩通判宜昌施南各六百二十五兩餘各五百兩州同沔陽百六十兩隨州百兩餘各八十兩州判鶴峯百兩餘各八十兩府經歷宜昌施南各百兩餘各八十兩府司獄宜昌七十五兩餘各六十兩縣丞長樂恩施利川建始各百兩餘各八十兩主簿各六十兩吏目鶴峯七十五兩餘各六十兩巡檢麗陽九十兩山羊隘崔家壩乾壩東鄉鎮邪崗張家坪建南南坪堡各七十五兩餘各六十兩典史東湖九十兩建始八十兩長樂恩施宣恩來鳳咸豐利川各七十五兩餘各六十兩將軍千五百兩提督二千兩副都統各六百兩

學校鄉舉額四十八名歲科學額武昌府府學江夏武昌興國各二十嘉魚蒲圻大冶各十五咸寧崇陽通城各十二通山八漢陽府府學孝感黃陂沔陽各二十漢陽漢川各十五安陸府府學十七京山天門各二十鍾祥潛江各十五荊門州州學十七當陽十三遠安八襄陽府府學襄陽各二十宜城棗陽各十五穀城均州各十二南漳光化各八鄖陽府府學二十鄖縣十五房縣鄖西各十二竹山竹谿保康各八德安府府學二十安陸雲夢應城隨州各十五應山十二黃州府府學黃岡蘄水黃梅各二十黃安麻城蘄州廣濟各十五羅田十二荊州府府學江陵公安石首監利各二十松滋枝

江各十二宜都八宜昌府府學二十東湖十五歸州十二長陽興山巴東鶴峯各八長樂七施南府府學八恩施十二建始七利川四宜恩來鳳咸豐各三

武備將軍一荊州提督一襄陽副都統二荊州總兵二鄖陽宜昌副將四督標中軍一竹山一黃州一施南一參將七撫標中軍一提標中軍一武昌一興國一德安一荊州一均沔一遊擊十八督標左營一右營一撫標右營一提標左營一右營一鄖陽鎮中軍一鄖陽標左營一右營一宜昌鎮中營一宜標左營一鶴峯州營一鎮標水師前營一後營一襄陽城守一荊門州營一遠安營一鄖陽城守一漢陽城守一都司十一守備三十四千總七十二把總百四十三

案廣輿圖湖廣建置湖廣等處承宣布政使司治武昌左右布政使二左右參政四撫苗

一左右參議五太和山一領府十五屬州十四縣九十
九外直隸州二屬縣八總爲里三千四百七十六里半
戶五十三萬一千六百八十六口四百三十三萬五千
五百九十夏秋二稅米麥豆芝蔴二百十六萬七千五
百五十九石絹二萬七千九百七十七疋布七百五十
疋鈔百七十五貫湖廣都指揮使司隸前軍都督府都
指揮三內掌印一僉書二領衞二十六屬所二百三十
三宣撫司四安撫司九長官司十四苗蠻官司五守禦
千戶所二十六宣慰司二屬長官司八又鄖陽行都司
領衞七屬所三十守禦千戶所八本都司所屬馬步官
軍舍餘七萬一千六百餘員名留守司一儀衞司十一
提刑按察司按察使一副使十三常鎮道太兵備二撫
民一提學一僉事六分道七欽差巡撫都御史一駐武
昌提督鄖陽都御史一駐鄖陽平蠻將軍總兵一巡按
監察御史一武清軍一俱駐武昌王府八楚府高六封
武昌護衞一郡十三巴陵永安壽昌崇陽通山通城景
陵岳陽江夏東安大冶保康武岡遼府高十五封廣寧
徙荆州國除郡十九興山潛山宜都松滋益陽湘陰衡

陽應山宣城枝江沅陵麻陽衡山蘄水長陽長垣光澤
廣元句容岷府高十八封岷州改雲南徙武岡千五百
石郡十四鎮南江川南渭安昌沙陽唐年江陵南豐黎
山善化建德漢川長壽遂安襄府仁五封長沙改襄陽
護衞一郡四棗陽陽山鎮寧光化荆府仁六封建昌改
蘄州護衞一郡六都昌都梁樊山富順永新永定吉府
英八封長沙郡一光化榮府憲十二封常德郡五
福寧惠安永春富城貴溪景府肅二封德安國絕

武昌府爲省會

兵部尚書兼都察院右都御史總督湖北湖南等處提督
軍務糧餉　兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫湖北
等處提督軍務糧餉　提督全省學政　承宣布政使司
布政使經歷照磨兼鹽道庫大使廣備庫大使各一　提
刑按察使司按察使轄驛傳事經歷司獄各一　分巡督
糧道庫大使一　督理驛鹽道

武昌府要衝繁難至　京三千一百五十五里東至江西
九江府瑞昌界五百二十五里西至漢陽府漢陽界七里
南至湖南岳州府臨湘界四百里北至黃州府黃岡界七
十二里東西廣五百三十二里南北袤四百七十二里檣
熊子之故都留鶴仙之遺跡鳳凰城下排閶闔而齊濰鄉
鵡洲前濯滄浪而自潔湖連張樂地山逐汎舟行將栽柳
于西門人久跂陶公之政旣樹棠于南國世皆仰召父之

風知府清軍同知糧捕通判教授復設訓導經歷司獄各
一州一縣九

案廣輿圖鄂渚江夏鄂州北新州武昌軍武昌路武清
單州一縣九淳熉冲上秋米十六萬三百石
陽邏湫在城衞武昌護方域志控掎雍梁邊帶漢沔墉
東北六十里衞武昌左山而城塹江而池爲江
南要區士沃人標五方雜萬家自爲俗民頗稱淳明武
昌府隸武昌道元武昌路宋以鄂州屬荆湖北路唐元
和中升武昌軍節度中爲江夏郡屬江南道初鄂州隋
鄂州梁分置北新州宋鄂州初因晉並爲武昌江夏二
郡三國吳更置武昌郡治武昌爲重鎮孫皓徙都焉初
城江夏東漢因漢置江夏郡治沙羨以沔水自江別至
南郡華容爲夏水入江所謂夏口也秦屬南郡楚熊
渠封其子紅爲鄂公始名鄂亦曰夏汭禹貢荆州

江夏縣要衝繁難附郭東界武昌七十二里西界漢陽府

漢陽七里南界咸寧百三十七里北界黃州府黃岡七十二里夏汭遺墟粲城舊築遙矚赤壁遠對烏村庾公偕僚佐清譚南樓望月蘇子約合君載酒西嶺尋梅波平則八字分流石矗則千帆並布曾看鳳集又記龍蟠禰衡作賦以還獨讓題詩于崔顥陶侃分符之後還依古廨于灌嬰徵銀五萬三千七百三十三兩五錢六分四釐知縣水利縣丞教諭復設訓導各一鮎魚口金口滸黃鎮山坡四巡檢典史一

案廣輿圖沙羨汝南金口六十三里煩沖淳上（補）陶侃墓在治境

武昌縣中繁難在府東百八十里東界黃州府蘄州八十里西界江夏百二十里南界大冶十五里北界大江五里峯闢雙屏元春陵當年眺遠嶺盤九曲蘇玉局往日留題殊亭近接怡亭樊口遙連夏口簪方號谷瓜赤名圻山原足以大觀洑自看其流浪碑傳徐孺子詩憶鮑參軍廣燕重開景行唫于謝眺名臺續釣懷避暑于孫權洲瀠則蘆自漪漪亭畔則東猶纂纂銀瀧珠沫庾元規開府之鄉白日青天甘興霸橫戈之地徵銀三萬一千三百四十四兩一錢一分二釐知縣縣丞教諭復設訓導各一金子磯鎮

白滸鎮二巡檢典史一

案廣輿圖鄂縣武昌軍壽昌軍樊口三十九里僻中

嘉魚縣簡在府東南三百八十里東界咸寧八十里西界湖南岳州府臨湘百三十五里南界蒲圻五十五里北界漢陽府漢陽百里鮎漬城春簰州驛古楚思蒼茫雲樹淡商音清脆管絃秋于以采蓴可動歸心於張翰此焉薦藻猶聞廟貌於許瑄豈徒嶺俯龜湖還見江圍魚嶽徵銀萬三千一兩六錢四分六釐知縣教諭復設訓導各一簰洲鎮石鎮口二巡檢典史一

案廣輿圖沙陽沙州蒲岐鮎漬簰州十二里裁沖下（補）赤壁烏林在治西七十里

蒲圻縣中衝難在府東南三百里東界咸寧七十里西界湖南岳州府臨湘四十里南界崇陽四十里北界嘉魚四十里田是石而溝塍悉具其卜豐年羅臨山而鶯鶩曾來同誇莫瑞門潛達葛滕之里洛赤颺蕈茶之香徵銀二萬四千九百九十八兩九分五釐知縣縣丞教諭復設訓導港口巡檢典史各一

案廣輿圖右部官塘陸口三十里煩沖中

咸寧縣簡衝在府東南四百二十里東界興國五十里西

界蒲圻四十里南界通山五十里北界江夏四十五里李邕讀書之地猶存洞口緋桃元結藏酒之樽尙剩庭前黑石何來鮑母獨傳仙跡于宋蘋每憶孟嘉常作美譚於落帽徵銀萬七千八百四十兩六錢一分九釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖永安鎭十八里裁僞中

崇陽縣僞在府南四百十里東界通山四十五里西界通城六十五里南界江西南昌府義寧州百二十里北界蒲圻三十里羅漢巖邊賣陀嶺畔王質之文章足慕李涓之

節概猶傳倘教持炬而行庶許品名泉于魯谷惟使種桑而美還聞銘善政于東崖徵銀萬一千九百六十一兩七錢一分九釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖下雋唐年上雋郡雋州十六里裁僞中壺頭在城東百二十里

通城縣僞難在府西南五百里東界崇陽五十里西界湖南岳州府臨湘四十里南界湖南岳州府平江四十里北界崇陽十里幕阜山高倘憶將軍之英武太史慈桑田俗富爭誇令尹之循良馬極徵銀萬五千三百八兩七錢五分九釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖下雋通城鎭十五里裁僻下

興國州僞縶在府東南三百八十里東界江西九江府德化九十五里西界崇陽二百五十里南界江西南昌府武寧百八十里北界大江心六十里銀山刹古鐵壁書神禹似攀龍仰雙峯而撥霧髓曾吸鳳排七碗而煎茶嶺記黃姑碑留李母李靖母陸九齡風遺俎豆吳中復鐵想心腸徵銀三萬四千五百三十六兩一錢五分一釐知州州判學正復設訓導吏目各一富池鎭黃顙口二巡檢

案廣輿圖陽新富川永興軍興國富池四十六里中秋米二萬五百十七石零

大冶縣僞難在府西四百五十里東界興國三十里西界武昌四十五里南界興國五十里北界武昌七十五里白雉峯高黃荊嶺闊簪花酌酒周公瑾當日勞軍細雨斜風張志和此中垂釣堆案琴書足羨元漫叟築樹飛雲對床風雨堪懷蘇潁濱吟詩磁渡試覓仙人之韭還京隱士之魚徵銀二萬六兩五錢四分八釐知縣復設教諭訓導道士洑巡檢典史各一

案廣輿圖青山院場三十九里僻煩中補西塞山在治東孫策擊黃祖周瑜破曹操劉裕攻桓元唐曹王皐復淮西皆在此

通山縣（衝難）在府西南五百二十里東界興國三十里西界崇陽四十五里南界江西南昌府武寧八十里北界咸寧三十里鹽翠方看四面宛轉如屏乘羊恰遇三人徜徉比鶴每企杜當陽之戰績 預 還問蔣穎叔之術晉徵銀七千二百二十一兩二錢六分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 水興地揚吳六里險裁衢中

漢陽府（要衝繁疲難）至 京三千一百五十里至省七里東六武昌府江夏界七里西至德安府雲夢界二百里南

至沔陽州界二百四十里北至河南汝寧府羅山界二百三十里東西廣二百七里南北袤四百七十里梅山聳峙北水環流賈舍人至秋興名亭吳太守介春風建閣常疑神女空傳宋玉之揮毫特愛郎官每憶謫仙之醴酒嶺倚誇夫尉武磯猶誌夫禹功惟嗔鐵鎖之截長江卻望香爐之排列岫亦傳赤壁試眺烏林知府清軍同知通判教授復設訓導經歷司獄各一州一縣四

案廣輿圖 江夏郡沔州漢陽郡縣二山川平易中土秋米七萬九千五百石寄大別山在城東北隅

所右千戶、後千戶 方域志 武昌隔江僅七里形勝風俗頗同路通荆雜控引秦梁特置郡爲要地者水泛民遷原隰耕稼秋冬還復近江瀏魚自給（明）漢陽府隸武昌道元漢陽府宋因周世宗軍作南以漢陽置軍（周）沔陽郡屬淮南道初沔州後周復州宋晉置屬江夏郡三國吳爲重鎮漢江夏郡秦南郡春秋郢滅于楚（禹貢）荆州域 〔補〕漢水在治北沔口在治西南郎官湖在城中

漢陽縣（要衝疲難）附郭東界武昌府江夏七里西界漢川九十里南界沔陽州二百四十里北界黃陂五十里臨漳嶺嶮成日波長樓高則影若捎雲城古則形如卻月地鄰魚復舉記鳳棲桃開尚憶夫人三載之幽情欲訴柵放還欽孝婦一枝之豔質猶留馮札登高而念蔡侯孫杓賦句而懷賈至徵銀三萬四千二百八十六兩五錢一分五釐

知縣縣丞教諭復設訓導各一漢口鎮禮智仁義新灘鎮沌口鎮蔡店鎮五巡檢典史一

案廣輿圖 安陸純陽漢津沔州漢陽草甫潭十九里田少湖多栽沖下

漢川縣（中衝繁）在府北百六十里東界漢陽三十里西界沔陽州九十里南界沔陽州百里北界德安府雲夢四十一里汊川舊蹟甑嶺前規暮雨凄涼苑致虛望陽臺而寄慨英風颯爽魯子敬從小別而留祠涓水環流寶臺聳峙徵銀二萬三千五百三十一兩二錢一分六釐知縣教諭復設訓導各一劉家隔小里潭兼水利二巡檢典史一

案廣輿圖甑山義川汝川江州魏安梁安劉家八里田少湖多沖下注小湖山在治南
孝感縣要衝繁疲難在府西百里東界黃陂六十里西界
德安府雲夢四十里南界漢川三十里北界河南汝寧府
羅山二百七十里嶰嶺盤旋澴河蕩漾纖縴以贖孝思直
感乎仙娥藏酒而沽嚴禁倔寬于老嫗汝南郡改從魏代
義陽城建自梁時徵銀三萬五百三十三兩五錢二釐知
縣教諭復設訓導各一小河溪馬溪河二巡檢典史一
案廣輿圖孝感岳州岳川郡澴州汝南二十九里傾沖下新市平林在其境方域志縣以孝子董永而名注屬德安府

黃陂縣要衝繁難在府西南百六十里東界黃州府黃岡
五十里西界孝感六十里南界漢陽五十里北界河南汝
寧府羅山百八十里黃祖練兵之所武水長流程家聯榻
之鄉二程學處魯臺特峙殘碑孰讀何記木蘭瑞氣斯存曾覽
寶鼎徵銀二萬七千六百五十四兩三錢二分八釐知縣
水利縣丞教諭復設訓導大城潭鎮巡檢典史各一
案廣輿圖西陵鄂州南司州四十七里沖中注屬黃州府
沔陽州要繁疲難在府東南百四十里東界漢川百七十
里西界安陸府潛江百里南界湖南岳州府臨湘二百二
十五里北界安陸府天門七十里水名三澨山號九眞如
課桑麻每謁神農之廟倘陳酒讌宜遊太白之湖清詠滄
浪氣吞雲夢尋雁橋而迹古烹茶懷陸羽之芳蹤湖雲杜
而風醇種黍憶徐咸之政譜徵銀五萬四千九百五兩二
錢八分四釐知州新隄州同州判學正復設訓導吏目各
一沙鎮錫底灣二巡檢
案廣輿圖復州竟陵玉沙四十四里多水民半漁耕爲業冗沖中秋米三萬一千七十五石零備
沔陽注屬承天府
安陸府要繁疲難至　京三千二百里至省五百三十五

里東至德安府應城界二百七十里西至荊州府江陵界
二百五十里南至湖南岳州府臨湘界六百二十五里北
至襄陽府宜城界百二十里東西廣五百二十里南北袤
七百四十五里嶺疑象踞湖聽鼉鳴爲國風之遺封想石
城之故跡蘭臺則宋玉從遊而賦曲水則王綸慕古而開
兩槳頻催村近莫愁連竹隝百花盡放人迎靈濟下蘋洲
還須尋梅福之仙蹤里居尚在倘欲訪尹洙之宦轍歌須
猶存知府沙注水利同知教授復設訓導經歷各一縣四
案廣輿圖郢中雲杜南司北新郢州石城富水州二縣五中秋米十一萬一千八百十一石零衞

顯安〔附〕明承天府〔晉〕〔方域志〕上浮江漢下連湘水爲舟
陵陸守司駐此車之衝民淳〔明〕成化中獻
皇帝封于此世宗嗣統升承天府立鍾祥縣隷荊西道
割荊州諸縣沔陽州縣隷焉初安陸州元安陸府〔唐〕郢
州富水郡中置溫州治京山初立郢州治長壽〔齊〕〔宋〕竝
爲竟陵境地竟陵郎景陵秦白起拔郢東至竟陵郎此
〔漢〕屬江夏郡〔秦〕南郡〔注〕漢江在治西上至襄陽七
戰國楚〔禹貢〕荊州域百里下至沔陽五百里

鍾祥縣要繁疲難附郭東界京山三十五里西界荊門州八十里南界潛江百九十里北界襄陽府宜城百二十里驛名豐樂山鎮內方白雪樓高近傍陽春之榭青泥池古遙連楠木之關鄭交甫解珮逢仙皮日休題亭重孟羊叔子倘習舊築陸士龍還播循聲披襟合羨其雄和曲應庾

其寡徵銀三萬四千九百五十二兩九錢八分五釐知縣石牌水利縣丞教諭復設訓導麗陽巡檢典史各一

〔案〕〔廣輿圖〕南司安州郢中十二里沖煩中

京山縣要衝繁難在府東百五十里東界德安府應城百二十里西界鍾祥百十五里南界天門六十里北界德安府隨州百二十五里臨河不渡嶺猶記于聖人鑿井流光洞特傳于賢者嚴子陵新羅泉表高僧之行大洪山聞異蹟之多郝楚望足號達人李維楨亦稱名士徵銀三萬六千四百十八兩一錢五分九釐知縣寶灣水利縣丞教諭復設訓導宋河鎮巡檢典史各一

〔案〕〔廣輿圖〕雲杜安陸蘄陽南陵富水新市新州溫二十一里水陸沖中

潛江縣要繁疲難在府東北八十三里東界漢陽府沔陽州三十里西界荊州府江陵百二十里南界荊州府監利八十里北界京山六十里〔爾雅〕漢爲潛江爲沱〔疏〕沱出于江潛出于漢〔通志〕潛江漢水循源而下經縣界入大江徵銀二萬四千九百十七兩一錢七分一釐知縣教諭復設訓導主簿高家場巡檢典史各一

〔案〕〔廣輿圖〕白洑安遠二十三里煩中

天門縣要衝繁難在府北二百十里東界漢陽府漢川九十里西界京山九十里南界漢陽府沔陽州百二十里北界德安府應城八十里臺紀撒花想維摩之說法州名覆釜懷陸羽之窮經伏羲猶記其遺封諸葛特存其故壘橋仍號雁軒更稱鴻舉火門邊曾溯行兵于漢李呼舟渡口試榷免課于宋初徵銀四萬五千二百十五兩七錢三分三釐知縣縣丞教諭復設訓導乾鎮巡檢典史各一

〔案〕〔廣輿圖〕霄城復州二十六里民淳沖煩中〔方域志〕禹貢三澨在其南〔注〕明景陵縣屬承天府

荊門州要衝繁疲難至　京三千二百里至省六百里東至安陸府鍾祥界八十五里西至宜昌府東湖界六十里南至荊州府江陵界百六十五里北至襄陽府宜城界百八十里東西廣百四十五里南北袤二百四十五里虎牙險險遂開漢水之門龍洞波長遙接嘉州之境浮香閣邃瀫玉亭幽吟暗雨而迭入猶傳韓翃詠春風而懷古每憶杜陵讀羊祜之遺碑交情宛在識卞和之抱璞俗眼翻青徵銀三萬五千五百四十二兩二錢七釐知州沙洋水利州同學正復設訓導吏目各一石橋鎮建陽領漸驛丞二

巡檢縣二

案廣輿圖南郡荊臺臨沮長林麗陽武寧基州荊門軍秋米千九百石零內方山在州南四十六里

補書導嶓冢至于荊山山海經荊山其陰多鐵其陽多赤金河圖括地象荊山爲地雌上爲軒轅星水經荊山在南郡臨沮縣東北一統志在荊門州西北二百里即卞和得玉處　注今升直隸州初因明爲州

當陽縣簡在州西百二十里東界本州七十里西界宜昌府東湖七十里南界荊州府枝江六十里北界遠安八十里麥城始築于楚昭章水會圍于唐介玉泉最冽綠水碌甘王仲宣登過客之樓李太白烹仙人之掌方城孰建郭汾陽故址堪尋長阪猶存趙子龍餘威宛在徵銀五千六百八十二兩七錢九分七釐知縣復設教諭訓導河溶鎮巡檢典史各一

案廣輿圖平州玉州漳州麥城五里裁併綠林山在治東南　注漳江沮江在治北左傳江漢沮漳楚之望也

遠安縣簡在州西百八十里東界本州七十里西界宜昌府東湖五十里南界當陽十五里北界襄陽府南漳縣百五里境通漢沔邑記臨沮陸法師卜隱之時溪應伴鹿章節度皇　京餅之日嶺忽筏鳳徵銀二千九百八兩八錢七分七釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖臨沮地高安二里半裁併下　所遠安　注荊門當陽屬承天府遠安屬荊州府

襄陽府中衝難至　京三千六百二十里至省六百八十里東至德安府隨州界二百十里西至鄖陽府鄖縣界四百六十里南至荊門州界百八十里北至河南南陽府新野界九十里東西廣七百七十里南北袤二百七十里疆分穀鄧渡盡支曹仲山甫之初封龐德公之舊隱宅毀則仍思鳳碑存則更憶羊鄧遐則沔渚除蛟昭烈則檀溪躍馬里多冠蓋深羨鳴騶佩玉之華城久鬱葱倍彰棨戟茨香之蹟惠更嗣夫冬日胡烈勤澄浩予寸陰陶侃知府樊城清

軍同知糧捕通判教授復設訓導經歷司獄各一州一縣

六　分巡襄鄖荊兵備道兼水利

案廣輿圖荊州治南雍州襄州山南道行臺忠義軍襄陽軍州一縣六秋米六萬三千七百石香

附撫民副使方域志南極湖湘北控關洛爲楚蜀咽喉居室多編竹以代陶瓦民兼秦楚之風士有文采明襄陽府隸下荊南道元置路宋襄陽府五代忠義軍唐襄陽郡隸山南東道初襄州隋立山南道行臺總管府西魏襄州晉僑置南雍州初襄陽郡三國魏始置襄陽郡以地在襄水之南而名漢南郡南陽地劉表刺荊州徙治焉春秋秦楚爲南郡南陽地周爲穀鄧鄀盧羅鄀之地禹貢荊豫二州域補朱子綱目劉備見朱葛亮於隆中張望曰劉備左將軍也曷爲不左將軍漢也不左將軍也左將軍備則亦左將軍亮故不左將軍而劉備隆中襄陽山也曷爲地隆中伊尹故地有莘而野太公故地渭水而濱諸葛故地隆中往拜之也

曷爲見拜則修其禮也備之於亮也欲有謀焉則就之也故不拜而見注隆中山在襄陽府城西北二十五里而河南南陽府西南卧龍岡非隆中也

襄陽縣要衝繁難附郭東界棗陽七十里西界穀城六十里南界宜城六十里北界河南南陽府新野九十里習鑿齒潛身之所谷隱晉峯陳希夷抱膝之區臺虛剩潤龍卧則屢求于漢主鷹來猶貽笑于坡公訂文之梁統樓高藏禮之楚昭石古白銅鞮側花迷鳴每懷李白題詩珠珮江邊栁拂青空記張衡作賦水落而魚梁浪淺天長而夢澤波深因知王粲堪依試問葛彊安在徵銀二萬八千八百七十六兩七錢九分八釐知縣縣丞教諭復設訓導各一油坊灘雙溝呂堰鎮三巡檢典史一

案廣輿圖湘州相陽襄陽郡三十五里切臨江漢熕上

宜城縣簡衝在府東南百二十里東界棗陽七十里西界南漳五十里南界安陸府鍾祥七十里北界襄陽五十里赤石山邊白沙曲畔段成式嘯歌築榭張茂先輕薄名篇齊太公曾坐釣而觀魚梁元帝亦停鞍而繫馬驛名善讙放鵠者猶有祀田臺欲解憂善釀者猶留基址杜康壬延臺壽之賦魯殿彤管流芳馬季常之振家風白眉著異徵銀

九千十三兩八分七釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖鄀縣黎邱印縣襄陽郡十七里裁沖中

南漳縣簡在府西南百二十里東界宜城八十里西界鄖陽府保康百三十里南界荊門州遠安三百六十里北界穀城六十里羅國城虛中蘆邑舊玉長抱而藏石室巖倚表其英靈木可雕而比闔彤谷亦銘其至孝椀泉自滿漳水長流徵銀五千九百十兩八錢四釐知縣復設教諭訓導方家堰巡檢典史各一

案廣輿圖臨沮重陽思安泚州三十五里簡下

棗陽縣簡在府東百二十里東界德安府隨州八十里西界襄陽八十里南界安陸府鍾祥百二十里北界河南南陽府唐縣六十里甘谷之泉最列舂陵之氣誠佳唐公因名馬久羈步長橋而寄慨漢帝召故人高會經故宅而增思館近夕陽孟浩然則聞歌識楚岡圖重嶺邪居實則陟路防岐徵銀萬四千七十六兩六錢三分三釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖 南荆州舂陵郡蔡陽襄補境有九鄉邑州四十五里條上十九岡

穀城縣簡難在府西北百四十里東界襄陽九十里西界

均州百二十里南界南漳百十里北界光化三十里當日原爲穀國此間亦有樊洲讀圯上之書黃石之變遷足異攀山中之竹綠筠之代謝尤奇徵銀七千二百三十七兩八錢一分七釐知縣復設教諭訓導馬腦觀巡檢典史各一

案廣輿圖 穀國筑陽義郡鄼州陰城四十八里茲沖冗上

光化縣簡在府西百八十里東界襄陽六十里西界均州六十里南界穀城二十五里北界河南南陽府鄧州五十里陰國傳於左氏酇侯封自漢家淸如水而平如衡棗康西循聲于豐稷入則孝而出則弟歐慶齊嫩譽于戴忠徵銀八千七百八十一兩九錢五釐知縣復設教諭訓導左旗官巡檢典史各一

案廣輿圖 陰城乾德光化軍鄼陽筑陽三十七里中

均州簡在府西北三百九十里東界光化百二十里西界鄖陽府鄖縣五十里南界穀城百四十里北界河南南陽府內鄉百二十里國固傳于麇子宮曾建白濮王元嶽崔嵬眞武磨鍼而悟道磙泉湛潔列星習坎而呈奇肺方蘊平地中柱頁凌于天表人憶張繡之耿介宦推王煥之

循良徵銀三千八百二十一兩九錢九分九釐知州學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖 武當縣武當郡始平郡齊興郡興州豐州武當軍二十九里界山裁僻中秋米五千四百八十六石零 附 分巡太和山參議所均州 補 武當山在治南周八百餘里峯七十二巖三十六昔眞武修煉之所滄浪水在治北禹貢又東爲滄浪之水

鄖陽府簡難至 京二千五百里至省千三百五十里東至河南南陽府淅川界百五十里西至陜西興安府平利界五百六十里南至襄陽府均州界百三十里北至陜西商州界二百八十里東西廣七百十里南北袤四百里飛

鶯峯高滾龍灘險仙壇滴翠登臨令契夫天心絕壁搖紅照耀象輝于日彩陳希亮會兵防而息警郝景春急國難而留芳朋號隨州楚稱錫穴知府淸軍糧捕通判教授復設訓導經歷各一縣六

案廣輿圖縣十七土薄民淳裁簡中上秋米萬二千四百石零附提督巡撫行都司轄鄖陽九溪永定施南瞿塘邊假橋銅鼓七衛鄖陽方城志明成化中流民聚陝西荊襄之境以百萬捕逐而亂乃於鄖縣置鄖陽府割陝西河南湖廣諸縣屬焉隸下荊南道初因元爲鄖縣宋屬均州唐屬均州中以縣屬荊州初屬南豐州隋鄖鄉縣晉魏興郡漢錫縣屬漢中郡禹貢荊豫雍州之境古麇國地曰錫穴

鄖縣簡難附郭東界襄陽府均州六十里西界鄖西七

十里南界房縣百六十里北界陝西商州百二十里廣輿記漢江由漢中流入治境其水因地而名曰漾曰沔曰漢江曰滄浪而總之爲漢水也通志龍門山在治東南七十里兩崖相峙如門水從中出爲龍門河文崇雅詩千帆雪浪掀天白夾鏡雲林拔地靑徵銀四千六百十六兩七錢四分三釐知縣教諭復設訓導黃龍鎭巡檢典史各一

案廣輿圖錫穴南豐州錫縣鄖鄉甫騷四十一里中

房縣簡在府南三百十里東界保康百八十里西界竹山百五十里南界宜昌府興山四百五十里北界鄖縣百八十里吉甫旌忠黃香教孝想陳摶之渴睡九室峯安懷張果之閒行一驢步穩最愛水能調粉還知臺可借花梅來旣建爲亭雁過亦傳是寒嬉春跡古自應傍朱氏之園映月光長何弗尋志公之寺徵銀二千九百十五兩九分五釐知縣復設敎諭訓導各一板橋山九道梁二巡檢典史一

案廣輿圖房陵新城郡房州保安軍光遷十五里僻下所房山方城志春秋房子國唐帝在房州

竹山縣簡在府西南三百六十里東界房縣六十里西界

竹谿百十里南界房縣九十里北界陝西興安府白河二百四十里鳳溪蕩漾鼇水洄漩上庸亦建方城昭烈曾屯坑口藝草則田方號鬼緣梯則國迺稱仙渚記孔陽最堪彌劍亭高登爽特可披襟劉光祖吟詩諒憶友媧之鍊石徐元周儲粟幾倖神禹之餘糧獨推錫穴之堅寔讓金城之固徵銀千七百四十四兩六錢九分三釐知縣復設敎諭訓導典史各一

案廣輿圖上庸安城房州治房陵四十九里山險裁僻中方域志周庸國

竹谿縣簡在府西南五百九十里東界竹山六十里西界

陜西興安府平利五十里南界四川夔州府奉節三百六
十里北界竹山四十里井穿千尺而無泉峯簇五星而有
象封記楊家之土楊六郎邑尋尹店之基徵銀千一百八十
三兩七錢五分四釐知縣教諭復設訓導典史各一
案廣輿圖古麋九里山川險峻中
保康縣衙在府西北二百里東界襄陽府穀城五十里西
界宜昌府興山百八十里南界襄陽府南漳九十里北界
房縣百里潮水流城嚴巒湧郭徐生學讀登臨作賦頗盡形
容朱子仲結搆成園定山環羅勝概徵銀千八十九兩九錢

五釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖古上庸十里山險下
鄖西縣衙在府西百四十里東界鄖縣七十里西界陜西
興安府白河百二十里南界鄖縣五十里北界陜西商州
山陽百二十里鎮依白馬之峯津鑿黃龍之窟兵略猶傳
白起治才每溯曾槐徵銀千九百三十一兩五錢五分八
釐知縣教諭復設訓導上津堡巡檢典史各一
案廣輿圖八里山險下注上津縣今革
德安府衙至　京二千四百八十里至省五百二十里

東至漢陽府孝感界八十里西至襄陽府棗陽界三百里
南至漢陽府漢川界二百里北至河南汝寧府信陽州界
百八十里東西廣三百八十里南北袤三百八十里績名
竹塢村號石淙宋晉潛邸于黃堂僧建道場于白兆徐孺
子東覩之地追蹤並記茅容李謫仙揮翰之鄉仰止曾傳
蔡確城臨南峴遠闊眺浮雲樹遶北津長風乘破浪知府
清軍同知糧捕通判教授復設訓導經歷司獄各一州一
縣四
案廣輿圖安陸漢東荊州澤藪雲夢南司安隨州安黃節度宣威安遠軍州一縣五中上秋米四萬

一千石零所德安方城志西枕鄖水遠控荊衡介襄郢申安之閒爲都會士風醇厚訟少務簡明德安府隸荊西道初爲州元隸黃州路宋德安府初安遠軍隸京西路司晉爲方鎮州五代爲宣威安遠軍唐置安黃節度觀察使中爲安陸郡初安州後周鄖州西魏安州梁南司州齊廢劉宋安陸郡漢江夏郡秦屬南郡楚封鄖子于此春秋鄖子國周職方數曰雲夢七澤作又古雲夢
安陸縣衙附郭東界雲夢六十里西界隨州百三十里
南界應城八十里北界應山九十里峯贍石柱洞記飛仙
黃文疆扇枕貽芳郝處俊垂綸著節栽桃嚴畔欽學士之
高情李白冒雪溪邊繪風人之雅致令狐揆倘攀芳于七澤何
妨咬得菜根如結想于三秋最不忘大東蓋徵銀九千五

百十一兩七錢一分二釐孝感縣教諭復設訓導典史各一
案廣輿圖江夏郡安陸郡吉陽(補)陪尾山在德安州八里裁淳中(補)治東北
雲夢縣中衝難在府東南六十里東界漢陽府孝感三十
里西界應城三十里南界漢陽府漢川五十三里北界安
陸四十里湖訪紫雲鬧鄰白雁越王臺古楚子城高檣作
乂于當年慶安瀾于此日偶攬波濤于眼底早吞八九于
胸中令尹稱忠羣羨宥惟十世職方載藪漫誇家是千金
徵銀萬一百四十三兩二錢三分八釐知縣復設教諭訓
導典史各一

今古地理述（卷十 湖北省） 三七

案廣輿圖西陵安陸許洛市古城(補)楚王城在治東應城八里裁節沖下(補)左傳昭王奔郢
應城縣簡難在府南八十里東界雲夢三十里西界安陸
府京山六十里南界漢陽府漢川六十里北界安陸四十
三里蒲騷城古莫敖之趾會高上蔡祠留艮佐之風尚烈
山祕陳琳之檄火迴趙婦之棺徵銀萬八千七百四十八
兩三錢九分七釐知縣教諭復設訓導長江埠巡檢典史
各一
案廣輿圖應陽城陽部蒲騷九里磽薄裁簡沖中
隨州要繁疲難在府西北百三十里東界安陸百三十
里西界安陸府鍾祥二百里南界安陸府京山九十里北
界河南南陽府唐縣二百五十里驛臨城北樓仰漢東徘
徊鸚鵡山邊感慨驕騙陂畔懷李良之故宅讀陳壽之遺
碑陳敬廖堪集平林而舉義史中吳禰森書戢而疑香既
傳九井于古初更繞雙流于涓澈嶺高栲栳水導胎簪徵
銀二萬二千六百九十八兩六錢六分五釐知州祝林總
州同學正復設訓導吏目各一唐縣鎮高城總台河店梅
坵鎮四巡檢
案廣輿圖隨國漢東崇義崇信軍二(所)隨州(方域志)因山為郡十八里山川險狹淳僻中

今古地理述（卷十 湖北省） 三八

巖石險狹有括囊(補)左傳楚除道梁之勢易入難出(補)溠營軍臨隨
應山縣要衝繁難在府北九十里東界漢陽府孝感七十
里西界安陸四十里南界　　　　里北界河南
汝寧府信陽州九十里南吉遙連北古古邑堪檣鳳關近
接雁關雄風尚在橋名渡蟻竅黃榜而識陰功豪憶釣魚
俯碧瀰而思令德雲公城舊漾水波清徵銀萬二千二百
四十三兩五錢九分九釐知縣教諭訓導平靖關三
里店巡檢典史各一
案廣輿圖永陽應州十(注)孔子感里裁簡中兄前

黃州府要衝繁難至京三千二百六十里至省百八十里東至安徽安慶府宿松界五百十里西至漢陽府界百五十五里南至武昌府武昌界十里北至河南汝寧府界四百七十里東西廣六百六十五里南北袤四百八十里迴車坡上淸風傳孔子之琴聚寶峯頭怪石作蘇仙之供離離細竹時聞雨寒碧堂幽澹澹疎簾不隔花月披樓迥吐瀑則崖如噴雪凌虛則閣可棲霞晝戴淸香試唱大江東去綸巾羽扇聊尋故壘西來知府岐亭同知武穴武黃水利同知糧捕通判教授復設訓導經歷司獄各一州一

縣七 分巡漢廣德兼水利道

案廣輿圖齊安永齊邾城臨樂西陵重鎭西陽衡州永安黃州路州一縣八中上秋米二十五萬一千石〔衛〕黃州〔方域志〕地連雲夢城倚大江淮楚之交東北霽一大藪澤也俗稱厚善明黃州府隸武昌道元爲路隸河南宋遷治江濱屬淮西路唐徙治邾城屬淮南道中爲齊安郡治黃岡初黃州隋黃州後周衡州齊分置齊安郡宋西陽郡晉西陽國三國屬吳爲重鎭初屬魏漢江夏郡秦屬南郡戰國春秋爲黃國邾國地〔補〕赤壁山在治西北屹立江濱截然如壁宋蘇軾遊此作前後赤壁二賦快哉亭在治南

黃岡縣要衝繁難附郭東界蘄水四十里西界漢陽府黃陂百五十里南界武昌府武昌十里北界麻城百二十里小崎實拉大崎而峙顏子曾隨孔子而遊邾既徙于楚宣地更都于黃歇樓看竹覆堂記雪成潘大臨張耒得詩重坡仙鮑明遠陳季常均爲遷客亭刻韓琦之句野雷謝晦之碑聽杜宇之聲聲淸詞可繼憶洞簫之嫋嫋勝賞堪追徵銀四萬六千一百五十兩八錢二分八釐知縣縣丞教諭復設訓導各一團風鎭楊邏但店鎭三巡檢典史一

案廣輿圖木蘭南安弋州齊安李坪巴州八十六里沖煩中上

黃安縣簡在府西北三百二十里東界麻城四十里西界漢陽府黃陂四十里南界黃岡八十里北界河南光州光山八十里巵亭尙記同瀾題珍蘇軾故里猶傳冢宰宅訪

吳琳仰天窩勝比桃源羅仙池源通灄水徵銀萬八千五百九十五兩六錢四分八釐知縣教諭復設訓導各一中和黃陂二巡檢典史一

案廣輿圖三十一里裁減

蘄水縣中衝繁在府東南百十里東界安徽六安州英山九十里西界黃岡七十里南界蘄州五十里北界羅田九十里石鼓院前玉臺山下趣葉照人呈夏簟松花盈椀試春茶蠱嶂亭水近三泉斗方寺雲留十笏橋遮楊柳大蘇倚枕而摛詞溪復芷蘭小杜停橈而著詠徵銀三萬八千

四百十一兩一錢六分三釐知縣縣丞教諭復設訓導各一巴河鎮蘭溪二巡檢典史一

案廣輿圖蘄春浠水永安郡蘭溪浠川七十六里煩沖中

羅田縣簡在府東百四十里東界安徽六安州英山五十里西界黃岡三十里南界蘄水十五里北界河南光州商城百四十五里襲門關寇道回始石柱嶺遙接屑霄麻氏仙姑效雞鳴而心慈息役萬家釋于伺鶴降而羽化超凡徵銀萬二千七百四十一兩七錢三分一釐知縣復設教諭訓導多雲鎮巡檢典史各一

案廣輿圖義州義城郡石橋鎮四十九里山多田少

麻城縣中繁難在府西百八十里東界羅田九十里西界黃安五十里南界黃岡五十里北界河南光州光山百里陂閭浴鳳亭說飛仙試訪春風嶺上之梅還期白臯山前之雁萬松則植於張令毅九螺則名自愍師會大有嘗著直聲董士毅更推淸節徵銀三萬一千六百九十二兩八分四釐知縣縣丞教諭復設訓導各一虎頭關兼太平驛丞鵞雛二巡檢典史一

案廣輿圖信安北西陽定州亭州陽城什子山百三十里務耕讀煩

蘄州中衝繁在府東三百里東界廣濟四十里西界大江十里南界武昌府興國州十里北界蘄水四十里嶺號龍盤湖開雁宿山鬧鼓角知好雨之將來水際金沙疑輕霞之遠映地多修竹溪馥叢蘭試登君子之巖還訪仙人之洞徵銀二萬九千九十兩二分八釐知州州判學正復設訓導吏目各一大同鎮茅山鎮二巡檢

案廣輿圖蘄春蘄陽齊昌羅州西河州半在山半浴江六十四里秋米二萬八千一百四十石

下江防兵備僉事衛蘄州 附

廣濟縣中衝繁在府東北三百六十里東界黃梅七十里

西界蘄州三十里南界大江七十里北界蘄水五十里關記白沙嶺稱明水泉堪浴佛合傳淸淨之名石似排星上應斗垣之瑞徵銀三萬三千四百五十一兩三錢三分九釐知縣教諭復設訓導各一龍坪鎮馬口鎮二巡檢典史一

案廣輿圖永寧大江中州五十七三里沖中

黃梅縣中衝繁在府東三百五十里東界安慶府宿松二十五里西界廣濟二十五里南界江江府德化百里北界蘄州七十里亭前驛古破額山古縣布封王而

建節周瘉痛卒而散花池亦聰明程夫子譚經之地亭俱
俊遞隗參軍造士之鄉太白遊湖宗元駐舫湖保蓮于仕
版石金堪配戴金傳衣缽于禪家五祖式繩四祖徵銀三
萬五千一百三十一兩五錢二分九釐知縣清江鎮縣丞
復設教諭訓導各一新開口鎮孔壠鎮亭前鎮兼驛丞三
巡檢典史一
〔案廣輿圖〕新蔡郡承興南晉前僑治中州四十二里州中〔注〕黃陂見前
荊州府要衝繁疲難至　京三千二百八十里至省八百
里東至漢陽府沔陽州界二百里西至宜昌府歸州界五

百二十五里南至湖南澧州界百九十里北至荊門州界
二十里東西廣七百二十五里南北袤二百十里楚築郢
城荊營沙市仙踪可指嘉叔偉之貽芳王室猶懷憶仲宣
之作賦曲江建閣明月開樓鶴澤張羊祜之遊笑踐瞳而
不舞龍山落孟嘉之帽羨酩酊而能詩早知狼尾灘深還
懼虎牙嶺險往日竊馬融之絳帳生徒或聚千人今茲蕭
韓會之清襟譚士猶傳萬戶知府理事同知清軍水利同
知沙市管糧通判教授復設訓導經歷司獄各一縣七
分巡荊宜施兼水利道

〔案廣輿圖〕郢都臨江南郡江陵荊南新郡重鎮南都荊
湖中興路沙市州二縣十一沖冗上秋米十
九萬四〔附〕抽分荊州荊〔方域志〕東連吳會西通巴蜀
千石零蔵〔蘄〕州左右南極湘潭北據漢沔
距三峽之口介重湖之間為上流重鎮〔明〕荊州府隸上
荊南道〔元〕中興路〔南宋〕江陵府初荊南道〔宋〕荊湖北路
〔唐〕荊南節度屬山南道中為江陵府江陵郡初荊州隋
荊州治江陵〔西魏〕梁有其地初元帝都之晉平吳置南
郡荊州刺史〔三國〕屬吳初隸蜀漢武帝置荊州刺史以
南郡隸焉景帝封臨江國初臨江郡秦拔郢置南郡秦
〔秋〕楚
郢都
江陵縣要衝繁疲難附郭東界安陸府潛江七十五里西
界枝江四十里南界公安五十里北界荊門州二十里紀
山作鎮彝水環流誇朱橘之垂條喜白魚之入饌玉杯珠

柱小園則庾信曾居秋菊春蘭遺宅則羅含宛在火迴風
而虎負子願聞長者之言下拂地而上捎雲陰受仁人之
賜徵銀六萬三千六百八十七兩三錢三釐知縣縣丞教
諭復設訓導郝穴口主簿各一沙市虎渡口龍灣市三巡
檢典史一
〔案廣輿圖〕郢縣南郡治安興百二十五里四通八達最沖上
公安縣中衝繁在府南百二十里東界湖南岳州府安鄉
七十里西界松滋五十里南界湖南澧州六十五里北界
江陵七十里野曠則呂蒙築壘江深則劉備營城一灣芳

草護龍洲兩岸綠楊遮虎渡既詠杜陵好句更吟張景新詩方尋毆陽子之紅梨並訪寇萊公之綠竹徵銀萬三千一百五十二兩四錢九分七釐知縣縣丞教諭復設訓導房陵鎮巡檢典史各一

案廣輿圖房陵南平郡公安郡荊州三十二里沖 方城志公安劉備以左將軍居之而名

石首縣衙在府東南百八十里東界監利百二十里西界公安七十里南界湖南岳州府華容三十里北界監利八十里黃金隄上絳雪堂前繡既如林錦幛煇煌于遠岸龍還作蓋雲岑天矯于遙空且尋楊相公之碑溥試訪劉先

主之浦徵銀萬一千五百七十七兩九錢七分二釐知縣縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖華容柵子建寧三十一里煩沖中

監利縣要繁疲難在府東二百四十里東界漢陽府沔陽州百七十里西界江陵八十里南界湖南岳州府華容二十五里北界沔陽州百三十里數驛名於塔市稽城阯于華容百尺潭深三休臺古屈靈均獨懷瑜瑾濯纓聽漁父之歌陳友諒多買臙脂征稅供侍姬之費徵銀三萬五千五百四十三兩八錢八分六釐知縣縣丞教諭復設訓導

各一朱家河白螺磯窖圻分鹽所四巡檢典史一

案廣輿圖玉沙華容二十二里田低塌煩中 補章華臺在治東北國語楚靈王爲章華之臺與伍舉登焉

松滋縣衙在府西南百二十里東界公安八十里西界枝江四十里南界湖南澧州百九十里北界江陵九十里國始封于鄖子城初建自羅公山傍九岡陸伯言與羊祜安營之處觀標一柱劉孝綽同杜陵弔古之鄉徵銀萬一千六百五十四兩六錢八分四釐知縣復設教諭訓導磨盤洲巡檢典史各一

案廣輿圖高茂僑家廬江上明樂鄉城二十二里沖煩中

枝江縣衙在府西百八十里東界江陵百八十里西界宜都三十里南界松滋六十里北界宜都三十里百洲滿一宋文帝既應瑞而登基沱水通潛劉志安曾分錢而入市近遵流店遙衛罡山徵銀五千六百三十九兩九錢六分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖故羅國斯洋州下沱市長寧流店八里裁衙下 所枝江 方城志蜀江至此分枝故名 注治西有九十九洲

宜都縣衙在府西北百八十里東界枝江五十里西界宜

昌府長陽五十里南界湖南澧州八十里北界宜昌府東
湖五十里井或居蛙作浮橋而徧仿大漢牙如插虎標峻
嶺而恰對荆門功會建自岑彭賦亦稱于郭璞徵銀三千
八百四兩八錢六分四釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖彝道江州東松州宜昌白注遠安見前彝陵洋四里半山多田少裁中州歸州長陽與山巴東後詳

宜昌府要衝難至　京三千五百四十里至省千八十里
東至荆門州當陽界百二十里西至四川夔州府巫山界
南至荆州府宜都界六十里北至襄陽府南漳

界　東西廣　南北袤
關遙白虎峽望黃牛疊壁渾疑霜劍之排奔泉却愛水珠
之濺驛會棲鳳岸倘啼猿唐時元白同遊龕碑作記宋代
蘇黃並集刻燭吟詩何妨羹煮秋蓴最喜杯迎露菊知府
漁陽同知通判教授經歷司獄各一州二縣五
案廣輿圖楚國地西陵招州臨江郡宜都郡峽州宜州峽州府黃牛七里裁沖中秋米二千八十七石四所彝陵通志今升府初爲彝陵州明彝陵州初爲峽州府西魏招州梁宜州百峽州彝陵郡斗吳西陵郡蜀宜都郡三國魏臨江郡漢彝陵縣秦伐楚燒彝陵卽此春秋楚地

東湖縣簡衝附郭東界荆門州當陽百四十里西界歸州
百十五里南界荆州府宜都六十里北界襄陽府南漳三
百五十里藏啓黃金陳子昂酒獨探易傳筵飄絳雪朱君
慶基會盛賞梨花歐陽開六一之堂諸葛起黃陵之廟臨風
閣迴城是宜都至喜亭孤樓原楚塞徵銀四千八百十四
兩七錢二分六釐知縣教諭典史各一
案通志新設

歸州簡衝在府北百里東界東湖百九十里西界四川
夔州府巫山百八十里南界湖南澧州石門百七十五里
北界鄖陽府房縣二百七十里夔子國空楚王臺渺峽雲

常照夜江日會兼風誰耕玉米之田獨眺金沙之渡特留
古廟相傳屈姊歸來猶剩香溪每憶明妃遠去徵銀七百
八十八兩七錢二分七釐知州督糧州判學正吏目各一
案廣輿圖夔子國古丹陽巴東郡秭歸郡長寧歸州路萬流六里簡沖中秋米千九百二石五斗零所長寧注屈原宅在治北昭君村在治東北

長陽縣簡在府南九十里東界荆州府宜都十五里西界
巴東五里南界湖南澧州石門八十五里北界歸州六十
里曾探風穴驗出入于夏冬每訪梅關靖縱橫于南北楚
蕭王塞防蜀郡隋文帝城置睦州徵銀千二十三兩三錢

三分一釐知縣復設敎諭典史各一
案廣輿圖狠山睢州清江縣水三里裁倂下中
興山縣簡在府西百二十里東界東湖百里西界巴東百五十里南界歸州四十里北界鄖陽府房縣二百七十里淸烈祠邊樂平里畔白狗斜臨北黃牛埂在東旣聽夜半之淸砧還訪洞中之晝壁崖懸明月閑坐淸風徵銀四百八十八兩六錢九分一釐知縣復設敎諭典史各一
案廣輿圖二里裁倂下
巴東縣中衝難在府西九十里東界歸州五十五里西界

四川夔州府巫山九十里南界長陽三百五十里北界鄖陽府房縣六百里石門關嶺金字分峯工部旣著草堂信陵亦存朱邸訝秋風之淅淅冠萊公借以名亭愛石硯之班班歐陽子從而作譜徵銀九百六兩六錢三分五釐知縣復設敎諭野三關巡檢典史各一
案廣輿圖巫縣歸信古丹陽信陵郡巴山樂鄉九里半中[illegible]巴山在治南
長樂縣要難在府北二百里東界長陽縣二百四十里西界鶴峯二百七十里南界石門縣二百六十里北界長陽二百四里 縣名長樂但聽百里絃歌世〻享太平且看萬家樹藝蔬屋茅檐之下釣水樵山雞豚社臘之中含哺鼓腹徵銀百九十二兩二錢三分三釐知縣灣潭縣丞訓導典史各一
案通志新設
鶴峯州簡在府西南四百七十里東界長樂縣二百六十里西界宣恩縣二百二十里南界　利縣四百里北界恩施縣二百二十里 白鶴高翔青峯卓立擬崢嶸于石柱屭字雲煙芳潔於圭泉流風玉潤還見光浮九鼎定知秀聚三山徵銀三百五兩八錢三分四釐知州州判訓導吏

目山羊隘巡檢各一
案通志新設
施南府要繁疲難至 京三千七百八十里至省千九百八十里東至宜昌府鶴峯界二百 西至四川酉陽州黔江縣三百 里南至湖南永順府龍山縣三百八十里北至四川夔州府奉節縣 七十里東西廣五百五十里南北袤八百五十里勝水名關天樓闢岫旣香城之產麝更雪嶺之啼猿鬧肋而綴柔皮孝子斯能愈母聞聲而刳竹節嬰兒迺得稱王南承嗣以負荷稱賢任伯雨以

清廉著美五峯閣迥千丈江淸知府建南鎮捕盜同知塘
岸四大驛通判復設訓導經歷兼司獄各一縣六

案通志今升府先爲恩施縣初因明爲衛明施南宣撫司屬施州指揮衛隸直隸行都司元宋並屬四川唐淸化隋施州庸州後周淸江亭州晉夜郎三國吳沙渠漢屬南郡秦屬黔中戰國春秋屬楚禹貢荊梁二州域

恩施縣中繁難附郭東界宜昌府歸州三百十里西界利
川縣一百八十里　南界宣恩縣八十里
北界咸豐縣二百三十里　望客星之輝碧漢忽憶
嚴陵看蟾魄之浴淸波常懷李白嶺會飛鳳溪自盤龍城

峀拱闕四樓石刻觀瀾二字藤長金稜而滴翠草藪石合
而流香徵銀六百十七兩二錢一分五釐知縣木貢縣丞
教諭崔家巡檢典史各一

案通志新設

宜恩縣簡在府西南二百里東界鶴峯二百二十里西界
咸豐縣一百六十二里南界來鳳縣一百九十里北界恩
施縣計八十餘里珠合秀水汪千頃之澄波玉蘊山輝豎
百尋之直幹勝地宜鍾正氣淸官屢著循聲徵銀百十七
兩五錢六分九釐知縣復設教諭各一　乾壩東鄉鎮二巡
檢典史一

案通志新設

來鳳縣簡在府南四百八十里南界湖南龍山縣八十里
西界四川酉陽州二十五里　南界咸豐縣一百八十里北
界宣恩縣一百八十里　感鳳來儀之地縣錫嘉名慶雲獻
瑞之時民安樂土徵銀四十九兩三錢知縣復設教諭卯
峒巡檢典史各一

案通志新設

咸豐縣簡在府西三百十里東界宣恩縣一百八十里西

界利川縣三百九十五里南界恩施縣二百三十二里北
界來鳳縣百八十里　湖光萬頃飛泉疑是銀河縣號咸豐
積玉眞同府庫徵銀三百七十九兩七分三釐知縣訓導
張家坪巡檢典史各一

案通志新設

利川縣簡在府西北二百十里東界恩施縣一百八十里
三里西界四川石柱司三百里南界咸豐縣四百餘里北
界四川萬縣三百四十里　萬家樂利川方至而澄淸百里
絃歌山欲然而秀媚看氣象之維新驗民風之尚古徵銀

三百八十二兩三錢七分六釐知縣忠路縣丞復設訓導各一建南南坪堡二巡檢典史一

案通志新設

建始縣衙在府東二百十里東界巴東縣二百七十二里西界宣恩縣百二十里南界鶴峯州四百二十餘里北界

燕子龕邊椒花寨側朱永披荆以後戶種桑麻李甬教稼而還家陳耒耜更喜金星草碧寧徒石乳閼雄徵銀千五十九兩一錢二分五釐知縣大巖關縣丞訓導典史各一

案廣輿圖漢巫縣業州五里居萬山中僻下 注今入湖北施南府明屬四川夔州府

今古地理述卷之十終

孫 慶祥 慶書

今古地理述

鑑定

考訂

鄱陽胡克家杲泉

山陰傅 鼐蘗堂

黃梅喻文鏊引山

武寧張富業磊菴

孝感屠之申可如

分校

武進徐準宜仲平

建昌汪承祖述甫

武陵陳本禮望山

霸州韓 經六山

今古地理述卷十一

武寧王子音心言述　男洪鼎亞園
瑞台晓香編校

義寧萬承風和圃
元和孔傳金東山補
武寧盧浙容葊
武寧方瀚春湖參核
連平顏伯燾魯輿注
霸州韓鼎蓀香祖繕本
錢塘費恭升六交

湖南省

疆域在京師西南四千五百五十里東至江西南昌府義寧界三百八十里西至貴州銅仁府銅仁界千四十里南至廣東連州界八百四十里北至湖北荆州府監利界三百十里東西廣千四百二十里南北袤千一百五十里府九直隸廳四直隸州四州三縣六十四

形勝其山鎮曰衡山其澤藪曰雲夢其川曰江漢其浸曰潁湛周禮職方楚國方城以爲城漢水以爲池左傳楚天下之彊國西有黔中巫郡東有夏州海陽南有洞庭蒼梧北有陘塞郇陽地方五千餘里國策沃野千里有金城之固吳志長江制其區宇峻山帶其封域晉陸機論大江中貫五溪外錯漢水爲帶衡嶽爲鎮洞庭雲夢爲池此形勢之大概也荆州當巴蜀之衝鄖陽綰上川陝之要襄德北枕河雒辰沅南蔽滇黔郴永上連兩粵贛下接三吳地之四通五達莫楚若矣廣輿記控雍引揚通粵兼豫襟帶江漢包絡瀟湘跨歷羅施役屬谿洞地居津要鄭元慶史約長沙五嶺南指三湘北流鄰聯滄浪邊遙峒嶁張謂風土碑岳州左洞庭右彭蠡史記江湖之勝巴陵兼有之岳陽志澧州彭阜脊其西蕭山列其東

蘭江前陳仙洲外蔽所謂神仙窟宅也圖經寶慶介長沙零陵之間有唇齒輔車之勢邵陽圖志序衡州直雁峯之北瀟湘帶其左圖經繡錯千里甚置七城列於望郡周士儀志桂陽襟湘江控交廣練亭甫五雲觀記常德左包洞庭之險右扼五溪之要武陵志辰州據楚上游當西南孔道其形勢阨塞捍阻外內視諸郡最爲要害王世隆郡城記乾州鳳凰永綏三廳皆苗疆也疊嶂重巒巀然險峻集述沅州水襟帶而瀠旋山森列而環抱郭正域學記永州列地千里高逋虛爽得江山之助南宮誠郴州題名記靖州山谿重複道路險絕蘇轍處置渠陽奏劄漢牂牁武溪之

閩乃荆楚西南百蠻襟喉之地山川險阻爲辰沅寶武之藩籬明一統志郴州衡之南八九百里地益高山益峻水清而益駛其最高而橫絕南北者嶺郴之爲州在嶺之上測其高下得三之二焉韓愈文永順依山爲郡乃四通八達之地明一統志

賦税 戶部彙核嘉慶八年清摺額徵地丁雜税等銀一百四萬七百四十四兩九錢二分會典則例起運銀九十萬三千五百十七兩六錢六分有奇今核起運正銀九十三萬六千六百四十七兩九分八釐耗銀七萬四千九百三十五兩七錢四分存留銀二十九萬一千四百六十七兩七錢九分有奇今按存留正銀二十三萬四千九百十兩二錢九分七釐耗銀四萬二千二百二十兩

祿制 巡撫萬兩學政三千六百兩布政使八千兩按察使六千五百兩道員督糧道四千兩鹽法長寶道三千兩岳常澧道衡永郴桂道辰沅永靖道各二千兩知府長沙府二千四百兩岳州寶慶衡州常德辰州沅州永州七府各千六百兩永順千五百兩知州澧州千八百兩桂陽州靖州郴州各千三百兩茶陵州武岡州道州各九百兩知縣長沙巴陵武陵各千一百四十兩善化邵陽衡陽清泉零陵各千二百兩芷江千二十兩湘潭寧鄉瀏陽湘鄉衡山各千兩湘陰九百十兩益陽攸縣耒陽寧遠龍陽各九百兩桃源八百八十兩祁陽八百七十兩沅陵八百五十兩平江石門慈利新化城步安仁沅江江華綏寧永順龍山保靖桑植各八百兩臨湘七百十兩醴陵永定各七百兩安化華容安鄉安福新寧常寧酃縣臨武藍山嘉禾

瀘溪漵浦黔陽麻陽東安永明新田會同通道永興宜章興寧桂陽桂東各六百兩辰谿五百四十兩布政司理問庫大使按察司照磨司獄糧道庫大使各六十兩同知永綏廳寶慶各千兩永順八百兩餘各六百兩通判永順八百兩餘各五百兩州同桂陽二百兩餘各六十兩州判澧州靖州郴州各二百兩餘各六十兩府司獄各六十兩府經歷乾州鳳凰永綏三廳各百兩永順八十兩餘各六十兩縣丞麻陽百兩沅陵芷江各九十兩餘各六十兩主簿巴陵六十兩吏目各六十兩巡檢橫嶺峒江頭隆潭乾州河溪各百兩新市歸陽市稅林涼山各九十兩王村張家霸隆頭下峒各八十兩餘各六十兩典史永定永順龍山保靖桑植各八十兩餘各六十兩知事永綏廳百兩提督二千兩

學校 鄉舉額四十五名歲科學額長沙府府學二十五長沙善化湘潭益陽攸縣各二十湘陰寧鄉湘鄉茶陵各十五瀏陽醴陵安化各十二岳州府府學臨湘各十五巴陵華容各二十平江十二澧州州學二十入撥岳州府學五安鄉十五安福十二石門慈利永定各八寶慶府府學邵陽新化武岡各二十新寧十二城步八邵陽城步武岡新寧又額進新童各三衡州府府學十七衡山耒陽各二十常寧十五外新童三衡陽清泉安仁各十二酃縣八桂陽州州學十五又撥衡州府學三臨武藍山各十二嘉禾八藍山新童三常德府府學武陵桃源各二十龍陽十二沅江八辰州府府學十八沅陵漵浦各十五辰谿十二瀘溪八漵浦新童三乾州廳四名外新童二鳳凰廳六名外新童二永綏廳四名外新童二沅州府府學芷江各十五黔陽十二麻陽八芷江黔陽新童各三永州府府學零陵祁陽各二十道州十五寧遠十四東安永明各十二江華新田各八永明新童五餘各三靖州州學會同各二十綏寧十五通道八新童各三郴州州學二十永興宜章桂陽各十五興寧十二桂東八宜章興寧桂陽新童

各三永順府府學十二永順龍山保靖桑植各八
武備提督一辰州總兵三衡永鎮一鎮筸綏靖鎮一副將九長沙一乾州一衡州
一沅州一靖州一寶慶一參將八撫標中軍一提標中軍
常德一永順一永綏一岳州一澧州一宜章
一辰武一桂撫標右營一提標左營一右營一
陽一保靖一遊擊十六衡永鎮中軍一左營一右營一鎮
筸鎮中軍一左營一右營一綏寧營一綏靖鎮中軍一鎮
溪營一長安五寨營一洞庭水師營一九谷溪營一武岡
營一都司十七守備四十一千總八十五把總二百七十有
一
長沙府爲省會
兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫湖南等處提督軍

務糧餉　提督全省學政　承宣布政使司布政使理問
廣盈庫大使各一　提刑按察使司按察使轄驛傳事照
磨司獄各一　督理儲糧道廣濟庫大使一　督理鹽法
道轄長寶二府兼水利事
長沙府要衝繁難至　京四千五百五十里東至江西袁
州府宜春界三百五十里西至常德府沅江界六百五十
里南至衡州府衡山界二百三十里北至岳州府巴陵界
三百六十里東西廣千里南北袤五百里雲開衡岳星聚
壽沙高吟於花石成[illegible]空懷杜老還勝於碧湘門畔更邛

靈妃聊遲遠浦之歸帆忽見平沙之落鴈溯懷八景翹首
三湘知府清軍督捕水利同知管糧通判教授復設訓導
經歷司獄各一州一縣十一
案廣輿圖荆楚黔中一云三苗國湘州星沙熊湘三湘
潭州欽化武安軍天臨州一縣十一上中屬
縣大都苦洞庭水秋喬長南通嶺嶠府齒荆蒞
米九嵩入千石霄沙方域志爲湖湘重鎮古志所
謂湘州之奧土閩人豐者也明長沙府隸下湖南道初
潭州府元天臨初潭州路宋武安軍隸荆湖南路初置
防禦使唐末馬氏據之爲武安軍節度先爲長沙府初
潭州隋潭州晉湘州三國屬吳東漢長沙郡漢長沙國
拾臨湘秦長沙郡天文翼軫分野汪王瑞鼎征塗記長
中有小星曰長沙故名楚黔中地汪沙東北曰定王臺
足王發既之國築臺望母處賈誼宅在羅錦坊今曰賈
屜祠劉長卿詩三年謫宦此棲遲萬古惟留楚客悲秋

草獨等人去後寒林空見日斜時八景臺明在府西宋
嘉祐中築者曰瀟湘夜雨洞庭秋月遠浦歸帆平沙落
雁烟寺晚鐘漁村夕照山
寺晴嵐江天暮雪是也
長沙縣要衝繁難附郭東界瀏陽百里西界寧鄉六十里
南界善化五里北界湘陰八十一里渚生銅而可冶坊羅
錦而遙鮮愛看山市晴巒欣賞江天暮雪憶賈生之旅況
欲訴三閭懷朱子之循聲皆流七澤既望釆丹砂以益壽
兼思餐雲母以延年徵銀三萬三千八百二十二兩五錢
五分三釐知縣縣丞教諭復設訓導橋頭巡檢典史各一
案廣輿圖長沙郡湘縣臨湘龍喜常豐三十五里煩上

善化縣要衝繁難附郭東界瀏陽九十里西界寧鄉六十里南界湘潭六十里北界長沙五里梅會流橋亦名洲嶽麓山前李刺史遺碑可讀簹篔谷口鍾先生舊履堪尋陶士行既著崇祠鄒道鄉猶存傑閣遙知訪古定玩吹香徵銀二萬六百五十八兩九錢二分九釐知縣縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖長沙湘潭梅山二十里煩中注征奎記載嶽麓山聳於善化之南峯巒疊秀下瞰湘江爲南嶽七十二峯之一山有寺有李邕書碑宋建嶽麓書院張栻記之又天下四大書院之一也張錦枝詩吾聞七十二峯人所悉秀出江淵此其一又聞四大書院古所筆宏闢嶽麓眞其匹此中勝景正無窮十僅得三竟遺七

湘潭縣要衝繁難在府西南百里東界醴陵九十里西界湘鄉七十里南界衡州府衡山百二十里北界善化四十五里嶺會紀化潭尙稱昭灣似錦而堪遊石如銀而可鑑空靈岸側幾人嗣杜甫之吟花石城中何處覓李翱之舞張敬夫祗留亭閣胡安國空賸桑田縱臨流起盤石之思徒望岫動提壺之興徵銀四萬四百三十四兩二分八釐知縣朱亭縣丞教諭復設訓導黃茅巡檢典史各一

案廣輿圖湘南建寧攸水茶陵二十二里注縣寬廣不亞大郡每當春春經過山川明媚烟火雲屯一幅瀟湘畫千家接萬家此王瑞鼎記與詩也信然

湘陰縣要衝繁難在府北百二十里東界岳州府平江七十里西界常德府沅江百五十里南界長沙六十里北界岳州府六十五里書山拱峙汨水環流玉笥更擁層巒筀竹還留舊驛染斑斑之露特傳幽牕於千秋遂使黃陵建廟臨皓皓之波競表孤忠於五月寧徒青草名湖惟期吟秋月之明試聽取咸池之樂徵銀四萬五千三百八十二兩四錢八釐知縣林子口縣丞教諭復設訓導各一新市大荆鎭二巡檢典史一

案廣輿圖吳昌岳陽郡羅縣營田四十六里上湘水源出廣西全州注汨羅江在治北源出豫章一經縣南曰汨水一經古羅城曰羅水至屈潭合流曰汨羅本統志

寧鄉縣簡衝在府西百里東界善化五十五里西界湘鄉八十里南界安化百三十六里北界益陽二十里秀張兩翼擬彩鳳之揚苞雲峙七峯同台星之列斗會訪裴休之韻更尋張栻之文屏山之石筍誰餐潙水之芳蘋競擷徵銀二萬六千三百五十九兩知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖七陽新陽新康玉潭二十一里上

瀏陽縣要繁疲難在府東百五十里東界江西南昌府義寧州百二十四里西界善化百里南界醴陵百十五里北界岳州府平江七十五里三峯並峙中涵巨浸而名湖四派分流源溯首陣而作柱青楓浦上懷杜甫之高吟白雁樓邊憶楊時之過化徵銀四萬九千六百六十四兩三錢一釐知縣縣丞復設教諭訓導梅園巡檢典史各一

案廣輿圖臨湘地七十一里頻上

醴陵縣簡在府南二百九十里東界江西袁州府萍鄉五十里西界湘潭七十里南界攸縣六十里北界瀏陽八十

里青石潭中鯉會現角天花臺畔鳳擬凌霄倘思捐玉佩以贈故人自許訪荷塘而增佳句徵銀二萬六千八百七十兩二錢五分九釐知縣復設教諭訓導淥口巡檢典史各一

案廣輿圖臨湘地潭州二十八里沖中

益陽縣中衝難在府西北二百里東界湘陰五十里西界善化百二十里南界寧鄉九十里北界常德府龍陽五十里嶺名白鹿因聽講而銜花江種緋桃擬沿波而放棹靈湫已古丹井猶香徵銀三萬九百十九兩六錢七分一釐

知縣縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖益陽州益水二十二里沖中

湘鄉縣要繁疲難在府西南二百十里東界湘潭三十里西界寶慶府邵陽百七十里南界衡州府衡山百五十里北界寧鄉四十里鳳銜書至記韶媛之仙蹤蟾映水明舜許渾之麗句祝邵平抗懷經濟馳譽洛陽蔣公琰託志公忠見推諸葛豈特渚多藻荇兼聞市有芭蕉徵銀五萬七千四百十四兩三分三釐知縣永豐市縣丞復設教諭訓導婁底市巡檢典史各一

案廣輿圖湘南連道龍城七十一里上

攸縣要繁疲難在府南二百八十里東界江西吉安府安福百六十里西界衡州府衡山六十里南界茶陵州三十里北界醴陵八十里配鸞山以鳳嶺連金水於銀坑景物既佳風流斯古池畔則藥堪浴母城邊則茶或稱王亦有嘉魚入羅浮而結網寧無旨茶霑沆瀣而浮波徵銀三萬一千一百四十兩八錢三分六釐知縣教諭復設訓導鳳嶺巡檢典史各一

案廣輿圖攸水湘潭四十五里上

安化縣簡在府西北二百六十里東界寧鄉八十里西界寶慶府新化三十里南界寶慶府邵陽百里北界常德府武陵百里沼汾芷藻山狀芙蓉斯有仙房窓裏之鼓鐘既設吏傳印石雨中之紋篆如新徵銀萬五千七百五十一兩一錢八分四釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖梅山地益陽十九里茲簡中

茶陵州中繁難在府南四百八十里東界江西吉安府永新八十里西界衡州府安仁六十里南界衡州府酃縣七十里北界攸縣八十里邑傳東漢勝擅南陵陳光問曩日

讀書靈巖自古李賓之當年鍾秀故宅猶留試探紫岫之一奇休問秦人之三洞徵銀二萬五千三百七十八兩二錢三分七釐知州州判學正復設訓導吏目視渡口巡檢各一

案廣輿圖聲香茶陵郡淵澧雲州茶陵軍五十里頻上秋米四萬二千六百六十石〔衞〕茶陵

岳州府要衝繁疲難至　京四千二百五十里至省三百二十里東至湖北武昌府通城界二百里西至澧州安鄉界百八十里南至長沙府瀏陽界二百九十里北至湖北荊州府監利界三十里東西廣三百八十里南北袤三百四十里君山遠峙湘水交流白馬磯橫太白豪吟之地黃陵廟古二妃灑涕之鄉圻吳楚於東南浮乾坤於日夜遂開飯室團青草而波寬更闢龍堆隱白沙而浪闊蛟龍化劍蚌蜃吐珠護隄則古木深盤迎棹則神鴉自舞岳使修貢效靈同展祀之嵩湘波順流歸極若朝宗之漢知府清軍水利同知督糧通判教授復設訓導經歷司獄各一縣四

案廣輿圖三苗地麋國羅國巴陵岳陽長沙郡建昌巴郡華容軍州一縣七冲冗中秋米十七萬石

零〔附〕上江兵備防衞岳州〔方域志〕左洞庭右沅湘衡嶽接其前漢沔荊峴帶其後俗刀耕火

種〔明〕岳州府隸上荊南道〔元〕置路〔宋〕置岳陽軍節度泰檜忌岳武穆于既死改州曰純改軍曰華容初隸荊湖北路〔唐〕巴陵郡屬江南西道初岳州〔隋〕岳州治巴陵梁巴陵郡兼置巴州南齊巴陵國劉宋分置巴陵郡三國吳爲重鎮漢因秦屬長沙郡春秋屬麋古羅國楚詞言汨羅是也亦古蒼梧之野青草洞庭湖在焉

巴陵縣要衝繁疲難附郭東界湖北武昌府通城二百里西界華容百二十里南界長沙府湘陰百二十里北界湖北荊州府監利三十里臺仰軒皇國傳麋子嶺爲烏石揮毫可代松烱亭是柴荊授約曾因鐵笛竊念飲欒巴之酒誰能傳柳毅之書歐子貽文等偃虹於隄上范公作記望沅壁於樓中岸草空青汀蘭自馥徵銀四萬九千六百八

十四兩二錢七分九釐知縣楊林街縣丞教諭復設訓導主簿典史各一

案廣輿圖 下雋地建昌郡巴陵郡岳州臨江五十七里凡煩冲上

臨湘縣中衝繁在府東北九十里東界湖北武昌府蒲圻九十里西界湖北荊州府監利二十五里南界巴陵六十五里北界湖北武昌府嘉魚七十里嶺邊吞象會傳后羿除殘湖畔產蓴未見季鷹託興登樓每懷張相說汲井猶憶梅仙子眞徵銀萬三千三百三十一兩一錢五分二釐知縣教諭復設訓導各一長安鎭桃林土門二巡檢典史一

案廣輿圖 王朝場王朝縣赤亭雲溪八里裁冲中

華容縣中疲難在府西百八十里東界巴陵四十五里西界澧州安鄉六十里南界常德府沅江九十里北界湖北荊州府石首四十里樓峙章華澤蒸雲夢詎必效細腰而教舞何妨琢雲母以成屏郴桂通舟杜預貽浚排之利左貢結社孫宜擅詞藻之長徵銀二萬二千五百二十五兩三錢四分知縣教諭復設訓導黃家鎭巡檢典史各一

案廣輿圖 南安縣孱陵容城南安湘鄉二十二里中 注 境有細腰宮楚靈王貯美人于此

平江縣中疲難在府東南二百四十里東界江西南昌府義寧州百十里西界長沙府湘陰百二十里南界長沙府瀏陽六十里北界巴陵七十里阜堪采藥洞可窺龍風水含樓正則之幽懷未寫梅山結秀子眞之爽氣猶生摹神禹之篆文尚留冶迹訪蔡倫之紙臼同佩奇思徵銀三萬六千七百五十五兩一錢八分八釐知縣復設教諭訓導長壽巡檢典史各一

案廣輿圖 羅縣長沙國漢昌湘陰吳昌昌州大荊五十里煩上 注 澧州石門安鄉慈利後詳

澧州要衝繁難至京二千四百七十里至省七百里東至岳州府華容界百二十五里西至永順府界三百二十里南至常德府武陵界百二十里北至湖北荊州府公安界八十五里東西廣四百三十五里南北袤二百五里嶺號太清驛稱安化藥山蘊秀參雲水之禪機蘭浦流馨聽珮環之逸響飲溪則莊辛善說築城則宋玉高風五老峯甯仙跡於楊氷八桂堂記芳蹤於安國讀書臺建由李氏休唫酒魄詩魂聚螢宅仿自車生昌讓鄰燈夜雪徵銀千七百八十兩九錢六釐知州津市鎭州判學正吏目各一清化順林二巡檢兼驛務縣五　分巡岳常澧道兼管巴陵事

案廣輿圖天門澧陽澧陽郡澧州路黔中郡南平郡義陽郡松州蘭江荆湖路三十里領上秋米二萬二百石零（阮）澧州通志今升直隸州明爲澧州隸岳州府元屬湖廣宋屬荆湖北路唐屬山南道隋澧陽郡中爲澧州初松州陳石門郡晉南平郡孫吳分置天門郡漢分置武陵郡秦黔中郡禹貢荆州域

石門縣簡難在州西六十里東界本州四十五里西界慈利二十里南界常德府桃源七十里北界湖北宜昌府長陽四百里峯映獨浮村聯長樂猿抱子而歸青嶂鳥銜花而落碧巖斯有素魚每望雙鱗之寄我詎無黃石應看一卷之傳君徵銀萬四千四百八十兩六錢三分七釐知縣復設教諭訓導水南渡巡檢典史各一

案廣輿圖零陽地天門郡武陵二十五里裁簡中

安鄉縣簡在州東八十里東界岳州府華容三十五里西界本州四十五里南界常德府武陵九十里北界湖北荆州府公安六十里謝山迹古鯨水波恬杯迎露菊而長新羹責秋蓴而自弱遙憶柳宗元之畏友則稱叚洪古之清才徵銀萬一千六百六十九兩二錢七分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖作唐南平郡義陽郡孱陵九溪永定十一里裁沖煩中

慈利縣簡在州西八十里東界石門六十里西界永順府六百四十里南界常德府桃源七十里北界湖北容美司二百八十里風洞披襟月山把盞竹倒垂而似帚忽間兩石之扉茅纔薙而成蹊因闢羣巒之徑赤松築舍白勝留城柳絮春闈燕子巖桃花浪暖鴛鴦浦世盛無驩兜之放官清有杜述之廉徵銀萬七千五百十七兩三錢三分三釐知縣復設教諭訓導九谿衛城巡檢典史各一

案廣輿圖漢零陽充臨崇義臨澧五十八里中崇山在其境

安福縣簡難在州西北百七十里東界常德府武陵五十里西界石門八十里南界常德府桃源六十里北界本州

三十里武陵桃洞西北九溪環流臘惹石門東南兩衞對峙實永保之後戶當辰沅之要衝徵銀萬二千六百五十三兩四錢五分一釐知縣教諭復設訓導典史各一

案通志今置縣明爲九溪永定二衞地

永定縣中疲難在州西二百里東界

南界

北界

西界

洞名臘惹司號驢遲馬伏波旌旆曾過吳廷舉疏詞最切徵銀三千三兩六錢六分三釐知縣訓導典史各一

案通志新設注澧州石門安鄉慈利俱屬岳州府

寶慶府簡難至　京五千里至省四百八十里東至衡州府衡陽界百二十里西至靖州綏寧界三百二十里南至永州府東安界百十里北至辰州府溆浦界二百八十里東西廣四百四十里南北袤三百九十里棲開橫翠寺建太平申泰芝悟道之鄉柳公綽平蠻之地投龍洞側探幽則顯顯明珠放鶴波邊報德則雙雙白璧誰磨古鏡詎知客酒餐霞試探桃花漫說巖堪益壽知府理猺同知糧捕通判教授復設訓導經歷兼司獄各一州一縣四

案廣輿圖 邵陵邵陽資江建州南梁州邵州敏州州一縣四中上秋米五萬五千七十四石六斗零

寶慶方域志 東距洞庭西連五嶺控制谿峒彈壓諸蠻爲湖嶺要衝明寶慶府隸下湖南道元寶慶府宋寶慶府初邵州五代敏州唐邵州初南梁州六代邵陵國三國吳邵陵郡屬荊州秦長沙地

邵陽縣要繁難附郭東界長沙府湘鄉百二十里西界武岡州百二十里南界永州府東安九十里北界新化七十里白馬關前清風閣畔讀陶公之記應知桃固酉源經楚令之城並喜竹還繞嶺亭聯六合水過雙清法華臺擬跳長江雲漢閣思尊學舍徵銀三萬四千五百八兩一錢知縣教諭復設訓導各一隆回里田鋪二巡檢典史一

案廣輿圖 長沙昭陵地敏政昭陽邵陵郡建州四十六里下上

新化縣中繁難在府北百八十里東界長沙府湘鄉百里西界辰州府溆浦百里南界邵陽百里北界長沙府安化九十里廟祠夏禹停橈而禱風波山紀文仙攀嶺而窺井竈茱萸之灘自古鷓鴣之龤偏香徵銀萬七千一百五十七兩七錢四分二釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖 人窯洞白沙百石坪二十六里下

城步縣要繁難在府東北四百二十里東界新寧五十里西界靖州綏寧六十里南界廣西桂林府義寧百八十里北界辰州府溆浦二百五十里張望答子音平舜縣以瀧

河軍營書康熙中永年王謙選知城步縣城步鎮也環鎮十八寨苗獷悍竊發無時後升爲縣以彈壓之祖送之日而謙忼慷把酒謂衆如平常既罷而行抵城步任未幾苗叛圍城謙展布方略悉禽之城步以平通志元趙長翁書院記其地八十四團盤錯聯絡南通桂廣西接古徽徵銀二千五百三十四兩二錢六分三釐知縣復設教諭訓導各一橫嶺岡江頭二巡檢典史一

案廣輿圖 苗疆險阻山川有獐十三里半下〔注〕明宏治十七年因峒苗李再萬之亂始改鎮爲縣

武岡州要繁疲難在府西南二百八十里東界邵陽百五十里西界靖州綏寧三十里南界廣西桂林府全州百六十里北界辰州府溆浦百四十里古山作案香水爲池栟御史功尙鐫厓石眞人隱會築室坪聞種竹登峯聽碎玉之聲地最多蘭訪俗美都梁之號更喜亭堪問月還知樓是宣風攀紫苑於洲邊對靑楓於嶺畔徵銀二萬七千六百六十兩四錢六分二釐知州高沙市州同學正復設訓導吏目各一石門硤口二巡檢

案廣輿圖 都梁夫彝古徽州楚巫申黔武攸武岡軍武岡路四十三里僻中有䆁秋米萬八千九百四十二石

附 守備 所 武岡

新寧縣簡在府南九十里東界永州府東安百四十五里西界武岡州七十里南界廣西桂林府全州八十里北界武岡州四十五里漢代彝侯舊壤宋時邑令分符花緣水而名溪樟列林而號嶺徵銀七千二百二十六兩六錢五分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 夫彝邵陽新寧治水江北八里半裁僻中

衡州府要衝繁難至 京四千九百里至省三百六十里東至江西吉安府永寧界三百四十里西至寶慶府邵陽界百二十里南至廣東連州界四百九十里北至長沙府湘潭界百三十五里東西廣四百六十里南北袤六百二十五里藏神堯之寶甕露尙盈乎吹帝舜之瓊簫風斯古矣使稱蒼水奇文摹峋嶁之碑雀憩丹陵異跡覓珠璣之阜朱子記存書院極伊山認故居問誰求石囷靈方姑自酌酃湖美酒知府淸軍鹽政糧捕通判教授復設訓導經歷各一縣七 分巡衡永郴桂道兼管衡山等處

案廣輿圖 湘東長沙桂陽湘廣二州東衡州衡陽衡山衡州路州一縣八中上秋米十二萬四千七百九十七石零

附 兵備 衡 衡州 方域志 直回雁之北蕭湘帶其左南連谿峝東倚桂陽山水 副使

甲天下爲湖右奧區民豐土閑俗尙農桑明衡州府隸上湖南道元置湖南宣慰司初爲路宋屬荊湖南路唐衡陽郡屬江南道初衡州隋衡州吳分湘東衡陽二郡東漢隸荊州漢分置桂陽郡初屬長沙國秦屬長沙郡春秋屬楚周荊州禹貢荊州補書五月南巡南境南嶽在焉舜南巡狩所止處也狩至于南岳註南岳衡山也又曰岷山之陽至于衡山周官荊州其鎭山曰衡山爾雅江南衡郭璞註衡山南嶽也地理志衡山在長沙湘南縣南徐靈期南岳記衡山五嶽之南嶽也至于軒轅乃以灊霍之山爲其副焉及漢武南巡又以衡山遠隔江漢於是徙南岳之祭於廬江灊山此亦承軒轅副義也故南岳衡山朱陵之靈臺太虛之寶洞上承冥宿銓德鈞物故稱衡山踞離宮攝位火鄕赤帝館其嶺祝融宅其陽故稱南嶽名朱陵太虛之天其山盤繞八百里高四千十丈七十二峯十洞十五巖三十八泉二十五溪九池九潭九井東南臨湘川遙望如陣雲沿湘千里九向九背乃不復見山海經一名峋嶁衡山地志一峯極高雁不能過遇春北歸故名回

雁盛宏之荊州記山有三峯紫蓋石囷芙蓉名勝志祝融峯乃七十二峯最高者道書第二十四福地九域志名山三百六十有八柱天柱第六衡山七十二節錄峯祝融紫蓋雲密石廩天柱五峯爲最大云〔注〕朱熹淳熙十四年丁未四月朔日記衡州石鼓山據蒸湘之會江流環帶最爲一郡佳處故有書院起唐元和閒州人李寬之所爲至國初時嘗賜勅額其後乃徙而東以爲州學則書院之跡於此遂廢而不復修矣淳熙十二年部使者東陽潘侯時德夫始因舊址列屋數閒牓之故額今使者成都宋侯若水子淵又因其故而益貲之餘年而後落其成焉宋侯書來屬記其實以詔予惟庠序之教不修士病無所於學汪汪權與擇勝地立精舍以爲羣居講習之所而爲政者乃或就而褒之若此山若嶽麓若白鹿洞之類是也若諸生之所以爲學則昔者吾友張子敬夫所以記夫嶽麓者語之詳矣顧於下學之功有所未究然今亦何以他求爲哉亦曰養其全於未發之前察其幾於將發之際善則擴而充之惡則克而去之其如此而已矣又何俟予言哉

衡陽縣要衝繁疲難附郭東界安仁百十里西界寶慶府邵陽百二十里南界永州府祁陽九十里北界衡山五十里雲母山頭秩祀仰霞光之合金烏井畔占科祈水勢之盈雁以峯迴每旋飛於春日金從礦盛曾大湊於昔年亭記合江城遺鍾武龍居士蘊猶留勝迹劉尙書巴故有名園徵銀三萬五千四百四十九兩三錢四分三釐知縣縣丞教諭典史各一

案廣輿圖 陽郡地新城重安蒸陽臨蒸五十二里沖煩

清泉縣中疲難附郭東界　西界　南界　北界　杜甫詩祝融五峯尊峯峯次低昂韓愈詩紅亭枕湘江蒸水會其左瞰臨渺空闊綠淨不可唾蓋縣當蒸湘合流得嶽麓全勝也徵銀三萬二千九百六十五兩三錢一分八釐知縣復設訓導新城巡檢典史各一

案通志 明割衡陽地置

衡山縣要衝繁難在府西北百里東界長沙府攸縣百三十里西界衡陽四十五里南界衡陽五十里北界長沙府湘潭三十五里度應璣衡宿當軫翼詩成天柱峯頭月酒

醮朱陵洞裏風花方賞其有枏樹更奇其無棘韓吏部忠誠貫日天亦開雲李鄴侯骨節皆仙芋曾卜相轉則望其九面尊則推其五峯柱亦標銅溯分疆於程晉錫何化石傳故迹于區星徵銀三萬一千一百九十三兩八錢四分二釐知縣教諭復設訓導各一草市永壽二巡檢典史一

案廣輿圖 周鄜子國長沙湘南湘西湘鄉二十一里沖中

耒陽縣要衝繁難在府東南百五十里東界安仁八十里西界常寧六十里南界郴州永興五十里北界衡陽五十五里伍相卜居之地武侯籌策之峯龐士元展驥無由偏

聞綰綬杜子美騎鯨有志特瘞遺骸且問羅君章宅裏之
花難求蔡仲敬池邊之紙徵銀二萬八千六百五十五兩
四錢二釐知縣教諭復設訓導典史各一
案廣輿圖耒縣耒陰耒陽北耒江三十八里頃中
常寧縣簡難在府西南百二十里東界耒陽五十里西界
永州府祁陽三十里南界桂陽州五十里北界衡陽二十
里府學成修城記據楚上游界聯郴桂縣卜遷學宮皆曰
詹象昇宅吉象昇曰吾當毀宅不顧獨利也由是學成文
教不振詹縣學生也徵銀萬三千四百五十七兩六錢八

分九釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖新平新寧常寧州河州七里裁中所常寧
安仁縣簡在府東百五十里東界長沙府茶陵州二十五
里西界衡陽三十里南界郴州永興五十里北界衡山三
十里水落雁翎山標熊耳周必大讀書之地恰對清溪南
齋雲祟祀之鄉猶留古廟徵銀二萬三千六百六十兩五
分五釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖衡山是仁永安二十八里裁沖下
酃縣簡在府東三百里東界江西吉安府永寧三十三

里西界安仁七十五里南界郴州桂東百五里北界長沙
府茶陵州十五里山鄉石鼓水澹雲秋炎帝陵高尙秩蒸
嘗之祀萬陽嶺峻爭傳木石之奇徵銀萬三百二兩九錢
五分四釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖長沙茶陵地古酃湘潭十九里裁下注桂陽州臨武藍山後詳
桂陽州中繁難至 京四千四百七十里至省六百三十
里東至郴州界三十里西至永州府江華界 南至
廣東連州界 北至 東西廣
南北袤 玉液樓高寶峯閣峻嶺

邊石燕遇風雨而翻飛雲際芙蓉披蘇蘿而秀拔路博德
兵過湟水武晷猶存衞子產颯俗化桂陽循聲最著徵銀
萬九千三百四十七兩一錢三分七釐知州州同學正復
設訓導吏目泗州寨巡檢各一 縣三
案廣輿圖桂陽郡治郴縣平陽桂陽路桂陽州桂陽監桂陽軍六十三里簡僻上楚粵關要秋米二萬一千一百九十七石零所寧溪所桂陽通志今升直隸州初因明爲桂陽州隋郴州晉屬湘州郡孫吳分爲始興郡漢分置桂陽郡秦屬長沙郡戰國春秋楚地
臨武縣簡在州南百四十里東界郴州宜章四十里西界
藍山二十五里南界廣東連州四十里北界嘉禾五十五

里地靈正倚衡山峯秀偏同華嶽武溪水廣金粟巖高建
亭酉宦跡於韓張韓愈張籍築邑瀏澄源於桐柏徵銀萬三千
二十七兩三錢九分七釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖隆武平陽咸陽單三十四里山川險要
藍山縣簡在州西南百五十里東界臨武五十里西界永
州府寧遠三十五里南界廣東連州五十里北界本州五
十五里峯峙九疑岫分三嶠舜水接舂陵而蕩漾藍溪環
部嶺而回漩徵銀萬一千五十六兩九錢四分九釐知縣
復設教諭訓導大橋巡檢典史各一

案廣輿圖南平臨武次二十八里沖中 補 淮南子九疑之南陸事寡而水事多湘中記九疑山在營道縣九山相似行者疑惑故名九疑楚辭九疑繽紛兮並迎水經基盤蒼梧之野峯秀數郡之間羅巖九舉各導一溪岫壑負阻異嶺同勢荊州記連峯接岫競秀爭高含雰卷霧分天隔日
嘉禾縣簡在州西南百里東界本州四十里西界藍山十
五里南界臨武七里北界永州府新田三十里郭樂桂華
樓賦望四山之巘嶪與衡嶽之南垠縣西北二十里肥泉
清濁相兼灌田千畝徵銀六千四百三兩六錢八釐知縣
復設教諭訓導典史各一
案通志明割臨武縣地置 注 桂陽臨武藍山俱屬衡州府

常德府要衝繁難至 京三千九百八十里至省六百七
十里東至長沙府益陽界百六十里西至辰州府沅陵界
二百六十里南至長沙府安化界百二十里北至澧州界
九十里東西廣四百二十里南北袤二百十里陽山作鎮
朗水環流看神女之獻魚常分時序羨幽人之簪鹿別見
洞天漢家則何邵開封晉代則伍朝築壁曾傳競渡招屈
子而習亭偶欲烹泉憶萊公而訪寺木瓜山何妨靜對休
吟李白之詩丹砂井自可延齡願學廖平之壽知府清軍
水利同知糧捕通判教授復設訓導經歷兼司獄各一縣

四
案廣輿圖武陵鼎州黔中建平武元朗三州義陵常武武正武順武平常德軍縣四多水患沖秋米六萬九千四百三石零 補 常德方域志包洞庭之險扼五溪之要爲荊渚屏蔽民務耕織以漁獵代山爲業明常德府隸湖北道元爲路宋常德府中爲常德軍節度永安軍鼎州初朗州五代曰武順武平唐武正軍中爲武陵郡屬山南道初因隋爲朗州晉魏三國並屬吳地東漢曰武陵治臨沅漢武陵治索縣亦名義寧秦屬黔中郡戰國楚周商並爲蠻蠻所居禹貢荊州域
武陵縣要衝繁疲難附郭東界龍陽四十里西界桃源五
十里南界長沙府安化百二十里北界澧州九十里館築
淸陵園開樂令轉記歸田于曾鞏堂題教子於韓琦淸巘

合而水迴緣溪陰而雲度爰桃花而放棹此興誠高攀㭊
樹而爲弓其名已古每挹潘京之譽還思廖立之才徵銀
四萬八千五百六兩一錢八分九釐知縣牛鼻灘水利縣
丞教諭復設訓導大龍司巡檢兼驛務典史各一
案廣輿圖武州臨沅遠州武陵郡和豐四十五里沖煩中
桃源縣要衝繁難在府西八十里東界武陵五十里西界
辰州府沅陵二百里南界長沙府安化百八十里北界澧
州慈利二百十里緣蘿山邃谷浮響而如琴明月池幽波
劃規而若璧愛玉龜之得果吟錦渚之生菱黃道眞早譽

迷津陶彭澤曉思退步徵銀三萬三千一百五十七兩四
錢三分知縣教諭復設訓導各一 新店鄭家店兼驛務二
巡檢典史一
案廣輿圖沅南武陵縣三十一里山川險峻沖
龍陽縣衝在府東北八十里東界沅江七十里西界武陵
三十里南界長沙府益陽八十里北界澧州安鄉百里橫
山遠拱鼎水環流湖邊懷范蠡之遊隄上唱王斌之蹟濯
塵纓於漁父拾香草於美人誰泣前魚媚子空留封邑獨
收歲絹木奴轉羨傳家徵銀三萬四千八百五十兩一錢

四分知縣復設教諭訓導龍潭橋巡檢典史各一
案廣輿圖辰陽索縣漢壽武口二十九里沖僻中
沅江縣僻在府東北二百七十一里東界長沙府湘陰四
十里西界龍陽三十里南界長沙府益陽七十里北界龍
陽四十里湖芷水之濱尊葯山之邑聽九皋遥響鶴迺名
湖辨三脊芳甦茅還貢闕徵銀四千八百四十七兩八錢
七分七釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖益陽地橋江藥山安樂岳州五里裁僻下注沅江自辰州界東南流入桃源下注洞庭
辰州府要衝繁難至 京四千三百四十里至省六百里

東至常德府桃源界百四十里西至貴州鎮遠府界六百
里南至寶慶府新化界二百五十里北至永順府界百八
十里東西廣七百四十里南北袤四百三十里拱辰閣上
涵輝則象布三台企仰亭邊博學則胸羅二酉馬希範因
銅立柱遂服羣蠻段成式築室成書還傳雜俎知府浦市
糧捕通判教授復設訓導經歷各一 縣四 分巡辰沅永
靖兵備道兼管界亭等處
案廣輿圖沅陵長沙武陵盧溪酉陽江口荆湖辰州路州一縣六沖秋米五萬一千三百石零附總督辰州衛鎮溪所方域志地連谿峒重岡復嶺控諸蠻咽喉爲武陵保障與巴渝同俗圖經似

在酉水之陽曰酉陽明辰州府隸湖北道元辰州路宋屬荊湖北路唐盧溪郡屬江南道初辰州隋辰州陳分置沅陵縣齊宋晉並屬武陵郡東漢發南郡士入武谿擊諸蠻不克馬援至臨沅破之漢爲長沙武陵二郡地屬荊州秦惠王欲楚黔中地以武關易之即此楚黔中周商蠻蠻地

沅陵縣要衝繁難附郭東界常德府桃源百四十里西界
盧溪五十里南界溆浦八十里北界澧州安福二百四十
里下雋名區北浴舊驛地則星分翼軫險扼峒溪人則學
祖程朱文希韓柳明劉有年上騶音之闇谿我塵襟尋鵶井之
砂綏予創壽徵銀二萬五千二百五十一兩八錢一分九
釐知縣界亭縣丞教諭復設訓導馬底鎮巡檢典史各一

案廣輿圖上沙下雋地沅水沅陵郡黔中郡長沙國北浴五十八里山川險峻煩沖上

盧溪縣簡衝在府南百十里東界沅陵六十里西界鎮溪
所百二十里南界辰谿六十里北界六保二十四里劉尚
用兵之處窺毒霧而應銷馬援吹笛之鄉溯雄風而未歇
征途記縣西有仙人屋結河千崖罅中高可尋丈能容八
九人四旁無徑可緣眞鬼斧神工也徵銀五千六百二十
二兩四錢五釐知縣復設教諭船溪巡檢典史各一

案廣輿圖沅臨盧州武溪十二里山川險峻裁中

辰谿縣簡衝在府南百七十里東界溆浦百三十里西界
麻陽二百三十里南界沅州府二百二十里北界瀘溪十
五里潮遺蹤於莊蹻山邊尙記空城候舊迹於巫陽水畔
猶存故址豈特山塘驛古還看龍淵波深徵銀萬二千四
百三十一兩一分知縣復設教諭黃溪口巡檢典史各一

案廣輿圖辰陽建昌武陵郡靈川巫陽八里裁沖下

溆浦縣簡難在府南二百七十里東界寶慶府新化百九
十里西界辰谿百二十里南界寶慶府武岡州三百四十
里北界沅陵百八十里桃花山上圖華蓋以千層楠木洞
邊躡竹梯而萬丈何事洞窺皓魄且敎祠謁昭靈徵銀二

萬二千一百八十八兩五分知縣復設教諭訓導龍潭巡
檢典史各一

案廣輿圖義寧辰溪地武陵郡溆溪三十四里上 注沅江黔陽麻陽後詳

乾州廳要至京　里至省　里東
至辰州府瀘溪界　西至鳳凰廳右汛界
南至五寨司界　北至永保苗寨界
東西廣　南北袤
同知訓導經歷

河溪巡檢各一

案

鳳凰廳要至　京　　里至省　　里東
至沅州府麻陽界　　西至貴州銅仁府界
南至紅苗地界　　北至辰州府瀘溪界
東西廣　　南北袤　　頃
鳳之游具戎車命信人導之右營中營觀所爲碉卡城堡鄉勇營屯諸大畧想見古規撫尙在今日其環鎭接壤何處扼要何處道里若干碉卡疏若　千所高廣若干丈

尺城壕縱横若干里勇分八旗每旗總散若干八屯聚各勇家小歲領口糧若干通計經費若干萬惜不得徧觀左營各處詳考輿圖文卷執筆擬書伏候郵筒傳曰天時不如地利地利不如人和就今所觀右營中營推之所以安撫漢民者庶幾得之矣顧苗向猶民也嘗曰蹂躪我邊疆虔劉我百姓如猘犬噬主入罪在不赦書曰殺三苗於三危可知古聖帝原不廢殺又曰七旬有苗格傳曰天下烏乎定定於一孰能一之不嗜殺人者能一之古名將先威繼德攻城不如攻心宜於漢苗無二也且諸苗者果衣食溫飽而作亂耶抑饑寒交迫而然耶今殄其渠魁可否寬其餘黨懲其既往何以綏其將來願閣下熟思而審處之昨承明訓終屬意收功以此此仁言也易曰君子體仁足以長人從茲
聖恩覃布憲德周敷萬里遐方無非和風甘雨閣下不名功所以報
國恩親者蓋其綦重大矣此嘉慶七年十一月二十三日子音長沙舟中寄道衙傅鼐藥堂書節而存之可以得其形勢方畧之大梗也同知訓導經歷知事巡檢各一

案

永綏廳要至　京　　里至省　　里東
至紅苗界　　西至貴州木樹汛界
南至貴州芭茅坪汛界　　至保靖新寨汛界
東西廣　　南北袤
同知訓導經歷知事各一

案

沅州府衝衝至　京四千六百十里至省六百七十里東
至辰州府辰谿界　西至貴州鎮遠府界二百
四十里南至靖州會同界　北至鳳凰廳界
東西廣　南北袤　明山
若畫遶春郭而堆青瀠水如環迴夕波而斂翠翼軫星聯
軼北極岷嶓嶺遠導南條觜瑄經苗壞而成詩李白憶龍
標而寄詠天已鄰於巫峽雨勢常濃地未過於潯陽瀨聲
尙靜知府涼傘通判教授經歷各一縣三
案廣輿圖 黔中巫州沅陵郡潭陽郡漵州懷化峩溪縣二二十七里山川險峻中上流水源出播州

今古地理述 卷十一 湖南省 三三

黃平上通偏橋下流經澧州入大江 附 兵備副使衙 沅州平溪 通志 今升府初因明為沅州屬辰州府宋懿州唐潭陽郡漵州沅州巫州隋屬辰州梁置龍標縣晉屬建平郡漢巫縣屬南郡
芷江縣要衝繁難附郭東界黔陽六十六里西界貴州鎮
遠府二百四十里南界　北界麻陽五
十二里地是滇黔孔道橋跨江西縣原辰漵分疆山圍郡
北八如沅芷四時之氣皆薰官學武鄉百姓之生是佛徵
銀萬七千九百八兩二錢七分一釐知縣榆林灣縣丞復
設訓導各一涼山懷化便水兼驛務三巡檢典史一
案通志 新設

黔陽縣衝衝在府東南八十里東界辰州府辰谿二百四
十里西界芷江九十里南界靖州會同百十里北界懷化
驛百二十里羅公善隱祈霖則古壇猶留漢相能算駐節
則遺營尙在雙石屋隱波上下形似屏風七寶嶂映日輝
煌狀垂纓珞徵銀萬二千四兩四錢二分知縣復設教諭
訓導安江巡檢典史各一
案廣輿圖 鐔城地龍標朗溪黔江十二里中
麻陽縣衝難在府北百三十里東界辰州府辰谿百三十
里西界洗谿司五十里南界芷江五十里北界五寨司五

今古地理述 卷十一 湖南省 三三

十里山與天齊霧日更添秀色水同錦豔輕風如織疏紋
西晃峯高黃陵城古石還結綠金乃成蚨徵銀五千十一
兩七錢三分九釐知縣縣丞復設教諭高村巡檢典史各
一
案廣輿圖 古蔣州地沅陵辰溪龍門招諭銅州七里裁衛下田地頗肥山川險峻與苗蠻接壤 注 沅州黔陽麻陽俱屬辰州府
永州府中衝繁至　京六千八百八十里至省六百六十
里東至衡州府常寧界二百里西至廣西桂林府全州界
百四十里南至廣西平樂府富川界四百二十里北至寶

慶府邵陽界百七十里東西廣三百四十里南北袤五百
九十里羣玉山邐騈羅竹木潞巖寺畔隱現樓臺鈷鉧潭
清徹喜波連小石芙蓉倚秀還知洞近流香辯存義特著
三亭柳宗元偏探名勝憶高人之築室崖倘稱丹唐僧懷釋
子之臨池天還映綠蕉漫許蝸宮之怪爭傳息壤之奇知
府江華理猺同知通判教授復設訓導經歷兼司獄各一
州一縣七
案廣輿圖零陵營陽永陽州一縣六府中秋米六萬八千石零〔衞〕永州〔方域志〕南接九疑北連衡嶽石崖天齒延以林麓參百越之俗〔明〕永州府隸上湖南道〔元〕永州路〔唐〕零陵郡屬荆湖南路初永州

〔隋〕永州〔晉〕分置零營陽郡初屬湘州〔三國〕屬吳〔補〕錢邦
〔漢〕武置零陵郡屬荆州〔秦〕長沙郡春秋楚南鄙芑考
湘水自全州至永州北與瀟水合曰瀟湘歷祁陽合桂
陽諸水至衡州北與烝水合是爲烝湘經湘陰入洞庭
與沅水合又曰
沅湘北三湘也
〔零陵縣〕要衝繁難附郭東界寧遠百三十里西界廣西桂
林府全州百四十里南界道州六十五里北界祁陽六十
五里瀟水湘江之滸黃溪袁渇吳越方言反流曰渇之濱封象城虛
玩鴨亭古龍白高猶留舊土楊誠齋特建遺祠石磬鏗鏘
擬輕清於泗水名香馥郁分寶貴於都梁徵銀二萬七千
五百三十七兩一錢五分八釐知縣冷水灘縣丞教諭復

設訓導典史各一
案廣輿圖泉陵湘口二十八里山川險易沖淳中
〔祁陽縣〕中衝繁在府東北百里東界衡州府常寧百里西
界東安九十里南界零陵三十五里北界寶慶府邵陽百
二十七里古驛排山唐亭傍石橋可渡香跨水岫看飛燕
翔風勝擅三吾都綴漫郎之宅秧開五葉難牽蕭結之船
方諸鐘去能歸孰謂竹生自苦徵銀萬七千四百四兩一
錢二分七釐知縣教諭復設訓導各一歸陽市永隆太平
市二巡檢典史一

案廣輿圖祁水三浯溪十三里地豐沃栽中
〔東安縣〕簡在府西九十里東界零陵五十五里西界寶慶
府新寧三十五里南界廣西桂林府全州二十里北界寶
慶府邵陽百八十里淸化鄉邐紫微洞口樵子逢黃衣者
九誰知潭底潛龍獵人逐白鹿而雙詎識道家坐騎徵銀
萬六百四十七兩三錢六分八釐知縣復設教諭訓導各
一蘆洪石期二巡檢典史一
案廣輿圖東安場石期八里山川險峻栽淳下
〔道州〕簡難在府南百五十里東界寧遠四十二里西界

永明四十里南界江華三十五里北界零陵九十里[illegible]山物驗看湘竹之斑斑地以人傳頌舂陵之粲粲盍元結既循良著者而陽城亦撫字心勞至如吞樹浴星吟歐陽之麗句尤若吟風弄月挹茂叔之高懷斯皆鏡石祥凝証特窮樽製古徵銀萬八千三百三十四兩九錢四分知州州判學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖江華郡道二路永陽營道營陽郡南北營州厤濔有守備三十五里山川險阻地沃煩弊上秋米九千三百五十九石二斗零方域志舜封象有庳之地爲營道郡有春陵鄉漢長沙王子春陵侯封爲縣元公產地也濂州西道山之下周敦頤居之張栻記濂溪里名先生家世其開及寓于他郡而不忘其所自故亦以是名溪

寧遠縣簡在府東七十里東界新田四十里西界道州二十里南界桂陽州藍山五十里北界零陵八十里嚴呈玉琯城閣春陵淵欲流青試讀王韶之記洞方映紫曾題寇準之詩瑞雁飛時錦繡齊張彩翼吟龍應後文章豫卜巍科徵銀萬七千六百二十兩四錢九分七釐知縣復設教諭訓導九疑魯觀巡檢典史各一

案廣輿圖春陵延昌延唐令道唐興延熹六十三里山川險峻煩中衞寧遠所寧遠衞地理

今釋蕭水一名營水出縣北注湘江水經注營水西流逕九疑山下大舜葬其陽商均葬其陰

永明縣簡難在府西七十里東界道州三十里西界廣西平樂府恭城六十里南界廣西平樂府富川四十里北界廣西桂林府灌陽三十里地傳營浦規模每憶漢家嶺扼都龐戍守曾聞秦將徵銀萬一千二百四十六兩二錢五分一釐知縣復設教諭訓導桃川市巡檢典史各一

案廣輿圖營浦營陽永陽郡十八里裁淳中廢所枇杷桃川

江華縣要難在府東南七十里東界廣東連州二百五十里西界永明二十里南界廣西平樂府富川百里北界道州三十里畫疆憶自唐初流水音如龐右何必吹鄒生之律暖谷長春儼同御列子之風寒亭獨善徵銀三千九百二十八兩一錢五分三釐知縣復設教諭訓導各一錦岡錦田寨二巡檢典史一

案廣輿圖馮乘營溪水沲水四里裁淳下廢所江華錦田

新田縣簡在府東北百七十里東界桂陽州十七里西界零陵百八十里南界寧遠二十二里北界桂陽州二十里萬山巉叢鳥道險絕此黃中通學記也志稱民忘其勞士皆務實或亦地氣使然乎徵銀萬五百二十兩七錢二分二釐知縣復設教諭訓導典史各一

案通志明析寧遠縣地置舊有新田營

靖　州要繁難至　京六千里至省千二百里東至寶慶府武岡州界二百六十里西至貴州黎平府界百十里南至廣西柳州府融縣界百九十里北至沅州府黔陽界百八十里東西廣三百七十里南北袤三百七十里五老峯高熙春亭古程敦厚問遊之地侗以官名呂師周戰勝之城猶因姓顯魏了翁特崇經術更聞黃檗之嗣音楊光富還建學宮兼藉樸成之明教可使轟山賓邑能令渠水流徽徵銀九千二百四十一兩一錢四分八釐知州綏通縣

務州判學正復設訓導吏目零溪巡檢各一縣三

案廣輿圖黔中溪峝誠州靖州渠陽縣三衍頫中山多有瘴附兵備衛靖州所天柱

案方域志介彝播敘三州之境明直隸靖州初靖州府隸湖北道元爲路宋同酉內附爲誠爲渠陽屯鎮軍唐爲溪峝

會同縣簡在州北九十里東界沅州府黔陽七十五里西界貴州鎮遠府天柱六十里南界本州四十里北界沅州府黔陽百十里青陂湖畔闢賢士之嬉游白社山前想謫仙之嘯詠漫謂雌生九筋未堪爲舉子解嘲即看蓮放並頭猶若爲清官表瑞徵銀八千三百三兩八錢六分六釐

知縣教諭復設訓導洪江巡檢典史各一

案廣輿圖狼江寨三江二十八里僻

通道縣簡難在州南八十里東界綏寧十五里西界貴州黎平府百二十里南界廣西柳州府融縣八十里北界本州三十里江宋芙蓉偏地張籍別離之賦嶺遂佛子早近葛洪句漏之鄉波遶辰溪地分恭水徵銀千八百四十六兩五錢七分五釐知縣復設教諭訓導播陽巡檢典史各一

案廣輿圖恭水羅家五里裁下有瘴

綏寧縣要繁難在州東百十里東界寶慶府武岡州八十里西界本州百二十里南界廣西桂林府義寧百八十里北界會同二百四十里風亦留門石曾結寨笑獨醒於五夜記簉花開每九節於空山延齡草茁徵銀七千五百七十一兩六錢三分五釐知縣教諭復設訓導各一雙江清波二巡檢典史一

案廣輿圖溪峝徽州蒔竹三十五里僻中多瘴

郴　州要衝繁難至　京四千一百十二里至省六百八十里東至江西吉安府龍泉界三百里西至桂陽州界四

十里南至廣東韶州府乳源界百里北至衡州府安仁界
百三十里東西廣三百四十里南北袤二百三十里策馬
雲中想蘇耽之得道乂魚岸口懷韓愈之吟詩水號千秋
村名萬歲井流香而憶橘石裏核而成桃野廟颭靈旗尙
記書傳柳毅空江供客賞須知句苦秦觀徵銀萬二千四
百五十五兩四錢五分二釐知州鹽捕州判學正復設訓
導吏目艮用巡檢各一縣五

案廣輿圖 桂陽郴州路敦州縣五十四所 里中楚粤三界山川有瘴 郴州 廣安 方域志
山奇變水淸瀉爲五嶺之衝明直隸郴州隸上湖南道
宋隸荊湖南道唐桂陽郡隸江南西道初郴州齊宋晉

湘州吳屬分荊以湘水爲界桂陽以東爲吳漢桂陽
郡屬荊州項羽從義帝都此秦屬長沙郡楚巫中地

永興縣中衝繁在州北八十里東界興寧三十里西界衡
州府耒陽四十里南界本州二十五里北界衡州府安仁
五十里白豹峯高黃箱嶺闊斟酌除泉之側頓悟叟涼徘
徊乳穴之傍深翊靈詩徵銀萬二千二百十八兩五錢一
分六釐知縣復設教諭訓導高亭巡檢典史各一

案廣輿圖 便縣郴縣安陵高亭永 興二十里我傷淳中瘴

宜章縣要衝繁難在州南九十里東界桂陽七十九里西
界衡州府臨武五十里南界廣東韶州府乳源四十里北

界本州三十五里地從隋代唐代以來方分赤縣水自上
章下章而出都是淸流徵銀八千一百五十三兩七錢三
分四釐知縣教諭復設訓導各一赤石白沙二巡檢典史
一

案廣輿圖 義章高平 七里下

興寧縣中疲難在州東八十里東界桂東六十里西界本
州四十里南界桂陽百里北界永興四十里峯名石囷曾
遊鐵丞之亭嶺刻蟲書不數銀鉤之帖詎必趣爻於熱水
惟當買醉於程鄉曾聞孟琯文聲更美程瓊宦迹徵銀萬

一千三百十一兩五分七釐知縣復設教諭訓導滁口巡
檢典史各一

案廣輿圖 漢寧陽安貧興管 子晉寧十五里下

桂陽縣簡在州東南百六十五里東界江西南安府大庾
百二十里西界宜章七十五里南界廣東韶州府樂昌百
里北界江西南安府崇義九十里池方九折洞靈既可祈
霖山則孤撐獨秀曾誇拔宅禮習變君之教巴窺揖讓而
雍容香濃周子之蓮敦頤滌襟期而瀟灑徵銀萬三百二十七
三兩五錢四分五釐知縣復設教諭訓導各一益將鎮安

巡檢典史一
案廣輿圖汝城郴義廬陽義昌十五里下
桂東縣簡在州東二百七十里東界江西吉安府龍泉六十里西界興寧九十里南界江西南安府崇義六十里北界衡州府酃縣二十里仙女橋長峒邊青石緜緜坐聽管絃於五夜萬王城古壇畔翠竿婀娜並數桃李於芳春方看龍井波恬漫說蛟潭浪湧徵銀五千九十七兩四分知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖義昌桂陽桂東上猶五里下

永順府要難至　京四千八十里至省六百里東至辰州府沅陵界二百里西至四川重慶府酉陽州界三百里南至乾州廳界三百里北至湖北容美司界三百五十里東西廣五百里南北袤五百五十里椒溪曲抱歸峽遥通崖鐫古篆之十泉地統白巖之五寨彭家竊據馬希範立柱猶存田氏歸降吳廷舉餘威尚振試尋荻洞茅坪之舊一領雲臺霞閣之觀知府喜鵲營同知江西寨通判教授經歷各一縣四
案廣輿圖靈溪會溪下溪永順州福石州三長官司六通志今升府初因明爲永順宣慰司元爲會溪施溪等地宋永順州唐爲溪州隋隸辰州陳隸沅陵郡漢隸武陵郡秦黔中郡地楚巫中地禹貢荆州域

永順縣要難附郭東界茅岡司大河百二十里西界龍山二百里南界保靖百八十里北界桑植百四十里五代史楚世家西接牂牁兩林南通桂林象郡宋史諸蠻傳控西南彝戎之地爲辰州牆壁障護徵銀八十兩知縣訓導王村州巡檢典史各一
案通志卽府地置縣
龍山縣簡難在府西二百二十里東界永順百三十里西

界四川重慶府酉陽司百八十里南界保靖百五十里北界湖北施南府恩施六十里圖說僻處邊隅萬山旋繞人居雞棚裏路在鳥巢邊草樹開還閉茅山斷復連讀劉克莊詩可以概形勝矣徵銀八十兩知縣訓導龍頭巡檢典史各一
案通志元白崖峒
保靖縣要難在府南百四十里東界永順三十五里西界四川重慶府酉陽百三十五里南界乾州廳百十里北界永順三十里滿川風月獨憑欄袙結湘娥十二鬟可惜不

當湖水面銀山堆裏對青山此黃庭堅岳州詩也移以志
縣亦切廣輿記所謂四山環抱淵水中流有以哉徵銀九
十六兩知縣訓導張家壩巡檢典史各一
案廣輿圖 保靖宣慰司宋保靖州唐溪州
桑植縣簡在府北百二十里東界澧州慈利百二十里西
界永順五十里南界澧州慈利八十里北界湖北容美司
百八十里松梁掩映之中萬家桑樹雲水蒼茫之外百里
絃歌徵銀九百三十四兩六錢七分八釐知縣訓導上下
二峒巡檢典史各一

案通志 明桑植宣慰司元上下桑植
案廣輿圖 直隸行都司領宣慰司二曰永順曰保靖其
永順領南渭施溶上溪三州臘惹肖麥黃峒五
驢遲峒白崖峒施溶峒田家峒六長官司其保靖領五
寨峒箪子坪二長官司軍民指揮衛一曰施州領宣撫
司四曰施南曰散毛曰忠建曰容美軍民千戶所一曰
大田其施南領東鄉五路忠路忠孝路金峒四安撫司東
鄉五路又領搖把峒上茶峒下茶峒鎮遠蠻隆奉辯五
長官司忠路又領劍南長官司一金峒又領西坪蠻長
官司一其散毛領龍潭大旺二安撫司大旺又領東流
蠟壁長官司一其忠建領高羅忠峒二安撫司高羅又
領木冊長官司一其容美領椒山五峯水盡石梁長官
司四直隸衛曰清浪曰鎮遠曰偏橋曰五開曰銅鼓曰
瞿塘守禦所曰中朝曰黎
平曰亮寨曰龍里曰新化
湖廣圖敘 湖廣古荊州地襄鄧抗其頭夔蘄黃引其肘
腹江陵制其漊蔑伸膝南向亦足以雄視諸
州矣若鄖陽之保商陝郴桂之跨閩粵辰沅之捍蔽雲
貴大江中貫五溪外錯荊楚之扼塞備焉然襟江帶湖
所至民罹水患盜賊乘之穀土泥塗甚于禹貢宗藩賦
祿廣千周封而楚俗慓輕鮮思積聚土曠不耕四方流
民失業者赴焉故其民率皆窳靡糅雜治過此則永州
保慶之閒謹備苗蠻而已谿峒諸蠻本以漢法羈縻差
易馴擾惟永順保世席富強每以爭奪獲罪輒假
戰功自贖奸謀偏搆驕橫滋萌將貽異日之憂矣

今古地理述

鑑定

考訂

鄱陽胡克家果泉

建昌顧長紱修浦

江夏吳兆熊渭崖

涇陽張五緯蓮浦

會稽俞英世耕麓

富平朱久括梓亭

分校

武進徐準宜仲平

義寧萬方貞仲章

壺關劉青蓮華巖

涇陽張 菊旭莊
元和孔繼濂遜舫

今古地理述卷十二

武寧王子音心言述　男　洪鼎亞圓　瑞台晚香　編校

義寧萬承風和圃
元和孔傳金東山　補

武寧盧　浙容莽　武寧方　瀚春湖參核

連平顏伯燾魯輿注　霸州韓鼎孫香祖繕本

錢塘費泰升六交

陝西省

疆域在　京師西南二千六百五十里東至河南陝州閿鄉界三百五里西至甘肅秦州清水界六百三十里南至四川太平廳界千三十里北至榆林邊牆千三百九十六里東西廣九百三十五里南北袤二千四百二十六里府七直隸州五廳二州五縣七十三

形勝秦四塞之國被山帶渭東有關河西有漢中（史記蘇秦傳）北有甘泉谷口之固南有涇渭之沃巴漢之饒右隴蜀之山左關崤之險（荊軻傳）秦形勝之國帶山河之險懸隔千里

持戟百萬秦得百二焉地形便利其以下兵於諸侯譬猶居高屋之上建瓴水也（高祖本紀）金城千里天府之國（留侯世家）三輔南有江漢北有河渭汧隴以東商雒以西厥田肥饒所謂陸海（東方朔傳）東有函谷蒲津西有散關隴山南有嶢山武關北有蕭關（史記正義）負河踐華爲城因河爲池（賈誼過秦論）東薄大河南阻高山西采雍梁北卤涇垠（楊子法言）被山帶河四塞以爲固（漢書婁敬傳）左據函谷二崤之阻表以終南太華之山右界褒斜隴首之險帶以洪河涇渭之川衆流之隈汧湧其西華實之毛則九州之上腴焉防禦之阻則天地之奥

區焉（班固西都賦）左有崤函重險桃林之塞綴以二華巨靈贔屭高掌遠蹠以流河曲厥蹟猶存右有隴坻之隘隔閡華戎岐梁汧雍陳寶雞鳴在焉於前則終南太乙隆屈崔崒隱轔鬱律連岡乎嶓冢抱杜含鄠欱灃吐鎬於後則高陵平原據渭踞涇澶漫靡迤作鎮於近其遠則有九嵕甘泉涸陰沍寒廣衍沃野厥田上上實爲地之奥區神皐（張衡西京賦）右隴蜀左崤函襟憑終南太華之陰背負清渭濁河之固地方數千里帶甲十餘萬兵強士勇用武之國秦漢所以成帝業也（郭子儀奏議）自萬年至於渭南其蔽曰華州其關

曰潼關自華而北界於櫟陽其蔽曰同州其關曰蒲關自蒲而南至於藍田其蔽曰商州其關曰武關自長安至於盩厔其蔽曰洋州其關曰華陽自武功而西至於好畤其蔽曰坊州自咸陽而西至於奉天其蔽曰邠州由四海之內總而合之以至於關由關之內東而會之以至於王都（柳柳州文集）夫秦四塞之國也雖偏鎭於西隅而國之形勢實爲天下雄固帝霸之業也（鴻書）潼關制全陝之命漢中實楚蜀之衝（朱思本輿地總圖說）關中形勝西自崑崙發脈落於三輔長河自西北而南華嶽諸山自西而東會於潼關水口關鎖

之密結搆之巧天下莫並（韓苑洛集）太乙峙其南豐鎬出其西華嶽鎭其東龍首秉其北周環八水襟帶三川形勝實甲於天下（顏敏重修蕭司公廨記）

賦稅戶部彙核嘉慶八年清摺額徵地丁雜稅等銀一百七十萬七千三百六十三兩有奇會典則例起運銀一百三十五萬六千三百五兩一錢五分五釐有奇（今按起運正銀百三十四萬一千三百六十一兩七錢五分二釐耗銀六萬六千四百五十一兩七錢二分八釐）存留銀二十五萬二千五百四十六兩九錢四分五釐有奇（今按存留正銀二十六萬九千四百一兩五錢三分九釐耗銀十七萬三千七百八十兩）

祿制巡撫萬二千兩學政四千兩歲支甘肅千六百兩布政使八千兩按察使五千兩道員督糧道二千四百兩餘各二千兩知府西安同州鳳翔漢中興安延安榆林七府各二千兩知州邠州綏德州鄜州商州乾州各千兩耀州華州隴州寧羌州葭州各六百兩知縣長安咸寧咸陽興平臨潼高陵鄠縣藍田涇陽三原盩厔渭南富平醴泉同官鎮安雒南山陽商南大荔朝邑郃陽澄城韓城白水華陰蒲城武功永壽三水淳化長武鳳翔岐山寶雞扶風郿縣麟遊汧陽南鄭褒城城固洋縣西鄉鳳縣沔縣畧陽安康平利洵陽白河紫陽石泉膚施安塞甘泉保安安定宜川延長延川定邊靖邊洛川中部宜君米脂清澗吳堡榆林神木府谷懷遠各六百兩布政司經歷理問庫大使按察司經歷司獄各百兩同知各八百兩通判各六百兩州同鄜州州同三百兩興安州商州州同各百兩餘各六十兩州判邠州乾州州判各百兩餘各六十兩府經歷照磨縣丞主簿倉大使吏目巡檢典史驛丞各六十兩巡撫衙門筆帖式二百兩將軍千五百兩

學校鄉舉額六十一名歲科學額西安府府學三原各二十長安咸寧咸陽興平臨潼鄠縣涇陽盩厔渭南富平醴泉各十五高陵十二藍田同官耀州各八商州州學十五鎮安雒南山陽商南各八同州府府學郃陽韓城華州蒲城各二十大荔二十二朝邑十六澄城華陰各十五潼關九白水八乾州州學武功各十五永壽八邠州州學淳化長武各八三水十二鳳翔府府學二十鳳翔寶雞各十五岐山扶風郿縣汧陽隴州各十二麟遊八漢中府府學二十南鄭城固洋縣各十五褒城西鄉寧羌沔縣各十二鳳縣畧陽各八留霸未設興安府府學十二安康九平利洵陽白河紫陽石泉各七延安府府學十八膚施十五安定宜川各十二安塞甘泉保安延長延川定邊靖邊各八鄜州州學十三洛川十六中部

宜君各八綏德州州學清澗各二十米脂十二吳堡八榆林府府學葭州各十二榆林神木府谷懷遠各八丁字號寧夏二木字號榆林一聿左號甘一聿右號肅州安西烏魯木齊等處一

武備將軍一西安提督一固原副都統二西安左翼一右翼一總兵四河州一寧陝一陝安一榆林一副將八將軍標中軍一靜寧一靖遠一洮岷一潼關一漢中一延綏東路一延綏西路一參將十三撫標中軍一提標中軍一華陽一循化一慶陽一蘭州一西安一陽平關一波羅一江口一西鳳一延安一宜君一遊擊三十二撫標右營一將軍標左營一右營一提標左營一右營一前營一後營一河州鎮標左營一右營一固原城守一寧陝鎮標中營一左營一雷霸江口營一馬營監一蘆塘一平涼城守一階州一鞏昌一神道嶺一商州城守一陝安鎮標中營一左營一右營一西鄉一漢鳳一寧羌一畧陽一榆林鎮標中營一左營一右營一舊縣關一黃甫一都司四十三守備五十四千

總八十把總百七十四

案廣輿圖陝西建置陝西等處承宣布政使司治西安左右布政使二左右參政六分守二管糧一管冊一西寧一涼州一左右參議七分守三商洛一花馬池一府八屬州二十一縣九十四總爲里三千五百九十七戶三十六萬三千二十七口三百九十三萬四千一百七十六夏秋二稅米麥百九十二萬九千五十七石絲綿三百六觔絹九千二百十八疋棉花萬七千二百七十二觔布五十八萬八千九百九十疋京運年例并鹽課銀四十六萬四千五百二十三兩草千八百四十二萬六千七百束茶馬司三洮州一河州一西寧一課茶五萬一千三百八十四觔河渠提舉司一在西寧陝西都指揮使司隷右軍都督府都指揮三內掌印一僉書二衛二十六屬所百三十四守禦千戶所十二陝西行都指揮使司在甘肅衛十三屬所五十六守禦千戶所四總延綏寧夏甘肅三鎮馬步官軍舍餘土達十三萬九百餘員行太僕寺二陝西一在平

涼甘肅一在甘州苑馬寺二監十二平涼六甘州六苑
四十八平涼二十四甘肅二十四所屬馬五萬七千七
百八十餘匹洮河西寧三衛番茶易馬四千八百餘匹
提刑按察司按察使一副使十四清軍一提學一糧餉
一分巡兵備撫民一鞏昌一延安一岷州一肅州一固
原一西寧一甘州一仝州一僉事八邠涇一分巡鳳翔
一屯田一榆林一寧夏二蘭州一分道六欽差總督陝
西三邊都御史一駐固原防秋駐花馬池欽差巡撫都
御史四陝西一駐西安防秋駐固原延綏一駐榆林寧
夏一駐寧夏甘肅一駐甘州巡按監察御史二一駐西
安一駐鞏昌巡茶御史一一駐漢中鞏昌王府四秦府高
二封西安護衛一郡十一永興保安興平永壽南渭富
平宜川臨潼郃陽沂陽鎮安肅府高十四封甘州徙蘭
州二千石護衛一郡七河陽汾川淳化鉛山金壇會寧
延長慶府高十六封慶陽改韋州徙寧夏護衛一郡十
三眞寧靖寧岐山安塞平涼岐陽豐林洛交鞏昌宏農
壽陽桐鄉延川韓府高二十封開原改平涼二千石護
衛一郡二十四襄陵臨汾樂平開城西鄉平利褒城通

渭高陵漢陰廣安彰化高平西德隴西寧遠
長泰永福建寧長洲崑山長樂高淳休寧

西安府爲省會

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫陝西等處提督軍
務兼理糧餉　提督陝甘仝省學政　承宣布政使司布
政使經歷理問廣濟庫大使各一　提刑按察使司按察
使轄驛傳事經歷司獄各一　分守西乾鄜糧儲道兼管
水利永敬倉大使一　分巡鳳邠鹽法道兼管水利
西安府要衝繁疲難至　京二千六百五十里東至同州
府華州界百六十里西至乾州武功界百四十五里南至

商州鎭安界百六十里北至鄜州宜君界百七十八里東
西廣三百里南北袤四百三十八里司馬相如上林賦蕩
蕩乎八川分流相背而異態潘岳西征賦九嵕巀嶭太乙
巃嵸南有元灞素滻湯井溫谷北有淸渭濁涇蘭池周曲
浸決鄭白之渠漕引淮海之粟陸宣公奏議憑山河之形
勢宅田里之上腴常袞京兆尹制天府惟雍神皐作京當
四海之會同在三輔而尤劇唐類函京兆府挾灃灞劇函
崤得百二方千里左懋第集終南太乙爲天地肺腑之區
氣之所蟠以森以毓孝義廳徵銀二百五十九兩八錢七

分三釐寧陝廳徵銀二百八十九兩六錢八分五釐知府
孝義川分防同知理事同知清軍同知寧陝五郎關撫民
同知教授復設訓導經歷分防同知巡檢兼司獄各一寧
陝五郎關四畝地二巡檢司獄一州一縣十五

案廣輿圖古乾祐山王畿地內史雍州佑國永平軍晉
昌奉化路京兆永興安西州六縣二十九頃
上秋米八十衞西安左方域志左崤函右隴蜀中膏田
六萬石零右前後沃壤名陸海終南環之
南有巴蜀之饒北有胡苑之利金城千里天府之國也
明西安府隸關內道元奉元路初西安路宋京兆府屬
永興軍五代永平軍唐永佑國軍自唐隋後周西魏晉
魏皆都此漢京兆尹左馮翊右扶風爲三輔秦併天下
置內史周平王東遷以長安賜秦補曲江池在府東漢武
秦初爲豐鎬地禹貢雍州域帝鑿其水曲折似嘉

陵江因名唐開元疏爲勝境遊賞感於中和節菰蒲葱翠棚陰四合錫燕於池亭昆明池在府西南列觀環之沿樓船高十餘丈旗幟加其上甚壯少陵泉在府南

長安縣最要衝繁疲難附郭西偏東與咸寧分治西界咸陽二十五里南界商州鎮安百六十里北界涇陽三十里李華然縣志序長安界在舊岐豐之左攬結太乙終南之氣夙稱神皋陸海梁禹甸縣志序爲雍秦之首邑帝王之故都形勝與區終南峙其前渭流遶其後徵銀四萬七千三百八十六兩五錢四分知縣縣丞教諭復設訓導斗門鎮主簿典史各一

案廣輿圖長安大安五十五里頌上通志終南山在府南五十里東西連亘長安藍田咸寧鄠盩厔五縣之境尚書終南惇物至于鳥鼠詩終南何有有條有梅終南何有有紀有堂左傳四嶽三塗陽城太室荊山中南九州之險也五經要義終南山長安南山也一名太乙又終南山之總名太乙山之別號潘岳關中記一名中南言在天中居都之南故曰中南福地記其山東接驪山太華西連太白至于隴山北去長安城八十里南入楚塞連屬東西周迴數百里名曰福地補建章宮在治西長樂宮治東未央宮治西南

咸寧縣最要衝繁疲難附郭東偏東界臨潼四十五里西與長安分治南界商州鎮安二百五十里北界高陵三十里縣志居會城之左百二名邦實據上游几終南屏渭水帶五岡襟三川滻灞左纏滈潏右抱白鹿豐粱護其東鳳棲神禾環其南金鑾銅人關其北千峯擁玉案以遥迎雁來元都以近侍夙號名都今稱首領徵銀四萬七千二百四十二兩五錢一分一釐知縣壩橋縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖萬年大年樂陽大興樊川八十二里頌上

咸陽縣要衝繁難在府西少北五十里東界長安二十五里西界興平二十五里南界鄠縣二十里北界涇陽三十八里李炳遷縣記左挾崤函右控隴蜀原隰壯麗山川被貫九嵕峙其北渭水流其南長安控其東槐里遶其西川

原沃野爲秦陸海之最區徵銀萬八千四百八十三兩一錢三分知縣縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖新城渭城陳濤斜石安咸陽郡興平二十二里栽頌沖中方域志秦孝公所築以山水皆陽而名補阿房宮在治東

興平縣中衝繁在府西百里東界咸陽二十五里西界乾州武功四十五里南界盩厔二十五里北界醴泉三十五里賈尚彬縣賦掖咸陽於左腋兮跨扶風於右肋引醴泉之秀瑞兮盩厔拱而朝額抗谷口之窈阻兮涇乾翼而拱背谿漢中之庭衢開武功之門戶縣志北倚高原而峙九

嶓南襟豐渭而對終南西由岐鳳以控巴蜀東迎華嶽以
聯嵩洛風氣攸萃古右輔之地也徵銀二萬九千二百三
兩一錢九分八釐知縣店張鎮縣丞復設教諭訓導典史
各一
案廣輿圖廢邶馬嵬廢始平金城槐里太邶與平畢茂陵平陵十七里中
臨潼縣要衝繁難在府東五十里東界渭南四十七里西
界咸寧十五里南界藍田三十五里北界富平七十里南
居仁魁樓記驪峯巀嶭啓其陽渭水潆洄環其陰縣志西
終南南藍田左鴻門右灞陵蓋西京以來衝要名區也徵

銀八萬一千二百十七兩九錢七分二釐知縣關山鎮縣
丞教諭復設訓導典史各一
案廣輿圖櫟陽驪戎國新豐會昌昭應慶山樂陽戲水戲亭沮水縣五十五里煩沖中方域志幽王死於驪戎卽此
高陵縣簡在府東北七十里東界臨潼十五里西界涇陽
二十里南界咸寧二十里北界三原十里南臨渭水北枕
平原清谷跨其左洪波襟其右呂柟地理志古形勝之區
高明之地徵銀二萬七千五百二十四兩六分一釐知縣
復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖鹿苑左輔都尉十四里中方域志秦縣漢右輔地
鄠縣中繁難在府西南七十里東界長安三十里西界
盩厔十五里南界終南山二十里北界咸陽三十五里面
拱終南背倚渭水澧水遶其東澇水環其西徵銀二萬八
千五百九十七兩四錢六分四釐知縣復設教諭訓導典
史各一
案廣輿圖扈國崇國鄠甘亭二十三里簡僻沖方域志夏有扈邑漢右輔地
藍田縣簡在府東南九十里東界渭南百二十里西界咸
寧五十里南界商州鎮安百四十里北界臨潼五十里李

東撫治商洛碑記嶢關青泥之險爲三輔藩蔽王渥遊藍
田詩南山秀拔北山雄劍戟森然對羣玉疆圉志玉山金
嶺相接抵渭七盤藍關蜀楚要津巨哉其秦之咽喉也徵
銀二萬四千五十四兩三錢七分四釐知縣復設教諭訓
導典史各一
案廣輿圖藍田郡玉山白鹿中嶢關二十九里方域志秦縣玉次美曰藍以出玉而名補輞川別墅在治西
涇陽縣要衝繁難在府西北七十里東界高陵二十五里
西界醴泉三十二里南界咸陽十五里北界邠州淳化五

十里莪仲聳於北涇水環其南帶文川襟西城背豐稔面畢原平疇曠衍村落相連有河渠之饒有嚴寨之險徵銀六萬二千四百六十六兩六錢八分知縣治峪鎮水利縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖池陽咸陽治高陵古雲陽四十四里僻中

三原縣要衝繁難在府北九十里東界臨潼四十里西界涇陽八里南界涇陽八里北界富平五十五里南據涇渭之流北倚嶻嶭之山仲山拱於西清水環於東記稱壯縣道通九邊八郡吭扼三疆徵銀四萬四千七百九十八兩

一錢七分四釐知縣縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖池陽華池三原護軍鹿原三十四里冲煩上

盩厔縣中繁難在府西南百六十里東界鄠縣六十五里西界鳳翔府郿縣四十里南界漢中府洋縣四百里北界乾州武功五里谷水繞其東溝阜阻其西南山疊拱北渭帶流沈亞之記道通巴漢三蜀南極山不盡三十里北阻渭短長之補與南而近其野半爲澤麓徵銀四萬一千二百七十七兩四錢五分四釐知縣祖菴鎮縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖恆州周南郡宜壽四十四里煩上方域志漢縣山曲曰盩水曲曰厔長楊五柞舊宮皆在此地

渭南縣要衝繁難在府東百四十里東界同州府華州二十三里西界臨潼三十三里南界商州百四十里北界同州府蒲城六十里左控少華倉堡右扼灞水青原風門列前渭藪匯後徵銀九萬八千一百四十八兩一錢三分三釐知縣下街鎮縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖新豐鄭縣南鄭渭南補甘泉宮在郡八十六里冲煩上治東南

富平縣要繁疲難在府東北百二十里東界同州府蒲城

四十里西界三原三十里南界臨潼二十里北界同官六十里府志北倚頻山南限漆沮溝會脈連隄塍錯錯縣志負頻面荆帶以石溫而浮山鳳凰若左右翼非蕞爾一輿區哉周頻陽縣秦因之漢懷德後周中華郡隋富平唐析置美原秦王翦墓在焉翦同官人將兵六十萬伐楚始皇送之霸上翦請美田宅園池悉擇同官近地輿之頻陽爲多既破楚旋遂家頻陽子音序譜琅邪王氏自元始也受姓蓋晉子宗敬非晉也家平陽十五傳翦爲秦將軍居頻陽至元凡十八傳避秦亂遷於琅邪非太原也從翦二十

九傳至導導爲丞相得其世表故導上下三十餘傳獨詳見於唐表史記及晉書南北史路史列傳畢輿通志者如此徵銀九萬三千八百十二兩一錢二分三釐知縣美原鎮縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖同樂義亭城寧州彭原懷德四十四里僻簡中上

醴泉縣簡衝在府西北百二十里東界涇陽五十八里西界乾州五里南界興平二十里北界邠州淳化八十里終南距其前九嵕峙其後襟泔涇帶渭水左聯殽函右接隴蜀居百二之衝實形勝之地徵銀三萬四千六百五十六

兩二錢二分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖谷口溫秀寧夷池陽二十一里沖煩中

同官縣簡在府北百八十里東界同州府蒲城五十里西界耀州四十里南界耀州五十里北界鄜州宜君六十里府志峯巒環峙原阜旋迴左襟漆水右帶同川地理志南則關中之襟喉北則延甯之要害舊志羣山錯峙北當金鎖之衝眾水奔流南劇上游之勢徵銀四千九百二十七兩二錢五分六釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖殽祤頻陽護軍銅官二十二里煩中

耀州簡在府北百三十里東界富平十里西界邠州淳化五十里南界富平三里北界鄜州宜君百里府志前抱乳山後倚高原漆水經其東沮水繞其西南肘長安北原步壽寶鑑左翼星原右環蓋四塞形勝之區也徵銀萬五千五百二十六兩六錢五分六釐知州學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖內史殽祤北雍州宜君郡宜州感德軍順義軍崇州二十八里簡沖中注商州鎮安山陽商南雒南同州朝邑郃陽韓城澄城白水華州華陰蒲城乾州永壽武功邠州淳化三水後詳

商州要繁疲難至京三千八百里至省三百里東至

河南陝州盧氏界三百三十里西至西安府藍田界百三十里南至湖北鄖陽府鄖西界二百四十里北至同州府華陰界百九十里東西廣四百六十里南北袤四百三十里北接熊華南臨漢江東連荊襄西通關輔固秦楚咽喉也王廷伊序高山環繞自爲隩區州志內而屏倚金鳳襟帶丹流娥璧右閑龍峯左蔽且東溪西平楚乳荊泉諸水包絡環互高車天柱熊耳鷄冠諸山保障並峙外則東有武關之天險西有牧護之要隘南有劉嶺綿亘千里北有黃沙高踞千尋至於隣邑之富水豐陽資嶢函谷等關又

可作商之重門外郛古稱四塞信哉徵銀八千七十二兩一錢三分六釐知州龍駒寨州同學正復設訓導吏目各一縣四

案廣輿圖豫州上洛郡洛州二十八里衝僻中方域志後周取商於爲商州其地有熊耳山商山漢四皓園公綺里季、夏黃公角里先生居也通志明商州初商縣屬西安府元屬安西路金屬京兆府宋屬永興軍路唐屬關內道後周商州後魏洛州晉爲涇陽南郡東漢屬京兆尹漢上洛縣秦商鞅食邑春秋屬晉周豫州境本契始封地禹貢梁州域

鎮安縣衙在州西南三百四十里東界山陽百三十里西界與安府石泉西安府長安二縣三百五十里南界興安府洵陽百二十里北界西安府咸寧九十里北阻秦嶺南通巴漢東接商山西連石馬岡巒層疊河水瀠洄徵銀八百六十六兩一錢二分六釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖豐陽安業乾元乾佑十八里近山裁僻簡中下

雒南縣衙在州東少北九十里東界河南陝州盧氏百二十里西界本州三十里南界本州三十里北界同州府華陰百里府志東障泰華西環洛水北阻秦嶺南據武關地理志論雒雖彈丸而賓振伊洛上游左顧崤函右顧嶢武地形既接利害亦相關徵銀萬四千七百六十四兩五錢

七分四釐知縣訓導三要司巡檢典史各一

案廣輿圖上洛拒陽洛南二十里近山裁僻下

山陽縣衙在州南少東百二十里東界商南百二十里西界鎮安百里南界湖北鄖陽府鄖西百二十里北界本州三十里東負竹林雄關西阻殺虎峻嶺翠屏前障蓮華後圍一水逆流萬山環拱東之靈官一磵人不能並肩馬不能疾馳一夫扼要萬人自廢西北金井一河浩若天塹截流登岸卽仰陟沙狐綿亘若長城南有石磴崎嶇北有石門狹隘此山邑形勝可恃者徵銀千六百七十七兩五錢六分二釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖豐陽地十二里近山裁簡下

商南縣衙在州東二百五十里東界河南南陽府淅川四十里西界本州五十里南界湖北鄖陽府鄖縣二百七十里北界河南陝州盧氏八十里右據武關左依富水角山峙其北兩河經其南黃儼縣治記面對羣峯背負叢嶺右環峻坂左跨沭河誠南北襟喉諸路管轄也徵銀千四兩五錢九分一釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖少有富水十五里近山裁僻下注州縣俱屬西安府

同州府要衝繁疲難至　京二千一百三十里至省二百四十里東至山西蒲州府滎河界二百三十五里西至西安府富平界百三十里南至商州雒南界二百六十里北至鄜州洛川界百八十里東西廣三百六十五里南北袤四百四十里前臨沙苑後枕許岡左接平原右帶雒水北魏安定王燮表羌魏兩民之交許洛水陸之際先漢之左輔皇魏之右翼形勝名都實惟西藩與府知府教授復設訓導經歷各一廳一州一縣八

案廣輿圖大荔內史地河上郡馮翊郡西華州左馮翊同州三十九里併煩上方域志漢左

輔也西魏取澧水攸同名州通志明同州屬西安府元同州宋定國軍五代梁忠武軍唐匡國軍西魏同州後魏西華州漢武帝左馮翊先爲左內史初置河上郡秦內史地周大荔國補梁山龍門山太華少華山在其北

大荔縣中繁難附郭東界山西蒲州府永濟五十八里西界蒲城三十里南界華州三十五里北界澄城四十里南原故地澧水攸同襟帶山川接彰甸服徵銀三萬九千六百九十兩三錢三分六釐知縣羌北鎮縣丞教諭復設訓導典史各一

案通志新析府境地置

潼關廳要衝繁難在府南百里東界河南陝州閿鄉五里西界華陰五里南門外不數武即華陰閿鄉二縣界北界山西蒲州府永濟一里春秋傳秦有潼關蜀有劍閣皆國之門戶元和志上躋高峒俯視洪流盤紆峻極實爲天險河之北岸則風陵津北至蒲關六十餘里河山之險迤邐相接自此相望川途曠然華州志南薄山北阻河中通一徑車不得方軌馬不得成列一夫當關億萬之衆不可踰也若南據秦峪之險而襄鄧之門戶一塞北嚴渡口之防而晉陽之隙道難成是非三秦之樞紐寰宇之雄鎮哉徵

銀千一百九十六兩五錢五分二釐撫民同知復設訓導風陵渡巡檢兼司獄各一　分守潼商兵備道

案通志明潼關衞宋爲鎮潼軍唐立潼關後周爲潼谷關周屬晉國曰桃林塞

朝邑縣中繁難在府東三十里東界山西蒲州府永濟二十八里西界大荔二十里南界華陰四十里北界郃陽五十里左蒲坂右馮翊南據渭水北枕鐮山大河通津韓淮陰陳兵之所長春別殿馬北平降叛於斯蓋秦晉繡錯之奧區實百二腰腹之隙道也徵銀三萬三千五百兩六錢二分三釐知縣教諭復設訓導大慶關主簿典史各一

集廣輿圖蒲關臨晉馮翊郡南五泉河西六十五里辟煩簡下方域志春秋蒲關地據朝阪而名

郃陽縣僻難在府東百十里東界山西蒲州府臨晉四十里西界澄城五十里南界朝邑二十里北界韓城五十里乳羅面南梁山負北西襟金水東帶黃河地理志洽水出其北詩所謂在洽之陽宰莘退食錄控延安障同州唇齒澄韓朝邑徵銀五萬二千四百五十八兩二錢八分九釐知縣縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖梁古莘國夏陽七十里僻簡中補莘野在治南伊尹耕處墓亦在焉

澄城縣僻難在府北百里東界郃陽二十里西界白水四十里南界大荔六十里北界鄜州洛川七十里前拱原阜後倚山隴大谷河繞其左甘泉水羅其右誠三輔之名城馮翊之巖邑也徵銀四萬九千四百十四兩四分四釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖北徵地澄城郡徵縣長寧秦先六十四里僻簡中

韓城縣僻難在府東北二百二十里東界山西蒲州府滎河十五里西界鄜州洛川百二十五里南界郃陽四十里北界延安府宜川百二十里梁麓詩奕奕梁山惟禹甸之爾雅晉望也西橫

千巖競秀龍門禹貢導河積石至于龍門北峙九曲奔流古城東帶於踰大河朝宗於外徵銀四萬一千一百九十三兩八錢七分七釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖少梁夏陽沙梁西韓貢州五十里

白水縣僻在府西北百三十里東界澄城四十里西界蒲城四十里南界蒲城五里北界鄜州洛川七十里西邇岍首會於岐隴東連黃麓抵於梁山南通同華北接延慶徵銀二萬七千十九兩一錢四分七釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖彭衙粟邑衙縣白水郡秦先二十九里僻簡中

華州要衝繁難在府南百八十里東界河南陝州閿鄉百八十里西界西安府渭南二十七里南界商州雒南八十里北界白水百六十里前據華嶽後臨渭涇左控桃林之塞右阻藍田之關位曰上游爲函谷咽喉之地徵銀四萬四千六十七兩四錢一分八釐知州州判學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖鄭咸林內史東雍州興德府威化鎮華山大州京兆宏農華陰郡潼軍四十九里沖簡上

附潼關兵備河南副使駐衛城衙潼關隸中府方域志鄭桓公始封地

華陰縣要衝繁難在府南百六十里東界潼關三十五里

西界華州三十里南界商州雒南四十里北界朝邑二十里太華爲屏首陽爲衞渭洛繞其北大河縈其東四鎮咽喉潼蜀門戶徵銀三萬四百八兩二錢六分一釐知縣縣丞復設教諭訓導典史各一

案〔廣輿圖〕仙掌潼津太陰寧泰陰晉二十四里沖煩中〔方域志〕西嶽華山在治南十里轉河爲少華在華州南故皆以華名〔通志〕〈尚書〉八月西巡狩至於西嶽〔注〕華山也又西傾朱圉鳥鼠至於太華〔地理志〕在京兆華陰縣南又歸馬于華山之陽〔禮記〕載華嶽而不重〔周官〕豫州其鎮山曰華山〔爾雅〕河南華又華山爲西嶽〔西山經〕華山一名太華其高五千仞其廣十里〔晏子〕君子若華山然松柏既多矣望之盡日不厭〔白虎通〕西方華山少陰用事萬物生華故曰華山〔華山記〕山頂有池生千葉蓮華服之羽化〔名山志〕華山

今古地理述〈卷十二陝西省〉

五嶽之西嶽也〔唐天文志〕鶉首實沈以負西海其神主于華山太白位焉〔辛氏三秦記〕華山在長安東三百里高不知其幾千仞如半天之雲〔洞淵集〕華山洞名太極總仙之天郎少昊爲白帝治西嶽上應井鬼宿下鎮秦地之分野〔述征記〕華山對河東首陽山黃河流于二山之間〔山海經〕小華之山其陽多㻬琈之玉其木多荊杞其鳥多赤鷩可以禦火

〔蒲城縣〕要繁疲難在府西八十里東界大荔四十里西界西安府富平五十里南界西安府渭南四十里北界白水四十里前峙二華諸峯之秀旁連涇渭大河之流左襟洛水右控龍原北枕堯山南臨大泊徵銀十一萬三千四百八十五兩四錢七分七釐知縣教諭復設訓導永豐鎮巡檢典史各一

案〔廣輿圖〕南泉重泉奉先六十七里僻煩上〔注〕除大荔潼關廳外州縣俱屬西安府

〔乾州〕要衝繁難至京二千八百里至省百六十里東至西安府醴泉界三十五里西至鳳翔府扶風界六十里南至西安府盩厔界九十五里北至邠州百二十五里東西廣九十五里南北袤二百二十里九嵕控其東武水環其西北枕梁山南接平壤秦地上游北門鎖鑰桑山入獻防危之策嚴京兆樹拓城之功徵銀三萬九千五百二十四兩八錢知州州判學正復設訓導吏目各一縣二

今古地理述〈卷十二陝西省〉

案〔廣輿圖〕咸陽郡寧彝池陽奉天醴泉十八里沖煩中〔方域志〕以州在長安西北而名漸高寒有邊鄙意〔通志〕〔明〕乾州屬西安府〔元〕〔金〕乾州〔宋〕醴州〔五代〕梁爲威勝軍〔唐〕乾州初析置奉天縣〔隋〕醴泉〔後魏〕寧彝縣〔晉〕屬扶風郡〔漢〕池陽縣地〔秦〕內史地

〔武功縣〕中衝繁在州西南六十五里東界西安府興平四十五里西界鳳翔府扶風二十里南界西安府盩厔三十五里北界本州二十五里〔柳宗元縣丞廳記〕古后稷封有漦之地其土彊沃美高厚有坵陵墳衍之大〔舊志〕平原控其東鳳岡聳其西長川帶其北終南太白揖其南形勝之區强武之地徵銀二萬三千八百二十七兩七錢二分五

釐知縣復設敎諭訓導典史各一

案廣輿圖美陽武功郡古斄武亭十六里沖簡中 方域志古邰國后稷舊封禹貢所載惇物若秦嶺藍關子午谷五丈原皆在東南睇望中又數里爲馬嵬坡

永壽縣簡衝在州北九十里東界西安府醴泉八十里西界鳳翔府麟遊三十里南界本州四十五里北界邠州三十五里東接渭水南抵乾陵左蟠龍峯右峙虎嶺山城險固地勢崔嵬徵銀九千六百五十六兩八分二釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖漆縣廣壽古豳國新平十里裁沖中 注州縣俱屬西安府

邠州要衝繁難至京三千里至省六百里東至西安府耀州界百八十里西至甘肅涇州界百十里南至乾州永壽界三十五里北至甘肅慶陽府寧州界六十里東西廣二百九十里南北袤九十五里東指甘泉南枕梁山西距回中北臨石門依山爲城地勢雄壯有周肇基之所實天造之扼塞徵銀萬四千三百八十三兩二錢六分六釐知州州判學正復設訓導吏目各一縣三

案廣輿圖西戎地豳國靖難扶風北地新平郡宜祿南豳州二十七里沖煩中 通志明邠州屬西安府元屬莊浪路金屬慶原路宋屬永興軍路邠州西魏寧州後魏南邠州東漢新平郡漢爲扶風安定北地三郡地秦屬內史周東遷屬秦初公劉立國於邠爲邠國古西戎地 方域志公劉豳國今猶陶穴纍纍麥陰室古公城復弃坪隘巷咸在

三水縣簡在州北六十里東界西安府耀州鄜州宜君各六十里西界本州三十里南界淳化五十里北界甘肅慶陽府正寧五十里雞阜山雄其左雙槐堡峙其右五峯擁後三水面南又倬天序界入公劉之幀境絡古公之鄉豳有九谷而邑當其中爲陶穴之隩區徵銀九千一百六十七兩五錢三釐知縣復設敎諭訓導典史各一

案廣輿圖豳故地石門十一里裁僻簡下

淳化縣簡在州東少南百四十里東界西安府耀州四十里西界本州四十五里南界西安府醴泉四十里北界三水四十五里仲山居其前石門擁其後右環涇水左峙唐山依山爲城臨水爲池徵銀八千七百三十三兩五錢三分一釐知縣復設敎諭訓導典史各一

案廣輿圖雲陽黎陽鎮十八里裁僻簡中 注州縣均屬西安府

長武縣要衝繁難在州西北八十里東界本州四十里西界甘肅涇州三十里南界甘肅涇州靈臺三十五里北界甘肅慶陽府寧州三十里東環黑水西距回中南枕宜山

北帶涇河此四府通衢三邊咽喉也徵銀八千三百四十
兩一錢九分八釐知縣訓導典史各一
　案通志（明）置縣初長祿鎮唐五代縣漢瓠城古豳地
鳳翔府隋衝繁至　京三千里（至省）三百六十里東至乾
州武功界百五十里西至甘肅秦州清水界二百七十里
南至漢中府鳳縣界百七十里北至甘肅涇州靈臺界七
十里東西廣四百二十里南北袤二百四十里（唐志）地形
險阻原田肥美物產富饒成周興王之地（沈珣序）秦之舊
都漢爲右地扼戎羌之要害作上國之藩籬（蘇軾詩）南望

斜谷口三山如犬牙西觀五丈原屈曲如長蛇（寰宇記）渭
汧岐漆雍五水皆會於郡界（府志序）郡爲西岐舊壤周興
王業秦啓霸圖漢室地雄西輔唐家鎮重南藩太白峙前
吳山枕後漆沮瀠繞汧渭周流沃野平原表稱陸海知府
糧鹽捕盜通判教授復設訓導經歷各一州一縣七
　案廣輿圖扶風秦平岐州岐陽郡西與天興（重）州一縣七頃沖秋米二十九萬石（附）（分巡所）
　鳳翔鎮羌（方域志）岐及梁山奠其東北岍與吳山亘其西南襟帶環合一大都會也原田肥美物產豐
　饒斜谷山如犬牙五丈原如長蛇汧渭岐漆雍五水會
　於郡界爲三秦一險阻之地也（明）鳳翔府隸關西道元
　鳳翔路（金）天興（宋）屬秦鳳路（五代）曰關西（唐）爲鳳翔節
　度屬關內道或爲扶風郡初岐州（隋）岐州（後魏）岐州初

置秦平郡（晉）秦國（三國）魏爲扶風郡屯重兵陳倉諸葛
亮攻之不下者也（漢）屬右扶風（秦）故都（周）岐雍地（禹貢）
雍州域
鳳翔縣中衝繁附郭東界岐山四十里西界汧陽三十五
里南界寶雞四十里北界麟遊五十里南控褒斜西達伊
涼岐雍高峙汧渭爭流成周興王之地嬴秦創霸之區徵
銀五萬三百五十兩八錢二分七釐知縣縣丞復設教諭
訓導典史各一
　案廣輿圖雍縣天興秦平郡故雍扶風四十里頃上穆公采邑
岐山縣中衝繁在府東五十里東界扶風三十五里西界

鳳翔十里南界郿縣三十里北界麟遊五十里天柱後聳
太白前峙鳳脈西繞龍尾東環周原奠其中渭水瀠乎外
徵銀三萬二百十一兩四錢二分六釐知縣復設教諭訓
導典史各一
　案廣輿圖郿瓠三龍古岐周地（補）岐山在治西猪澤十九里頃中北十五里
寶雞縣要衝繁難在府西南九十里東界岐山九十里西
界甘肅秦州九十里南界漢中府鳳縣百三十里北界汧
陽四十里北屏山原南扼棧雲清渭金陵玉淵三水相環
知帶徵銀四萬五千四十二兩八錢四分三釐知縣縣丞

復設教諭訓導虢川巡檢典史各一
案廣輿圖 姜號國大散陳倉顯州建川重鎮四十九里沖簡下 方域志 秦陳倉秦文公獲石雞之異漢人祀之故名大散關在西南入蜀道也棧閣蓋自茲始焉 補 磻谿在治東南太公釣於此遇文王

扶風縣中衝繁在府東百十里東界乾州武功四十里西界岐山二十五里南界郿縣三十里北界麟遊七十里諸陵左峙岐岫右環襟太白而帶渭流倚周原而繞漆水徵銀三萬七千九百八十八兩二錢七分八釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖 美陽岐陽鎮漳州燕州二十九里沖煩中

今古地理述〈卷十二〉陝西省 三六

郿縣簡在府東南百十里東界西安府盩厔六十里西界岐山三十里南界太白山五十里北界扶風六十里亘終南環渭水太白之所盤距鳳泉斜谷之所浸匯徵銀萬八千四百三十六兩二錢四分六釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖 眉都平陽郿城周城恒州郇州郿洲褩亭十八里裁僻簡中

麟遊縣簡在府北百二十里東界乾州七十里西界鳳翔六十里南界扶風四十里北界乾州永壽四十五里因山為城因澗為池麟川遶而鳳臺峙四山環而道路險徵銀千七百七十五兩六錢九分六釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖 鳳棲杜陽麟州十七里近山裁僻簡中 補 九成宮在治西五里

汧陽縣簡衝在府西北七十里東界鳳翔三十五里西界隴州四十五里南界寶雞二十里北界甘肅涇州靈臺七十里南臨汧水北倚馮河五里坡蜿蜒於左月曲山盤踞於右山嶺重複溪澗險阻徵銀五千三百二十四兩五分八釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖 汧陽郡隃糜十五里近山裁僻簡下

今古地理述〈卷十二〉陝西省 三七

隴州簡衝在府西北百五十里東界汧陽四十五里西界甘肅秦州清水百二十里南界寶雞百四十里北界甘肅涇州崇信八十一里關山西塞渭水南環帶二河之雙流抗咸陽之險阻咽喉於鞏而臂視岐陽實三秦南控之大都會也 錢玥撰制 地有提封之勝車多帶甲之雄徵銀八千三百十八兩七分七釐知州州同學正復設訓導吏目各一
案廣輿圖 汧縣隴東郡東秦州岐州扶風汧陽郡汧源三十八里近山僻煩中 方域志 從岐隴得名吳山在東南七十里號西鎮職方稱岳九峯離立如爭拔地 補 魚龍川發源於此

漢中府中衝繁至　京三千五百里至省二千七百里東至興安府石泉界三百十里西至甘肅階州界五百里南至四川保寧府南江界百四十里北至鳳翔府寶雞界五百十里東西廣八百十里南北袤六百五十里歐陽詹集秦之坤蜀之艮連高夾深九州之險唐文宗命溫造節度使詔漢水上游梁山東險控巴岷之道路作咸鎬之屏藩寰宇記氐羌接軫爲威御之鎮文同集秦蜀出入之衝陳繼儒跋左控三秦右跨西蜀中邏襄楚爲關隴一大都會斗山天柱挾褒斜之險瀉嶓冢之奇秦漢以來名勝第一

知府教授復設訓導經歷照磨定遠廳撫民同知各一簡池漁渡二壩二巡檢定遠廳司獄一廳一州一縣八　分巡陝安兵備道

案廣輿圖梁州漢川郡興元褒州州二縣十四煩上秋米三萬石零附副使衞漢中方域志崖谷峻絕十里百折成都咽喉巴蜀屏捍褒谷斜谷子午谷爲郡治三要地明漢中府隸關內道元興元路宋興元府唐德宗興元元府先爲褒州初梁州隋漢中郡後魏及梁齊宋皆以梁州治漢中晉梁州蜀漢取魏有其地東漢末張魯所據魏取之漢武帝分隸益州部項羽封漢王令都此秦始皇置漢中郡初穆公城其地周衰鄭桓公沒於犬戎民南奔居此曰南鄭初褒國禹貢雍梁二州域

南鄭縣簡衝附郭東界城固二十里西界褒城三十里南界四川保寧府南江百四十里北界褒城二十里漢山面南漢水下流環圍若帶誠勝地也徵銀萬八千二百九十八兩七錢七分四釐知縣教諭復設訓導青石關巡檢典史各一

案廣輿圖周褒國之附庸漢中郡光義二十里裁沖中

褒城縣簡衝在府西北四十里東界南鄭二十五里西界沔縣三十里南界四川保寧府南江二百里北界鳳縣百四十里東環褒水西峙牛山中梁聳其南雲棧繞其北史記棧道千里惟褒斜綰轂其口岑參集爲蜀西鄙在周南

岐徵銀萬八百三十七兩一分四釐知縣訓導黃官鎮巡檢典史馬道驛丞各一

案廣輿圖褒中漢中郡褒內褒國山河堰七里裁沖煩下補漢陽關雞頭關陽平關棧道在其地

城固縣簡在府東北七十里東界洋縣十里西界南鄭五十里南界西鄉七十里北界鳳縣百五十里前瞰巴山後據秦嶺漢江湑水合流雙乳五峯並峙徵銀萬八千八百二十三兩七分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖漢中郡樂城唐固二十里僻沉上

洋縣簡在府東百二十里東界興安府石泉百六十里

西界城固四十里南界西鄉六十里北界西安府盩厔百
里東連漢襄南蔽巴蜀龍首峙於北灙水匯於西方輿勝
覽要地有三置關有八縣志引泳游漢水詩歌周召流徽
瞻眺秦山勢接崤函餘險徵銀萬七千九百九十七兩八
錢七分九釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖興勢城郡興道眞符武康軍三十六里辟冗上補治西北二十三里山形如盆甚
險盤道以上諸葛亮嘗屯兵於此華陽關在其地
西鄉縣衙在府東南二百四十里東界興安府石泉百二
十里西界城固百里南界四川太平五百里北界洋縣三

十里南接蜀川北連秦嶺江漢達其東巴山峙其西素稱
嚴邑爲關南險要之尤徵銀七千二百四十九兩八錢二
分五釐知縣大池壩縣丞復設教諭訓導各一鹽場大巴
山二巡檢典史一
案廣輿圖南鄉豐寧洋州漢川郡興道十五里近山僻頰中
鳳　縣衙衙在府西北三百八十里東界鳳翔府寶雞百
十里西界甘肅秦州兩當六十里南界褒城二百三十里
北界甘肅秦州清水七十里大散扼其東武林障其西褒
斜阻其南秦嶺限其北重巒疊嶂隱然爲蜀門重地徵銀

千九百七十八兩三錢七分四釐知縣訓導典史草涼驛
丞三岔驛丞兼巡檢各一
案廣輿圖古河池隴西郡武興九里近山裁沖頰下補仙人關左出自成州經天水出阜郊保直
抵秦州右出自兩當起鳳縣直出鳳翔大散關至和尚原斜谷口
寧羌州要衝疲難在府西南二百八十里東界褒城沔縣
百二十里西界四川龍安府平武二百七十五里南界四
川保寧府廣元七十里北界沔縣百里劍閣劍天峙其西
五丁嶓嶓據其北南控川蜀東連漢沔徵銀九百十六兩
七錢知州陽平關州同學正訓導吏目黃壩驛丞各一

案廣輿圖宋沔州四里近山裁沖下衛寧羌
沔　縣衙衙在府西百十里東界褒城六十里西界略陽
四十里南界寧羌七十里北界鳳縣百里隋書地理志西
北通秦隴西南控川蜀道路凌空極天下之至險後依景
山龍岡前犇定軍卓筆右踞白馬金牛左控雲霧百丈漢
江諸水經帶包絡於其閒徵銀八千九十四兩六錢三分
六釐知縣復設教諭訓導典史青洋驛丞兼巡檢各一
案廣輿圖古益州沔陽嶓嵠西縣鋅水五里近山裁沖下所沔縣補陳倉道八陣圖武侯壘在
其地

略陽縣衝在府西北二百九十里東界沔縣百三十里西界甘肅階州百十里南界寧羌八十里北界甘肅秦州徽縣百三十里山峯環矗江濤洶湧道路險惡控扼蜀門柳宗元記十里百折今則蕩蕩平平徵銀千五百二十兩九錢二分五釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖略陽郡沮縣興州順政郡沔州鐸水四里近山栽畔下（注）金州平利石泉洵陽白河宗陽後詳漢陰併入興安府

留壩廳要衝繁難在府南百九十里東界

西界　南界　北界

前瞰三秦後蔽四川黃積以為蜀之股肱楊洪以為蜀之咽喉李喬岦記漢江合流羣山環抱徵銀三百三兩六錢五分八釐水利總捕同知驛丞兼司獄各一

案

興安府要繁疲難至　京四千四百四十里至省六百八十里東至湖北鄖陽府鄖縣界四百十五里西至漢中府西鄉界三百四十五里南至四川夔州府大寧界二百五十里北至商州鎮安界二百七十里東西廣七百六十里南北袤五百二十里東接襄沔南通巴蜀西連梁洋北控商虢方輿勝覽秦頭楚尾一大都會舊圖經自漢中而東則謂金多山嶺由均房而西則謂金多平曠李正芳圖說綿亘蜿蜒六邑拱衛宛然江干保障漢陰廳徵銀二千九百七十二兩一錢一分九釐知府撫民通判駐漢陰舊治教授復設訓導巡檢駐漢陰照磨兼司獄各一　縣六

案廣輿圖魏興安康郡昭信昭戎雄武昭化軍虜國西城郡東梁州四里近山僻頓上附民撫參議通志乾隆四十九年陞府明興安州初金州屬漢中府元屬興元路宋紹興屬利州路初昭化軍王建據蜀曰雄武軍唐昭戎軍昭信軍漢南郡安康郡初金州隋西城郡西魏金州梁東梁魏上興郡東漢末分置西城郡秦屬漢中郡戰國春秋屬楚周庸國禹貢梁雍二州域

安康縣要繁疲難附郭東界洵陽七十里西界漢陰廳百五里南界平利三十里北界商州鎮安三百里三面楚蜀砅堅修險梯棧鉤連而長江如帶舳艫飛輓由來利之徵銀四千六百二十六兩四錢二分三釐知縣磚砰縣丞教諭典史各一

案會典乾隆四十九年升興安州爲府設縣

平利縣簡在府東九十里東界湖北鄖陽府竹谿百五十里西界安康五十里南界四川夔州府奉節五百十里北界安康四十里在萬山之中接楚蜀之境前則灌溪縈紆

後川月河旋毬徵銀四百六十九兩七錢七分三釐知縣
訓導鎮坪巡檢典史各一
案廣輿圖長利上兼西城吉陽吉州金州八里近山下
洵陽縣觔在府東百二十七里東界白河百二十里西界
安康六十里南界湖北鄖陽府竹山百五十里北界商州
鎮安百六十五里背環洵水西臨漢江倚山爲城阻水爲
池徵銀千一百六十七兩一錢三分三釐知縣復設教諭
訓導典史各一
案廣輿圖驢川洵城隴陽伎陵十七里下

白河縣觔在府東四百里東界湖北鄖陽府鄖縣十五里
西界洵陽百里南界湖北鄖陽府竹山百六十里北界湖北
鄖陽府鄖西三十里前臨漢水後擁天池北岡居左南臺列
右徵銀百四兩四錢一分四釐知縣訓導典史各一
案廣輿圖庸西白石河雙泉天池八里多山裁僻下
紫陽縣觔在府西南二百二十里東界安康四十五里西
界漢中府西鄉百九十里南界四川太平八十里北界漢
陰廳百里峯巒矗起江漢紆折險隘扼塞秦蜀要區徵銀
五百九十兩四錢七分四釐知縣訓導二州亞主簿典史各
一
案廣輿圖洵陽地紫陽堡五里近山裁僻下
石泉縣觔在府西北二百七十里東界漢陰廳五十里西
界漢中府洋縣七十里南界漢中府西鄉九十里北界西
安府長安百二十里東接荆襄西通漢沔南連巴蜀北距
秦關徵銀千三百二十九兩六錢一分一釐知縣訓導典
史各一
案廣輿圖永樂武安晉昌金州永昌漢陰八里裁簡下注府縣俱屬漢中府
延安府中繁難至 京二千二百里至省七百二十里東

至山西汾州府永寧界三百里西至甘肅慶陽府合水界
百八十里南至鄜州界百三十里北至綏德州米脂界二
百六十里東西廣四百八十里南北袤三百九十里東距
黃河西接宏化京兆居南沙漠界北控奇扼險秦之上郡
也楊然節度使廳記濟河而西山河迴流其左右秦已上
爲戎都漢已下爲巨防有府城襟帶焉寰宇記其城據山
四面甚險趙廷錫文處萬山夾谷之中水勢分南拱北衛
之要三山鼎峙二水帶圍觀風者占爲勝槩知府安塞理
事同知教授復設訓導照磨各一縣十

案廣輿圖上郡金明延安郡統萬延州忠義彰武軍府附
州三縣十六簡中秋米三十六萬石青
分巡衞延所塞五路咽喉三水所會長城因河
副使安門方域志爲塹形勝之地明延安府隸河
西道元延安路宋延祐中延安府鄜延路經略安撫使
屬永興軍路初因五代爲彰義軍五代先爲忠義軍唐
延安郡屬關內道爲衞國軍節度初爲延州後魏延州
取延水爲名或爲金明郡初爲統萬鎮晉陷於戎漢屬
上郡初屬翟國項羽三分秦地以董翳爲
翟王都高奴卽此秦屬上郡春秋白翟地
膚施縣簡繁附郭東界延長六十里西界安塞四十里南
界甘泉四十五里北界安塞二十五里西北長城因河爲
塞洛水之交三川所會徵銀千三百五十三兩二錢一分
一釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖金明豐林二十七里沖煩中
安塞縣簡在府北少西四十里東界安定九十里西界保
安九十里南界膚施十五里北界靖邊百八十里東依天
澤西亘大河萬山環峙二水瀠流南逼烏延北連沙漠幅
幀廣袤寧夏襟喉徵銀千三百九兩六錢九分六釐知縣
教諭典史各一
案廣輿圖高奴廣樂金明武川安塞堡敷政二十里簡僻中
甘泉縣簡在府南九十里東界延長百五十里西界鄜州
七十里南界鄜州四十五里北界膚施四十五里枕山環
谷鄜延要衝徵銀四百五十六兩六錢三分一釐知縣訓
導典史各一
案廣輿圖雕陰伏陸二十三里裁沖煩中
保安縣簡在府西北二百二十里東界安塞九十里西界
慶陽府安化百七十里南界安塞百三十里北界靖邊四
十里襟山帶水岡嶺重疊三秦咽喉邊陲要地徵銀五百
六十五兩六分一釐知縣訓導典史各一
案廣輿圖古延州栲栳城永寧鎮永康所保保安軍德靖寨八里裁僻下安
安定縣簡在府北百八十里東界綏德州清澗八十五里

西界靖邊八十里南界膚施九十里北界綏德州米脂百
里翠巘屏拱河水環瀾爲西塞要徑徵銀千四百十九兩
六分知縣訓導典史各一
案廣輿圖洛交安定堡丹頭所安九里裁簡僻下定
宜川縣簡在府東南二百六十里東界山西平陽府吉州
百里西界鄜州九十里南界鄜州洛川七十里北界延川
二百里東據黃河南扼孟門峻嶺廣阜名勝要區徵銀三
千六百七十一兩四錢九分五釐知縣訓導典史各一
案廣輿圖義川丹陽丹州丹陽郡二十四里沖簡中

延長縣簡在府東百五十里東界宜川七十里西界膚施九十里南界甘泉六十里北界延川五十里依山爲城憑水爲池嶺谷險阨屹然巖疆徵銀千三百十兩三錢九釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖膚施廣安延安北連州十一里裁沖煩下

延川縣簡在府東百九十里東界山西隰州永和七十里西界延長七十五里南界宜川八十里北界綏德州清澗十五里西南依山東北臨㸃延水襟帶層巒疊嶂屹然巖邑古今餉道徵銀三千九十三兩三錢五分六釐知縣訓

導典史各一

案廣輿圖臨河文安安民延水九里裁沖煩中

定邊縣中衝難在府西北三百五十里東界靖邊百六十里西界甘肅寧夏府靈州四十里南界甘肅慶陽府環縣二百六十里北界大邊一里西隣寧夏與花馬池接壤者縣之鹽場堡也縣轉而東磚井石堡皆依山臨塹倚險可守徵銀三百二十五兩一錢九分知縣鹽場堡縣丞訓導典史各一

靖邊縣中衝難在府西北三百里東界榆林府懷遠百四十里西界定邊百里南界保安百十里北界邊牆十里寧塞迤西平川錯雜爲延安門戶徵銀百五十六兩一錢八分二釐知縣復設訓導寧條梁巡檢典史各一

案廣輿圖定邊靖邊明衛地接連花馬池隸榆林鎮〔注〕清澗鄜州洛川中部宜君綏德州米脂葭州吳堡府谷神木後詳

鄜州簡至京二千五百里至省五百五十里東至同州府韓城界二百十里西至甘肅慶陽府合水界百七十里南至西安府同官界二百四十里北至延安府甘泉界四十五里東西廣三百八十里南北袤二百八十五里四

山雄峙三川紆迴被山帶河五路咽喉連西夏而控延朔拔黃河而屏華嶽居三秦上游爲北門鎖鑰封敖節度使制渭州之北秦山之東乃眷雕陰實曰鄜畤兵家完勁賦輿殷繁劉仕增記阻龜山帶洛水固范希文經畧西夏之重地也徵銀六千八十兩八錢六分七釐知州黃龍州同學正復設訓導吏目各一縣三

案廣輿圖高奴杏城北華州東秦州鄜城郡洛交郡保大軍康定軍五十一里沖煩上〔通志〕明鄜州屬延安府金屬鄜延路宋屬永興軍路唐天寶爲洛交郡隋鄜城郡後周敷州後魏鄜州漢鄜縣秦屬上郡春秋白翟地〔補〕杜甫草堂在治南

洛川縣簡在州東六十里東界同州府韓城百五十里西界本州三十里南界同州府白水百三十里北界本州延安府宜川九十里山城天塹據險成雄枕鄜之胸跨韓之背其地多古人用兵拒戰之屯徵銀八千四百九十六兩五錢二分四釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖馮翊鄜縣敷城郡二十四里沖簡中方域志漢左馮翊地取洛水川而名

中部縣簡在州南百四十里東界洛川四十五里西界甘肅慶陽府正寧百八十五里南界宜君二十里北界本州五十里橋山頂峙沮水腰纏秦中名區鄜延門戶徵銀二

千一百六十六兩一錢七分六釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖漢左馮翊地翟道渠搜中部郡內部芳州二十四里裁沖煩中

宜君縣簡在州南二百十里東界洛川九十里西界甘肅慶陽府正寧百五十里南界西安府同官三十里北界中部五十里城據山巖路當衝要徵銀二千四十三兩六錢九分八釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖殺翊宜君郡宜州二十八里裁沖煩中

綏德州中衝繁至京千八百里至省千一百里東至山西汾州府永寧界百三十里西至延安府安定界百四十里南至延安府延川界百六十里北至榆林府榆林界八十五里東西廣二百七十里南北袤二百四十五里通志前依雕山後連川水黃河在其東沙漠在其北襟帶關陝控制靈夏世法錄崇墉巨障雄列其間實山陝扼險之地徵銀四千六百七十一兩二錢五分九釐知州學正吏目各一縣三

案廣輿圖赫連勃勃陽州雕陰上郡綏州綏德城綏德軍上州十里煩沖中衛綏德衛通志明綏德州金綏德州爵鄜延路宋綏德軍初綏德城唐綏州隋雕陰郡初上州西魏綏州初安寧州後魏上郡晉爲赫連勃勃所據蒸土築城漢雕陰縣秦上郡地

米脂縣簡在州北八十里東界榆林府葭州六十里西界延安府安定八十里南界本州三十里北界榆林府榆林五里前對文屏後倚烟洞左黃河右銀水境接長城邑連上郡榆寨襟喉極衝要地徵銀二千六百九十八兩五錢五釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖延川嗣武克戎米脂永樂城寨十二里裁僻中方域志米脂川西有永樂城宋沈括所築以無泉廢

清澗縣簡在州東南百四十里東界山西汾州府石樓百五十里西界延安府安定四十里南界延安府延川四十

五里北界本州百二十里岡嶺重疊谿谷深阻東據黃河
西繞黑水扼要之地徵銀二千五百四十三兩九錢六分
六釐知縣訓導典史各一
案廣輿圖寬州西平懷寧清澗城十里沖煩中方域志故寬州舊壘种世衡所築
吳堡縣衙在州東八十里東界山西汾州府永寧二十里
西界本州三十里南界本州二十五里北界榆林府葭州
七十里左蟠龍穴右據虎岡沙漠相連險隘四塞因河爲
固夙號銅吳秦晉咽喉邊隘要地徵銀千八百三十兩六
錢七釐知縣教諭典史各一

案廣輿圖定弧吳堡塞三里極邊裁簡下注已上二直隸州縣俱屬延安府
榆林府要衝繁難至 京千八百里至省千三百五十里
東至鄜州吳堡界九十五里西至甘肅寧夏府靈州界五
百九十里南至綏德州米脂界百六十里北至鄂爾多斯
界五十八里東西廣六百八十五里南北袤二百十八里
通志邊陲衝要全陝藩籬北臨沙漠巍然雄鎮鄭汝璧都
督題名記榆谿爲九塞嚴險第一綿亘千里李宗樞送張
南溪巡撫序孤懸絕漠控制諸邊知府神木理事同知教
授照磨兼廣有倉事各一州一縣四 分巡延榆綏兵備
道
案廣輿圖榆林衞雕陰新秦通志明置榆林衞唐隋榆林勝州漢五原郡地秦屬雲中古戎
狄地禹貢雍州域
榆林縣中衝難附郭東界葭州九十五里西界懷遠六十
里南界綏德州米脂百六十五里北界邊牆十里在常樂
保寧之中彪騰虎踞左山右水天設嚴疆徵銀千四百四
十五兩四分四釐知縣復設訓導典史各一
案通志卽府地設縣
神木縣中衝繁在府西北二百四十里東界府谷百三十

里西界邊牆五十里南界葭州百三十里北界邊牆十里
西藩榆陽東控河朔南望關中北當河套秦晉之咽喉榆
城之屏翰也徵銀二千九十五兩三分一釐知縣教諭典
史各一
案廣輿圖銀城麟州新秦郡吳兒保建寧里鎮西軍寧州五里極邊裁簡下補李茂莖在治西北
府谷縣衙在府西北二百里東界山西保德州河曲一
里西界神木百里南界山西保德州一里北界鄂爾多斯
九十里黃河南環長城北邊地據上游勢若建瓴秦晉咽

喉關陝險要徵銀二千五百五兩七錢九分九釐知縣復設教諭訓導麻池溝巡檢典史各一

案廣輿圖 靖康郡大原郡府谷鎮永安軍麟府路六里極邊裁簡下

葭州要疲難在府東南百七十里東界山西汾州府臨縣二里西界綏德州米脂六十里南界綏德州二百二十五里北界邊牆百八十里東臨晉地萬山羅列蘆水黃河左右環抱一峯據其北橫嶺繞其南諺以鐵葭州稱之良不誣與徵銀二千八百五十九兩二錢七分一釐知州學正吏目各一

案廣輿圖 固陰中郡貞郡上郡西河郡葭蘆川附巡撫晉寧州晉寧軍八里極邊裁簡中

僉注 除榆林懷遠州事 縣俱屬延安府

懷遠縣中衝難在府西百六十里東界榆林百里西界延安府靖邊九十五里南界綏德州米脂百五十里北界邊牆二十里波羅響水去邊七十里威武清平坦臨險阻高峯峻坂可據徵銀九百三兩一錢七釐知縣復設訓導典史各一

案通志 明延綏鎮地今設縣

孫　慶祥

慶書

今古地理述卷之十二終

今古地理述

鑑定

考訂

鄱陽胡克家果泉

江夏吳兆熊渭崖

會稽俞英世耕崖

分校

武進徐準宜仲平

義寧萬方貞仲章

建昌顧埜文昄

今古地理述卷十三

武寧王子音心言述　男　洪鼎亞圜編校

瑞台曉香

義寧萬承風和圃

元和孔傳金東山 補

武寧方　瀚春湖參核

武寧盧　浙容齊

霸州韓鼎蓀香祖繕本

連平顏伯燾魯輿注

錢塘龔泰升六交

甘肅省

疆域在　京師西南四千四十里東至陝西邠州長武界千里西至闍門番界千一百二十里南至四川龍安府平武界千三百七十里北至亦不剌山千四十里東西廣二千一百二十里南北袤二千四百十里府九直隸州六廳五州七縣五十一

形勝喬峯四阻繚以大河趙時春忠烈碑捍禦秦雍聯絡西域襟帶萬里控制強敵同上北接沙漠西控戎羌爲四方根本樞要之地楊一清察院題名碑渭河襟帶香海爲瀆發難九篇北蹈沙漠之險南吞巴蜀之雄山奔突而若馳水旋遶而如環曾璉湖方賦地處上游禹貢以黑水西河爲界三危弱水流沙皆極其遠而言版宇遼闊四塞爲固河西衛所近改設郡邑控引崇山聯絡河渭通志蘭州古形勝之域固足以抗衡三邊而控制五原然扼塞犇落則平涼其要地也呼吸全陝則安西其咽喉也扃鑰極邊則鎮西迪化其鎖鑰也蘭州古用武之地固足以襟帶隴蜀而階州壤接羌戎亦據險阻秦州爲蘭河中堅亦稱重鎮涼州連番部際荒徼甘陝之藩蔽以之而通貢西羌肅州其衝要隔絕戎勢列四郡據兩

關甘州亦邊圉之都會矣總之地盡西陲遙通沙漠土田之肥瘠相半自　國家規畫大定風俗人情彬彬乎與中原文質比盛集述

賦稅戶部彙核嘉慶八年清摺額徵地丁雜稅等銀三十三萬五千九百四十六兩有奇徵鹽課銀二萬八百五十九兩一錢二分四釐會典則例起運銀十九萬一千五百九十三兩四錢二分七釐有奇今按起運正銀二十一萬四千四百九十四兩五錢八分耗銀萬五百三十五兩九錢四分　存留銀九萬二千九十六兩八錢八分九釐二毫有奇今按存留正銀六萬九千五百三十一兩四錢一分八釐耗銀三萬二千三百

七十八兩三錢一分一釐

祿制　陝甘總督兼巡撫二萬兩　學政千六百兩　布政使七千兩　按察使四千兩　道員各三千兩烏魯木齊加公費七百兩　知府蘭州平涼鞏昌慶陽寧夏西寧涼州甘州鎮西各二千兩鎮西加公費五百兩　知州涇州安西州靜寧州各千二百兩固原州肅州各千兩階州秦州迪化州各八百兩迪化公費七百兩狄道州河州岷州寧州靈州各六百兩　知縣皐蘭金縣平涼隆德安定會寧平番各千二百兩武威永昌古浪張掖山丹高臺玉門各千兩渭源靖遠華亭崇信靈臺鎮原隴西通渭漳縣寧遠伏羌西和文縣成縣秦安清水禮縣徽縣兩當安化合水環縣正寧寧夏寧朔平羅中衛西寧碾伯大通鎮番敦煌宜禾奇台昌吉阜康綏來各六百兩宜禾公費五百兩奇台昌吉阜康綏來公費七百兩　布政司庫大使照磨各六十兩　按察司照磨司獄各六十兩　同知伊犁吐魯番各八百兩公費七

百兩洮州廳循化廳鹽茶廳各八百兩餘各八百兩　通判撫彝千兩烏魯木齊六百兩公費七百兩哈密六百兩公費五百兩餘各六百兩　州同肅州階州各三百兩靈州百二十兩　州判安西州迪化州各四百兩餘各二百兩　府經歷鎮西三百兩餘各六十兩　縣丞東樂阜康各四百兩高臺二百四十兩平番六十兩餘各二百兩　府照磨各六十兩　主簿皐蘭平番六十兩餘各二百兩　吏目迪化州三百兩安西州二百兩肅州百二十兩餘各六十兩　巡檢烏魯木齊伊犁吐魯番迪化城古城各三百兩哈密嘉峪關各二百兩餘各六十兩　典史玉門敦煌宜禾奇臺昌吉阜康綏來各二百兩餘各六十兩　總督衙門筆帖式二百五十兩　將軍各千五百兩　提督各二千兩　副都統各七百兩

學校　鄉舉額歲科學額　蘭州府府學二十皐蘭狄道各十五河州十二金縣渭源靖遠各八　平涼府府學十三固原十五平涼靜寧各十二華亭九隆德莊浪鄉學各八　涇州州學十六鎮原

十五靈臺九崇信八　鞏昌府府學十七隴西安定會寧通渭伏羌各十五漳縣寧遠各十二西和岷州洮州廳各八　階州州學十七文縣十五成縣十三　秦州州學秦安各二十禮縣徽縣各十二清水九兩當八　慶陽府府學二十安化十五正寧寧州各十二合水環縣各八　寧夏府府學二十寧夏寧朔各十七靈州中衛各十四平羅八　西寧府府學十二西寧碾伯各八大通二　涼州府府學二十武威鎮番各十五永昌平番各十二古浪八　甘州府府學十六張掖十五山丹十二　肅州州學十二高臺十五　安西州州學敦煌玉門各六　鎮西府府學三宜禾奇台各四　迪化州州學昌吉阜康綏來各四

注　鄉舉額載陝西

武備　將軍二寧夏伊犁　提督二張掖一烏魯木齊一　都統一烏魯木齊　副都統三寧夏二涼州一　總兵六寧夏一西寧一涼州一巴里坤一肅州鎮一伊犁鎮一　副將十督標中軍一寧夏一西大

通一永昌一莊浪營一金塔寺一永同城一安西協一哈密一瑪納斯一　參將十督標左營一右營一提標中軍一中營一濟木薩營一平羅營一靈州營一甘州城守一沙州營一霍爾果斯營一　遊擊四十二督標前後營各一提標左營二右營一前營一鎮標中軍三左營六右營五中營二前營一洪廣羅平營一嘉峪一庫爾喀喇一高台營一廣武中衛營一玉泉寧朔營一巴燕戎營一洪水營一貴德營一鎮海營一大營一鎮番營一俄卜嶺營一鎮羌營一鎮彝營一山丹營一大馬營一古城營一靖逆營一　都司四十三　守備六十八　千總百三十　把總三百有二

蘭州府爲省會

兵部尚書兼都察院右都御史總督陝甘等處軍務糧餉茶馬管巡撫事　提督陝甘學政　承宣布政使司布政

使廣積庫大使照磨各一　提刑按察使司按察使轄驛
傳事照磨兼茶庫大使司獄各一　分巡蘭州道兼理屯
田茶馬事務
蘭州府要衝繁難至　京四千一百九十里東至鞏昌府
隴西界百三十五里西至闔門番界千九十里南至鞏昌
府岷州界百二十里北至涼州府平番界六百九十里東
西廣千二百二十五里南北袤八百十里明太祖諭徐達
文中原迤西山川阨塞宋張舜民領境接巴蜀之襟喬通
志據隴首旅西傾襟帶關河長城之險雄峙一郡抗衡三

邊古形勝之地知府教授復設訓導經歷各一廳一州二
縣四
案廣輿圖金城郡隴西郡武始郡蘭泉郡七里沖煩中下方域志明蘭州隸臨洮府初蘭縣
元屬鞏昌路宋蘭州唐廣德間陷于吐蕃隋蘭州後周
後魏武始郡晉前涼張駿置廣武郡三國魏金城郡東
漢隴西郡漢金城郡　國朝定爲府　補鳳林關在
秦隴西郡周西羌地通志舊臨洮府裁　洺北郎杜
甫詩所云注長城起臨洮至遼東四十四縣延袤萬餘
鳳林是也　里秦始皇三十四年使蒙恬築之本史記
匈奴
列傳
皐蘭縣要衝繁疲難附郭東界鞏昌府安定百四十里西
界西寧府西寧百里南界狄道六十里北界涼州府平番

四百三十里舊志一峯崔嵬兩翼拱護明統志地勢蜿蜒
有長城之險馬銜阻其東榆谷抵其西皐蘭峙其南黃河
經其北爲東帶之形要衝之地徵銀五千二百七十五兩
八錢七分一釐縣丞徵銀百四十四兩四錢五分一釐知
縣紅水堡縣丞復設教諭訓導主簿兼理河橋典史各一
案通志新置補望河樓在西北二里黃河南岸明洪武中建今名觀瀾樓注宋河渠志黃河自昔
爲中國患星宿海者其源也逾崑崙之北自貴德西寧
之境至積石經河州過臨洮合洮河東北流至蘭州始
入中國
金縣要衝疲難在府東南八十里東界鞏昌府安定七

十里西界皐蘭三十里南界狄道五十里北界皐蘭百七
十里遠峯爭秀大峽分流豬嘴馬銜既如揖而如拱浩亹
神濟亦若帶而若環地接兩驛之衝治介萬山之會徵銀
五千五百二十三兩二錢一分六釐知縣訓導典史各一
案廣輿圖龕谷定遠城金州浩亹十里近邊裁僻簡下補治南龕龍山南宋置寨于此
狄道州要繁疲難在府南三百十里東界渭源百六十里
西界鞏昌府岷州百四十里南界鞏昌府岷州百二十里
北界皐蘭百五十里雄關據摩雲之嶺金城繞吐谷之流
珠翠胭脂分表裏而西障崆峒嶽麓列遠近以東藩案支

筆於蓮花糴祥光於寶興徵銀萬二千六百三十五兩五
錢六分五釐州判徵銀七百八兩一錢一分八釐知州洮
洮州判學正復設訓導吏目各一
案廣輿圖臨川隴西郡安樂(通志)初爲縣(補)嶽麓山前
二十五里沖煩中今升州有超然臺
本名鳳臺宋熙寧中蔣之奇取東坡超然臺上望超(注)
然因改今名明嘉靖三十年楊繼盛建書院于此
洮水在州西南源出吐蕃地浩
然奔放其聲如雷一名恆水
渭源縣中衝疲在府南二百五十里東界鞏昌府隴西十
五里西界狄道六十里南界鞏昌府洮州廳七十里北界
鞏昌府安定七十里倚鳳凰之高障跨鳥鼠之名山禹書

導渭水之源聿昭同穴水經紀南谷之勝用著首陽崇秦
塞而據上游流鍬峪而傳通濟徵銀四千五百二十六兩
七錢七分四釐知縣訓導典史各一
案廣輿圖首陽慶平通谷四(補)隴水發源縣西北流(注)
里近邊裁沖簡下經狄道東入洮河
禹貢終南惇物至于鳥鼠又導渭自鳥鼠同穴注同穴
山名地志鳥鼠山者同穴之枝山也在今渭縣西孔氏
鳥鼠共爲雌雄同穴
而處之說怪誕不經
靖遠縣中衝難在府東北二百里東界平涼府固原州百
五十里西界皐蘭百二十里南界鞏昌府會寧百三十里
北界松山邊牆二百二十五里明統志面山背河地勢險
咀縣志西襟甘涼南引隴岷北控朔漠東接寧固密邇洮
荒頗號嚴邑徵銀千六百五十三兩二錢八分知縣教諭
復設訓導典史各一
案通志新注舊屬鞏
設昌府
河州要繁疲難在府西二百里東界狄道百十里西界
循化廳百二十里南界狄道百六十里北界西寧府西寧
百五十里漢曹鳳議南得鍾存北阻大河元城隍廟記界
接戎羌其山聳峻舊志洮水遶於東積石峙於西南盤雪
嶺北距黃河乃中國之咽喉實西陲之籓蔽徵銀萬四千

八百五十一兩六錢二分七釐知州太子寺州判學正吏
目各一
案廣輿圖抱罕安鄉罕开四十(方域志)明于此地另建
里近西番沖煩中衛所以左衛調
洮州改右衛爲衛軍民指揮隸西寧道初爲河州府(補)
(元)爲路宋寧河塞初抱罕縣唐安鄉郡隋抱罕郡
州西溪王竑別業中(注)積石山在州西北禹導河自此
有一鑑池半畝塘始其中有積書巖亦曰小積石
山古唐
述山也
循化廳 東界
西界 南界 北
界 徵秋糧米

九十九石河州水利同知訓導各一

案

平涼府要衝繁疲難至　京三千二百八十里至省七百六十里東至陝西邠州長武界二百四十里西至鞏昌府會寧界二百九十里南至陝西鳳翔府隴州界二百二十里北至慶陽府環縣界百二十里東西廣五百三十里南北袤三百四十里漢楊惲書安定山谷之閒昆夷舊壤圖經秦隴之地以山立谷最爲秀拔寰宇記水土雜于河西人烟接于北地金胥鼎云控制西陲實爲要地崆峒志高嶺崆峒山川險阻雄視三關控制五原扼羌彝落之地舊志據蓮涼之交兵馬戎狄芻牧之鄉四通交馳西秦都會

同知徵銀六千一百二十兩八錢四分四釐知府鹽茶廳同知教授復設訓導經歷照磨各一廳一州二縣三

案廣輿圖安定涇原路州三縣六領附行太僕寺　神中秋米十六萬二千石　苑馬寺　方域志山川險阻旁扼部落中華襟帶之地明平涼府隸關西道元金爲平涼州宋爲涇原路經略安撫使治所唐屬原州肅折置平涼郡治高平初爲安定郡治安定晉徙治臨涇屬原州漢析置安定郡秦屬北地郡治春秋爲朝那禹補渾城會盟壇在注五帝紀黃帝西至于空貢雍州域城西北五里　桐登雞頭括地志雞頭一名崆峒禹貢水經所出鄜道元謂大隴山異名也秦始皇紀巡隴西北地出雞頭山即笄頭山今總謂之崆

峒其山高峻際天

平涼縣要衝疲難附郭東界涇州百十里西界華亭六十里南界華亭四十里北界涇州鎮原六十里統志西據崆峒東接涇原山川雄秀通志金佛峽在縣西六十里去華亭西北八十里當河西孔道峭壁層崎不見天日名金佛者穴中有三金佛也又有曰木峽關關險隘在崆峒山西南山之麓問道宮莊子云廣成子學道崆峒山黃帝問道于廣成子宮因以名其旁會景亭登覽最勝宋游師雄詩此去陟參雲巖棧愈躋踏會景亦可喜周顧忘倦歎徵銀萬八百七十四兩五錢二分一釐知縣教諭典史各一

案廣輿圖朝那涇陽長城潘原　二十三里沖煩中　補治北有避暑閣在椰湖之岸宋蔡挺建補椰數千株綠陰成林湖光可掬佳境也　注涇水源出縣西東流逕縣北又東逕涇州北又東入邠州長武

靜寧州要衝疲難在府西二百三十里東界隆德二十里西界鞏昌府會寧六十里南界華亭百二十里北界固原四十五里統志左枕六盤右跨安會前控秦隴後距蕭關舊志據蘭會之肩通河隴之道通志石門山石峽如門爭奇扼要宋曹瑋奏議隴干城涇渭有警乃必爭之地廣輿記洛水城宋遣招討使鄭戩築此以禦西夏其地川平土

沃耕也最利徵銀六千六百二十一兩四錢七分知州學
正吏目各一
案廣輿圖渭州隴干城德順軍水洛（補）治東登高臺宋
威戎十一里近邊鎮沖建可供眺覽又
嘉鏵亭知州歐陽信（注）隴水源出隆德縣東西南流至
建志補一州壯觀州西南與州西瓦亭水台又南
入秦安
縣界
華亭縣簡疲在府南九十里東界涇州崇信五十五里西
界靜寧七十里南界涇州崇信五十里北界平涼五十里
統志馬舖鎮北豐臺祺南東臨汭水西崎湫頭通志治西
北有曰瓦亭關界于固原隆德漢書建武八年來歙襲得

畧陽城隗囂使牛邯軍瓦亭自悉其大衆攻畧陽晉書太
元十二年苻登次瓦亭據胡空堡與姚長相持唐書肅宗
幸靈武牧馬于瓦亭宋史吳玠與金兵戰于瓦亭此其地
也徵銀五千四百七十九兩七錢三分五釐知縣復設教
諭訓導典史各一
案廣輿圖隴西郡隴州神策軍汧原義州（補）境有王右
渭州化平八里近山梁僻僻下丞竹石碑
（注）汭水源出縣西隴山東流經崇信縣北又
東至涇州西北入于涇即古所謂閻川水
隆德縣中衝難在府西百四十里東界華亭二十五里西
界靜寧七十里南界秦州秦安百三十五里北界固原五

十里舊志隴坂北垂山川秀拔土風爽塏壤接崑崙太華
之奇源通涇渭百泉之勝實四塞咽喉扼要之區有曰六
盤山曲折高峻上有避暑樓前為六盤關唐宣宗朝破吐
蕃於此其舊莊浪縣東牡丹寺與杏花岡近產牡丹杏花
特異南行盤龍山隴山異名也徵銀四千一百八十二兩
二釐縣丞徵銀千七百三十兩四錢五釐知縣莊浪縣丞
訓導莊浪鄉學訓導典史各一
案廣輿圖隆城羊牧安定郡隆城（注）莊浪今裁
業五里近邊衝衝下併于此
固原州要衝繁難在府西北百七十里東界慶陽府環縣

二百八十里西界鞏昌府會寧三百四十里南界華亭八
十里北界寧夏府靈州二百四十里文獻通考山川險阻
旁既舞落為中華襟帶宋鄭文寶城蕭關議襟帶西涼咽
喉靈武元開城志左控五原右帶蘭會黃河繞其北崆峒
阻其南通志馬髦山在治西南劉宋元嘉五年夏主昌被
擒其弟平原公定奔平涼魏將奚斤追之敗于馬髦即此
又西曰掃竹嶺高峯陡峻危橋深洞過者不敢逼視其前
須彌山上有古寺松檜鬱然即石門關舊志蕭關在其東
南統志自秦漢以來為華戎之大限漢書孝文十四年匈

奴單于十四萬騎入朝那蕭關文武帝西登空桐出蕭關
明史徐達出靜寧隆德至蕭關遂取平涼蕭關爲關中四
關之一北面之險也張說詩出得蕭關北儒冠不稱身皇
甫冉詩玉節度蕭關徵銀萬一千九百八十一兩五錢五
分七釐知州學正復設訓導吏目各一　分巡平慶道
案廣輿圖高平平高開遠堡開城路附總督甘州郡備
原州九里近邊裁沖煩中附分守敎所
固所西安鎭戎平虜紅古補詩薄伐玁狁至于太原國
原所城白馬城下馬房補語宣王料民于太原郎此
本侯服地近北邊風氣高冽八月中注涇州崇信靈
兩雪鄜郰秋在焉土人稱東西海子臺鎭原後詳
涇州要衝疲難至　京三千四百二十里至省九百里

東至陝西邠州長武界七十里西至平涼府平涼界四十
五里南至陝西鳳翔府麟遊界二百六十里北至平涼府
固原界二百二十五里東西廣百十五里南北袤四百八
十五里統志羣山環峙涇汭合流盤礴雄遠爲邠寧藩蔽
集述漢武通回中之道夸父傳振履之堆五色雲祥記神
蹤于陶穀百泉膏潤廣利澤于鶉觚案筆峯之崒筆匯閣
川之滐洞徵銀萬四千六百五十兩四錢二分七釐知州
學正復設訓導吏目各一　縣三
案廣輿圖安定保安彰化軍涇方域志以涇水得名明
川二十七里裁沖中涇州金涇川縣

宋彰化軍唐保定隋安定補涼水在州西南源出南二
郡後魏始置案鶉觚地十里支家鋪鋪一名閣子
溝注回中山有王母宮漢武帝時王母
乘五色雲降此因立祠陶穀碑記
崇信縣簡難在州西南五十餘里　東界平涼府平涼二十
里西界平涼府華亭四十里南界靈臺三十里北界平涼
府平涼二十里統志東西爲川南北皆山縣志地僻徑狹
不通周道通志錦屛峻拔汭水經流徵銀二千二百二兩
七錢一分九釐知縣訓導典史各一
案廣輿圖五里裁補治西四十里銅城西南有左谷水
辟簡下亦汭上源至縣北里許爲汭水渠
靈臺縣中疲難在州東南百二十里東界陝西邠州長武

五十里西界陝西鳳翔府隴州二百十里南界陝西鳳翔
府麟遊百三十里北界本州百里統志四山鵠峙兩江夾
流其龍盤蛇繞者無非靈秀所鍾輿地志此古密國地有
密陰城周文王伐密其王游涇邙密康公從之皆是也其
東北二里許有日隱彤山通志孤峯特起蒼松古柏合抱
參天獨擅一邑之勝前行書臺山上有讀書臺相傳皇甫
元晏讀書於此徵銀九千九百十六兩四錢七分五釐知
縣復設教諭典史各一
案廣輿圖陰密良原鶉觚涇州補治東保嚴山之巔有
二十里近山僻煩中注涇臺可望百餘里

（注）廣輿記鶉觚城漢所置縣蒙恬築長城時以觚爵奠祭有鶉集觚上因名
鎭原縣衝難在州西北六十五里東界慶陽府安化八十里西界平涼府平涼九十里南界本州六十里北界平涼府固原百二十里統志南趨臨涇絕澗崇岡北抵環慶地稱旱海縣志東阻蒲川西據隴阜高平經其南伏潛亘其北伏潛卽潛夫山也上有思潛亭通志後漢王符所隱有讀書臺遺址符字德充著潛夫論金大定閒州守建亭其上其畧云非但爲州閭壯觀亦使一方之人因其遊觀得斯亭遙想君子之遺蹟不忘其風化稍西有二坡種桃千

樹曰桃坡前行山多白石陰雨之夜明豔如玉曰玉山又前雉頭山狀如雉頭相傳始皇巡隴西嘗幸此第一城在其左廣輿記隗囂遣將據高平第一城寇準督兵討降之卽此徵銀七千八百八十六兩一錢五分三釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖高平安定郡臨涇高平鎭原州北定太平郡鎭戎軍二十三里僻傾沖（注）州縣屬平涼府

鞏昌府要衝繁疲難至京三千九百八十里至省四百二十里東至秦州界二百二十里西至蘭州府渭源界七十五里南至階州界五百三十里北至蘭州府靖遠界七百里東西廣二百九十五里南北袤千二百三十里廣輿記山川險阻襟帶隴蜀用武要地本府題名記黃河清渭前帶後環軒谷義臺左遮右擁兆岷嶓秀啓西傾姚鎭崇義書院記鳥鼠盤紆渭河經緯府志江分番境階文洮固爲之藩河限邊防安會蘭靖張其披雲棧阨三巴之喉金城搤五涼之背知府教授復設訓導經歷各一廳一州一縣八　分巡鞏秦階道兼理茶馬屯田事務

案廣輿圖隴西天水漢陽渭州州二縣十四秋米十四萬五千石（附）河西巡按兵備（衛）鞏昌

方域志接攘羌戎道通隴蜀兩戒山河之首伏羲誕降之區西傾朱圉鳥鼠在焉俗尚氣力存古風（而）鞏昌府隸隴右道元鞏昌路金鞏昌府宋崇寧中鞏州皇祐中置右衛寨唐中陷于吐蕃先爲隴西郡初渭州後魏渭州初爲安陽安南隴西三郡魏置隴西郡治襄武南安郡治獂道東漢分置南安郡秦屬隴西郡初武公服冀戎取其地春秋補治西赤亭姚弋仲所居虞戎羌所居禹貢雍州域詡嘗破羌眾萬餘於此

（隴西縣中衝繁附郭東界寧遠四十五里西界蘭州府渭源七十五里南界漳縣六十里北界安定九十里首陽西峙筆架東屹南鬬石門北羅重洞馬麓之東千山列障貊道之險一夫當關渭上名邦洮陽雄鎭徵銀萬四千七百二十三兩一錢一分五釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖襄武古渭塞三十二里沖煩中〔補〕治東威遠樓讀書臺皆宋建〔注〕石門在治西邑中山之高險此爲第一

安定縣中衝難在府北百六十里東界會寧百里西界蘭州府狄道百里南界隴西七十里北界蘭州府金縣百二十里舊志東聯靖會西控臨蘭北倚馵峯南臨雙峪府志渭北之形援河西之保障徵銀萬九百九十兩一錢二釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖定西城通西西安惠州西市定西州安定州十九里近邊裁沖煩中〔補〕治西胡麻嶺上多胡麻相傳張騫使西域獲胡麻種布之于山

會寧縣中衝難在府北二百八十里東界平涼府靜寧百二十里西界安定二十里南界通渭六十里北界靖遠百八十里舊志地控三邊縣居四塞層巒列峙眾水合流統志近而貳虎龍頭遠而烏蘭鐵木當鞏臨之右臂爲秦隴之北門徵銀六千一百三十一兩六錢八分九釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖隴西郡會州會寧郡西寧新會州十二里近邊裁冗中〔補〕雪山桃花烏蘭紫薇諸山

通渭縣簡在府東北百六十里東界秦州秦安百三十里西界會寧西十里南界伏羌百十里北界會寧三十里一十八盤山天成之險二十四渡水地效之奇邊隘迫隣金湯永壯徵銀六千四百二十八兩三錢七分九釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖甘谷雞川隴西縣地十六里近邊裁僻簡中〔補〕治北悠江形如半月月夜臨之水天一色最稱勝境其前華川草茂水清舊爲苑馬寺孳牧地

漳縣簡在府西南七十里東界寧遠七十里西界岷州四十五里南界岷州百四十里北界隴西十里三台峚峯漳水縈洄遠則西傾青陽猶拱衛近而青厓鹽山若拱揖彈丸之地扼番障鞏徵銀二千五百二十九兩四錢三分

知縣訓導典史各一

案廣輿圖鹽川寨六里裁僻下〔補〕治東二里有衣錦鄉元汪世顯祖居〔注〕鹽山舊有鹽井

寧遠縣簡在府東九十里東界伏羌五十里西界隴西四十五里南界岷州七十里北界通渭六十里東通三輔西控五涼渭水環城南山瞰邑落門扼其前路廣吳捍于上游當四衝要害之區具一夫當關之勢徵銀五千七百二十四兩九錢一分五釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖寧遠寨來遠鎮十七里裁沖簡下〔補〕廣輿記紫燕山在縣境山上有石洞奇絕

伏羌縣中衝難在府東百九十里東界秦州三十里西界

寧遠五十里南界秦州禮縣六十里北界通渭二十里〈郡志〉關嶺東峙朱圉西倚天門南蔽渭水北環〈縣志〉灘高流急不通舟楫居秦隴閒爲郡運數要區徵銀五千七百五十八兩三錢七分知縣訓導典史各一

案廣輿圖 冀戎地冀縣冀城當亭〈補〉石鼓山上有石〈注〉伏州十二里鼓僻簡中〈補〉鼓鳴則起兵 朱圉郎禹貢朱圉俗呼白崖山

西和縣簡疲在府東南三百十里東界秦州百里西界秦州禮縣三十里南界階州成縣六十里北界秦州禮縣三十里豐阜龍盤紫金虎踞屏藩秦隴控扼羌戎〈統志〉西僮

青海之塞東連白馬之氐仇池峙于前祁山擁于後徵銀四千四百四兩五錢三分四釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖 臨洮上祿祁山西和州長〈補〉治西鹽官城有道白石鎮七里哉僻簡下〈補〉鹽井產鹽甘美食之〈注〉祁山在治北武侯攻祁山以木牛流馬運餉即破氣〈注〉此仇池山即成縣界山四面陡絕上有平地三十餘里羊腸盤道凡三十六迴下仇池城春秋白馬氐羌國後魏于此置仇池郡杜工部詩萬古仇池穴潛通小有天神魚人不見福地語眞傳

岷 州中疲難在府西南二百四十里東界寧遠百三十里西界洮州廳六十里南界階州百八十里北界蘭州府狄道百八十里屏翰蜀門控制邊境西陲要地也〈州志〉孤懸絕塞與氐羌雜處南接西固階文爲古陰平入蜀之要道西連洮堡長城直通海上〈祝穆誠〉隴右屏障徵銀二千五百三十兩一錢五分知州學正吏目兼理茶務各一

案廣輿圖 明設衞古〈附〉邊備東連熙鞏西並洮西和和政副使〈方域志〉壘西陲要地〈明〉岷州衞隸西寧道元于祐川置宣慰都元帥府〈宋〉西和〈補〉州唐岷州初和政西魏始置州並同和郡本西羌地〈補〉岷山洮水經其下相傳神〈注〉唐天寶初更名懷道郡築禹見長人受黑玉書於此〈注〉宕州城漢明帝築索西城岷鞏最衝之地曰普魯嶺與摩雲嶺並爲州鎮

洮州廳要在府西南三百六十里東界岷州六十里西界邊牆九十里南界土司番五十里北界蘭州府狄道百四

十里明洪武中敕李景隆文西控番戎東蔽湟隴〈舊記〉畢石關距其東白石門峙其西南接生番北抵石嶺渝沮之地〈衞志〉洮水環其前黃河繞其後誠秦隴之保障〈方輿記〉據高臨深控扼要害人性勁悍善憑險阻徵銀八百二兩七錢一分撫番同知教授照磨兼司獄各一

案廣輿圖 明設衞古疊州〈附〉茶馬〈方域志〉〈明〉洮州衞隸洮陽臨洮保順〈附〉司西寧道宋洮州唐末陷吐蕃號臨洮城初洮州李西平生其地〈後補〉周始置洮陽郡先爲吐谷渾所據古雍州諸戎地洮州城晉時吐谷渾〈注〉洮水源出西傾山東流入岷州所築臨潭城唐縣界每冬沍冰凝圓如彈子蔵水而下俗呼珠子麥縣秦州秦安禮縣成縣清水階州文縣徽州兩當後詳

階　州簡疲至　京三千九百四十里至省千七十里東至陝西漢中府畧陽界三百二十里西至新歸番地百三十里南至四川龍安府平武界三百里北至秦州禮縣界二百五十里東西廣四百四十里南北袤五百五十里宋鄭玠知階州制壤接羌戎地通隴蜀舊志東接梓潼西接天水北接始平土地險阻集述列成昰羅山川雲襟泥封紫水光瑩漢帝之書闕恃靑崖險據福津之舊臥龍綿亙而峻峭花石磊落而文明將利之雄藩扼羌之要地也徵銀六千六百五十五兩八錢八分州同徵銀千三百四十

七兩三錢八釐知州西固州同白馬關州判學正復設訓導吏目各一縣二

案廣輿圖武都武階郡武州永和柳樹城福津將利上祿十三里近西番鮮中所階州方域志明階州初階縣宋階州隸秦鳳路唐階州後周永都郡西魏武州初武階漢武都郡戰國時白馬氏所居注西固城今改隸州舊隸鞏昌府明設所隸岷州衛古武都一線通路三面臨番洮岷文階左控右衛之地

文　縣簡在州東南二百七十里東界陝西漢中府寧羌州百五十里西界四川龍安府百八十里南界四川龍安府平武百八十里北界本州百三十里南隣巴蜀西接隴西北有臨江關以達武都東有玉壘關下有急流鄧艾置橋入蜀處其旁有城亦艾築也以通蜀漢江邊綫路西為黑水南為白水皆自徼外流入皆斷崖絕壁插木鑿山棧道之險有四塞之固焉徵銀三千八百十六兩四錢四分五釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖陰平道三里近補陰平道秦蜀門戶也鍾會西番裁僻簡下伐蜀姜維請備陰平即此

成　縣僻疲在州東北三百廿里東界秦州徽縣四十里西界本州九十里南界本州九十里北界鞏昌府西和六十里左梳瀑布泉右倚僊人岫鳳嶺插前雞峯峙後水縈六漢爲襟帶山繞羣峯爲護送仇池遠眺於西北雲棧遙望於東南羊腸盤道紆廻寶井翼張石盤軒舉古稱

得兩界山河之首眞爲用武之國治西南隅裴公湖唐刺史裴守眞所開濬者荷花數十畝桃柳夾岸爲一郡勝游堤曰雲景樓曰八景取此湖及仇池杜祠鳳凰臺醉仙巖仙人龕鹿玉山泥功山以名也張舜民詩八景更從何處覓一湖惟有此樓高徵銀四千七百兩七錢七釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖成州同谷同慶府汝州天水西戎武都下辨道秦州仇池郡九里裁簡下所隸補邊杜工部草堂有二一在邑飛龍峽東一在秦州同谷注州縣俱屬鞏昌府

秦　州要衝繁難至　京三千七百十里至省七百三十

里東至陝西鳳翔府隴州界二百里西至鞏昌府伏羌界九十里南至陝西漢中府略陽界三百四十里北至平涼府隆德界二百十里東西廣二百九十里南北袤五百五十里西倚天門東扼隴坻南連嶓冢北接鳳凰爲關河中堅關隴重鎮治東南麥積山（玉堂閒話）北跨清渭南漸兩當望之團圞如民間積麥峭壁鐫佛萬龕千室人力天工不可名狀隋文帝分瘞神尼舍利函于下有庾信銘記刊巖中其北雕窠谷（方輿勝覽）舊有隗囂避暑宮（杜甫詩）秦州城北寺勝迹隗囂宮前行晝卦臺相傳伏羲晝卦雪後

猶見卦痕又有地網宋吳璘于平田縱橫鑿渠深廣丈餘金人騎兵不敢入焉徵銀萬三千九百六十五兩一分四釐州判徵銀六百六十六兩知州逊東三岔鎮州判學正復設訓導吏目各一縣五

案（廣輿圖）西戎天水成紀鎮遠軍平襄漢陽郡上邽天水郡天水軍四十九里裁冲煩上（衛）秦州（所店）（禮方域志）明元秦州（金）鎮遠軍治成紀（唐）秦州移治成紀三國魏秦州東漢漢陽治冀漢置天水郡治平襄秦屬隴西周孝王封非子于此因名本西戎地（補）州北成紀廢縣有伏羲陵即伏羲生處其前秦亭即街亭馬謖與張郃戰此又鐵堂峽在州西蜀漢姜維所居（注）嶓冢山有二一在天水一在漢中在天水者西漢水之所出也本通典

秦安縣中疲難在州北八十里東界清水百三十里西界鞏昌府伏羌四十里南界本州二十里北界平涼府隆德三十里東連汧鳳西控鞏臨隴右要衝關西首障（郡志）牙錯于靜會犄于秦邽有靜會之畜牧無其患有秦邽之膏腴無其衝徵銀二千七百六十六兩六錢八分七釐知縣訓導典史各一

案（廣輿圖）納甲城雞川隴城十里裁僻簡下（補）治南有南安峽晉隆安四年後秦將姚碩德伐西秦入自峽乞伏乾歸距之于隴西即此

清水縣（簡衝疲）在州東百三十里東界陝西鳳翔府隴州

七十里西界本州十五里南界本州十五里北界平涼府靜寧州百二十里峻坂九迴飛湍四下襟束清渭鎖鑰西涼（舊志）負山帶河諸流匯聚（縣志）山林岑蔚道途險隘扼吭隴右藩蔽關西徵銀四千六百十八兩一錢四分三釐知縣訓導典史各一

案（廣輿圖）略陽清水郡清水城邦州上邽治坊八里裁煩沖中（補）治東軒轅邱黃帝有熊氏誕此

（注）水經注清水上下咸謂之秦川

禮縣（簡疲）在州西南百六十里東界本州八十里西界鞏昌府岷州百二十里南界鞏昌府西和五十里北界鞏

昌府寧遠六十里羣山拱峙衆水環流雖彈丸之地實五達之衢徵銀八千二百四十五兩四錢三分一釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖漩水十九里裁簡僻中

〈徽　縣〉簡難在州南二百八十里東界兩當七十里西界階州成縣五十里南界陝西漢中府畧陽六十里北界本州百九十里巖山環峙江水合流東接連雲西盤百頃溪谷張翼關隘阨喉秦隴之屏巴蜀之戸徵銀五千九百九十兩九錢二釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖河池廣化郡隴西郡南鳳州六里裁僻簡上〈補〉治西木皮嶺黃巢之亂王鐸置關以遮秦嶺地極險要杜甫詩南登木皮嶺艱險不易論〈注〉明徽州

〈兩當縣〉簡在州東南三百七十里東界陝西漢中府鳳縣三十里西界徽縣三十里南界陝西漢中府畧陽百二十里北界本州八十里道珠山而得銀会勝傳工部之詩倚石鏡而繞碧雲光暎大夫之嶺萬壑瀠洄而派演羣峯錯出而盤迴管鍵黃花屑齒徽鳳徵銀千七十三兩四錢四分九釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖故道廣鄉鎮八里裁僻簡下〈注〉州縣俱屬鞏昌府

〈慶陽府〉中疲難至　京三千七十里至省千一百八十里東至陝西延安府甘泉界百八十里西至涇州鎭原界百三十里南至陝西邠州界二百二十里北至陝西榆林府榆林界三百八十里東西廣三百十里南北袤六百里〈宋張載大順城記〉城高如山池深如泉〈宋志〉原阜列峙溝澗輻輳〈廣輿記〉高城深池關輔保障〈府志〉襟帶兩川拱揖羣峯北控羌胡南藩關輔城北太白山黑水出焉其前馬嶺一名箭括山左右有二川漢牧地也曰花馬曰紅柳曰石溝曰蓮花四池竝在邊眞白豹城初爲西夏地范仲淹建

議取之遂築城以守〈李夢陽詩〉白豹城頭惟皎月野狐川北盡黃雲知府教授復設訓導經歷各一州一縣四

案廣輿圖義渠戎殹北幽地朔州慶州宏化安化安定軍環慶路慶原路州一縣四簡中秋米十五萬石零〈附〉分守參政〈衞〉慶陽〈方域志〉明慶陽府隸河西道〈元〉慶陽府初爲路〈宋〉慶陽府中爲慶陽軍節度范仲淹築大順城當橋川口與白豹〈金〉湯犄角即此初安定軍〈唐〉安定軍慶州順化安化郡初慶州〈後魏〉朔州〈晉〉及〈東漢〉皆爲戎地〈漢〉北地郡〈秦〉滅義渠以其地屬北地郡〈春秋〉義渠戎〈周〉先公不窋居此號北幽古雍州域〈補〉定邊城在城北宋元符中建旁有二鹽池

〈安化縣〉中疲難附郭東界合水二十里西界涇州鎭原百五十里南界涇州百五十里北界陝西延安府定邊二百

里二水交流羣峯環峙龍蟠鳳翥金城湯池〔通志〕花坡在城東地多花木世傳不窋遺園近城三里許有塚〔統志〕碑文剝落上有片石大書周祖不窋氏陵其城內不窋祠東西兩壁繪文王以下三十七王像焉徵銀七千八十四兩三錢七分六釐知縣訓導典史各一

〔案廣輿圖〕郁郅合水宏化州安化順化三十二里煩冲中〔補〕臨川閣在治內鸞池上〔注〕洛河源出縣東北東南流入延安府保安縣界

合水縣簡在府東七十里東界陝西鄜州百二十里西界安化五十里南界寧州六十里北界陝西延安府保安百

里東連子午西挹珊瑚原阜盤旋峙錦屏麻峪而遶衞澗溪輻輳匯馬蓮豹子以安流鳳川訂鷗鷺之盟梅水束林巒之帶徵銀千九百三十九兩七分五釐知縣訓導典史各一

〔案廣輿圖〕歸德蔚州華池蟠交樂蟠十八里裁僻簡下〔補〕漢地志橋山有黃帝塚曰上陵畸廣輿記橋山即子午山接眞陵界相傳黃帝葬衣冠處又縣境有郭子儀墓其十二世孫訥刻志銘及鐵券于碑〔注〕馬蓮河東南二河合流豹子川東西二河合流四河匯而南經寧州入涇

環縣簡在府西北二百十里東界陝西延安府保安百二十里西界平涼府固原州百里南界安化九十里北界寧夏府靈州二百十里倚關爲城控制邊境鎮戎立堡藩蔽中樞隘扃清平舊跨木波之巨鎮臺高靈武居臨玉帶之清環徵銀千七百九兩七錢三分三釐知縣訓導典史各一

〔案廣輿圖〕環州威州方渠通遠軍會州樂安州四里近邊裁沖煩下〔所〕環縣〔補〕宋烏崙寨在烏崙山蓋險峻之地〔注〕舊屬靈武郡靈武臺在縣東北唐肅宗即位于此

正寧縣簡在府東南二百四十里東界陝西鄜州宜君百十里西界寧州二十里南界陝西邠州三水五里北界寧州三十里〔通志〕山連橫嶺川匯分流勢踞上游險阻可恃

撫琴山在城南里許〔廣輿記〕即唐元宗夢羣仙處洞中風來宛若琴韻其左羅山〔統志〕天寶初嘗獲玉眞人三十七像於此又東行七十里有禳曰安化與安定砦分奇挹秀如面書屏本〔方輿勝覽〕徵銀六千五十四兩一錢三分一釐知縣訓導典史各一

〔案廣輿圖〕羅川宜陽惠涉軍陽州陽周郡二十一里裁簡僻下〔注〕明眞寧

寧州中疲難在府南百五十里東界正寧七十里西界涇州四十里南界陝西邠州七十里北界合水六十里聯絡關隴襟帶邠岐公劉居之有公劉邑遺址山川高深地形險固嶺北

有事州當其衝秦幷義渠漸啓榆中之塞居保幽寧卒拙吐蕃之鋒志稱易守而難攻信矣徵銀三萬七百八十九兩五錢二分五釐知州學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖義渠泥陽邠州邠寧彭寧華州趙興郡興寧軍安定四十八里煩沖中

〔寧夏府〕要衝繁疲難至 京三千六百四十里至省九百四十里東至陝西延安府定邊界三百七十里西至賀蘭山額魯特百六十里南至平涼府固原州界三百七十里北至西瓜山外翁布扎安三百九十里東西廣五百三十里南北袤七百六十里夏京都頌背名山而面洪流左河

津而右重塞〔舊志〕左距豐勝右帶蘭會〔三大征考〕東起黃場西盡中衛〔統志〕黃河繞其東賀蘭聳其西西北以山為固東南以河為險〔會〕邊朔方賦帶河渠之重阻奠屯戍之基張知府理事水利二同知鹽捕通判教授復設訓導經歷各一州一縣四 分巡寧夏河東河西等處水利兵備道

案廣輿圖統萬上郡朔方懷遠興州〔附〕巡撫〔方域志〕黃河遶東賀蘭聳西民淳土沃為西陲巨屏〔明〕寧夏前衛左屯右屯中屯駐金勝關〔後衛〕駐花馬池均隸西寧道初寧夏府〔元〕寧夏路〔唐〕末拓跋思恭鎮夏州遂據其地其孫德明城懷遠鎮為興州以居所謂西夏也〔隋〕周後魏為朔方懷遠宏化夏州〔晉〕為赫連夏所據〔漢〕朔方郡〔秦〕屬上郡古雍州域

〔寧夏縣〕要衝繁疲難附郭東偏東界靈州三十里西界寧朔十五里南界寧朔九十里北界寧朔二十里據沃壤於保靜資廣澤於惠農渠水度紅花之橋黃河貫青銅之峽居環葉堡樹擁明霞湖漾金波山凝紫霧徵銀二千四百十四兩一錢五分八釐知縣復設訓導典史各一

案通志新設〔補〕水經注奢延水又謂之朔水赫連於此水之北黑水之南改築大城名曰統萬〔注〕黃河自鞏昌府靖遠縣流入經中衛縣南靈州西北至邑東南又經平羅東入鄂爾多斯界

〔寧朔縣〕中衝難附郭西偏東界寧夏一里西界賀蘭山邊

牆九十里南界中衛百六十里北界平羅三十里分舊衛沿山之土為朔方固圉之區嚴斷黃流樹屏籓於邊境徑通赤木扼衝要于關牆野峙靈武之故城居憑駿馬之雄鎮徵銀二千六百九十一兩四錢五分五釐知縣復設教諭典史各一

案通志新設〔注〕駿馬即賀蘭山盤踞數百里郡縣恃以為固其山徑有五十餘處惟赤木口可容千馬〔明〕巡撫楊守禮築關牆守之

〔平羅縣〕中疲難在府北百二十里東至黃河六十里西界賀蘭山六十里南界寧朔七十里北至石嘴子山七十五

里地當北面之衢山總賀蘭之脈井寶豐之沃壤兼新渠為廣封〔寶豐記〕土脈蜿蜒地勢平曠高關聳峙于河北昌潤繚繞于南城〔九邊考〕鎮遠關黑山營洪廣營實為外險徵銀四千五百七十兩八錢九分六釐知縣縣丞復設訓導典史各一

案〔廣輿圖〕明平鹵守禦所隸寧夏衛〔注〕新渠寶豐二縣今裁併于此

靈州要繁疲難在府東南九十里東界陝西延安府定邊二百八十里西界寧夏三十里南界平涼府固原二百八十里北界橫城邊牆七十里〔朔方志〕西匯巨屏〔舊志〕北

控河朔南引慶涼黃河為帶金積如礪他如峽口螺追遙峙西南馬鞍東山環抱東北舟車駢會壤接平慶誠寧鎮之控扼寶闕陝之襟喉徵銀千九百五十七兩一錢三分一釐州同徵銀十兩一錢八分二釐知州花馬池州同學正吏目各一

案〔廣輿圖〕明靈州守禦所隸寧夏衛古靈武定難〔補〕宋史夏國傳興靈有古渠曰唐渠曰漢源皆引黃河之水灌溉甚廣〔注〕花馬城明後衛地有大小二池鹽自生水中不用煎

中衛縣要衝繁疲在府西南三百六十里東界寧朔二百二十里西界蘭州府皋蘭二百十里南界平涼府固原二百里北界邊牆十里〔元史〕左聯寧夏右通莊浪東阻大河西據沙山〔通志〕前有大河之險後接賀蘭之固〔朔方志〕邊陲要路徵銀千七百八兩一分四釐知縣教諭復設訓導渠寧巡檢典史各一

案〔廣輿圖〕明寧夏中衛唐靈州地〔補〕蔚茹水一名葫蘆河在鳴沙城南源出固原州西南經其東為清水河又曰高平水〔注〕沙山即鳴沙城人馬行砂磧有聲後周于此置州隋置縣

西寧府要衝繁疲難　至京四千六百四十里至省六百四十里東至涼州府平番界三百九十里西至丹噶爾青海番界九十里南至揣咱都受界三百十里北至大雪山

接涼州府永昌界二百三十五里東西廣四百八十里南北袤五百四十五里〔明一統志〕萬山環抱三峽重圍紅崖峙左青海瀦右〔舊志〕背峙崑崙肯餅黃河〔鎮志〕其險則水拖西北其險則山阻東南同知徵糧米六百四十七石八斗一升一合八勺知府貴德撫番同知通判教授經歷各一縣三　分巡西寧兵備道

案〔廣輿圖〕明西寧衛古湟州鄯州〔附〕邊備副使〔方域志〕〔明〕西寧衛屬陝西行都指揮隸西寧道唐為西平郡沒于吐蕃號青塘城後魏鄯州漢屬金城古西羌湟中地〔注〕西海俗呼青海周百餘里漢平帝時卑禾羌獻地置西海郡于此

西寧縣要衝繁疲難附郭東界碾伯七十里西界西川口外丹噶爾青海番九十里南界貴德所百六十里北界大通八十里案星嶺而枕日峯跨南禪而扼西石東渠泛泛繞虎臺之巍峩蔥谷溶溶入牛川而澹蕩徵秋米萬七千一百九十四石四斗七升六合四勺知縣復設教諭貴德訓導主簿典史各一

案〔通志〕新設〔注〕西寧河源出治南熱水山北車卜魯川渠即北川水

碾伯縣中衝難在府東北百三十里東界涼州府平番二百六十里西界西寧四十五里南界蘭州府河州三百九

十里北界西番濤爾番居倉家族百六十里雪嶺前臨松山後踞峯巒環境上羅立萬仞雕墻湟水抱城流掩映一條玉帶周道中通若線峽關分布如門徵秋米八千八十一石七斗四合五勺知縣訓導典史各一

案〔廣輿圖〕明碾伯守禦所屬西寧衛〔補〕省章城宋築控制要害又名綏遠關漢時謂之湟陿唐人修閣道于此牛心堆唐書李靖伐吐谷渾地〔注〕舊樂古都城

大通縣簡衝難在府北二百二十里東至加爾多寺接涼州府永昌界百五十里西界測爾兔百三十里南界西寧百六十里北界涼州府永昌十五里據米川之勝地倣松林之腴封神樹非遙舊扼莊浪之險邊墻密邇雄當閫門之關控牧地于番人限荒塞于雪嶺徵秋米千九百九十五石八斗三升九合五勺知縣訓導典史各一

案〔通志〕新設〔注〕米川城宋築

涼州府要衝繁疲難至 京四千三百里至省五百六十里東至蘭州府皐蘭界五百廿里西至甘州府山丹界二百六十里南至西寧府大通界二百里北至亦不刺山四百八十里東西廣七百八十里南北袤六百八十里〔統志〕東控寧夏南距黃河西連番部北際沙漠實陝西之屏障

河西之要衝〔廣輿記〕土地饒沃萬山環拱〔鎭志〕左有古浪之險右倚西山之固〔通志〕枕天山而控沙漠跨鸞鳥而帶伊吾一線巖疆三邊重鎭知府莊浪同知理事通判教授復設訓導經歷各一縣五　分巡甘涼兵備道

案〔廣輿圖〕明涼州衛古姑臧武威武定〔附〕分守參政其莊浪明爲衛屬西寧道〔方域志〕地險絕土饒沃環以祁連合黎之山浸以居延鮮卑之水爲羌戎通驛人華朴相半〔明〕涼州衛屬陝西行都指揮屬西寧道〔元〕甘州路〔金〕宋爲西夏所據〔唐〕屬隴右每昭于吐蕃〔後魏〕甘州〔晉〕末沮渠蒙遜據張掖爲北涼李暠遷酒泉爲西涼呂光爲後涼張軌據河西爲前涼〔漢〕武帝始置酒泉武威張掖西平等郡斷匈奴右臂所謂河西五郡也以武威郡治姑臧嗣爲涼州以府西劉地勢高涼而名本匈奴休屠王地古月支國〔補〕林臺舊

名寶融明劉林盡
節於此易名表之
武威縣要衝繁疲難附郭東界古浪百里西界永昌九十
里南界南把截堡三十里北界鎮番六十里天梯障其區
宇沙河遶其城池扼控荒郵雄據靖邊之堡登臨勝槪蔚
起靈均之亭〈寰宇記〉縣有第五山夏函霜雪淸泉茂林懸
巖修竹內多窟室其前姑臧山〈元和志〉橫亘數郡高入雲
霄下有武始澤〈通志〉即三岔河由縣東北經鎮番東入邊
海徵銀五百三十六兩八錢七分六釐知縣復設教諭典
史各一

案廣輿圖明武威堡隷涼州衞〈注〉姑臧漢有城晉書舊名蓋臧
鎮番縣中繁疲在府東北二百里東界寧夏府六百里西
界永昌百里南界武威百四十里北界亦不刺山二百八
十里〈方輿紀要〉南蔽姑臧西援張掖翼帶河隴控臨絕塞
地形庇峻戎馬之場〈鎮志〉西北拱衆佐之岫東南跨蘇武
之峯左帶小河右連永昌實西陲之要地涼州之藩籬〈衞
志〉控制北狄富饒西上徵銀七十八兩七錢七分一釐知
縣教諭典史各一
案廣輿圖明鎮番衞隷西寧道古威武〈補〉舊明威府在縣南〈注〉蘇武山即牧羝處上有廟

〈永昌縣〉要衝繁疲在府西百六十里東界武威七十里西
界甘州府山丹百里南界雪山西番百八十里北界鎮番
百九十里〈衞志〉東抵涼州西接山丹北連塞漠南距西番
〈集述〉引雲溪而環潤水面雪嶺而枕金山控阨甘涼屹爲
雄鎮徵銀百三十一兩四錢一分知縣教諭典史各一
案廣輿圖明永昌衞隷西寧道古西涼
古浪縣要衝疲在府東南百三十里東界平番百六十五
里西界武威四十里南界平番七十五里北界武威六十
里〈舊志〉東至扒沙西連武威南繞黃河北抵暖泉〈鎮志〉枕

烏稍嶺瀕高崖泉古浪環流關城險隘〈集述〉近而千峯環
繞遠則一望無涯河水分流資土田之灌溉峽巖當路扼
甘肅之咽喉徵銀六十九兩三錢三分九釐知縣復設訓
導大靖堡巡檢典史各一
案廣輿圖明古浪守禦所屬西寧衞古和戎城
〈平番縣〉要衝繁疲難在府南三百四十里東界古浪二百
七十里西界西寧府碾伯百五十四里南界蘭州府皐蘭百
九十里北界古浪百五十里城烏稍而池黃河屏松山而
藩柏皐琵琶峻險阻入冰溝葡萄[illegible]巖雄分雪嶺蓋金城

之鎮鑰亦五郡之衝衛徵銀百四十九兩一分三釐知縣大通縣丞訓導水利主簿典史各一

案通志新設補治西北有振武城舊址其東南柴家臺有大鹽蕩居民煮以資生

甘州府要衝繁疲至京五千八十里至省千四十里東至涼州府永昌界二百二十里西至肅州高臺界百二十里南至祁連山界百九十里北至合黎山界百六十里東西廣三百四十里南北袤三百五十里漢西域傳列四郡據兩關竇融傳帶河為固足以自守雍大記環以祁連合黎之山浸以居延鮮卑之水控制羌戎用武之地元和志

地勢西北斜出在南山之間隔絕西羌為斷匈奴右臂通判徵銀百十九兩三錢三分知府撫彝通判教授復設訓導經歷各一縣二

案廣輿圖明甘州衛古張掖宣化北京附巡撫太僕苑馬邊備副使行都司方域志地有居延城古塞明置甘州左右中前後五衛屬陝西行都指揮隷西寧道取州東甘峻山泉甘冽而名漢置張掖郡取張國臂掖補邊牆自府西北板橋堡接高臺東至明沙堡長二十里注義本匈奴昆邪王地禹貢道弱水至于合黎傳弱水源出吐谷渾界窮石山自刪丹西至合黎山與張掖河台山海經郭璞注其水不勝鴻毛王瑞芝云弱水非不勝鴻毛之前因其流緩無沖決澎湃之苦故名若謂鴻毛不勝何轄重經之無害

張掖縣要衝繁疲附郭東界山丹九十里西界肅州高臺百二十里南界祁連山百九十里北界合黎山百六十里衛志左八袒右甘浚如飛鳥之張翼南祁連北合黎應雄虎之對蹲統志斷匈奴之臂張中國之掖土壤肥饒耕牧為宜徵銀五百三十一兩九錢三分八釐縣丞徵銀八十四兩三錢三分五釐知縣東樂堡縣丞復設教諭典史各一

案廣輿圖明鎮彝守禦所屬肅州衛補縣東南有洪水渠流分六派灌田七百二十頃注張掖河卽古羌谷

山丹縣要衝繁疲在府東百二十里東界涼州府永昌百

里西界張掖三十里南界祁連山百五十里北界邊牆二里朱彝臣賦居雜羌戎地兼齊鹵龍山高峙于丹城之北虎衛環拱于通衛之東四山屹立三門洞通雍大記甘浚鎮右焉支峙左兩山縈衛四澤泉充舊志密邇張掖連屬諸城南扼番戎北控沙漠徵銀百四十五兩四錢四釐知縣教諭典史各一

案廣輿圖明山丹衛隷西寧道古刪丹補治北有紅鹽池

肅州要衝繁疲至京五千五百里至省千四百七十里東至甘州府張掖界三百十里西至嘉峪關外雙井子

赤金所界九十里南至金佛寺南山界百二十里北至邊牆界三十里東西廣四百里南北袤百五十里（元志）河山襟帶爲羌人通驛之路（通志）南有雪山嵯峨萬仞北有紫塞延袤千里羌番入貢之要路河西保障之咽喉崑崙山在州西南其巔峻極積雪不消（竹書紀年）穆王十七年西征見王母于此有祠煥若神宮其前文殊山兩峯對峙水泉中流其北爲黑山東北爲白亭海又東北曰酒泉徵糧萬四百八十四石零州同徵秋米千三百六十石八斗三升九合九勺知州州同學正吏目嘉峪關巡檢各一縣一

分巡安肅兵備道兼管肅鎭屯田事務

案（廣輿圖）明肅州衛古酒泉南泉郡瓜州地（注）崆峒山在東南嘉峪山在州西其西麓爲關

（高臺縣）要衝繁疲在州南二百七十里東界甘州府張掖四十里西界本州百七十里南界紅崖堡雪山百二十里北界六壩邊牆五里（舊志）祁連遠拱合黎近峙白城山顧于前黑水河繞于後屯田用武控扼戎番之要地（縣志）泉水環繞河山襟帶三秦鎖鑰五郡咽喉徵秋米九千八百三十八石七斗九升四合七勺縣丞徵秋米百五十石三斗三升七合五勺知縣毛目管理屯田縣丞復設教諭典史各一

案（廣輿圖）明高臺守禦所隸西寧衛古建康軍（衛）縣東北四十里平川堡明初置城今設守備其西二十里有四壩又西十里有五壩

（安西州）要衝疲難至　京六千一百八十里至省三千一百四十里東至肅州界四百六十五里西至古營盤邊界二百八十里南至雪山四百七十里北至白青墩硤二百八十里東西廣七百四十五里南北袤七百五十里（漢地志）郡當乾位地列艮墟水有縣泉之神山有鳴沙之異川無蛇虺澤無兕虎華戎所支一都會也徵秋米六千二百

五十九石二斗一升六合三勺知州州判學正吏目各一縣二

案（方域志）明設衛（元）沙州路（宋）爲西夏所據（唐）沙州（隋）瓜州（晉）張軌據此置商州（漢）武帝置敦煌郡初爲月支匈奴境

（敦煌縣）中繁難附郭東界本州西界古營盤四十里南界千佛寺三十里北界青墩硤百九十里雪山爲城青海爲池鳴沙爲環黨河爲帶前陽關而後玉門控伊西而制漠北全陝之咽喉極邊之鎖鑰徵秋米五千一百二十九石八斗一升知縣訓導典史各一

案通志新設〔注〕治南有三峯曰三危山

玉門縣要衝繁在州東南二百里東界肅州二百三十里西界敦煌四十里南界雪山百十五里北界花海子湖二十五里關雄絕塞斜依白玉之山衞重邊陲遠據赤金之所龍堆立鎭而控險蘇賴流膏于屯田徵秋米二千六百七十一石三斗一升四合八勺知縣訓導典史各一

案方域志古玉門關屬敦煌郡

哈密廳要至 京七千一百八十里至省三千五里東至安西州界五百二十五里西至吐魯番界五百十里南至

南湖三十里北至鎭西府宜禾縣界百七十里東西廣千三十五里南北袤二百里顏岱雲檢先生詩曰白雪天山滿黃沙大野鋪邊城半回紇古郡屬伊吾春勒寒風緊烟橫戍壘孤李石農鑾宣廉訪詩曰東接燉煌郡西連吐魯番咽喉通月峭衣帶俯河源形勝風景兩詩可以概矣城內外市肆環列商賈雲集居然一大都會也通判巡檢各一

案回疆通志衝要之區故設武臣駐守屹然巨鎭〔明〕永樂四年建哈密衞〔元〕封族子忽納舍利爲威武王居其地〔五代〕時號胡盧磧〔唐〕廣德後陷入吐番貞觀六年稱伊州置都督府四年曰西伊州〔隋〕大業四年於其地築新城號新伊吾〔後魏〕置伊吾郡〔晉〕回部宜禾縣屬燉煌郡〔漢〕爲匈奴所據古伊吾盧地〔注〕詳末

鎭西府要衝繁難至 京七千三百六十三里至省三千四百三十三里東卽草地西至廸化州阜康界八百六十五里南至哈密松樹塘界二百十五里北極沙山約三十里東西廣八百六十五里南北袤二百四十五里北接沙陀雄鎭當邊陲之要隘西環巨海黎明見樓閣之嵯峨貞觀石碑尚存僉識唐朝古蹟裴岑豐功未艾猶傳太守芳名蒲類海水平不波松樹塘林密如薺儼然空中圖畫洵爲塞外奇觀知府教授經歷兼司獄各一縣二

案烏魯木齊事宜三州輯畧巴里坤係乾隆二十三年平定伊犁後置府其城係三十七年所建復建滿城一座移眷兵居焉初爲準噶爾遊牧處也或卽唐志所稱蒲昌縣舊治乎世遠年湮無從稽考戸四千一十七〔補〕國朝征勦新疆兵糧由此輓運實形勝扼要之區其地產鉛五方雜聚故設重鎭移滿兵以防之其北卽蒙古部落商賈輻輳物產豐饒居然一巨郡也〔注〕松樹塘在城南百五十里深崖峭壁盤道紆迴松亭亭遍山谷蒼顏翠黛如蓋如張撲鼻清香如入仙境過雪打坂三十里始至其巔曰庫舍圖嶺上建關聖廟靈異最著廟西數十步小峰頂上有碑亭一座內豎唐貞觀十四年閏六月姜行本行軍碑記一通土花侵蝕字跡剝落不全碑云交河道行軍大總管右武衞將軍上柱國 派吳仁領右軍十五萬交河道行軍總管左 武衞將軍上柱國暨械縣開國公牛進達領兵十五萬 昔匈奴不滅寶將軍勒燕山之功闕越未靖馬伏波樹銅柱之績然則振英風於絕域申壯節於殊方○○○於千秋播芳猷於萬古者矣

大唐德合二儀道高五帝握金鏡以朝萬國調玉燭以
馭兆民濟濟衣冠煌煌禮樂車書順軌扶 之表俱全
治化所沾濛汜之鄉咸暨苑天山而池瀚海開北戶以
靜肉都莫不解辮髮於藁街改左衽於夷邸高昌國者
漢屯田之舊壁遺兵之所居麴文泰即其酋豪也因晉
室多難羣雄競馳中原乏主邊 遂隔聞屈
玉歷自 王威遠播稽穎來廷雖沐仁風情懷首鼠杜
遠方之職貢阻重譯之 肆豺狼之心起蜂蠆之毒
發徒聚衆 侵無已 聖上愍彼蒼生申茲弔伐乃
詔傳持節光祿大夫吏部尚書上柱國陳國公侯君
集交河道行軍大總管右屯衞大將軍上柱國永安郡
開國公薛萬均副總管左屯衞將軍上柱國通川縣開
國男姜行本等爰整三軍張行天罰但妖氛未殄將軍
運七縱之威百雉作圍英奇申九攻之畧深謀閒出妙
思從橫命 將軍營造攻具乃統沙州刺史上柱國望
都縣開國侯劉德敏右監門中郎將上柱國淮安縣開
國公衡智錫右屯衞中郎將上柱國富陽縣開國伯屈
助左武侯郎將李海岸前開州刺史時德衡右監門府

長王進威等並 率驍雄鼓而行進 以貞觀十四年五月
十日師次伊吾 羅漫山北登里 所未盈旬日克成
奇功伐木則山林殫盡叱咤則山谷蕩薄衝梯一整百
櫓冰消機檑一發千石雲飛墨翟之術無施公輸之妙
詐北大總管運籌帷幄以中軍鋒鏑且原野金鼓動天
地高旗蔽日月長戟彗雲自秦漢出師以來未有如斯
之盛也班定遠之通西域故迹罕存鄭都護之滅車師
空聞前史雄圖世著彼獨何人乃勒石紀功傳諸不朽
其詞曰於赫大唐受天明命化齊得所功無極覓荒服
猶阻夷民不定乃拜將軍殄茲梟獍共法奇勳思羣雄
是力陣開 營 星光旗明日色揚旌壘
表振威西極淇 峻嶺 平原塞雲興結朔風疊
夜 高 銘功讚德 瓜州司
法叅軍河州司馬 大唐貞觀十四年歲次庚
子閏六月丁卯朔廿五日辛卯立○又漢代建立一碑
云惟漢永和二年八月敦煌太守雲中裴岑將郡兵三
千人誅呼衍王等斬馘部衆克敵全師除西域之災蠲
四郡之害邊境乂安振威到此立德祠以表萬世等句

漢篆蒼古筆力遒勁原立山巔嗣恐
風雨剝蝕移豎於巴里坤北門外
宜禾縣最要衝繁難附郭東即草地西界奇臺三百十里
南界哈密松樹塘二百十五里北極沙山鎖鑰北門羊裘
重披於六月雄關西鎮氷光直射夫九霄海水汪洋蜃樓
隱見天風鼓盪松籟鏗鏘喜駝馬之孳生實馱運之所便
也徵戶糧三千七百四十餘石屯糧七千九百十餘石知
縣訓導典史各一
案烏魯木齊事宜 乾隆二十三年平定伊犁後
建府設縣附焉戶六百一
奇臺縣要衝繁難在府西七百里東界宜禾三百八十里

西界廸化州阜康百五十里南界吐魯番闢展松山五十
里北界鄂倫布拉克地三百八十里屯田開千畝之利小
大成畦雪液化萬斛之泉高卑並利村分遠近樹偏扶疎
春色不減於江南風景特張於塞漠此三見瑞芝西遊紀
勝亦聊以助我地理述遺云爾徵戶糧萬二千四百餘石
屯糧九千九百三十餘石知縣訓導古城巡檢典史各一
案烏魯木齊事宜 乾隆二十三年平定伊犁後
置縣戶三千四百一十六
廸化州最要衝繁難至 京八千六百里至省四千六百
七十里東至鎮西府奇臺界四百五十里西至伊犁胡素

圖布拉克台界千五十五里南至蘆草溝與吐魯番接壤四百二十里北至沙山葦湖九十里東西廣千五百五里南北袤五百十里紅山孤聳碧水雙流此近郭之山河動文人之眺玩若夫博克達山三峰積雪六月皚皚穿雲蔽日千里蜿蜒獨扼要於新疆特尊崇於祀典蓋崑崙之支派洵爲西域巨觀更可異者南風當戶雨雪飄飄白日凌空明霜點點鹽白天生不藉熬煎迄今招徠日盛烟火萬家闤闠鱗櫛百貨雲集藹然一大都會也徵戶糧萬三千六十餘石屯糧萬九千餘石知州學正廸化城巡檢吏目

各一 分巡鎮廸糧務兵備道理事通判一

案烏魯木齊事宜三州輯畧烏魯木齊準噶爾故地也額魯特遊牧於此較他處爲最盛乾隆二十三年平定伊犂後額魯特勦滅殆盡千里成墟乃於紅山之南建城設官而鎮撫之其地產炭鐵金砂多林木草肥水甘於是廣開阡陌駐兵屯田地當回疆科布多伊犂雅爾之衝三十六年去舊城八里復建滿城移眷兵三千駐之文獻通考自伊吾通車師前部高昌壁千二百里自高昌通車師後部金滿城五百里即今之烏魯木齊也漢爲庭州或曰北庭州曰烏孫部曰輪臺又曰侖頭今土人呼爲紅廟子蓋國朝初開此地祇有紅山一廟耳故名戶三千三百二十六補溫泉在城東二十里自南嶼山口而入由八旗水磨紆迴轉折而注泉上有亭文石嵌池清溫見底被濯便之鹽池有大小二處一在城南二十里曰小鹽池周遭二里許一在迤南百二十里之昂吉爾圖諾爾軍台之前長八十餘里中流止水無波兩岸積鹽盈丈如白玉堅冰土人以車載驢馱賣貧民食無斗售價四五分爲新疆第一稱便之事也

昌吉縣要繁難在州西北九十里東界本州十八里西界綏來百三十里南界南山五十里北界沙灘百二十里戶民鱗比地鮮荒蕪雪液消融資其水利土產煤炭極佳爲內地所未有暑月嘗爪以白爲最其色不亞於水晶其大無殊於斗斛地產豐饒洵樂土焉徵戶糧萬二千三百三十餘石屯糧萬八千三百六十餘石巡檢徵戶糧三千六百七十餘石屯糧二萬二百八十餘石知縣訓導呼圖壁巡檢典史各一

案烏魯木齊事宜乾隆二十三年平定伊犂後置縣二十七年建城戶四千三百一十六

阜康縣要衝繁難在州東百二十里東界鎮西府奇臺三百十里西界本州七十里南界博克達山約六十里北限沙山地多紅柳獸有人猨對雪山以長年儼如白玉之案披羊裘以消暑毋煩羽扇之搖灌田資龍湫之水架屋藉陌上之榆徵戶糧五千七百二十餘石屯糧二千五百五十餘石縣丞徵戶糧八千五百九十餘石知縣濟木薩管理地方糧務縣丞訓導典史各一

案烏魯木齊事宜乾隆二十三年平定伊犂後將特納格爾地置縣二十七年建城戶四千

六百三　博克達山三峰險峭不能上其山頂之平處
十八〔補〕有一大龍湫周遭數十里水清而甘深不可
測振古如斯陽山之坳出爲瀑布隨山赴壑以灌阜康
之田山腰又有小潭周十餘里土人指名之曰海子其
水亦下流而灌田阜康地多水少猶慮不足乾隆四十
八年都統明亮由阜康南山登躋至山上之大海子見
水口爲大石阻截不能下洩查勘估工費二千金開石
引流其年灌溉饒足次年五月潭水不至再往履勘則
潭水暴落渠口高出水面數十尺兼之天氣寒冷於麥
苗無益今停止其山產雪蛆雪蝦蟆雪蓮花冬蟲夏草
人偎以及各種異獸不可殫述人偎又名紅柳孩與小
兒無異喜食紅柳故名善盜田間穀食土人誘擒之則
哭澤之則笑但不能言土人間有食之者千佛洞在濟
木薩城西南山內距城十餘里重岩叠嶂樹木叢密從
前並未見有洞口傳聞自乾隆三十五六年間有賣柴
民人患眼疾逾年不痊將至失明無以糊口幸賴熟悉
山路每遇天氣晴明拄杖赴山檢柴度日一日進山眼
疾遽發疼痛難忍遂欲輕生摸索至山崗樹下隨解帶

欲縊忽聞旁有人言山下有水洗眼可痊其人回問四
無應聲驚坐山旁痴想欲睡又聞言如前其人甚疑餓
飼下山坡聽有水聲覗曰此必神明指示如果洗愈情
願出家爲僧隨坐溪邊撩水洗之疼痛即止漸漸光明
洗一日夜兩目即能視物望空叩謝復上山坡忽見坡
土坍裂透出白灰墻壁隨用手刨挖內竟空虛有門洞
形跡因出山遍告衆人携帶鍬钁等物赴山築開洞門
取燭照之洞形如半月見一卧佛身長丈六尺金面跣
足衣服顏色如新又有銅佛大小不計其數自尺餘至
三五寸不等土花銹蝕者極多其人感泣即日落髮募
化於洞前接蓋廟
宇至今極其壯麗

〈綏來縣〉要衝繁難在州西北二百二十里東界昌吉六十
里西界安濟海台百八十里南界南山百六十里北界沙
山二百餘里邊牆高聳峻嶺崎嶇出白魚以充庖產碧玉
而作貢穀種多稻樹藝盡粵東之人果屬宜桃菅㖈勝江
南之蕨徵戶糧九千五十餘石知縣訓導典史各一

〈案烏魯木齊事宜〉乾隆二十三年平定伊犁後即瑪納
斯地置縣四十二年建城戶千九百
六十〔補〕靖遠關嚴查出入乾隆四十二年都統索奏牘
四內稱查得瑪納斯西南地方有一舊飼城基址
一額魯特等均名陽巴勒哈遜詢問伊等諸稱從前原有
一城稱爲陽關等語此特訛傳耳陽關今不可考縣南
行百餘里淸水河後溝大溝三處皆產綠玉峻嶺崎嶇
各長六七十里惟大溝較多或埋土內或被山水冲出
大小塊纍子並子兒石俱有但色綠而潤者甚少黑黯
裂紋者頗多其佳者竟與雲南翡翠無異乾隆五十四
年經陝甘總督勒保進呈一次白魚出城
外溪河細鱗味美竟如江南鯿鱖等類

〈吐魯番廳〉要至　京八千四百十里至省四千二百三十

五里東至齊克騰木三百餘里西接伊犁南至喀喇沙爾
屬之蘇巴什台二百二十里北至迪化州界二百餘里東
西廣約四百里南北袤四百二十餘里火焰山色成光貪
汗峯多積雪赤地千里砂磧無水草之可尋大澤一區中
流有回紇之類聚風來西北聲震如雷水邊東南汪洋似
海徵屯糧萬一千三百餘石回子貢糧四千五百六十石
同知巡檢崗展巡檢各一

〈案回疆通志〉其地夏極炎熱火燄當天暵風匝地東南
一帶絕無草木山色日光照射尤不可耐
俗名火焰山冬無祁寒大雪有水出金嶺導之周繞回
城以溉田闢乾隆二十三年平定準噶爾後又勦滅回

部逆酋率其全部始還以復舊業內地商民環肆而居儼然一都會也〔明〕火州〔元〕太祖平其地〔宋〕畏兀兒國〔五代〕時爲回鶻所據貞元中沒入吐魯番〔唐〕曰西州置高昌郡〔周〕爲高昌王地〔晉〕高昌郡〔漢〕車師前王地又名高昌〔補〕文獻通考自伊吾通車師前部高昌壁千二百里壘即廳地也唐志貞觀十四年命侯君集等討高昌既平以交河城爲交河縣始昌城爲天山縣田北城爲柳中縣東鎮城爲蒲昌縣高昌城爲高昌縣初西突厥遣其業護屯兵於可汗浮圖城與高昌爲影響至是懼而來降以其地置庭州長安二年改北庭都護府治金滿縣又領輪臺蒲類二縣與今鎮迪所屬之各廳縣合第不能分別某處即某縣舊治

伊犁廳要至　京萬一千餘里至省六千餘里東沙漠西抵邊界南極冰山通回部北至庫爾喀喇烏蘇之三台冰山巍巍伊江泌渺土產銅鐵之利地多黍麥之腴鎮鑰邊

陲防閑塞漠撫民理事同知各一惠寧城綏定城惠遠城霍爾果斯巡檢凡四

案〔西域聞見錄〕乾隆二十三年平定準噶爾建城設官而鎮撫之

案〔廣輿圖陝西圖敘〕陝西古雍州地山河四塞形勝甲于天下然平涼固原一帶畜牧蕃滋外乏屏蔽朔騎漸已侵入鞏鳳之墟若延慶則原野蕭條兵亦精勁寧夏則跨有賀蘭山黃河之險勢難馳驟故爲備差易蓋自本朝開拓以來受降于故城久棄不守自移鎮榆林河套盡爲他有烽火遂達于內郡矣甘涼以西左番右達而肅州尤孤故土魯番輒肆侵犯以爲河西憂洮岷西寧則地入西羌實與四川同患苦且亦不剌以殘孽竄居西海番人漸以南徙國家既失茶馬之利而遺寇生齒日繁則西境腹心之禍也若漢中之襟喉巴蜀潼關之保障全陝並稱重地而險者在我矣然所在罄力以供奉邊宗室而平涼尤甚閭閻愁苦又何加焉

今古地理述卷十三終

慶祥
慶書

今古地理述

鑑定

考訂

鄱陽胡克家果泉

南豐譚光詁子受

婺江程正堉石崖

分校

武進徐準宜仲平

成都汪仲洋少海

今古地理述卷十四

武寧王子音心言述　男　洪鼎亞園　瑞台晚香　編校

中國科學院圖書館藏

補

元和孔傳金東山　武寧方　瀚春湖參核

武寧盧　浙容葊

連平顏伯燾魯輿注　霸州韓鼎蓀香祖繕本

錢塘龔泰升六交

四川省

疆域東至湖北宜昌府巴東界千七百六十里西至南部落毛兒革生番界千二百四十里南至雲南武定州元謀界二千三十里北至陝西漢中府寧羌州界千一百八十里東西廣三千里南北袤三千一百十里府十二直隸州八廳八打箭爐同知一州十一縣一百十

形勝蜀地東通荊楚西接吐蕃南界滇邊北連秦隴褒斜為前門熊耳為後戶緣以劍閣阻以石門其名山則有岷山峩眉青城劍門巫山之雄其大川則有岷江雒江涪江

嘉陵江巴江瀘江大渡河之廣其衝要則有鹿頭關瞿塘關邛峽關清溪關之險山川關隘盤紆鎖抱而成都居其中彝撥提挈若網在綱誠井絡之雄藩坤維之巨鎮也於以控馭要荒扼奇握要則籌邊制勝之方亦具是焉通志四川省岷江沱江黑水白水四大川以爲名也三都者成都新都廣都也統志

賦稅 戶部彙核嘉慶八年清摺額徵地丁雜稅等銀一百十二萬九千八百九十三兩一錢有奇徵鹽課銀十三萬九千五百九十三兩六錢六分六釐會典則例起運銀四十九萬三百六十四兩一錢八分有奇今按起運正銀五十四萬一千五百一兩八錢二分三釐耗銀四萬四千六百九十六兩五錢五分七釐存留銀十六萬七千二百二十兩二錢有奇今按存留正銀十一萬四千二百九兩六錢七分一釐耗銀五萬四千九百十一兩四錢一分六釐

祿制 總督萬三千兩又充公銀六千兩遇有公用奏動學政三千二百兩布政使八千兩按察使四千兩道員鹽道二千五百兩餘各二千兩知府成都重慶二府各二千四百兩寧遠保寧順慶敘州夔州綏定龍安潼川嘉定雅州十府各二千兩知州酉陽州千二百兩綿州資州瀘州各千兩漢州劍州邛州茂州忠州眉州各九百兩簡州天全州各七百五十兩崇慶州涪州合州巴州蓬州廣安州會理州各六百兩知縣成都華陽巴縣秀山各千兩新都德陽梓潼廣元昭化各九百兩雙流郫縣灌縣新津資陽內江羅江汶川西昌宜賓隆昌永川榮昌奉節萬縣三臺樂山雅安名山榮經清溪各七百五十兩溫江新繁金堂彭縣崇寧什邡仁壽井研安縣綿竹冕寧鹽源閬中蒼溪南部通江南江南充西充營山儀隴渠縣大竹鄰水岳池慶符富順南溪長寧高縣筠連珙縣興文屏山永寧江津長壽綦江南川銅梁大足璧山定遠黔江彭水酆都墊江梁山巫山雲陽開縣大寧達縣東鄉新寧平武江油石泉彰明射洪鹽亭中江遂寧蓬溪樂至安岳丹稜彭山青神峩眉洪雅夾江犍爲榮縣威遠大邑蒲江納谿合江江安蘆山各六百兩布按兩司經歷各百二十兩布政司照磨庫大使按察司司獄各百兩鹽道庫大使八十兩同知敘州府雅州府松潘廳理番廳同知各千兩太平廳石柱廳同知各八百兩理事同知六百兩餘各五百兩通判成都重慶夔州府通判各四百兩越嶲廳雷波通判各六百兩餘各五百兩州同涪州鶴遊坪州同一百五十兩酉陽州二百二十兩餘各二百兩州判酉陽州州判百八十兩餘各百二十兩府廳經歷司獄各九十兩府照磨打箭爐龍安府各百五十兩石柱廳百二十兩餘各九十兩縣丞西昌冕寧鹽源各百五十兩餘各百二十兩吏目酉陽州百兩餘各九十兩巡檢西昌縣松潘廳迷易司黃螂司各百五十兩石柱廳百二十兩酉陽州秀山縣各百兩餘各九十兩主簿各九十兩典史秀山縣九十兩餘各八十兩驛丞各八十兩總督衙門筆帖式二百五十兩裏塘土司四百四十八兩五錢將軍千五百兩副都統千兩

學校 鄉舉額六十名歲科學額成都府府學二十簡州崇慶各十成都華陽溫江漢州各十二金堂九雙流新繁新都郫縣灌縣崇寧新津什邡彭縣各八資州州學內江各十二井研十仁壽資陽各九綿州州學十四德陽九安縣綿竹梓潼羅江各八茂州州學汶川各六寧遠府府學鹽源會理各十二西昌十五冕寧八越嶲六保寧府府學二十閬中南部各十五廣元巴州劍州各十二蒼溪昭化通江南江

各八 順慶府 府學二十南充西充蓬州營山廣安渠縣各十二儀隴大竹鄰水岳池各八 敍州府 府學二十宜賓富順各十二慶符南溪長寧高縣筠連珙縣興文隆昌屏山各八馬邊廳五 敍永廳 廳學永寧各十二 重慶府 府學二十巴縣江津合州涪州各十二長壽永川榮昌綦江南川銅梁安居鄉學大足璧山定遠各八 酉陽州 州學秀山黔江彭水各八 忠州 州學十二酆都墊江梁山各八 夔州府 府學十奉節萬縣開縣各八巫山雲陽各七大寧四 石柱廳 學六 綏定府 府學十四東鄉新寧各八達縣未設 大平廳 學八 龍安府 府學十五平武江油石泉各八彰明五松潘四 潼川府 府學十五三臺射洪遂寧各十二鹽亭中和各十蓬溪樂至安岳各八 眉州 州學十二丹稜八彭山青神各六 嘉定府 府學十九樂山十六洪雅夾江犍為各十二峩眉八榮縣威遠各六 邛州 州學十五大邑蒲江各八 瀘州 州學十五納溪合江江安九姓司各八 雅州府 府學十五天全州名山榮經蘆山各

八清溪六雅安未設

武備 將軍一 成都 提督一 雅州 副都統一 成都 總兵四 松潘一川北一重慶一建昌一 副將八 提標中軍一將軍標一阜和一夔州一維州一綏寧一太平一懋功一 參將七 成都城守一提標一普安一永寧一漳臘一越巂一會川一 遊擊二十三 督標左營一右營一提標左營一右營一黎雅一峩邊一川北鎮中營一左營一順慶一達州一潼綿一重慶鎮標中營一左營一建昌鎮標中營一左營一清遠一會鹽一疊溪一松潘鎮中營一左營一綏靖一崇化一西陽一 都司三十 守備五十一 千總百十三 把總二百十五

案廣輿圖四川建置 四川等處承宣布政使司治成都左右布政使二左右參政三糧儲一分守一左右參議三雅州管糧一分守二府九州二十縣百十五軍民府三宣慰司一宣撫司一安撫司二長官司一總為里千二百五十戶十六萬四千一百十九口二百十萬四千二百七十夏秋二稅米麥百二十萬六千六百六十石絲六千三百三十三觔棉花七萬二千八百九十一觔鹽課提舉司一在成都領仙泉等鹽課司十五龍州等衛所額辦折色小引鹽十萬九千一百七十七引成都建昌等府衛額辦課茶四十八萬九千八百八十五觔四川都指揮使司隸右軍都督府都指揮三內掌印一僉書二領衛十一屬所四十九宣撫司二安撫司七長官司二十一守禦千戶所十一屬長官司二招討司一又行都指揮使司隸右軍都督府領衛六屬所三十四長官司五守禦千戶八本都司所屬馬步官軍九千六百餘員名提刑按察使司一副使七清軍一提學一兵備松潘一威茂一建昌一重夔一僉事九管屯一兵備安綿一敍瀘一分巡四分道四欽差巡撫都御史一巡按御史一駐成都欽差副總兵一駐松潘王府一蜀府高十一封成都護衛一郡十四崇寧崇慶保寧永川羅江黔江內江德陽石泉汶川慶符通江南川華陽

成都府為省會

兵部尚書兼都察院右都御史總督四川等處地方提督軍務糧餉管巡撫事 提督全省學政 承宣布政使司布政使經歷照磨廣濟庫大使各一 提刑按察使司按察使轄全省驛傳事經歷司獄各一 分巡清軍鹽茶道鹽茶庫大使一

成都府 要衝繁難 至 京五千七百十里東至資州資陽界百六十五里西至茂州汶川界百五十五里南至邛州界百二十里北至綿州德陽界百十里東西廣二百十五

里南北袤二百三十里沃野千里天府之土屹然四塞無所不通金纏輿壤玉壘名區地大且要水陸巨衝〔劉先主傳〕卽皇帝位于成都武擔之南〔吳船錄〕諸葛孔明送費禕聘吳曰萬里之行始於此矣因以名橋〔河渠書〕秦守李冰穿汶江漑田萬頃〔水經注〕漢文翁立講堂郡以大化知府水利理事二同知督捕通判教授復設訓導司獄各一州三縣十三

〔案廣輿圖〕蜀郡庸部廣漢牧蜀郡唐南京益州劍南西川成都路鋪城州五縣十七秋米十六萬六千石〔附〕巡撫巡按鹽課提舉〔衞〕成都右中前後左寧州成都左護衞〔方域志〕華陽西極黑水南流

西抗吐蕃南撫蠻獠沃野千里岷嶓永奠爲天下雄鎭民食魚稻無凶年俗不愁苦多工巧綾錦雕鏤之物被天下置錦官主之號錦官城〔明〕成都府隸川西道〔元〕爲路南宋置安撫使司〔宋〕成都府初益州路〔五代〕時王建孟知祥據其地〔唐〕祿山之亂元宗幸蜀號成都曰南京初爲益州置大都督府及劍南節度〔隋〕蜀郡初爲成都國蜀先主都此於益州置牧於蜀郡置守漢武帝置益州蜀郡隸焉初分置廣漢郡秦爲蜀都禹貢梁州域黃帝子昌意娶蜀山氏女生帝嚳因封其支庶於蜀〔補〕治西有張儀樓文翁石室碧雞坊君平宅蠶叢祠望帝祠南有先主廟

〔成都縣〕要衝繁難附郭東界華陽暑襪街西界郫縣三十里南界華陽丁字街北界新都三十五里帶二江之雙流抗峩眉之重險〔成都古今記〕錦樓在龜城上前俯大江下取井邑西眺雪嶺東望長松此三都之一也徵銀四千六十六兩七錢四分八釐知縣水利縣丞復設教諭訓導典史各一

〔案廣輿圖〕益州治十四里煩上沃衍無瘠

〔華陽縣〕要衝繁難附郭東界簡州四十里西至暑襪街界成都南界雙流二十里北界成都雪嶺西峙六對南環〔吳船錄〕合江亭綠野平林烟水清遠極似江南風景〔李白詩〕日照錦城頭朝光散花樓徵銀八千一百九十五兩八錢五分九釐知縣水利縣丞復設教諭訓導太平場巡檢典

史各一

〔案廣輿圖〕蜀縣成都縣十一里淳沖煩上沃衍無瘠〔補〕治南有錦官城錦江浣花溪溪旁有杜甫草堂

〔雙流縣〕簡衝在府西南四十里東界簡州二十里西界崇慶州二十五里南界新津二十里北界溫江三十里宜城前遶柳河後環此蠶叢氏所都也徵銀五千四百一兩四錢一分二釐知縣訓導典史各一

〔案廣輿圖〕蜀郡廣都寧蜀郡五里中沃衍

〔溫江縣〕簡繁在府西少南五十里東界成都三十里西界

崇慶州十五里南界新津十五里北界郫縣十五里負玉壘而面錦城枕岷江而跨金馬徵銀五千九百八兩七錢一分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖郫縣蜀郡萬春七里中沃衍

新繁縣簡繁在府西北五十六里東界新都十五里西界崇寧十五里南界成都二十里北界彭縣十五里原野沃衍溪水夾流禹貢岷山導江東別爲沱趙抃過之曰吾志如此江清白徵銀二千八百三十四兩一錢八分九釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖繁縣成都繁江四里中

金堂縣中繁難在府東北七十里東界潼川府中江五十里西界新都十五里南界簡州五十里北界漢州十里石城在左白塔居右臺山西峙峽水東流徵銀六千五十九兩五錢五分二釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖懷州新都地八里僻平衍無瘠

新都縣中衝繁在府北五十里東界金堂十五里西界新繁十五里南界成都十五里北界漢州三十里前望龍門後崇石鏡楊慎八陣圖記諸葛武侯八陣圖在蜀者二一在夔州之永安宮一在新都之彌牟鎮在夔者蓋從先主伐吳防守江路行營布伍之遺制新都爲成都近郊則其恆所講武之場也慎嘗放舟過夔門弔永安之宮尋陣圖之跡維時春初水勢正殺自山上俯視下百餘丈皆聚細石爲之凡八行六十四蕝土人言夏水盛時沒在深淵水落依然如故在吾新都者其地象城門四起中列土壘約高三尺耕者或剷平之經旬餘復突出此乃其精誠之貫天之所支而不可壞者蓋非獨人愛惜之而已耳慶陽韓君大之以進士出宰吾邑拜侯荒祠次觀遺壘重有感焉

謁慎曰今陣圖在夔者有和叔獨孤之記少陵東坡之詩而此顧泯焉無所表識非缺與祠宇行當新之陣圖所在欲伐石樹道左大書曰諸侯武侯八陣圖碑陰之辭子宜爲之夫崇賢存古循良事也推表山川史氏職也遂書之使刻焉徵銀三千六百九兩七錢七分四釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖興樂新都什邡郡始康郡治維縣七里頻中附兵備副使

郫縣簡衝在府西四十五里東界成都二十五里西界崇寧二十里南界溫江十五里北界新繁十五里地壤高

脉江流清白昔杜宇都之秦張儀築城晉李雄自稱益州牧於此徵銀五千六百二十三兩三錢一分知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖古郫邑犀浦八里簡沃衍無瘠

灌縣要衝繁難在府西百二十里東界崇寧三十五里西界茂州汶川十五里南界崇慶州八十里北界彭縣二十里重疊險阻外控西夷昔人以爲井陘之地呂大防廣莫亭記危檐飛楹負城四出眺覽之勝甲于東南杜甫詩玉壘浮雲變古今徵銀五千六百五兩七錢八分四釐知

縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖青城盤龍導江灌寧灌州永安軍永康軍郫綿虎江原都安灌口郫縣六里僻下西有玉壘關沃衍要地所灌縣隸松潘

彭縣簡繁在府西北九十里東界漢州七十里西界崇寧十五里南界新繁十五里北界茂州百里彭門斗城九峯高峙濛水長流徵銀七千八十二兩五錢八分四釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖蜀郡九隴濛州彭國彭州繁縣晉壽東益濛陽威勝軍六里煩僻下沃衍

崇寧縣簡在府西北八十里東界新繁十五里西界灌縣十五里南界郫縣十里北界彭縣十五里天山北拱柏水東流左思蜀都賦金馬騁光而絕影碧雞倏忽而曜儀注漢宣帝使王褒持節求之立祠於此在金馬山上徵銀二千三百三十六兩三分八釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖唐昌永昌郫導江九隴彭山歸化十二里沃衍

簡州衝繁難在府東少南百二十里東界潼川府樂至四十里西界華陽八十里南界資州資陽四十五里北界潼川府中江百里忠山奇絕絳水迴環南距赤水東通雁江控扼巴峽密邇川府山峙而不險水流而且平徵銀萬

二百五十二兩五錢七釐知州石橋井州判學正復設訓導吏目龍泉巡檢各一

案廣輿圖資州武康資中簡州清化軍陽安平泉依山負谷十里半沖煩中

崇慶州簡繁在府西南九十里東界溫江二十五里西界邛州大邑二十里南界新津三十五里北界灌縣二十五里幽風亭聳於左讀書臺峙於右崇山重疊江水環流此杜甫招裴迪東閣觀梅處也徵銀萬一百六十六兩八錢一分七釐知州州同學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖江原蜀州唐安永康晉原漢原晉康犍爲二十二里僻淳中沃衍秋米萬四千石零

新津縣中衝繁在府西南九十里東界雙流三十里西界邛州三十里南界眉州彭山十五里北界崇慶州二十五里地連邛雅山接蔡蒙此打箭鑪建昌孔道也徵銀四千八百九十三兩五錢七分四釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖武陽犍爲七里濱江淳簡要

漢州中衝難在府北少東九十里東界潼川府中江四十里西界什邡三十五里南界金堂二十五里北界綿州德陽二十里連山環拱東南沱水旋繞西北蜀省要區通江孔道徵銀七千七百四十二兩三分二釐知州學正復

設訓導吏目各一

案廣輿圖雒縣德陽廣漢郡治益州新都九里淳簡中沃衍

什邡縣簡繁在府北百三十里東界綿州德陽十里西界彭縣十里南界漢州十里北界綿州綿竹三十里蓬山高矗剛水清環此漢雍齒封邑也徵銀六千二百七十二兩三錢三分七釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖方崇雒縣四里淳僻簡下沃衍【注】資縣仁壽井研安縣內江資陽綿竹德陽綿州彰明羅江茂州汶山後詳威州保縣今革

資州中衝繁至 京六千五十里至省三百四十里東至敘州府隆昌界百五十里西至眉州界二百八十里南至嘉定府樂山界三百二十里北至簡州界百八十五里東西廣四百三十里南北袤五百五里金爐據前枝池盤後秀山屏出資水環流徵銀五千六百四十四兩七錢六分一釐知州泉井州判學正復設訓導吏目各一縣四

案廣輿圖資縣資州資中資陽盤石七里沖頃中依山無瘴【通志】今升直隸州初爲縣屬成都府明資縣元宋唐隋資州後周盤石縣漢資中縣地

仁壽縣中繁難在州西二百里東界資陽八十里西界眉州彭山五十里南界井研六十里北界簡州七十里跨鼇

山之絕頂望官渡之清流此李白讀書處也臺址猶存徵銀萬一千二百二十四兩九錢一分七釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖武陽犍爲西城陵井鹽普寧懷仁郡陵州隆山郡仙井鹽隆州十二里劇中

資陽縣簡衝在州北百四十里東界本州九十五里西界仁壽四十里南界本州八十五里北界潼川府樂至五十里雁江環帶於東北資溪旋繞於西南瀛洲亭在治後記稱千巖萬壑顧接不暇徵銀七千六百五十四兩七錢六分九釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖資中七里淳簡要中
井研縣簡在州西南三百里東界嘉定府威遠四十里西
界眉州青神二十里南界嘉定府樂山十五里北界仁壽
二十里鳳山崖秀龍門灘高治北嘉宴池爲縣觴詠勝地
徵銀二千八百九十四兩七錢四分四釐知縣復設教諭
訓導典史各一
案廣輿圖武陽西陽治建蕭亭仁壽四里簡僻要中無瘴
內江縣簡衝在州東九十里東界重慶府榮昌六十里西
界本州四十五里南界敍州府富順五十里北界潼川府

安岳八十里佳氣西來洪流東折雖非都會美矣江城徵
銀七千一百三十六兩六錢五分五釐知縣復設教諭訓
導典史各一
案廣輿圖資中漢安成中江十一里煩淳沖中〔注〕州縣俱屬成都府
綿　州要衝繁難至　京五千四百里至省二百七十里
東至保寧府劍州界百五十里西至成都府漢州界百五
十里南至潼川府三臺界四十里北至龍安府彰明界六
十五里東西廣三百里南北袤百五里控扼金川舟車輻
輳居涪水之上流爲東北之要區越王樓唐太宗子貞刺

州建者六一堂歐陽觀爲郡推生修於此故名徵銀八千
二百九十九兩一錢五分八釐知州豐谷井鹽捕州判學
正復設訓導吏目金山驛丞各一縣五
案廣輿圖涪縣巴西廣漢郡潼州金山魏城六里淳沖煩〔通志〕今升直隸州初屬成都府〔明〕綿
州元隸潼川路宋唐綿州〔隋〕金山郡初綿州〔西魏〕巴西初潼州蜀漢屬梓潼郡漢涪縣屬廣漢郡
德陽縣中衝繁在州西南百二十里東界潼川府中江四
十里西界綿竹二十里南界成都府漢州二十五里北界
羅江三十里有沃饒之利無崖壑之險雖一隅務概實會
城股肱徵銀八千九百十五兩四錢五分九釐知縣復設

教諭典史各一
案廣輿圖綿竹綿水地雒縣德川六里淳簡下〔補〕治北有落鳳陂
安　縣簡在州西百九十里東界本州四十五里西界綿
竹五十里南界羅江六十里北界龍安府石泉六十里高
山環圍巨河縈繞蜀省北門松龍孔道徵銀五千一百八
十四兩七釐知縣復設教諭典史各一
案廣輿圖龍安神泉汶江地汶山安州石泉軍六里裁簡下
綿竹縣簡繁在州西南百四十里東界德陽三十里西界
成都府什邡三十里南界成都府漢州四十里北界安縣

四十里四山壁立一徑斜通治北綿水出焉徵銀七千二百九十七兩五錢八分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 孝水晉熙二十五里僻簡要

梓潼縣中衝繁在州東百二十里東界保寧府劍州二十五里西界本州三十里南界潼川府鹽亭三十里北界龍安府平武百二十里坡陀山勢漸就平衍蜀道之險至此將盡唐明皇幸蜀驛聞鈴處羅隱詩山雨霏微宿上亭雨中因想雨淋鈴徵銀二千六百八十三兩九錢三分九釐知縣復設教諭訓導典史魏城驛丞兼巡檢各一

案廣輿圖 潼川廣漢梓潼郡安壽二里簡下 補 治西南有相如讀書臺

羅江縣中衝繁在州西七十里東界潼川府中江三十里西界綿竹二十里南界潼川府中江三十五里北界安縣三十里羅汶水合龍池山開夾岸多芙蓉唐庚詩芙蓉溪上春酣酣徵銀五千四十九兩一錢四分七釐知縣教諭訓導典史各一

案廣輿圖 萬安房亭縣涪縣地三里淳簡要沖下 注 梓潼屬保寧府餘俱屬成都府

茂州 要衝繁難至京四千九百里至省四百十里東

至龍安府石泉界百里西至黑府番衆八十里南至成都府灌縣界三百七十里北至龍安府松潘廳界百六十里東西廣百八十里南北袤四百三十里岷山為江瀆之源桃關來西域之路控制吐蕃捍蔽內郡徵銀五百七十一兩二錢二分六釐知州學正復設訓導吏目隴木長官司各一縣一 分巡松茂兵備道

案廣輿圖 冉駹國純州汶山郡蜀州會州通化郡汶州四里僻簡要下茂南四千里熙寧九年嘗置雞宗關其北為松潘 附 參將茂州 隸 通志 今升直隸州厓關又有七星關 兵備 衞 松潘 明 茂州 唐 茂州初南會州 隋 會州蜀州 後周 汶山 梁 純州 漢 置汶山郡治汶山縣古冉駹國地 補 在州南 禹貢 岷嶓既藝 注 蜀以近江源者通為岷山連峯接岫重疊險阻不詳遠近青城天彭諸山之所環遶皆古岷山青城乃第一峯也 河圖括地象 岷山之下為井絡帝以會昌神以建福 李商隱詩 井絡天彭一掌中漫誇天設劍為峯岷江四瀆之一黑水古翼水也

汶川縣中衝繁在州南百二十里東界成都府灌縣百四十里西界瓦寺安撫司界二十里南界成都府灌縣百二十里北界本州五十里氐羌極地全蜀巨屏山路七盤石崖多險玉輪江源出玉壘山流入灌口徵銀百四十四兩九分八釐知縣教諭訓導典史各一

案廣輿圖 綿虒汶川州汶山郡戎軍六里裁簡要下 威 注 州縣俱屬成都府

雜谷廳要難至京　千　百　十里至省五百三十里東至綿州雜江界　十里西至草地番界　十里南界金川寺　十里北至生番界　十里東西廣　十里南北袤　十里地處邊壓番民億萬彈壓撫綏最關緊要徵銀七十兩七錢一分四釐理番同知照磨各一

案

寧遠府要衝繁難至京六千四百里至省千二百三十里東至涼山野彝界二十里西至雲南北勝州界六百四十里

南至雲南武定州元謀界八百里北至雅州府清溪界四百九十里東西廣六百六十里南北袤千二百九十里山清水秀田地高腴捍蔽三川咽喉六詔知府經歷各一州一廳一縣三

案廣輿圖建昌行都司古越嶲邛部棵郡會合之地〔方域志〕俗重儒敬佛通商殖貨板屋以居甲刃犀利城南有瀘水武侯五月渡瀘即此有孟獲城〔明〕置建昌行都司隸上川南道領衛六曰建昌衛建昌前衛寧番越嶲鹽井會川皆軍民指揮使司治初爲府〔元〕置建昌路後〔周〕西寧州〔梁〕嶲州〔唐〕懿宗時蒙詔據其地號建昌以烏白二蠻實之初置嶲州都督府改越嶲郡〔六代〕爲嚴州〔漢〕屬越嶲郡古西南彝邛都國〔禹貢〕梁州南裔〔通志〕今升府初因明爲衛

西昌縣中繁難附郭東界涼山野彝二十里西界鹽中左所四十里南界會理州二百里北界越嶲七十里西南咽喉邊陲名勝孟獲城在縣東〔諸葛亮傳〕亮聞孟獲者爲彝漢所服募生致之既得使觀營陣獲曰向不知虛實故敗今蒙賜觀營陣如此定易勝耳亮笑遣之更戰七擒而七縱之獲止不去曰公天威也南人不復反矣遂至滇池徵銀八百二十九兩三錢一分知縣縣丞教諭訓導德昌所巡檢典史各一

案廣輿圖明建昌衛建昌前衛

冕寧縣中繁難在府西北百八十里東界越嶲三十里西界鹽源二百五十里南界冕山所四十五里北界明正司二百里枕長河而控吐番接建昌而銷邊隅寧遠塞邑西南要道徵銀八十九兩八錢一分三釐知縣冕山縣丞教諭訓導典史各一

案廣輿圖明寧番衛漢邛都國四里

鹽源縣中繁難在府西南三百十里東界西昌三百里西界喇嘛長官司三百里南界雲南楚雄府大姚五百里北界冕寧二百三十里柏林聳翠龍水盤回滇蜀界匯漢彝

接壤徵銀百四十兩八錢九釐知縣縣丞教諭訓導典史
各一
案廣輿圖明鹽井衛古定莋
昆明二十六里
會理州中衝繁在府南少東四百里東界雲南東川府二
百二十里西界鹽源二百四十里南界雲南武定州三百
五十里北界西昌二百五十里叢山環拱金江映帶統志
金沙江源出吐蕃東流合瀘水至黎溪接馬湖夾岸皆石
沙土色黃故名自雲南武定府流入諸葛亮表五月渡瀘
自鹽源縣流入又東入雲南東川府界卽古若水也徵銀

二百八十六兩一錢六分折色秋糧銀百二十八兩八錢
二分九釐知州學正訓導吏目各一苦竹壩迷易所二巡
檢
案廣輿圖明會川衛齊爲
嶲郡十八里
越嶲廳衝在府北二百八十里東界敘州府平山八十里
西界土番百五十里南界冕寧七十里北界雅州府清溪
二百二十里關沫若徼牂牁山水崎嶇勢要險阻徵雜糧
折銀千二百九兩一錢二分七釐二毫二絲四忽通判教
授大樹堡經歷照磨各一

案廣輿圖明越嶲衛古闌縣
也方山中無瘴
保寧府中衝繁至　京五千四百里至省六百二十里東
至太平廳界五百六十里西至綿州梓潼界百五十里南
至順慶府西充界百四十里北至陝西漢中府寧羌州界
四百六十里東西廣七百十里南北袤六百里棧道千里
通於蜀漢東連巴郡西接梓潼山川秀氣梁益之衝府西
南嘉陵江源出陝西鳳縣嘉陵谷自蒼溪流入南部界卽
漾水也一名西漢又曰閬江曰南津杜南詩嘉陵江色何
所似石黛碧玉相因依碧玉樓名一曰十二樓方輿紀勝

石欄橋在綿谷縣北一里自城北至大安軍界橋營欄閣
共一萬五千三百十六閒其著名者石櫃龍門兩閣也知
府南部縣鹽茶同知教授復設訓導經歷各一州二縣七
分巡川北兵備道
案廣輿圖巴國巴郡南梁州隆州盤龍閬州保寧德安
二軍巴西閬中閬蒼南昭江保寧路負山濱
江州二縣九上所保寧方域志劍南巴峽羣山磽确中爲
秋米二萬石零寧梁洋梓益之衝前界關表
後處劍閣西蜀喉吭之地明保寧府隸川北道元保寧
路初保寧府宋安德軍五代唐保寧軍唐閬中郡初隆
州西魏盤龍郡隆州梁南梁州北巴郡晉補治東有
漢巴西郡徙治閬中秦巴郡地古巴國張儀城
閬中縣中衝繁附郭東界順慶府儀隴六十里西界潼川

府鹽亭六十里南界南部三十里北界蒼溪三十里閬中
南埼玉臺北環〈陸游詩〉城中飛閣連甍亭處處軒窗對錦
屏涉江親到錦屏上卻對城郭如丹青〈杜甫詩〉閬中城北
玉臺碧徵銀三千七百六十九兩四錢三分五釐知縣教
諭訓導典史各一
案廣輿圖閬內巴西郡十里淳煩沖
蒼溪縣簡在府西北四十里東界巴州百十里西界劍州
八十里南界閬中十里北界廣元八十里巴江東障劍閣
西橫接葭萌之險為閬中犄角宋之問詩風馭忽泠然雲

臺路幾千〈杜甫詩〉送客蒼溪縣山寒雨不開直愁騎馬滑
故作放船回徵銀千七百七十一兩六錢四分九釐知縣
復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖宕渠漢昌十里淳煩沖
南部縣衝繁在府東南七十里東界順慶府營山九十里
西界潼川府鹽亭百六十里南界順慶府西充七十里北
界閬中四十里一溪繞前重嶺背後萃山川之氣結靈秀
之兆徵銀五千三百二十九兩六分一釐知縣富村驛縣
丞兼管鹽務復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖充國新安郡新州新政西水九里簡中
廣元縣中衝繁在府北少西二百八十里東界南江二百
里西界昭化二十里南界蒼溪二百二十里北界陝西漢
中府寧羌州百二十里蜀北門戶接壤秦隴雖彈丸小邑
實咽喉之區縣東北山極高聳有大小漫天二嶺又北五
盤嶺與陝西寧羌州接壤為秦蜀分界處〈杜甫詩〉五盤雖
云險山色佳有餘仰凌棧道細俯映江木疎徵銀三千二
百七十五兩九錢六分四釐知縣復設教諭訓導百丈朝
天鎮神宣驛三巡檢典史一

案廣輿圖葭萌漢壽寧武益昌興安晉壽益州黎州利州義城綿谷三里沖淳簡下無瘠境北七盤
關鎖衝利百丈關在治東補籌筆驛孔明甚險衝州附七盤關在治北補出師駐此
昭化縣中衝繁在府西北二百八十里東界巴州四十里
西界劍州六十里南界蒼溪百六十里北界廣元二十里
北障秦隴西憑劍閣全蜀咽喉川北鎖鑰〈唐詩紀事〉明皇
登白衛嶺憶李嶠詩不見只今汾水上惟有年年秋雁飛
徵銀二千四百七兩五錢一分六釐知縣復設教諭訓導
典史各一
案廣輿圖石渠益昌義城葭萌河州二里淳簡下

巴　州要繁疲難在府東少北三百五十里東界陝西漢
中府西鄉四百里西界蒼溪八十五里南界順慶府渠縣
百五十里北界南江六十里羣山雄峙巴水環流扼險據
巖梁益要地徵銀四千四百六十兩八錢六分四釐知州
龍關鎮州判學正復設訓導吏目江口鎮巡檢各一
　案廣輿圖宕渠化城梁廣古巴容梁歸化新化滿化二十六里煩無瘴
通江縣簡在府東北五百五十里東界陝西漢中府西鄉
四百里西界巴州四十八里南界巴州五十里北界陝西
漢中府南鄭四百三十里境繞巴峯溪潆諾水隔江秋錦

山眺望如錦尤資勝覽徵銀三千三百七十一兩五錢四
分六釐知縣復設教諭訓導典史各一
　案廣輿圖諾水壁州始寧巴郡宕相顯堂渠曾口六里淳中無瘴補在此
南江縣簡在府北少東四百七十里東界通江九十里西
界廣元三十里南界巴州八十里北界陝西漢中府寧羌
州百八十里玉女山聳峙於東南龍門峽環繞於西北治
北大巴山在小巴山之南爲古巴國高聳千尋巖徑極險
過于連雲棧下通漢中要路小巴上多雲霧盛夏積雪其
險次于大巴而高峻過之與孤雲山等王子韶所謂孤雲

兩角去天一握也徵銀千六百六十八兩六錢六分一釐
知縣復設教諭訓導典史各一
　案廣輿圖晉安漢昌難江盤道集清化符陽西里哉辟淳簡
劍　州中衝繁在府西北二百二十里東界蒼溪百二十
里西界綿州梓潼八十里南界潼川府鹽亭二百里北界
龍安府平武八十里前瞰巨淵後枕層山多崎嶇之勢鮮
平衍之形舊唐書劍州劍門縣界大劍山卽梁山也有閣
道三十里其北三十里有小劍山統志蜀所恃爲外戶其
山峭壁中斷兩崖相嶔如門如劍又名劍門水經注連山

絕險飛閣通衢故曰劍閣張載銘一人守險萬夫趑趄故
李特至劍門嘆曰劉氏有如此地而面縛於人豈不奴才
也徵銀二千四百五十五兩六錢六分五釐知州學正復
設訓導吏目各一劍門武連二驛丞
　案廣輿圖梓潼安州始州隆慶普安郡普安軍劍閣三里淳簡無瘴方域志以大劍山而名山兩壁峭聳有隘東之注梓潼路諸葛立爲劍門者也注詳前
順慶府要衝繁難至　京八千八百二十五里至省六百
二十里東至忠州梁山界六百二十里西至潼川府鹽亭
界百四十里南至重慶府定遠界百二十里北至保寧府

南部界百十里東西廣七百六十里南北袤二百三十里
嘉陵大江襟帶於左金泉棲鑾雄峙於右知府岳池太溪
口通判教授復設訓導經歷各一州二縣八
案廣輿圖 羅州巴西泉州宕渠南充充州永寧鎮東州 順慶路州二縣八中秋米七萬一千石南遂 廣渠濱江營岳平行西 儀大寧負山谷無虞 方域志 明順慶府隸川北道元 順慶路南宋順慶府宋 梓州路以充州隸焉五代蜀永寧軍節度使唐充州初 置果州以山名治南充劉宋析置宕渠郡後屬巴西漢 爲安漢充國等縣秦屬巴 郡周雍州域禹貢梁州
南充縣要衝繁難附郭東界岳池五十里西界潼川府遂
溪九十里南界重慶府定遠百里北界蓬州七十里鳳山

南立津樓北峙張三丰詩誰喚吾來蜀內遊北津樓勝岳
陽樓壯懷無限登臨處始識南邊第一州譙周宅在焉周
字允南李通頌曰抑抑譙侯好古述儒寶道懷貞鑒世疏
虛徵銀九千十一兩九錢九分九釐知縣復設教諭訓導
李渡場主簿典史各一
案廣輿圖 果州宕渠順慶充 國十一里傾沖中
西充縣簡繁在府西九十里東界南充三十五里西界潼
川府射洪六十五里南界潼川府蓬溪六十里北界保寧
府南部五十里鳳臺雄峙龍洞淵渟閬漢樓以紀信而名

信廣安人誑楚脫漢高帝爲項羽所殺宋加封制曰國爾
忘身實開漢業宅在縣東扶龍村徵銀四千三百八十三
兩三錢四分一釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖 安漢太蘭鎮城 流溪八里中
蓬州簡繁在府北百二十里東界廣安九十里西界西
充百二十里南界南充九十里北界保寧府南部五十里
鳳凰山峙於前五馬峰擁於後蓬山館江山勝槩爲一郡
美觀徵銀五千二百四十一兩四錢二分八釐知州學正
復設訓導吏目各一

案廣輿圖 宣漢安固宕渠安虞郡蓬 山大寅威安相如十里上
營山縣簡繁在府東北百九十里東界渠縣六十里西界
蓬州三十里南界渠縣六十里北界儀隴七十里南擁翠
屛西踞銅鼓磬山東列蓬嶺北橫徵銀四千五百六十三
兩二錢四分三釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖 相如朗池良山安 固四里淳簡下
儀隴縣簡在府北二百六十里東界保寧府巴州四十里
西界保寧府閬中三十里南界營山七十里北界保寧府
巴州六十里金城峙於西北漢水繞於東南徵銀三千九

百十七兩六錢四分知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖閬中蓬池隆城伏虞方州八里淳熲下

廣安州簡繁在府東南百七十里東界大竹七十里西界苦池二十里南界鄰水七十里北界渠縣七十里南連巴徼北接通川江中三十六灘至此平坦波紋如篆徵銀九千八百九兩四錢四分五釐知州學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖宕渠墊江廣安府渠合果三州安漢廣廣安軍寧西軍渠江二十一里淳熲中所安

渠縣簡衝在府東少北二百二十里東界大竹五十里

西界營山六十里南界廣安四十里北界綏定府達縣百二十里渠河襟帶於左蟾嶺環拱於右傳張桓侯破張郃於宕渠山輿地紀勝八濛山起伏八處有水環之徵銀六千四百五十八兩三錢四分七釐知縣三匯場縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖渠江鄰山宕渠州十一里淳簡中

大竹縣簡繁在府東四百里東界忠州梁山五十里西界廣安八十里南界鄰水五十里北界綏定府達縣五十里南引巴渝北連通達此唐隣州也徵銀萬三千二百二十四兩三錢三分二釐知縣石橋鋪縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖宕渠鄰山鄰水十八里淳中

鄰水縣中繁難在府東南二百七十里東界忠州墊江六十里西界重慶府巴縣七十里南界重慶府長壽七十里北界廣安三十里首連夔達尾接巴渝昔武侯經此今名臥龍坡徵銀六千一百七十三兩一錢三分四釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖鄰山宕渠地十七里簡中

岳池縣簡衝在府西百二十里東界廣安四十里西界南充六十里南界重慶府合州九十里北界南充九十里雲駒翔鳳對峙於前後石龜苦嶺森列於東西徵銀萬一千五百四十兩四錢九分五釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖新明和溪安漢南九相如十五里熲中

敘州府要衝繁難至京九千二百五十里至省七百九十里東至瀘州江安界百三十五里西至黃螂所三百十里南至敘永廳界二百十五里北至嘉定府犍爲界百六十里東西廣四百四十五里南北袤三百七十五里東距

瀘水西連大峩南通六詔北接三榮漢地理志僰爲郡朱
提縣山出銀〈諸葛亮牋〉漢嘉金朱提銀採之不足以自食
〈通志〉城北涪溪江北涪翁亭竝以黃庭堅名庭堅江西分
寧人紹聖初以史官謫涪州別駕黔州安置以外兄作本
路常平官避嫌移戎州蜀士大夫從游者多所成就本〈萬
承風梓序山谷刀筆〉讀鎖江亭上一尊酒山自白雲江自
橫可想見公之眼界心胷矣知府教授復設訓導經歷各
一廳一縣十一
案〈廣輿圖〉僰國戎州六同郡犍爲南溪敘南宜南富順敘州路濱江縣九秋米十萬石零〈附〉敘溪

兵〈備〉敘備〈南〉〈方域志〉地本高鏡境產大木〈明〉敘州府隸川南道元敘州路〈宋〉敘州取西戎即敘而名〈唐〉南溪郡屬劍南道初爲戎州〈梁〉置戎州及六同郡於南廣縣漢犍爲郡古僰國
〈宜賓縣〉要衝繁難附郭東界南溪四十里西界屏山四十
里南界慶符五里北界嘉定府榮縣百里負山枕江地勢
險要〈史萬歲詩〉界空白嶺勝金湯鎮壓西南天半壁〈劉翼
之詩〉西樓何似古東樓但覺今州勝舊州城北味諫軒黃
涪翁憩邑人蔡次律書也今稱名跡徵銀萬四百四十三
兩二錢九分三釐知縣復設教諭訓導典史各一
案〈廣輿圖〉僰道外江義賓二十八里淳沖上中

〈慶符縣〉簡在府東南百二十里東界長寧七十里西界高
縣十五里南界珙縣四十里北界宜賓百十五里山衍迤
而羅列水清治而回環此僰道漢陽二縣地也徵銀千八
百三十七兩四錢知縣復設教諭訓導典史各一
案〈廣輿圖〉南廣戎州祥州六里淳簡中有瘴
〈富順縣〉要衝繁難在府東北百八十里東界隆昌四十里
西界嘉定府榮縣八十里南界南溪五十里北界資州內
江七十里奠梁蜀之東爲水陸之會〈程驤詩〉飽聽西湖似
輞川有懷無處問長年四山橫翠爭圍地二水涵空爲補

天徵銀萬二千三百六十五兩五錢七釐知縣自流井鄧
井關二縣丞復設教諭訓導典史各一
案〈廣輿圖〉江陽富無監治洛原富義十二里上
〈南溪縣〉簡衝在府東百十里東界瀘州江安二十五里西
界宜賓七十里南界長寧五十里北界富順七十里龍騰
之淵旋於左桂輪石鐫大桂輪三字黃庭堅書也之山環於右徵銀六千
一百三十五兩三錢六分八釐知縣復設教諭訓導典史
各一
案〈廣輿圖〉南廣六同郡十九里淳沖煩中

長寧縣簡在府東南百二十里東界興文五十里西界慶符五十里南界珙縣三十里北界南溪九十里德馬湖而介安溪控烏蠻而接綿水徵銀三千一兩六錢三分四釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖漢陽江陽瀘州長寧州清井監長寧軍十七里簡中有瘴

高縣簡在府南百五十里東界珙縣四十里西界筠連四十里南界雲南昭通府鎮雄州百十里北界慶符十里地當衝衢路通芒部山名七寶關號連珠徵銀二千八百八十兩四錢七釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖古夜郎高州羈縻州僻居方山十七里中有瘴

筠連縣簡在府南二百二十里東界珙縣十里西界雲南烏蒙十七里南界雲南昭通府鎮雄州二十里北界高縣十里南通芒部西控烏蒙四山皆竹一色相連徵銀七百九十二兩四分四釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖定川縣羈縻州筠連州四里簡下有瘴

珙縣簡在府南少東二百里東界興文六十里西界高縣二十里南界雲南昭通府鎮雄州八十里北界長寧三十里山高而峰巒層出水清而波流迴旋徵銀千八百七十四兩九錢三分知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖羅計長官珙州九里僻簡下有瘴

興文縣簡在府東南百八十里東界九姓司十里西界長寧十里南界馬邊十里北界瀘州江安三十里西北接長寧江安東南據諸彝淵奧徵銀五百九十一兩四錢四分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖夜郎大壩都戎州晏州十一里下

隆昌縣中衝難在府東北百七十里東界重慶府榮昌五十里西界富順四十里南界瀘州二十五里北界資州內

江七十里山吐蓮而結樓峰水繞郭而瀠石洞徵銀六千七百六十六兩六錢四分二釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖割瀘州富順榮昌三縣置古隆橋驛十里煩沖

屏山縣簡在府西百二十里東界宜賓八十里西界雷波百九十里南界雲南烏蒙百四十里北界嘉定府犍爲二百六十里江流陡險山峯崎嶇徵銀三千四百五十一兩九錢五分四釐知縣教諭訓導石角營巡檢典史各一

案通志漢夷道朱提二縣地蜀漢置馬湖縣明置屏山縣

馬邊廳要在府西三百里東界　十里南界　十里北界　十里西界
十里地近滇省漢蠻雜處爲邊地要區徵銀千八百九十
九兩五釐通判訓導照磨各一
案
敘永廳要衝繁難至　京八千七百八十里至省九百九
十里東至貴州仁懷廳界二百里西至敘州府長寧界五
十里南至雲南昭通府鎮雄州界二百二十里北至納溪
八十里東西廣二百五十里南北袤三百里紅崖鎮北雙

溪横南上通滇黔下連巴瀘漢蠻雜處洵稱重地付東西
二城東城廳治西城縣治徵銀四千七百三十兩一錢二
分八釐軍糧同知教諭訓導照磨古藺州巡檢各一縣一
案廣輿圖永寧衞隷貴州都司唐藺州通志今升直隷廳明設敘永同知初爲永寧衞隷下
川南道元爲軍民宣撫司初置藺川縣宋爲江安合江二縣地唐藺州晉永寧縣
永寧縣中附郭東界本廳十里西界雲南昭通府鎮雄州
六十里南界本廳三十里北界納溪百五十里環城皆山
疊翠如屏上通滇雲北連巴瀘徵銀千七十九兩四錢八
分知縣赤水縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖明永寧衞屬貴州古諸蠻雷馬跑泉赤水古層臺七星中中
雷波廳中至　京七千七百一十里至省千五百里東至
雲南檜溪江二百十里西至涼山界百里南至雲南吞都
界七十里北至屏山土司界百七十里東西廣三百十里
南北袤二百四十里水繞山環形如飛鳳地險路折勢若
蟠龍左挾晃寧右跨六詔徵銀十八兩三錢九分六釐米
折銀三百六兩一錢三分五釐二毫黃螂歸併米折銀百
二十兩四錢二分七釐一毫一絲六忽通判訓導黃螂所
巡檢各一

案廣輿圖明馬湖縣領泥溪平彝番蠻沐川四長官司十里併下秋米二千石古祥河馬湖馬湖路
重慶府要衝繁難至　京六千六百七十里至省千二百
里東至忠州墊江界二百二十里西至敘州府隆昌界三
百四十里南至貴州遵義府桐梓界二百五十里北至順
慶府岳池界三百四十里東西廣五百六十里南北袤五
百九十五里東至魚腹西連僰道南接牂牁北達漢中沿
江爲池鑿崖爲城天造地設洵三巴之形勝也江北同知
徵銀三千二百七十九兩九錢一分七釐知府江北鎮理
民督捕同知通判教授復設訓導經歷兼批驗所大使江

北照磨各一州二縣十一分巡川東兵備道

案廣輿圖 巴郡古巴子國永寧巴都郡楚州渝州南平恭州州三縣十七領上秋米三千五百石零

衛重慶 方域志 岷江之北漢水之南三江咸會五溪雜聚俗半楚敦重有銳氣明重慶府隸川東道元末明昇負險固僭稱夏國元重慶路宋崇寧中升重慶府初恭州五代爲蜀唐南平郡初渝州隋渝州齊宋巴州楚州初爲巴郡治江州卽江津縣也晉爲巴郡郡漢秦巴郡周巴子國曰三巴以閬白二水屈曲如巴字也禹貢梁州域補明月峽銅鑼峽在治東

巴縣要衝繁難附郭東界長壽二百里西界壁山八十五里南界綦江九十五里北界合州百四十五里巴峽聳峙內江環流杜甫詩卽從巴峽穿巫峽又曰百丈內江船

徵銀六千七百八十二兩四分一釐知縣白市驛縣丞復設教諭訓導木洞鎮巡檢典史各一

案廣輿圖 巴子江巴州城壁山渝州治九十二里滓上

江津縣中衝難在府西南百三十里東界巴縣五十里西界永川九十里南界綦江百五十里北界壁山四十里鼎山聳前几江繞後華蓋馬驍左右其翼龍門珞峽開合其流際水陸之衝紐黔播之會徵銀五千九百九十六兩二錢二分七釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 江州江陽僰溪七門郡三十八里中

長壽縣簡衝在府東少北二百三十里東界涪州二十里西界巴縣三十里南界南川九十里北界順慶府鄰水七十里前臨岷江後倚菩提龍溪鳳山環帶左右徵銀三千二十八兩五錢三分九釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 枳縣黔中樂溫涪州二十二里中

永川縣簡衝在府西少南百八十里東界江津四十里西界榮昌五十里南界瀘州合江百里北界銅梁三十里緡雲屹峙湯峽環流四達六衢三巴之勝徵銀三千四百三十五兩四錢九分七釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖 渝州壁山大足二十五里沖煩中無瘴

榮昌縣簡衝在府西少南二百六十里東界永川二十九里西界資州內江五十里南界瀘州三十里北界大足三十八里羣峯秀拔二水紆環巴渝上游陸路衝要文彥博贈李勘兄弟詩昌元建邑幾經春百里封疆秀氣新鴨子池邊登第客老鴉山下看碁人徵銀三千三百四十三兩九錢五分知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖 資州內江昌元昌州昌寧二十七里無瘴

綦江縣簡在府南少東二百里東界南川八十里西界江

津二十里南界貴州遵義府桐梓百二十里北界巴縣八十里依山爲城帶水爲池播江要路渝水名區徵銀二千六百三十三兩九錢知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖古綦市南平綦江長官四里下無瘴

南川縣簡難在府東南二百五十里東界涪州七十里西界綦江七十里南界貴州遵義府正安州百里北界涪州百里前臨大山後擁密箐寨黔省之咽喉扼巴涪之險要徵銀二千四百六十一兩六錢二分六釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖江州枳縣墊化南平單五里併淳簡下無瘴

合州要衝繁難在府北少西二百五十里東界順慶府岳池百十里西界潼川府安岳二百四十里南界壁山六十里北界定遠六十里枕二江之口爲衆水之湊東川重地西蜀要津徵銀四千九百九十八兩一錢九分四釐知州學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖巴子國亦漢東宕渠巴川郡墊江石鏡涪州涪陵郡石照釣魚山赤水四十二里頰沖上

涪州中繁難在府東少南二百五十里東界忠州酆都六十里西界長壽六十里南界南川百三里北界長壽六十里會川蜀之衆水扼瞿塘之上流晏殊類要楚滅巴巴子兄弟五人流入五溪此武陵郡西界楚志所謂五溪蠻皆槃瓠子孫自爲雄長紹聖初程頤謫涪卽普淨院闢堂註易黃庭堅扁曰鉤深初過漢江舟幾覆衆皆號泣頤獨心存誠敬及岸有父老告之不若無心頤亦憬然徵銀五千三百七十三兩七錢一釐知州鶴遊坪州同學正復設訓導吏目武隆巡檢各一

案廣輿圖涪陵漢平溫山三台山樂溫十三里淳中

銅梁縣簡繁在府西少北二百里東界壁山五十里西界

大足三十里南界永川十里北界合州百里秀山重疊巴水環流楚襄王滅巴封其子爲銅梁侯蘇汝礪書院在焉徵銀三千九百三十八兩一錢五分安居併歸銀千八百十兩一錢一釐知縣教諭兼安居學安居巡檢典史各一

案廣輿圖列宿墹巴國墊江東溪墹石鏡巴川二十七里淳簡中無瘴

大足縣簡繁在府西三百十里東界銅梁六十里西界潼川府安岳六十里南界永川九十里北界潼川府遂寧五十里西枕營山北倚長巖青巒圍其四畔赤水繞乎東南彭淵才所謂海棠香國非佳郡乎徵銀四千九百九十六兩五

錢七分七釐知縣訓導典史各一
案廣輿圖合州巴川昌川永川昌元靜南二十七里冲中無崙
璧山縣簡衝在府西北百里東界巴縣七十五里西界銅
梁二十五里南界江津九十五里北界合州五十里西北
險阻東南坦平香草樓居異人荔枝園始唐地徵銀二千
六百十五兩九錢八釐知縣訓導典史各一
案廣輿圖唐析江津萬壽二縣置十二里僻煩無崙
定遠縣簡衝在府北少西二百九十里東界順慶府岳池
七十里西界潼川府蓬溪九十里南界合州三十里北界

順慶府南充五十里面水枕山地勢險峻徵銀四千二百
七十五兩六錢五分八釐知縣訓導典史各一
案廣輿圖武勝軍合州女箐和溪定遠州十四里僻煩中注黔江忠州酆都墊江彭水後詳武陵
歸併涪州安居歸併銅梁
酉陽州中繁難至　京七千四百五十里至省千七百四
十里東至湖南永順府保靖界　十里西至貴州鉛河
里南至邑梅司界　十里北至石砫廳
十里東西廣　十里南北袤　里當
思南之要衝接荊楚之邊境漢地理志武陵郡酉陽酉水

所出東入湘西陽黔江以酉陽山爲界徵銀千六兩一錢
五分七釐知州龍潭鎮州同州判訓導吏目龔灘巡檢各
一
案廣輿圖酉陽宣撫司隸重慶通志今升直隸州初因明爲酉陽宣撫司唐思州吳黔陽漢武
陵郡秦屬黔中禹貢梁州域
秀山縣簡在州南二百里東界　里西界
里南界　里北界　里
徵銀併秋糧銀八百二十六兩二錢一分
五釐知縣訓導石隄巡檢典史各一

案
黔江縣簡在州北二百里東界湖北施南府恩施七十里
西界彭水百十里南界本州百十里北界中路土司六十
里巖峯聳翠路徑逶迤徵銀八百二十三兩三錢一分五
釐知縣復設教諭典史各一
案廣輿圖涪陵石城里半下
彭水縣簡難在州西北二百里東界黔江百里西界重慶
府南川百里南界貴州思南府婺川百里北界忠州酆都
百九十二里控楚連黔山擁摩圍之峻撫苗綏漢江翻溪

峒之濤當苗部之咽喉居東川之要隘徵銀二千五百三十七兩四錢三分四釐知縣復設教諭訓導郁山鎮巡檢典史各一

案廣輿圖酉陽黔陽黔江洪社羊水信寧都濡紹慶府紹慶路八里辟淳下通志明酉陽宣撫司唐思州吳黔陽漢武陵郡秦黔中禹貢梁州域注黔江彭水屬重慶府

忠州中繁難至京九千五百里至省千五百里東至夔州府萬縣界八十里西至重慶府涪州界百八十里南至石柱廳界五十里北至綏定府新寧界百三十里東西廣二百六十里南北袤百八十里前臨大河後擁深箐介乎往來之衝白居易詩迢迢東郭上有土青崔嵬不知何代物疑是巴王臺又江上新樓名四望東西南北水茫茫又荔枝新熟雞冠色燒酒初開琥珀香欲摘一枝傾一盞西樓無客對誰嘗其北則四賢閣也爲劉晏陸贄李吉甫白居易建黃庭堅記之徵銀三千四百八十一兩八錢七分五釐知州石橋井州判學正復設訓導吏目敦里八甲巡檢各一縣三

案廣輿圖臨州南賓臨江南賓郡咸淳府七里煩中通志今升直隸州初因明爲忠州元忠州宋咸淳府唐南賓郡初忠州後魏臨州漢臨江縣周巴地

酆都縣簡在州西百十里東界本州四十里西界重慶府涪州三十里南界酉陽州彭水六十里北界墊江六十里壯涪關之左衛控臨江之上游扼石柱之咽喉亘墊江之屏障統志平都山道書七十二福地之一王方平陰長生居之杜甫詩瞿唐漫天虎鬚怒水經注灘水廣大夏斷行旅徵銀二千四百九十二兩五錢一分三釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖平都臨江墊江枳縣南賓四里沖

墊江縣中繁難在州西北百八十里東界梁山四十里西界順慶府鄰水四十里南界酆都五十里北界順慶府大竹四十里羣山環繞道路紆廻此川東鎖鑰也徵銀三千四百三十七兩八錢七分一釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖臨江貴溪魏安鄷都十二里裁沖中

梁山縣中繁難在州北百里東界夔州府萬縣九十里西界墊江七十里南界本州五十里北界綏定府新寧三十里前涪後峽夔子咽喉通志蟠龍山高數十丈飛瀑傾注曰噴霧崖張商英題云水味甘腴偏宜煮茗非陸羽莫辨

范成大亦以爲天下瀑布第一崖有亭東坡名曰飛雪徵
銀六千七百三十四兩四錢五分八釐知縣縣丞復設教
諭典史各一
案廣輿圖胸腮地梁山單注梁山屬夔州府梁山州十里餘俱屬重慶府
夔州府要衝繁難至 京七千里至省千七百四十里東
至湖北宜昌府巴東界百十里西至忠州梁山界三百二
十里南至湖北施南府恩施界二百四十里北至綏定府
東鄉界三百里東西廣四百三十里南北袤五百四十里
控二川限五溪據荊楚上游爲巴蜀要郡鎮以灔澦扼以

瞿塘重岡複嶺上倚絕壁下臨斷崖陸行則細路縈雲倚
礙飛鳥水行則急峽轟雷引索可斷韋莊峽程記瞿塘水
漲一瀉千里太白詩朝辭白帝彩雲間千里江陵一日還
通志舊名西陵峽乃三峽之門兩崖對峙中貫一江灔澦
當其口水經注江中孤石爲淫預石冬出水二十餘丈夏
則沒注灔澦堆其狀如馬舟人不敢進又曰猶豫樂府作
淫豫坤元錄作九豫水經注石磧平曠有亮所造八陣圖
杜甫詩功蓋三分國名成八陣圖江流石不轉遺恨失吞
吳蘇子瞻云嘗夢少陵謂吳蜀脣齒不當相左晉能取蜀者以蜀有吞吳之意以此爲恨耳非恨不滅吳也圖

經夔入重公廟祀磧上魚復浦即磧下沙洲也東爲瀼水
杜甫詩瀼東瀼西一萬家入蜀記山閒之流通江者曰瀼
白帝城在焉巴志魚武縣郡治公孫述更名白帝章武二
年改永安杜甫詩白帝城高急暮砧全蜀總志在夔州府
治東下即西陵峽口永安宮今之府學也昭烈征吳還白
帝建亮受遺於此王延禧制勝樓詩夔子城新築長江便
作壕百蠻歸指掌三峽見秋毫杜甫瀼西舊址詩草閣臨
無地柴扉永不關陸游高齋記少陵居夔凡三徙白帝城
瀼西東屯皆名高齋齋鄰十賢堂初名歲寒宋時建以祀

蜀士大夫之賢者屈原諸葛亮嚴挺之杜甫陸贄韋昭範
白居易栁鎮寇準唐介堂外皆竹王十朋詩六月修篁帶
雨移丁寧護取歲寒枝十賢清節高千古不是此君誰與
宜知府通判教授經歷各一縣六
案廣輿圖巴東右魚復廣國扞關三巴永寧郡白帝州一縣十一煩沖淳秋米二萬石零方域
志明夔州府隸川東道元宋夔州府唐雲中梁信州蜀漢白帝城先主所崩也漢巴東永寧秦蜀巴郡春秋夔國地古庸國魚復浦地
奉節縣衝附郭東界巫山五十里西界雲陽八十里南
界湖北施南府恩施二百里北界大寧八十里咽喉楚蜀

鎭鎖巴渝治東四山其一白帝公孫述據蜀井出白龍因名其一詩所謂雲暖麝香山又夾江對峙者詩亦曰赤甲白鹽俱刺天皆杜甫作也徵銀二千二百四十三兩四錢五分知縣教諭典史各一

案廣輿圖魚邑永安魚復人復四里淳簡中濱江

巫山縣中衝繁在府東百三十里東界湖北宜昌府巴東九十里西界奉節七十里南界湖北施南府建始八十里北界大寧百七十里縣南巫山統志楚襄王所遊之地宮址尚存黃庭堅石刻細腰宮是也杜甫詩我到巫山渚訪

古登陽臺神女去已久襄王安在哉沈佺期詩巫山峯十二合杳隱昭回俯眺琵琶峽平看雲女臺李義山詩一自高唐賦成後楚天雲雨盡堪疑吳簡言詩惆悵巫娥事不平當時一夢是虛成只因宋玉閑脣吻流盡巴江洗不清水經注巫峽與瞿塘峽歸峽並稱三峽連亘七百里重巖疊嶂非停午夜分不見日月林巖凋肅但有猿鳴諺云灩澦大如象瞿塘不可上灩澦大如馬瞿塘不可下舟人以此驗水候南陵山在其南陸游入蜀記山極高大有路如盤黃庭堅詩一百八盤攜手上徵銀九百六十九兩四錢八分三釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖楚巫郡巫縣建平郡四里淳簡中下濱江

雲陽縣中衝繁在府西百四十里東界奉節六十里西界萬縣六十里南界湖北施南府恩施二百四十里北界開縣六十里東有瞿塘西有縉雲飛鳳峙其南五峯矗其北徵銀千五百四十二兩一分四釐知縣訓導雲安場鹽課大使典史各一

案廣輿圖安義朐䏰雲安雲安監陽州九里沖中濱江

萬縣中衝繁在府西少南二百八十里東界雲陽八十

里西界忠州百二十里南界湖北支羅所百八十里北界開縣三十里東望巫峽西眺郙鄢岷江流於前苧溪出其右徵銀三千五百七十一兩三分二釐知縣縣丞訓導典史各一

案廣輿圖南浦安鄉朐䏰萬川南浦州四里濱江補峨眉磧在南使君灘在東

開縣簡在府西少北二百二十里東界大寧二百里西界忠州梁山四十里南界萬縣六十里北界綏定府東鄉七十里水路所輳貨殖所聚開江自新寧霧山坎發源經城南流入雲陽界爲小江古彭溪水也清江自縣東北界

頂山發源經城東南入開江古巴渠水也圖經蜀水皆濁惟此獨清唐韋處厚知州有盛山十二景詩韓愈序讀侯詩令人欲棄百事往而與之遊徵銀二千二百九十兩三錢八分五釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖漢豐西魏永寧開州威山開十里無墉

大寧縣簡難在府北百八十里東界湖北鄖陽府房縣竹山二縣百三十里西界開縣百三十里南界奉節百里北界陝西興安府平利三百二十里泉峯屏列峽中桃源此古永安郡也晉泰昌後周始安郡治永昌城址尚存宋置

監元升州徵銀六百十三兩三錢八分九釐知縣復設訓導鹽課大使典史各一

案廣輿圖鹽井大寧州大昌三里淳僻下無瘴注大昌新寧達州東鄉後詳梁山詳前建始改入湖北施南府

石硅廳要至　京五千里至省百八十里東至夔州府萬縣界　十里西至忠州酆都界　十里南至湖北施南府利川界　十里北至忠州　里東西廣　十里南北袤　十里界連黔播地接荊湘潭以龍靈山緣鳳瑞徵銀五百五十三兩五錢六分六釐同知通判復設訓導照磨西界沱巡檢各一

案廣輿圖明石砫宣撫司隸重慶府通志明石砫宣撫司宋石砫安撫使司唐清江後周施州漢牂牁秦黔中春秋巴國禹貢梁州域

綏定府衝　至　京六千五百里至省千二百里東至夔州府開縣界百五十里西至順慶府渠縣界百二十里南至順慶府大竹界百二十里北至陝西興安界六百二十里東西廣二百七十里南北袤七百四十里郡居四蓮冠於峽右東薄巴水西環鐵山南對夏雲北望鳳嶺六相樓郡學宮講堂也唐李嶠李適之劉晏韓滉元稹宋張商英

官此後皆入相白樂天詩通州猶似勝江州宋守王蕃建勝汀亭本此知府教授經歷各一縣三

案廣輿圖宣漢通州通川郡東關郡萬州達州八里簡中附撫民達州通志今升府先爲直隸州初因明爲達州屬夔州府明初爲達縣宋達州隋通川西魏通州梁萬州東關郡石城劉宋分置巴渠郡桓溫平蜀立晉昌郡東漢劉璋分屬巴西郡初分置宣漢縣漢巴郡宕渠之東境禹貢梁州域

達縣要附郭東界　里西界　里南界　里北界　里青愛聳翠通川環流蜀都碎事州南夏雲樓元稹司馬建州北垂楊臺並稱名勝徵銀九千十九兩一錢四釐知縣麻柳場巡檢典

史各一
案通志嘉慶 年升達州為綏定府復置縣
東鄉縣簡在府東少北九十里東界夔州府開縣三百里
西界達縣七十里南界新寧四十里北界太平百八十里
溪名萬戶柳字三山劉宋分置巴渠下蒲二縣地也徵銀
二千九百八十一兩八錢七分五釐知縣復設教諭主簿典
史各一
案廣輿圖宣漢東關五里淳下無庫
新寧縣中繁難在府東南百六十里東界夔州府開縣三

十里西界達縣三十里南界忠州梁山七十里北界東鄉
五十里蟠龍枕北嘯虎踞南雞足東蹲牛山西臥徵銀三
千一百七十二兩九錢一分五釐知縣復設訓導典史各
一
案廣輿圖通川宕渠三岡梁山（注）府東鄉新寧七里淳簡頻沖平衍俱屬夔州府
太平廳要衝繁難至 京六千一百四十里至省千五百
八十里東至夔州府大寧界三百里西至保寧府巴州界
十里南至綏定府東鄉界九十里北至陝西興安府紫陽
界二百五十里東西廣三百十里南北袤三百四十里山

環水繞地美田腴中江源自百支丙穴池連出與允稱樂
土繼美花封徵銀千一百六十七兩八錢三分七釐直隸
同知訓導經歷照磨各一
案通志嘉慶 年升廳初爲縣明割東鄉太平里置
龍安府簡繁至 京萬一千二百里至省六百五十里東
至綿州界三百六十里西至黃勝關草地四百八十里南
至綿州安縣界三百里北至陝西漢中府沔縣界五百里
東西廣八百四十里南北袤八百里控扼東南藩籬西北
五關設險六閣懸崖地據上游崆峒延袤而發孚川源風

制涪江委曲以拖鬲靈嘿縈懷川蜀保障靖邊山在府東
孔明曾屯軍於此左擔山在東北（漢中志）自景谷有
北道經江由左擔行出涪鄧艾從之入蜀（任豫益州記）左
擔道至險自北來者擔在左肩不得度右肩也鄧艾東馬
懸車處知府土通判教授復設訓導經歷各一廳一縣四
案廣輿圖青龍州宣撫司事簡劇江油石泉二縣屬之（方域志）地四塞雲棧百里俗務農
工（職方）宣撫司先升爲民府千戶所隸川南道初爲龍
州（元）爲宣撫司（宋）政州（歷）江油郡正州初龍門州（後魏）
龍門郡平武郡初置江油（補）境有十八盤山涪
郡（漢）陰平道古氐羌地 汇太白臺大禹廟
平武縣簡繁附郭東界江油二百四十里西界小河營百

五十里南界石泉二百十里北界陝西漢中府沔縣二百二十里軍山東崎涪江南環此李太白青蓮鄉也（通志）白母浣紗於此有鯉躍入籃中烹食之遂孕而生白（舊志）彰明人蓋平武實割江油劍州梓潼彰明地也徵銀千六百五十八兩七錢六分八釐知縣青州縣丞復設教諭訓導大印山主簿典史各一

案通志（漢剛氐道蜀漢分立廣武縣晉平武）

江油縣簡在府東二百六十里東界綿州梓潼二十里西界平武七十里南界彰明四十里北界平武二十里天山

縣西南大小匡山也即杜甫寄白詩康山讀書處白集有訪戴天山道士詩拱翠涪水潔洞居西蜀之上游同南楚之要道徵銀二千九百四十四兩三錢九分六釐知縣復設教諭訓導中壩場巡檢典史各一

案廣輿圖（氐羌平武龍州龍門州政州三里淳簡下）

石泉縣簡在府西南三百二十里東界平武五十里西界茂州五十里南界綿州安縣五十里北界平武百里雨水合流四山環拱控制西羌藩籬內郡（廣輿記）縣北石紐村大禹生焉有穴杳深人跡不到掘地得古碑有禹穴二字李白書識者因知會稽禹穴之譌徵銀三百九十一兩九錢一分知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖（廣平石泉里四里裁簡中）

彰明縣簡在府東南三百二十里東界綿州三十里西界綿州安縣四十里南界綿州二十五里北界江油二十里北接漢中東環涪水宋梓潼范柏年對明帝曰臣家梁益間有讓水廉泉徵銀三千七百五十一兩九錢七分二釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖（昌隆涪縣昌明沙城漢昌三里淳簡下）（注）屬成都府境有讓水廉水

松潘廳在府西三百里東界小營河八十七里西界毛兒

革生番百九十里南界蠶溪營百九十里北界漳臘營三十里雪山峙其東火燄踞其西洮河浸北汶嶺屏南待囊喰於鄰瀧寄咽喉於江龍誠三江之雄鎮金蜀之藩籬也徵銀百八十四兩四錢一分三釐同知教授訓導照磨分理番民南坪巡檢各一

案廣輿圖（晉汶川後周龍涸郡扶州平康會州交川同昌唐松州有城與西番為界極邊徵瘴）（方域志）東南面雪嶺西北界洮河山峻多雨雪夾人精悍（晉戰）明置松潘等處軍民指揮使司轄松潘邊衛川西道元丙附唐末陷於吐番先為交川郡或為都督府初置松州以產甘松而名（後周）龍涸郡（宜）屬汶山郡（廣）置護羌校尉屬（補）西南有河關郡古氐羌國（補）甘松嶺

潼川府中繁難至　京五千六百里至省三百二十里東至順慶府西充界二百六十里西至成都府漢州界百九十里南至重慶府大足界四百七里北至綿州界百十里東西廣四百五十里南北表五百十七里左帶涪水右挾中江東控瀘敘西扼龍綿巒召山杜甫登山望爾書也其詩曰東山高頂羅珍羞又曰青山意不盡滾滾下牛頭可以概郡之勝矣而魏了翁四春亭詩皇天平四時不以秋軼春仁人奉天職不以德後刑四時常有春吾聞邵子云彌事識初心乃以名吾亭賢守令均當味乎其言也知府

大和鎮通判教授經歷各一縣八

案廣輿圖廣漢梓潼昌城新都新城梓州東川武德軍靜戎安靜軍潼川府六里縣七淳頭半頻上

秋米三萬石零

方域志左帶涪水右挾中江爲水陸之衝明直隸潼川州隸川北道宋潼川府劍南安靜初爲靜戎軍唐梓潼郡劍南道初因隋爲梓州西魏昌郡梁西州齊宋晉西魏並屬廣漢郡秦屬蜀郡

三臺縣中繁難附郭東界鹽亭六十里西界中江八十里南界射洪六十里北界綿州九十里樓高百丈故號梧桐城列三臺有如鼎峙徵銀萬八百九十六兩五錢五分知縣復設訓導胡蘆溪場鹽課大使典史各一

案通志雍正十二年陞潼川州爲府設縣

射洪縣中繁難在府東南六十里東界順慶府西充九十里西界三臺二十五里南界蓬溪七十里北界三臺二十里巨川環繞於東北眾山拱峙於西南水經注涪江東南流合射江杜甫詩涪右眾山內金華紫崔嵬徵銀三千七百六十一兩八分六釐知縣復設教諭訓導洋溪鎮巡檢各一青堤黃磔場二大使典史各一

案廣輿圖郪江射江通泉依山谷四里

鹽亭縣簡在府東少北百二十里東界保寧府南部七十里西界三臺二十五里南界射洪三十里北界保寧府劍

州五十里金峯雄峙潼水環流介果閬之間達金鐵之道蘇軾詩爲愛鵞溪白繭光文同詩待將一疋鵞溪絹寫取寒梢萬丈長董叔山思隋令董叔封而名也徵銀二千二百三十二兩四錢四分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖廣漢東關永泰北宕渠郡鹽亭郡三里沖頻下

中江縣簡難在府西北百二十里東界三臺四十里西界成都府漢州六十里南界樂至百七十里北界綿州羅江六十里列嶂雲橫東門鎮鑰羣峯壁立西路咽喉連三州

五區界西北兩川徵銀九千五百四十兩四錢四釐知縣復
設教諭訓導胖子店巡檢典史各一
案廣輿圖五城元武凱州飛鳥銅洞五里上中補西南冲中江郪江
遂寧縣中繁難在府東南百八十里東界蓬溪三十五里
西界安岳五十里南界重慶府合州百二十里北界射洪
五十里居涪水之上游爲東川之巨邑此宋府元州也徵
銀二萬一百五十三兩七錢二分一釐知縣縣丞兼批驗
所大使復設教諭典史各一
案廣輿圖德陽遂州蜀郡廣漢郡石山方義五信軍十七里僻中
今古地理述卷十四四川省巽
蓬溪縣中繁難在府東南百五十里東界順慶府南充二
十里西界遂寧三十里南界重慶府定遠百五十里北界
鹽亭三十里左控東川右襟涪水上兩峯照臨賈島詩長
江徵雨後明月衆星中此唐之青石縣也以山而名徵銀
萬七百七十三兩五錢一分七釐知縣縣丞復設教諭康
家渡鹽課大使典史各一
案廣輿圖小溪方義長江武豐唐興依山六里淳僻中
樂至縣簡在府南三百九十里東界安岳六十里西界成
都府簡州八十里南界資州資陽四十里北界中江五十
里石佛金羊競奇爭秀玉盤寶鼎矗露連青川中麗地淮
屬名區徵銀二六千四十七兩五錢三分三釐知縣訓導典
史各一
案廣輿圖漢資中牛鞞二縣地七里簡中
安岳縣中繁難在府西南三百八十里東界重慶府大足
百三十里西界樂至四十里南界資州內江百里北界遂
寧六十里溪號岳陽洞名盤谷萬山環繞界乎資遂昌簡
之間徵銀萬六千七百五十一兩九錢四分六釐知縣訓
導典史各一
今古地理述卷十四四川省毛
案廣輿圖崇龕資中牛鞞墊江德陽普州多業補治南樂至安岳郡安居普慈二十里中有貫
島慈
眉州要衝繁難至　京五千九百里至省百八十里東
至資州仁壽界三十里西至雅州府名山界百十里南至
嘉定府夾江界八十里北至成都府新津界七十里東西
廣百四十里南北袤百五十里我眉揖於前熊耳鎭於後
山不高而秀水不深而清蘇軾詩正似醴泉山下路蘇轍
詩江上冰銷岸草青三三五五踏青行輿地紀勝人日出
東郊渡玻瓈遊蟇頤眉之故事也統志州西有沿魏了翁

疏濬之有西港傳館松菊亭雪橋起文堂合名曰環湖了翁記州北有樓（蘇軾記）太守黎侯希聲錞作遠景樓日與賓客僚友遊處其上軾之去鄉久矣所謂遠景者雖想見其處而不能道其詳然州人所以樂斯樓之成而欲記焉者豈非上有易事之長而下有易治之俗也哉景蘇樓宋陳雎為三蘇父子建也徵銀萬三百九兩五分三釐知州州判學正復設訓導吏目各一縣三

案廣輿圖 齊通眉山通義二十一里縣三 中濱江無瘴秋米八百石零 方域志 明直隸眉州州屬川南道宋防禦州唐通義郡屬劍南道初眉州西魏眉州以峩眉山而名梁置齊通郡漢犍為郡地

今古地理述（卷十四 四川省） 苂六

丹稜縣簡在州西六十里東界本州十五里西界雅州府名山四十里南界嘉定府夾江二十里北界邛州蒲江二十里龍溪繞前鼇山擁後此李燾父子讀書處也徵銀四千一百四十六兩八錢五分一釐知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖 南安齊樂郡齊樂縣洪雅五里簡沖

彭山縣簡繁在州北四十里東界資州仁壽四十里西界邛州蒲江三十里南界本州十里北界成都府新津四十里負山帶江二水縈抱居眉山之上游作錦水之保障徵銀四千三百四十四兩九錢七分二釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖 武陽戢城靈石隆山江州隆山郡眉縣五里淳簡下下無瘴

青神縣簡衝在州東南六十里南界嘉定府樂山二十里東界資州井研十里西界嘉定府夾江四十里北界本州三十五里左環錦江右合濛水三峯列於前石佛擁於後徵銀三千六百五十四兩四錢七分七釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖 青衣青神郡南安地四里淳沖中

今古地理述（卷十四 四川省） 苂九

嘉定府中衝繁至京六千八百五十里至省三百九十里東至資州內江界三百里西至雅州府雅安界二百九十里南至敘州府宜賓界百六十里北至眉州界百三十里東西廣五百九十里南北袤二百九十里西有熊耳南有峩眉東接江陽南接朱提背負三峩襟帶二江府南萬景山上有樓（范成大詩）若為喚得涪翁起題作西南第一樓（齊愈詩）面瞻北闕三千里俯視嘉陽十萬家又東南跨城為樓下瞰三江三峩九頂（蘇轍詩）巉巉九頂峯可愛不可住（蘇軾詩）生不願封萬戶侯亦不願識韓荊州但願身

爲漢嘉守載酒時作凌雲遊知府黃甬井通判教授經歷
兼批驗所大使各一縣七
案廣輿圖〔犍爲眉山青州眉州平羌郡嘉定府嘉慶軍嘉定路十里縣五領中濱江無漬秋米四萬石零〕
方域志〔熊耳峩眉山水冠蜀明直隸嘉定州屬川南道元嘉定府宋嘉慶軍嘉定府初犍爲郡唐犍爲郡初嘉州置平羌郡初因漢爲蜀犍爲二郡地秦屬蜀郡〕
樂山縣中衝繁附郭東界榮縣八十里西界峩眉五十里
南界犍爲八十里北界眉州青神五十里郭璞注爾雅於
烏尤山左曰爾雅臺學前方響洞黃庭堅易也詩云古人
題作丁東水自古丁東直至今我爲易名方響洞信知山

水有淸音徵銀萬六百三十六兩三錢三分三釐知縣復
設訓導典史各一
案通志〔雍正十二年陞嘉定州爲府設縣〕
峩眉縣衝繁在府西六十里東界樂山十里西山箐不通
大道南界太平墩二百四十里北界夾江二十里東望嘉
陽西控卭部南面綏山北帶溤水水經注峩眉山去成都
南千里然秋日淸澄望見兩山相峙如峩眉焉曹學佺記
列仙傳所稱楚狂接輿隱於山中不知所終也趙抃詩蜀
山天下奇三峩〔東南中峩西南大峩南小峩〕壓岷右徵銀五千五百五

十一兩一錢六分三釐知縣復設教諭訓導太平堡主簿
典史各一
案廣輿圖〔平羌青衣綏山羅目安南地六里僻中〕
洪雅縣簡繁在府西北百三十里東界眉州丹稜十五里
西界雅州府雅安六十里南界夾江三十里北界眉州丹
稜五十里環山帶江佳氣秀發峩眉護於外月珠輔其中
徵銀六千六十六兩二錢七分二釐知縣復設訓導典史
各一
案廣輿圖〔犍州義州南安地濱江三里簡中〕

夾江縣簡繁在府西北八十里東界眉州二十里西界峩
眉二十里南界樂山四十里北界眉州丹稜二十里龍鼻
聳峙於南仙掌環繞於北路當孔道水陸之衝徵銀四千
六百七十三兩五錢三分九釐知縣復設教諭訓導典史
各一
案廣輿圖〔龍游平羌夾江戍洪雅南安地十五里中〕
犍爲縣中衝難在府南九十里東界榮縣六十里西界敘
州府屏山四十里南界敘州宜賓六十里北界樂山六十
里龍池蕩漾百枝碧水中流鳳嶺巍峩兩翼雲蒞舞徵

銀六千五十四兩二錢二分七釐知縣復設教諭訓導牛
華溪鹽課大使典史各一
案廣輿圖武陽南安茂州德非鎮王九里
榮　縣中繁難在府東南百五十里東界敘州府富順八
十里西界樂山七十里南界犍爲六十里北界威遠三十
里五山倚北二水環南勢若鳳翔形如仙掌徵銀八千三
百八十五兩八錢七分三釐知縣貢井縣丞復設教諭典
史各一
案廣輿圖大牢旭川榮川和義榮德絡緣府七里下

威遠縣簡繁在府東南二百里東界敘州府富順三十里
西界樂山三十里南界榮縣四十里北界資州井研二十
里後有卧山前有御屏刀嶺右雄文筆左聳徵銀三千七
百十兩六錢七分一釐知縣訓導典史各一
案廣輿圖蜀郡威遠戍僻沽注屬邛山中四里淳下州
邛　州中衝繁至　京五千九百里至省百八十里東至
成都府新津界五十里西至雅州府天全州界百六十里
南至眉州丹稜界九十里北至成都府崇慶界六十五里
東西廣二百十里南北袤百五十五里東接蓉城西連番

地南控碉門北通霧積漏水濼環於左邛峽擁峙於右蜀
都賦注火井沈熒於幽泉高焰飛煽於天垂注蜀有火井以
家火投之須臾如雷焰出通天魏了翁兄弟讀書處有鶴
山書院東則嚴君平故里也徵銀萬四千十二兩七錢八
分八釐知州州判學正復設訓導吏目火井漕巡檢各一
縣二
案廣輿圖臨邛邛州蒲原郡依山谷十里縣三淳頑半僻中秋米二萬石零方域志明直隸邛州屬川南道初爲縣元立安撫司後周宋唐並爲臨邛郡梁邛州古臨邛地
大邑縣中繁難在州北四十里東界成都府崇慶十里西

界雅州府天全州五十五里南界本州二十里北界雅州
府天全六十里楊慎碑鶴鳴二十四洞道家之所開霧山
一百八盤釋氏之所駐今鶴鳴爲蒼莽之墟而霧山擅莊
嚴之美徵銀八千五百六十一兩一分五釐知縣復設教
諭訓導典史各一
案廣輿圖江原安仁火井晉原七里煩中
蒲江縣簡在州東南六十里東界眉州四十里西界雅州
府名山五十里南界眉州丹稜三十里北界本州四十里
仙山擁峙蒲水濼環前控沈黎後接邛筰徵銀六千一百

二兩一錢五分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 廣定臨卭卭〔注〕威遠 州五里簡沖〔注〕前詳

瀘　州要衝繁難至　京六千四百十里至省七百五十里東至重慶府江津界百七十里西至敘州府長寧界百四十里南至敘永廳永寧界百二十里北至敘州府隆昌界百里東西廣三百十里南北袤二百二十里東巴郡西犍為南牂牁北廣漢枕帶雙流居江雒之會武侯征南蠻馬謖獻地輿屯兵於此因以名溪宋守晁公武取出師表中思維北征宜先入南建南定樓陸游詩行遍梁州到益州今年又作渡瀘遊江山重複爭供眼風雨縱橫亂入樓又鎮遠樓四山環合一郡大觀郡有四香春荼蘼夏芙蓉秋木樨冬梅花太守趙雄取以名亭徵銀萬二千六百六十九兩八錢二分四釐知州州判兼管批驗所事學正復設訓導吏目嘉明巡檢各一縣三　分巡川南永寧道

案廣輿圖 江陽瀘川江安州依山濱〔衛〕瀘〔州〕方域志南犍 江七十里淳頑半沖上 州 牂牁 北接廣漢邊隅重地俗淳頑半〔明〕直隸瀘州屬川南道 元瀘州隸重慶路宋宣和置瀘州軍節度唐瀘州梁瀘 州治馬湖江口東漢〔補〕州東有 江陽郡漢犍為郡地〔補〕瀘江

納溪縣簡衝在州西四十里東界貴州仁懷五十里西界

江安二十里南界敘永廳永寧百五十里北界本州十里西接蜀江南通滇省此周尹吉甫故里也宣王時北伐玁狁有功故詩曰文武吉甫萬邦為憲晉何隨拜本郡守當壕所謂江陽皎皎何使君徵銀千六百八十二兩三分七釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 江陽瀘州納溪口軍 塞三里淳簡沖中中

合江縣中衝難在州東百二十里東界重慶府江津六十里西界本州六十里南界貴州仁懷三十里北界重慶府永川五十里蟲書累葉榕山矗起城中之字層波溪水旋流郭外徵銀五千八百二十九兩七錢九分二釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 符縣安樂戍神臂 江南二十里沖

江安縣簡衝在州西南百十里東界納溪四十里西界敘州府南溪四十里南界敘州府興文百里北界敘州府富順四十里汶江流其東淯溪匯其左上達敘永下接瀘重徵銀三千九百六十八兩五錢三分知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 江陽漢安思隸思逢施陽漢 蠻雜二十里淳煩沖上章

九姓土司在州西南二百十里東界　里西界
里南界　里北界　里司南中和
山秀峯特出徵銀三百二十七兩二錢四分六釐長官司
訓導各一
案廣輿圖元立番民羅氏汪隷貴州宣九人爲把總土司
雅州府要衝繁難至　京六千二十里至省三百三十里
東至嘉定府洪雅界四十里西至打箭爐西番界四百九
十五里南至寧遠府越巂界三百十里北至邛州蒲江界
七十五里東西廣五百三十五里南北袤三百八十五里

北接番黎控帶彝部左據蔡山右依蒙頂昔羌彝入寇諸
葛武侯平之李白詩峩眉山月半輪秋影入平羌江水流
寰宇記唐時大渡之戍不守則黎雅邛嘉成都皆擾建隆
三年王全斌平蜀以圖上議者欲因兵威復越巂藝祖以
玉斧畫此河曰外此吾不足也於是爲黎之極邊知府教
授訓導經歷瀘定渓巡檢各一州一廳一縣五　分巡建
昌上南兵備道
案廣輿圖蒙山臨邛雅安廬山永平軍四里縣三淳節中秋米八十石零附兵備副使管糧參政
禹雄州隷都司方域志南詔咽喉之地明直隷雅州屬川南道宋雅州治嚴道屬成都路唐盧山

郡屬劍南道初雅州西魏雅州初象山郡晉漢嘉郡秦嚴道縣地
雅安縣要衝繁難附郭東界嘉定府洪雅四十里西界蘆
山五十里南界滎經六十里北界名山二十五里接沈黎
控彝落西蜀襟帶南詔咽喉徵銀四千四百九十九兩六
錢三分八釐知縣典史各一
案通志嚴道縣地後漢漢嘉隋蒙山　國朝復置
天全州要衝繁難在府西百二十里東界蘆山二十里西
界打箭爐西彝三百二十里南界滎經三十里北界邛州
大邑百四十里長河據西韓湖在北南扼相嶺東控飛仙

蜀中屏障南詔咽喉徵銀五百四十七兩一錢八分九釐
董卜土司徵草糧銀五十兩貢馬折銀三十二兩知州駐
碉門州同駐始陽訓導吏目駐碉門各一
案通志今爲州元置天全招討司宋碉門砦唐置始陽鎮晉徙陽漢徙縣方域志南詔咽喉
明置天全六番招討使元置宣撫司天全六番各置招討司唐以羈縻州隷雅州古蠻獠地
名山縣中衝難在府東北四十里東界眉州丹稜三十五
里西界雅安十五里南界雅安二十里北界邛州六十里
禹貢蔡蒙旅平注蔡山在今雅州嚴道縣蒙山今名山縣
也酈道元謂山上合下開沫水經其間莱清臣述煮茶小

品蒙頂傳於岷蜀陸樹聲茶寮記雅州蒙頂上有火前茶
謂禁火以前採者後者謂之火後茶通志山頂受全陽氣
產茶芳香山有五嶺頂有茶園中頂曰上淸峯所謂蒙頂
也圖經唐李德裕入蜀得蒙餅沃湯瓶中盡化者乃眞徵
銀六千二十六兩二錢七分九釐知縣復設教諭訓導典
史各一

案廣輿圖漢嘉蒙山嚴道青衣俱依山濱江三里淳簡下

滎經縣中衝繁在府南九十里東界雅安三十里西界天
全四十里南界清溪六十里北界天全四十里二山盤繞

於西南兩水合流於東北箭爐要隘邛雅藩籬徵銀二千
八十一兩九錢一分知縣復設教諭典史各一

案廣輿圖金湯單嚴道民猓牛二里淳簡下

蘆山縣簡在府西百里東界名山十里西界天全二里南
界雅安三十里北界天全二十里始陽東峙大渡北流宇
文博賦惟天下之至險有巖道之漏閣焉孤峯上繼於青
天湍波下走於長川斷崖橫壁立之岸飛溜濺千丈之泉
徵銀三千四百五十八兩五錢三分知縣復設教諭典史
各一

案廣輿圖嚴道下

淸溪縣中衝難在府南百六十里東山路陡險不通大道
西界伏龍寺百里南界寧遠府越巂七十里北界滎經九
十里東接紫眼西界滎經西通沈爐南通建鎮水經注邛
崍山南有九折坂夏則凝冰冬則毒寒王尊傳先是琅邪
王陽刺益州行部至此歎曰奉先人遺體奈何數乘此險
遂以病去及尊爲刺史問吏曰此非王陽所畏道耶叱馭
驅之王陽爲孝子王尊爲忠臣徵銀八百七十八兩七錢
五分九釐知縣訓導典史各一

案廣輿圖沈黎都登州漢源洪源唐韋皋嘗於此方域
鑿清溪關以通羣蠻號曰南道爲重鎮
志地處越巂邛蜀之中爲蜀西門明爲黎州宣撫司隸
建昌行都司隸上川南道元屬吐蕃宣慰司宋屬成
都路唐洪源郡初黎州漢定西南蠻以爲沈黎郡置南
部尉一治旄牛主外羌一治青衣主漢民並隸蜀郡古
莋都
地

打箭爐簡在府西南六百三十里東界冷邊百二十里西
界熱桑泥五百二十里南至鴨綠江交中浪裡塘界二百
八十里北界小金川五百五十里層巒峻嶺峭壁懸崖中
隔瀘河番藏要道徵銀三千七百四十六兩米折銀二百
五十二兩折多汛同知照磨各一

案汪鎭雄府今入雲南爲鎭雄州

案大清會典土官宣慰使四石柱一董卜韓胡一明正一
德爾格忒一宣撫使三卭部一裏塘一巴塘一安撫使二
十有三長寧一加渴瓦寺一梭磨一小金川一大金川一
沃日一瓜别一木裏一單東革什咱一巴底一綽斯甲一
喇滚一瓦述一餘科一竹窩一霍耳章谷一霍耳孔撒一
霍耳甘孜麻書一霍耳咱一霍耳林葱一東科一春科一
下瞻對一上納奪一長官司二十有六靜州一隴州一岳
希一松岡一卓克基一威龍州一普濟州一昌州一沈邊

一冷邊一瓦述崇喜一瓦述毛丫一瓦述曲登一瓦述他
邑一瓦述更平一霍耳納林冲一霍耳白利一春科高日
一上瞻對一蒙葛結一中瞻對茹邑一泥溪一平彝一蠻
彝一沐川一九姓一副長官司一馬剌

案廣輿圖川西道東川軍民府那禮無城前山僻地蠻方土知府通判一里
領松潘軍民指揮一今改松潘廳龍州宣撫司一氐羌地陰平道江油
平武龍門前山蠻猓雜處十三里安撫司四八郎一阿角寨一麻兒匝
一芒兒者一守禦所三小河一蒲江關一隷四川都司青州
一隷四川都司長官司十七牟力結一蠟匝一白馬路一山

洞一阿昔洞一此定一麥匝一者多一班班一祈會一
勒都一包藏一阿者一曩兒一阿用一潘幹寨一占藏
先結一

上川南道建昌行都司今改寧遠府古越巂卭都猓郡會合之地在成都西南千四百
餘里去黎州六百餘里界雲南領軍民指揮四寧番一今改冕寧縣越巂一
今改越巂廳鹽井一今改鹽源縣會川一今改會理州建昌衞建昌前
衞今改西昌縣黎州宣撫司一今改清溪縣守禦所九禮州後一
亮善郡禮州中一籠麽城打冲河前一沙野城地德昌一今併西昌宋阿
屈部元定昌路冕山橋一元爲蘇州地鎭西後一打冲河左一建昌路

迷易一會昌路今併會理州大渡河一隷四川都司河源出土番經城東南往嘉定入岷江
又東南流入南安界天全六番招討使一今改天全州長官司五昌州
一普濟一威龍一卭部一後周有卭部縣馬喇一元落蘭部
下川南道播州宣慰司夜郎蘭地郎州播州漢爲牂牁郡樂源遵義領軍民
府二烏蒙一牂牁邊境一里僻地蠻方土知府通判芒部一古爲屈流大雄甸芒部路
二里軍民指揮衞三興隆一永寧一今改敘永廳赤水一俱隷貴州
都司宣撫司三永寧一前串七里石砫一今改石砫廳酉陽一今改酉陽
州安撫司一黃平一黃平府前山邊蠻草塘一舊州草塘長官司守禦
所二黃平隷貴州都司招討司四普市一阿落密一摩尼一

白撒前一長官司十播州一容山一白泥一餘慶一眞
州一重山一九姓一平茶一黔中想邑梅一石耶一

〔方域志〕播州地曠遠多溪洞岨險俗敦厖淳固慕華風明置宣慰司元置安撫司宋安撫司宣義軍初置播州唐末南詔陷播州太原人楊端應募復之能以恩信得民世襲其爵中爲播州初分牂牁北界置郎州漢屬牂牁郡秦夜郎地　烏蒙地有雪山險阻高倚蜀土僚出入佩刀以蹻明爲軍民府初爲烏蒙府元置路宋封烏蒙部烏蠻仲牟縈之裔爲王漢牂牁地苡部地險阻爲遐荒明爲軍民府元置路隸烏蒙宣慰司宋置巡備使古屈流大雄甸烏蠻裔苡部居之號苡布部

〔鎭雄府〕今入雲南爲州領〔烏撒軍民府一〕七里關頂有守禦所隸貴州

〔方域志〕烏撒地界諸蠻山高險襟帶兩湖羊腸小徑以通爲諸蠻要地俗類吐蕃婚不避親族荷氈被毳以耕明置軍民府元宣慰司初以蠻民內附置招討司宋烏些析怒者益巴的甸之地東西苡部阿晟二部爲烏撒部

〔四川圖敘〕四川古梁州地劍閣表雲棧之固瞿塘鎖巴峽之流界以番簇阻以蠻部山水襟束自相籓籬故姦雄割據則盜兵不敢西窺地僥而險阨備也然姦宄內作懸車束馬勢不相及難猝定者矣況上列親籓重兵外戍諸所供餽咸取給焉且松潘以孤城介在番域而寄咽喉於龍州千里轉運輒爲番蠻所遮斯則巴西之隱禍也烏撒苡部諸蠻雖犬牙彩格仰我鼻息然內相黨結數起兵釁且於敘瀘有唇齒之重要在因俗撫綏攜其私黨而已乃若碉門之臂視諸番州之富藏四省殆與蜀相爲盛衰者焉建昌[illegible]徼自爲奥區民番安業非所憂矣

今古地理述卷十四終　　孫　慶祥[illegible]　慶書[illegible]

今古地理述

鑑定

考訂

鄱陽胡克家果泉

海陽傅　修竹漪

萬州許敦仁勉齋

桐城劉　洋瀛客

武寧盧　洵幼肩

分校

武進徐準宜仲平

建平顏爾樞芴川

合浦李璋香二我

義寧胡愼修夢溪

建平顏　楷璞巖

今古地理述卷十五

武寧王子音心言述　男　洪鼎亞園　瑞台曉香　編校

義寧萬承風和圃
元和孔傳金東山　補
武寧盧　浙容蕃　武寧方　瀚春湖參核
連平顏伯燾魯輿注　霸州韓鼎蓀香祖繕本
錢塘費泰升六交

廣東省

疆域在　京師西南八千一百八十五里東至福建漳州府部安界千四百二十里西至廣西梧州府蒼梧界六百五十里南至廣州府香山前山寨海岸三百四十里北至江西南安府大庾界千一百五十里東西廣二千八十里南北袤千四百九十里府十直隸州三州六縣八十

形勝古百粵地五嶺之外爲樂土大庾踞其巔漲海浸其趾羅浮左鎮靈山右矗羣山羅列如星辰眾水環流若襟帶固洋洋乎南天巨鎮哉而北負雄連以臨荆吳東肩嘉潮以制閩越內闢高廉以控交桂外藩雷瓊以扼黎夷廣州其都會也南韶萬水三山控帶羣蠻九郡傳郵南北梯航之要衝惠州提封廣袤潮郡沃野曠平昔皆裕阜今並文明然境繞大洋防禦不可不慎矣嘉應本惠潮接壤之區爲海國沿山之郡形分表裏而勢成犄角維持東嶺其在斯乎肇慶據上游當嶺西孔道瀧水地界梧藤捕務最宜整理高州海澳獞獨闢地除兵耕守可以並務廉州層山曲水海北扼塞兩有攸寄雷州炎徼多平田腴壤築隄濬溝責在人牧瓊州孤懸海外雄鎮南溟民饒山海之利

雅重儒冠而勸農桑勤本業則官斯土者尤首務焉若夫設險因圉權輕重緩急而預爲之所則負山者易濱海者難知其難易而相厥機宜以防險要斯備匪安民之道也其十郡三州民情俗尚侈儉相半而土產之饒氣候之溫大同而小異韓文公詩蓋海旌幢出連天觀閣開衙時龍戶集上日馬人來白香山詩蓊鬱三光晦溫暾四氣勻陰晴變寒暑昏曉錯星辰蘇東坡詩赤魚白蟹箸屢下黃柑綠橘邊常加浮羅山下四時春盧橘楊梅次第新日啖荔枝三百顆不妨長作嶺南人此亦足以見其概矣集述

賦稅戶部策核嘉慶八年清摺額徵地丁雜稅等銀一百四十八萬九千九百九十六兩五錢有奇徵鹽課銀七十六萬七千八百三十一兩六錢九分八釐粵海關徵收額稅盈餘銀百六十九萬五千三百八十九兩有奇太平關徵收額稅盈餘銀十三萬四千一百八十七兩八錢有奇會典則例田賦起運銀八十四萬一千三百七十二兩有奇今按起運正銀八十六萬四千二百十一兩一錢一分七釐耗銀十二萬六千二百五十九兩五錢一分二釐存留銀四十一萬六千五百四十二兩有奇今按存留正銀十九萬二千四百六十兩一錢七分二釐耗銀五萬二千六百六十四兩六錢五釐

祿制兩廣總督萬五千兩巡撫萬三千兩學政四千兩布政使八千兩按察使六千兩道員糧道三千四百兩餘各三千兩知府廣州府二千四百兩嘉應肇慶各二千兩韶州惠州潮州高州瓊州各千八百兩雷州廉州各千五百兩知州南雄州千二百兩羅定州連州各千兩德慶州化州儋州各八百兩連平州欽州萬州崖州各六百兩知縣南海番禺各千五百兩三水高要程鄉各千二百兩順德東莞新會香山增城清遠英德歸善博羅海陽潮陽饒平開平茂名瓊山揭陽各千兩花縣龍門新安新寧始興曲江樂昌翁源海豐陸豐河源龍川惠來澄海高明新興陽江四會鶴山電白海康文昌東安興寧長樂各八百兩信宜西寧各七百兩從化陽山連山仁化乳源長寧永安和平豐順大埔普寧平遠鎮平陽春恩平廣寧封川開建吳川石城合浦靈山遂溪徐聞澄邁定安會同樂會臨高昌化陵水感恩各六百兩布按兩司經歷照磨各八十兩布政司庫大使七百七十一兩六錢八分有奇按察司

司獄六十兩同知廣州海防理猺瓊州三同知各八百兩餘各六百兩通判韶州七百兩餘各五百兩州同二百四十兩州判連州羅定各百六十兩餘各八十兩府經歷縣丞各八十兩府司獄主簿吏目倉大使巡檢典史驛丞河泊所大使各六十兩鹽運使五千兩運同各二千五百兩場大使東莞場百兩海甡場八十兩香山白石茂暉等場各六十兩雙恩場七十兩餘各百二十兩批驗所大使各百六十兩庫大使百二十兩經歷八十兩知事百二十兩粵海關監督二千五百兩委員共千二百五十兩庫大使六十兩將軍千五百兩提督二千兩副都統各七百兩

學校鄉舉額七十二名歲科學額廣州府府學三十六商學八南海番禺順德東莞香山各二十增城新會三水各十五新寧十二南海商學從化龍門清遠新安各八花縣七番禺商學六新寧客童二連州州學七陽山連山各八韶州府府學二十一曲江英德各十五樂昌仁化乳源翁源各八南雄州州學二十四始興十二惠州府府學二十七歸善博羅龍川各十五永安連平河源和平各十二海豐陸豐各十長寧八潮州府府學二十五澄海二十潮陽揭陽各十八海陽十六饒平十五惠來大埔各十二普寧十豐順八嘉應府府學二十四長樂十六程鄉興寧各十五平遠鎮平各十二肇慶府府學二十八德慶十八高要陽江各十五四會新興陽春高明各十二開平九恩平廣寧鶴山封川開建各八高州府府學二十二茂名十五電白化州吳川各十二信宜十石城八廉州府府學十二合浦欽州靈山各八雷州府府學二十一海康十二遂溪徐聞各八瓊州府府學二十四瓊山儋州各十五澄邁定安文昌會同樂會臨高萬州崖州各十二昌化陵水感恩各八羅定州州學東安各十二西寧十

武備將軍一廣州提督一惠州副都統二廣州總兵七虎門左翼一韶州右

翼一碣石衛一潮州一副將十三一督標中軍一廣州城守
高廉一雷瓊一南澳一一順德一南雄一三江
口一香山一春江一惠州一黃岡一參將十六督標左營一
一肇慶一龍門一羅定一澄海一右營一前營一
一後營一肇慶水師一撫標左營一提標中營一增城一
平海一大鵬一新會一欽州一崖州一雷州一海口一南
澳海一遊擊二十九撫標右營一永靖一提標右營一前營
門一一後營一左翼鎮標中營一左營一新
塘一右翼鎮標中營一厶營一連陽一廣海寨一碣石鎮
標中營一左營一惠來一潮州鎮標中營一左營一右營
一平鎮一饒平一潮陽一高廉鎮標左營一廉州一雷瓊
鎮標左營一儋州一萬州一海安一南澳鎮標左營一右
營一都司三十三守備八十九千總百六十九把總三百三
十三

案廣輿圖廣東建置廣東等處承宣布政使司治廣州左右布政使二左右參政二嶺東

一嶺西一左右參議二一嶺南一嶺北一府十屬州八縣
七十六總爲里四千二十有八戶四十八萬三千三百
八十口百九十七萬八千二十二夏秋二稅米麥百一
萬七千七百七十二石廣東鹽課提舉司領鹽課十四
海北鹽課提舉司領鹽課十五二司本折色鹽價幷引
價銀三萬七千二百八十兩廣東都指揮使司隸前軍
都督府都指揮三內掌印一僉書二領衛十五屬所六
十八守禦千戶所四十五本都司所屬馬步官軍三萬
九千四百餘員名提刑按察使司一副使四驛傳清軍
一兵備一提學一屯田一僉事七屯鹽一嶺東一嶺南
一嶺西一海北一清遠一分道五市舶提舉司駐廣州
欽差鎮守太監一後裁欽差平蠻將軍總兵官一欽差
總督兩廣軍務都御史一俱駐廣西梧
州巡按御史一或清軍一俱駐廣州

廣州府爲省會

兵部尚書兼都察院右都御史總督兩廣等處提督軍務
糧餉　兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫廣東等處
提督軍務糧餉　提督全省學政　承宣布政使司布政
使經歷照磨廣豐庫大使各一　提刑按察使司按察使
轄驛傳事經歷司獄各一　督理粵海鈔關粵盈庫大使
一　糧儲道兼管水利　理事同知一　都轉鹽運使司
鹽運使經歷廣盈庫大使知事各一運同一西匯關批驗
大使一鹽課大使十三白石場博茂場大洲場兩廣招收
場淡水場海甡場電茂場墩白場小靖場石橋場茂暉場
隆井場東界場各一

廣州府要衝繁疲難至　京八千一百八十五里東至惠
州府博羅界二百二十里西至肇慶府高要界二百里南
至香山前山寨海岸三百四十里北至韶州府英德界三
百五里東西廣四百二十里南北袤六百四十五里地總
百粵山連五嶺靈洲與西樵作鎮仙城倚粵秀爲雄借桂
林象郡以分藩舊據番禺之軍府統雕題交阯而入貢先
徵嶺海之梯航樓閣萬家棟宇霞飛于水曲島夷巨艦旌
幢綵映於城隅席珠明寶燿之華封覆海抱山環之勝地
千百里膏腴接境風承漢苑之春十四邑疆里聯雲光擁

南樓之座寰宇記五羊城卽府城趙佗始築之時有五仙
人騎羊而至因名通志城作城泰任囂築佗益廣之陸賈
城佗築之以待陸賈越華館則因餞送陸賈佗築於江滸
者石屏堂統志宋知廣州蔣之奇建其下有池列石嶙峋
卽南漢明月峽玉液池皆引甘溪之流吳萊南海古蹟記
甘溪晉刺史陸印豬水給城之溪南漢闢甘泉苑泛杯池
有陸公亭故址溪岸夾種刺桐木棉花開殷豔如畫溪西
北二十里湖亭下有浦曰沈香晉吳隱之投香處也隱之
使隱之爲州刺史至石門閒貪泉飲者懷無厭之欲隱之

曰不見所欲使心不亂越嶺喪淸吾知之矣乃酌泉而飲
賦詩云古人云此水一歃懷千金試使夷齊飲終當不易
心後隱之去官見其妻隱沈香一斤令投之水淸操不渝
知府理猺軍民同知佛山海防捕盜同知前山寨海防軍
民同知糧捕通判教授復設訓導經歷承審通判司獄各
一縣十四

案廣輿圖陽城南海郡番州淸海軍廣州路州衛廣州
一縣十五煩上秋米三十二萬石零左右
前方域志連山隔其陰鉅海瀦其陽沃野數千里南海
後一都會也室皆塗蔵家撤茅茨俗雜五方人
物阜庶商賈阜通無異中州明廣州府隸嶺南道元廣
州路宋爲帥府初置廣州淸海軍唐末置淸海軍節度

中爲南海郡初爲廣州置大都督府隋南海郡初置總
管府梁陳並置都督府三國吳遷治龍編以番禺爲廣
州東漢末遷交州治番禺曰羊城漢武帝平趙佗爲南
海郡屬交州刺史秦亂尉趙佗據其地自王初置南海
郡禹貢揚
州南境

南海縣要衝繁疲難附郭西偏東界番禺二里西界肇慶
府高明百七十里南至海百里北界花縣五十二里據漢
家雄郡之遺封跨南滇而長刻服劃奈時大都之土宇先
林邑而首諸邦百雉拼雲城垣入畫四江繞翠島嶼橫空
夾雙石以扃鎘溝池峙三洲而緘縢井里坐擁衣冠之氣
居臨寶玉之鄉西樵山寰宇記在治西南周四十里高聳

千仞七十二峯如蓮花擎空其中雄特曰大科峯見日臺
在其下雞鳴卽見日出內有二十四泉以碧玉洞爲冠浮
邱山顧微廣州記浮邱丈人得道之地有挹袖軒朱明觀
投龍井其下珊瑚井相傳海神獻珊瑚於此井前禁鐘樓
卽嶺南第一樓徵銀五萬九千七百四十七兩知縣水利
縣丞教諭復設訓導主簿各一神安金利黃鼎江浦三江
五斗六巡檢典史河舶所官各一

案廣輿圖番禺番州咸寧廣州常注石門山卽漢樓船
康宵江百三十九里上將軍楊璞討南越
駐兵處其下
貪泉出焉

番禺縣要衝繁疲難附郭東偏東界增城百二里西界南海二里南界香山百里北界花縣五十八里南跨番山北憑禺嶺白雲連亘赤石輝煌杭越王歌舞之岡居臨萬戶據漢時都會之地坐攬全洋沈懷遠南越志白雲山安期生隱居之地秦始皇嘗遣人訪之其山高三百丈盤亘百餘里上多白雲中有九龍泉七星岡飛霞洞滴水巖菖蒲澗松柏嶺諸勝宋轉運使陶定建亭山半顏曰天南第一峯治北鎮海樓明朱亮祖建樓五層高八九丈矗入雲漢俯極四匯劉洋稱嶺南奇觀以此爲最越王臺在粵秀山

上廣州記山腰有半山亭土人歲時遊覽於此盧浙詩霸業荒臺在登臨望眼開人烟隨地闊海氣湧潮來徵銀四萬二千一百七十八兩六錢知縣南村縣丞教諭復設訓導各一沙灣鹿步慕德里茭塘四巡檢典史河舶所官各一

案廣輿圖熙安懷化南海郡漁蜊百三十九里上〔衛〕南海廣海

順德縣要繁疲難在府西南百里東界番禺四十五里西界新會五十里南界香山五十里北界南海百里五峯拱揖三漕潆洄疊石龍江梯雲鴈塔乘星槎而跨神步踞中山而望蓬壺華蓋亭亭鼇峯矗起青霞落落鳳嶺飛騰吞吐海潮殷春雷於甘竹迷離仙障籠青烟于白遊徵銀三萬七千九百四十九兩六錢知縣容奇兼水利縣丞教諭復設訓導各一紫泥江村都寧馬寧四巡檢典史一

案廣輿圖南海地百六十四里頃上近海無虞〔補〕謫仙亭在古樓知縣吳廷舉爲鄒智建陳獻章蔣昇有詩

東莞縣要繁疲難在府東南百八十里東界惠州府歸善百五十里西界香山百里南界大洋龍穴洲二百九十里北界增城六十里山空北境海接南洲簾捲彭蔚旗開黃

嶺放衙而聲傳石鼓升高而望遠金牛癸水淪漣池擬漢陽之固玉峯聳萃屏遮曹幕之雄亭收海月奇觀坐擁珊瑚勝地徵銀三萬九千八百四十七兩一錢知縣縣丞教諭復設訓導各一缺口鎮京山中堂三巡檢典史一

案廣輿圖寶安增城鐵岡百八十里上〔所〕東莞〔補〕晉東官郡城在今治南東莞場

從化縣簡在府北百三十里東界增城六十里西界清遠六十里南界番禺六十里北界韶州府英德二百里崇山拔地峻嶺爲垣雲臺礙天風門度日帶垂百丈而霏玉指伸千仞以拏雲引鳳凰于西東曲江浩淼峙鳴鴿於左右

合水空明山川圖鐵石之城几席有烟霞之氣徵銀五千二百一兩九分四釐一毫知縣復設教諭訓導流溪巡檢典史各一

案廣輿圖懷化番禺地十九里裁簡下近山無瘴地險

龍門縣簡在府東北二百十里東界惠州府河源九十里西界從化百十里南界增城百里北界惠州府長寧百里岡布七星山橫八字鳳凰翔翥蛺蝶翩飛將軍立鎮於城隅巖岫堆雪神仙坐迎於郭外石黛屏風龍捲峯高四十尋虎跳潭深一千尺泛白沙之蕩漾鑑璺湖之澄虛永清

畢帝懷清天柱茲成砥柱徵銀九千五兩二錢二分九釐一毫知縣復設教諭訓導廟子角巡檢典史各一

案廣輿圖析增城之長沙鄉置所從化十七里裁下有瘴

新寧縣中繁難在府西南三百六十里東界新會四十里西界肇慶府陽江九十里南界廣海衞九十里北界肇慶府開平四十里三台疊擁百峯層圍旗展西垣珠連東郭甘遮聳臨碧漢白蕉險踞滄溟立大小金門之閥當西南海鎮之重其它玉懷烟黛石潤珠簾泥涌清流龍潭碧浪雖非屏障亦江山勝覽也徵銀八千九百八十九兩三錢一分知縣五堡糧務縣丞復設教諭訓導廣海寨巡檢典史各一

案廣輿圖新會地四十里裁僻中負山濱海無瘴

增城縣簡在府東百六十二里東界惠州府博羅六十里西界番禺六十里南界番禺百里北界龍門六十里羅浮當離方一面南樵峙北境千尋據龜山崔嶺以爲屏擘豸阜猊山而入座秀餐雲母輝暎景星流聽增江澄觀曲水環抱河山之勢天然城郭之開徵銀二萬七千八兩九錢五分一釐知縣復設教諭訓導主簿茅田巡檢典史各一

案廣輿圖東官郡東州九十八所增城里中近山地險無瘴

香山縣要繁疲難在府南二百二十里東界新安百里西界新會百里南至海九十二里北界番禺百二十里外接百巒中藏萬井七星環拱以爲城三洲並立而鎮海濠鏡鑑九星之島橫琴當十字之門望洋東西水天須洞浮虛上下山海迷離澳門館歸化之猺野角碇行商之船零丁欲渡淜矣伊人令甲如嚴欒哉斯土徵銀二萬七千五百三十八兩九錢知縣澳門縣丞教諭復設訓導各一香山黃圃黃粱都淇澳四巡檢典史一

案廣輿圖南海番禺東莞新會三十六里中四圍俱海無瘴（所）香山（補）文文山過零丁洋詩即此

新會縣要繁疲難在府西南二百三十里東界順德八十里西界肇慶府開平五十里南界香山百十里北界南海八十里圭峯倚城文溪繞郭阜幕環拱綠護周遮掖據馬岡厓門控海趾憑象麓石徑盤空立將軍於座隅祥流紫水引天河于地上瑞擁黃雲㠀近蓬萊古是仙靈之窟樓開嘉會今傳道學之鄉徵銀二萬九千四十兩一錢七分零知縣江門水利縣丞教諭復設訓導各一 沙村牛肚灣

潮連三巡檢典史一

案廣輿圖義寧臨允盆允新會郡岡州南海郡二百三十八里頃中上近海無瘴（所）新會（補）陳白沙先生故居在肆水上所居有碧玉樓楚江臺濱江則釣魚臺嘉會樓在焉

三水縣中衝難在府西北百七十里東界南海六十里西界肇慶府高要三十里南界南海七十里北界清遠九十里扼控二廣容納三江屏峙連珠蹤蟠橫石金帽遙迎綵鴿銀墖俯瞰澄波仙果樂塘舊本清奇之地堯山陶水從來形勝之區鴨浦裵裒衝衙水驛龍坡彳亍鎮倚昆都徵銀二萬一百四十九兩五錢七分知縣水利縣丞復設教諭訓導各一三水胥江二巡檢典史一

案廣輿圖析南海高要地置五十三里簡（補）雲谷泉在境清塘山晉葛洪洗藥於此

清遠縣中衝難在府北三百四十里東界從化百五十里西界肇慶府四會七十五里南界三水百十里北界連州陽山二百里踞中宿之峽塹正湟之水淵停金鑲屏倚黃旗統志清遠峽易二禺山以黃帝少子偕隱此寺曰飛來通志名山勝境爲道書十九福地中有和光洞金芝巖凝碧灣犀牛潭鈞鯉臺標幡嶺李翱詩一水遠赴海兩山高入雲胡曾詩乘船泛鷁下部湍絕景方知在嶺南薛蕊雨

餘山似染蒹葭烟盡水如藍萬承風記縣當江楚兩廣要衝向稱難治饒令振廷來咸以至誠感知親上敬長於變醇風清遠其鄒魯矣徵銀一萬六千三百三十八兩九錢知縣復設教諭訓導各一 湿江濱江迴岐三巡檢典史一

案廣輿圖中宿清遠郡政賓橫石十七里裁簡下無瘴（衞）清遠

新安縣中疲難在府東南二百六十里東界惠州府歸善八十里西至海十里南至海四十里北界東莞六十里層巒疊嶂列衞環屏巨浸清流盤踪繞境馬鞍橫障百川梅蔚孤縣巨海神山以黃木爲異龍穴以蜃市稱奇梧桐山

通志大小梧桐兩山如一横亘六十里多梧桐異卉上爲天池下有赤水洞其北則白面石巖縣境羣山環列此其祖也杯渡山方輿勝覽高三百丈南漢時封爲瑞應山有瑞應巖滴水巖虎跑井與靈渡山對峙海岸勢壓雄濤峯夌碧落巒乎壯觀徵銀一萬一千一百十四兩九錢知縣大鵬縣丞兼管軍糧復設教諭訓導各一官富福永二巡檢典史一

案廣輿圖析東莞地置五十六里所大鵬注連山陽山連州從詳

花縣簡在府北九十里東界從化六十六里西界南海三水二縣七十三里南界番禺三十二里北界清遠六十九里唐帽石巖爲左右屛瑞雲盤古作南北鎭崇巒疊嶂統曰花山畫里分疆遂名兹縣徵銀九千四百二兩八錢九分零知縣教諭復設訓導各一獅嶺水西二巡檢典史一

案通志康熙二十五年平花山寇析南海番禺從化三水清遠地置編戶二十六里

連州中繁難至 京七千四百二十五里至省七百六十里東至韶州府英德界二百三十里西至廣西平樂府賀縣界百五十里南至廣西梧州府懷集界百里北至湖南桂陽州臨武界百里東西廣三百八十里南北袤二百里地接九嶷勢連衡嶽湟川東注盧溪西來曲㵎紆迴萬峯層疊扼要據險當關亞地也北山在州東北通志其陽燕喜亭唐王宏中建韓愈記巾山在州東輿地志高二百餘丈平地聳峙俯瞰一州下有甘泉周茂叔過此飲之刻濂泉之源於石湖上十亭在海陽湖統志唐刺史劉禹錫建曰吏隱曰切雲曰英雲潭曰眞覽曰裴溪曰飛練瀑曰濠池曰荂綠瀑曰月窟曰雙溪元和裴佋貶連與禹錫倡和其閒謂之海陽十詠徵銀八千四百五十三兩四錢四分知州州判學正復設訓導吏目各一宋岡星子二巡檢

縣二

案廣輿圖長沙郡桂陽陽山熙平十七里裁地險近山有瘴所連州通志雍正七年升直隸州初因明屬廣州府元宋並爲連州唐連州初連山隋熙平郡初連州梁分置陽山郡劉宋廣興宋安初小桂郡吳始興郡漢析置桂陽郡秦長沙郡禹貢荆揚二州域補靜福山天衢書院郎黄損肄業處

陽山縣簡難在州東南二百里東界韶州府英德七十五里西界湖南桂陽州臨武百七十里南界廣西梧州府懷集百三十里北界韶州府乳源八十里崖岫嶕嶢蹊隧阻絕岡横明月浪湧靑蓮覽林巒於龜阜儻邑圍城聽水石

於龍宮灘聲到縣此韓昌黎作令邑也太平御覽韓愈貶陽山令有愛在民民間生男多以其姓字之城北賢令山故名金山因其讀書於此民爲改稱中有讀書臺游息洞釣石磯徵銀五千二百六十八兩九錢一分知縣復設教諭訓導淇潭堡巡檢典史各一

案廣輿圖含洭桂陽郡六里裁簡負山有瘴

連山縣簡難在州西七十里東界本州七十里西界廣西平樂府賀縣九十里南界廣西梧州府懷集百九十里北界湖南永州府江華五十里四界楚粵中雜猺獞文筆夌

雲天梯入漢巖洞盤鬱人歸長葉之春屏障崢嶸城倚大龍之峻徵銀二千四百一兩一錢一分九釐知縣復設教諭訓導宜善司巡檢典史各一

案廣輿圖廣德廣澤二里裁近湖廣廣西注雍正七年升連州爲直隸州以陽山連山屬焉初因明屬廣州府

韶州府中衝疲至京七千三百三十五里至省千里東至南雄州始興界百五十里西至連州陽山界四百五十里南至廣州府清遠界三百七十里北至湖南郴州桂陽界二百二十里東西廣六百里南北袤五百九十里扼控五嶺鎖鑰北門東則翁山蜿蜒西則桂林盤鬱靈鷲高藩於北儀鳳遠鎮于南曲水流清遙來正武新滝境險不減瞿唐誠襟喉四路之區是維持五邑之地韶石山在城北四十里記纂淵海卽舜奏樂處石有三十六名韶石最奇秀水經注兩石對峙小大略均似雙闕韓愈詩暫欲繫船韶石下上賓虞舜整衣冠王安石詩怪石嶢巖上泬寥昔人於此奏簫韶盧洵詩美善不傳前代樂聲容曾播曲江山北城上九成臺通志舊名聞韶臺太守狄咸宴蘇軾於此軾爲更名刻銘于石望韶亭在甘竹都望韶菴朱守范

端臣記楊萬里詩一來望韶亭上看九韶八音推一案知府教授復設訓導經歷司獄各一縣六 分巡嶺南南韶連兵備道兼水利事 太平橋鈔關巡道兼督

案廣輿圖南海郡番州東衡州始興廣興韶陽縣六煩沖中無瘴秋米五萬石寄所部州

方域志地形峭險屏蔽江湖咽喉交廣爲南粵北門明韶州府隸嶺南道元韶州路宋韶州屬廣南東路五代屬南漢唐始興郡韶州屬嶺南道東衡州初置番州治曲江隋屬廣州陳霸先起焉劉宋廣興郡三國吳分置始興郡治曲江東漢置始興都尉漢平南粵置曲江湞陽二縣隸桂陽郡統于荊州禹貢揚州南境

曲江縣中繁難附郭東界南雄州始興百五十里西界乳源六十里南界英德百十里北界仁化八十里皇岡環城

而端拱湘江抱郭而曲流案芙蓉於座隅翥鳳凰於戶牖書堂巖下石潔泉清筆架案前淵渟嶽峙有樓何名風度此閣故是名城通志張曲江宅在城東六十里平圃驛畔張丞相園在城南南山下有詩金鑑堂在郡治西拱極亭在芙蓉山亭下石室漢末康容煉丹處曹溪在城東南傳燈錄梁天監元年西僧智藥泛舶至韶州水口聞其香嘗其味曰此水上流有勝地遂開山立名寶林曰此去百七十年當有無上法師在此演法今六祖南華寺是也東坡詩又試曹溪一勺甘徵銀二萬五千四百四十兩五錢零

知縣縣丞教諭復設訓導各一平圃濛里二巡檢典史一

案廣輿圖湞陽桂陽始興郡臨瀧良化芙蓉番州二十六里中補治西政寶堂有蘇黃墨蹟即楊誠齋所謂精光異氣上燭南斗者

樂昌縣中衝繁在府西北八十里東界仁化六十里西界乳源百二十五里南界乳源六十里北界湖南郴州桂陽百三十里城東三里昌山形如昌字樂石響同樂聲跨滄湖而開濠塹之嵯倚神山而矜蹊隧之阻鼻鬼九峯之峙遠揖九嶷砅汃三瀧之流險同三峽水經注山名監豪廣圓五百里崖壁峻阻巖嶺千天交柯雲蔚霾天晦景謂之瀧中懸湍迴注崩浪震山名之瀧水輿地志三瀧源出楚地西南流入樂昌西曰新曰腰曰垂皆漢周煜所鑿韓愈過此作瀧吏詩遂名韓瀧韓詩南行逾六旬始下樂昌瀧險惡不可狀船若相舂撞其下靈溪今名靈江統志源出靈君山水味甘飲者多壽鄉人取以釀酒徵銀一萬七百五十一兩一錢五分知縣復設教諭訓導各一九峯羅渡鎮二巡檢典史一

案廣輿圖良化平石曲江地十五里裁併餉中有韋

仁化縣簡在府東北百里東界南雄州五十里西界樂昌

六十里南界曲江二十里北界湖南郴州桂陽百二十里山通安南爲郡北戶水接桂陽據楚上游峙丹霞錦石以南屏倚金盞銀餅而北羅石憑星阜左翼雲峯流遠恩溪潭深錦水局鎬土宇之要地亦襟帶山河之佳城徵銀六千八百八十八兩一分二釐知縣復設教諭訓導扶溪巡檢典史各一

案廣輿圖曲江地樂昌二里下

乳源縣簡在府西九十里東界曲江三十里西界連州陽山百四十里南界英德百二十五里北界樂昌二十五里

戶開文秀城跨泰豐陽春而洞滿梅花梯雲而望依衡嶽
大小溪流九曲盤同境繞三峯騎田嶺在城西南五里（廣州
記）壁立峭拔夏月常寒五嶺之一亦名騎田徵銀五千七
百一兩二錢七釐一毫知縣復設教諭訓導武陽巡檢典
史各一

案（廣輿圖）洲頭津曲江樂昌四里僻下有猺（補）宋胡寅講書堂在治東毬岡西京古道南關在洲頭上

翁源縣（僻難）在府東南百八十里東界惠州府連平百五
十里西界英德三里南界英德三十里北界南雄州始興

百五十里獅嶺扼東南要徑龍峽為山水雄（關通志）翁山
壁立千仞上有靈池池有八泉唐張文獻碑所謂八泉會
而為池即此舊傳有二仙翁游息因以名邑邑北梅關臣
讀書處今為梅巖徵銀一萬一千五百二十九兩七錢知
縣復設教諭訓導各一桂山滘下二巡檢典史一

案（廣輿圖）桂陽清源郡英德路湞州南海郡湞陽曲江含洭樂昌清遠十二里下（補）唐邵謁書堂在治東三華鎮

英德縣（中衝難）在府西南二百二十里東界翁源百三十
五里西界連州陽山二百五十里南界廣州府清遠百十
五里北界曲江百十里門對南山峽懸阜石城蟠龍阜野
崛龜兩披金紫而擁石蓮擁翠華而凌碧落當關啓韶陽
之廣土岸峭陵崢提封接海南之舊疆雲連嶽立鳴絃峯
（廣州記）在城南上有薰風亭（宋李修記）步飛霞嶺歷棲雲
洞攀綠蘿礎視千里如指掌其下涵暉谷有曠陽臺凌烟
障愛弼巖及桃花樓唐元傑碑銘南去瀕江湞陽峽（王韶
始興記）崖壁千仞猿狖不能攀水經注兩岸傑秀壁立虧
天出峽口觀音巖（廬嶽斷詮）覩窟曠成宅入罅深有路搨蹬
堂室開嵌空僧佛布其陽啓兩牖雲日光吞吐懸乳爛華

蓋恰向蓮龕護徵銀二萬三千九百四十四兩一分知縣
復設教諭訓導各一象岡洸口二巡檢典史一

案（廣輿圖）洭州南海郡清陽英州湞陽十里沖中無瘠（補）峽山嶺有先秦儀尊

南雄州（要衝）至京七千三十五里至省千三百里東至
江西贛州府信豐界百四十里西至韶州府仁化界二百
里南至韶州府翁源界二百九十里北至江西南安府大
庾界九十里東西廣南北袤各三百四十里啓宇當庾嶺
之高分孝倚洪崖之巨屏江海而襟喉兩路關吳楚而控
帶羣雄達天南半壁之車書梯山者航海而至萃北門大

都之冠蓋觀風者竝轡而來岡削巒拔想當年奔衝之故
郡天包地東成今時宰牧之新城（統志）大庾嶺即梅關五
嶺之一漢武帝擊南粵裨將庾勝戍此故名（盧浙詩）繚垣
連岫列一戶接天開上有叱馭樓來鶴亭（余靖詩）層巔突
兀與雲平賢者新題叱馭名又南方舊說無鴻鴈歲序嚴
凝亦暫來踰嶺而南城之東（文獻）鄭邦亭有重立張九齡
開鑿嶺道碑邱濬撰文其南凌江館下即凌江（章得象詩）
凌江清淺繞城流庾嶺南邊第一州（盧浙詩）八家近水多
臨郭野樹含霜未覺秋誰道此間饒瘴癘青山雲卷碧天

悠徵銀三萬二千一百二十四兩零知州州同學正復設
訓導吏目各一紅梅百順平田三巡檢縣一
（案廣輿圖）始興郡雄州凌江保昌縣二沖中有𥔲秋米二萬五千石零（所）雄（南方域志）
百越羣嶠之襟會（明）南雄府隸嶺南道（元）南雄路（宋）宣
和中升保昌郡初凌皓知保昌興水利導江民感其德
號凌江（南漢）雄州治保昌（三國）漢或（注）嘉慶十一年降
屬廣州或屬始興郡（禹貢）揚州南境直隸州裁保昌
初因明南雄府屬
保昌始興二縣
始興縣中衝繁在州西百里東界本州八十里西界韶州
府曲江七十里南界韶州府翁源百六十里北界本州五
十里座蟠丹鳳趾跨白牛天馬西來珠龍東上機山盤鬱

玲瓏（巖名）闢巖穴之奇杼石蒽龍湧虛（巖名）傳洞府之勝徵銀
萬一千一百七十兩四錢五分知縣復設教諭訓導清化
逕巡檢典史各一
（案廣輿圖）絳階上階南海郡治西南百里桂山
七里栽鮮下有（蒼補）張文獻公故居
惠州府要衝繁難至京八千四百八十五里至省三百
里東至潮州府揭陽界五百九十三里西至廣州府東莞
界百里南至歸善縣頭海岸百二十里北至江西贛州府
龍南界五百五十里東西廣六百九十三里南北袤六百
七十里提封跨南海之濱險憑粵澳廣土錯甌閩之壤險

扃鼇關當鼓角以開衙雲屯于南嶺東山之際摛羅浮而
列座霞起于霏峯霍阜之間披九曲而峙五坡揖青龍而
引丹鳳（統志）惠州故名鵞城城南有飛鵞嶺相傳昔浮木
鵞至此又名寉嶺城中有白寉峯（通志）蘇軾謫惠居此（東
坡詩）已買白寉峯規作終老計東坡居有德有鄰堂思無
邪齋後郎其處爲祠歲久傾圮今太守汀州伊秉綬重新
之疏淪墨沼得石研有坡公篆文盧洵詩所謂坡公詒舊
研珍重認前身祠西豐湖（統志）宋陳稱領州事築隄防創
亭館爲州之勝今豐湖書院在焉盧浙嘗講學其中（詩僊

然百頃湖爲此造士地未極游詠娛已谿壑氣象院後夕
照亭宋湘題曰湖山佳處盧浙亦謂每出必先喜湖山有
此亭知府陸豐碣石海防軍民同知甲子糧捕通判教授
復設訓導經歷司獄各一州一縣九　分巡嶺東惠潮嘉
兵備道
〔案廣輿圖〕梁化龍川海豐循州博羅縣十〔衛〕惠州方域
沖頃無瘴秋米六萬七千石碁　碣石
〔志〕東接梅潮西連汀贛爲名郡〔明〕惠州府隷嶺東道〔元〕
惠州路〔宋〕博羅郡初惠州屬廣南東道〔唐〕海豐郡初
循州屬嶺南道〔隋〕循州治歸善〔補〕治西有蘇公隄在豐
梁置梁化郡〔禹貢〕揚州南境　湖左岸宋蘇軾所築
〔歸善縣〕要衝繁難附郭東界海豐百七十里西界廣州府

東莞百里南界海港百二十里北界博羅二十里據名郡
之雄城壘屯百雉跨循州之沃壤繡錯千疇西湖繞郭而
拖藍東江環境而湧翠萬石坊留芳躅七曜洞響遺音修
篁匝侍講之居灣依明月喬木擁丞相之宅洞訪歸雲石
埭鍾英橫槎遠迎海嶼水簾釀碧歸化舊首鵞城徵銀二
萬三千九百五十八兩四錢知縣縣丞教諭復設訓導各
一碧甲內外管理平山平政平海五巡檢典史一
〔案廣輿圖〕欣樂循州惠州南海郡博羅〔補〕船澳在治上
禎州治苦竹四十五里上　下淮都海濱
宋文丞相嘗
駐師於此

〔博羅縣〕中繁疲在府西北三十里東界河源百六十里西
界廣州府增城百里南界歸善二十里北界廣州府龍門百
里盤踞羅浮城依洞府屏瀋筆架邑啓人文綠繞白雲瑞
氣霞蒸於石鼓連綿黃甲奇峯秀簇於銀屏羅浮山在西
北境〔統志〕山高三千六百丈周三百二十七里嶺十五峯
四百三十二洞八大小石樓二登之可望海又有璇房瑤
宮七十二所〔洞天福地記〕第七羅浮洞名珠明耀眞之天
陳堯佐羅浮圖贊羅山一山也浮山卽蓬萊之别島堯時
浮至依羅山而止故有羅浮之號山之麓有梅花村隋趙

師雄醉憩遇仙處〔東坡詩〕羅浮山下梅花村玉雪爲骨氷
爲魂〔葛洪傳〕洪止羅浮煉丹優游閑養著述不輟徵銀二
萬二千五百六十一兩八分知縣教諭復設訓導各一善
政石灣蘇州三巡檢典史一
〔案廣輿圖〕羅陽莨村五十六里上〔所〕平海〔補〕羅浮山東有唐軒轅集隱居之室
〔長寧縣〕簡在府北四百里東界連平五十里西界韶州府
英德百二十里南界河源九十里北界韶州府翁源七十
里嶽城橫亘鸞鼓嵯峨岡曜七星嶺盤九曲屏開君子之
嶂座圍玉女之峰徵銀四千九百三十二兩一分知縣復

設教諭訓導抒坪巡檢典史各一

案廣輿圖舊鴻雁州二十七里裁減

永安縣簡在府東二百里東界嘉應府長樂百里西界博羅百二十里南界歸善百里北界河源三十里枕紫金而屏烏禽跨東山而引南嶺琴江入横溪之渡秋鄉匯萬壑之泉山峷崋以巑岏水奔流而曲折徵銀七千八百四十九兩一錢一分知縣復設教諭訓導各一寛仁里駉雉里二巡檢典史一

案廣輿圖舊安民鎮七里裁減

海豐縣僻難在府東三百里東界潮州府惠來二百二十里西界歸善百三十里南至海岸八十里北界永安百四十里五坡雙柱對分屏幛之雄九烏五峯環列股肱之壯几安神圭筆架戸懸金籠銀屏八萬山巒直排海寨十二湖水膏潤原田徵銀九千七十九兩一錢二分一釐知縣仙尾縣丞教諭鵞埠嶺巡檢典史各一

案廣輿圖東官陸安四十里裁併沖撞附兵備僉事所海豐捷勝補城北望雲嶺卽宋文丞相駐師處五坡嶺表忠祠遺像尙存

陸豐縣僻難在府東三百五十里東界

里西界　里南

里北　里倚山爲郭據海爲池烏縣甲子之門險入癸辛之誌通志惠州東南濱海之地捷勝平海甲子門諸處皆衝險雖不若潮之柘林爲最要而舟師防禦亦不容一日懈也徵銀八千六百七十九兩一分二釐知縣復設訓導各一黄沙坑河田甲子三巡檢典史一

案通志雍正八年析海豐地置

龍川縣簡衝在府東北四百二十里東界嘉應府長樂百里西界河源二十里南界嘉應府長樂五十里北界和平

百二十里海珠前懸寶氣輝連玳瑁龍臺後擁奇蹤盤結午丁白鵰金魚襟聯郭外雷江鰲水帶繞城隅關隘所資鐵鑰最勝城南忠臣嶺通志舊名前嶺宋文天祥屯兵嶺下軍中無燭采竹燃之火光照人嶺北靑水井軍士或飲而死公禱而止之土人以爲忠誠所感遂名徵銀一萬三百一十二兩一分二釐知縣復設教諭訓導各一通衢十一都老龍三巡檢典史一

案廣輿圖雷鄉雷江循州治八里裁餉下埒所龍川補白雲橋合悪堂蘇軾陳次升謫惠居此默化堂宋周彥質建蘇軾題榜

連平州簡在府東北四百里東界和平六十里西界韶州府翁源八十里南界長寧七十里北界江西贛州府龍南六十里聖蹟巖開忠信水繞碧漢倚戈羅之筆青雲排石亞之峰挹九蓮於豐盤石八交秀立三嶋爲華表鳳凰雙飛銀梅縱赴海之流黍光布野麻陂曲繞城之帶雉堞迎波志稱千峰簇擁萬壑環流屹然一巨鎮亘然徵銀五千三十八兩二錢一分一釐知州學正吏目各一長吉里忠信里二巡檢

案通志明析河源地置

河源縣中衝難在府北百五十里東界龍川百三十里西界廣州府龍門百三十里南界永安十里北界和平百三十里北拱桃峯孤根獨秀南來鳳嶺五邑聯翩城臨織女之池星槎湧浪江澄燕子之石砥柱迴瀾徵銀一萬一百三兩二錢七分四釐知縣復設教諭訓導藍口巡檢典史各一

案廣輿圖龍川石城休吉十里裁沖中無塘所河源

和平縣簡在府東北四百二十里東界龍川百里西界連平九十里南界龍川百三十里北界江西贛州府龍南八十里九連歷境盤同科筆之叅五花入雲巍巍紗帽之嶺印山崇巖光凝碧藻鎮川巒兆波泛紫雲徵銀五千九百五十三兩三分一釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖新涌頭少丞三里汪長樂興寧詳後

潮州府要衝繁難至　京九千六十三里至省八百七十八里東至福建漳州府詔安界百五十里西至惠州府東海澄界三百五十里南至澄海海岸九十里北至福建汀州府上杭界二百四十里東西廣五百里南北袤三百三十里城號鳳棲谿傳鱷徙南閩接壤巨海蟠蹤據九城而

關兩越跨汀漳而控循梅樂利溥自韓公江山留姓文行興乎趙德鄉校祠名桑浦麻田二山名俯仰於上下千古椰陰山色流連於東西兩湖待月乘風二亭名未止偏隅之勝設險固圉應知緩急之宜柘林南澳之濱最當阨吭而捍背蓬洲大城之所勤爲汛守而舟防斯近保三陽而遠衞東嶺矣知府黃岡同知南澳海防軍民同知菴鹽鎮捕盜通判教授復設訓導經歷司獄稅課大使南澳巡檢各一

縣九

案廣輿圖義安潮陽郡鳳城東陽瀛州縣十煩上無虞秋米十六萬四千石零猛潮州所大城

靖海方域志地瀕大海爲閩南兩越之界自韓昌黎至潮人始知書遂爲文物之邦明潮州府隸嶺東道元潮州路宋潮州隸廣南東路五代屬南漢唐潮陽郡潮州隋潮州治海陽梁瀛洲晉分立義安漢南海郡地禹貢揚州南境

海陽縣要衝繁難附郭東界饒平五十里西界揭陽三十
里南界澄海五十里北界大埔百五十里金城近拱鐵嶺
遙臨鳳水襟流鱷溪帶繞湖山攬二湖之勝海陽瞻大海
之濤渺矣懷人侍郎亭古誰歟過化丞相祠開訪舊迹於
鳳臺人傳觀稼驗遺蹤於鴈塭水自同瀾徵銀二萬三千
四百七十八兩一分知縣庵埠縣丞教諭復設訓導浮洋

山巡檢典史各一
案廣輿圖南海揭陽地義安郡潮州三河三百里冲上

豐順縣中疲難在府南百六十里東界
里西界　里南界
里北界　里昔佐偏隅今專一面兩峯對峙
當關倚天門之雄千仞高懸列衛仰西巖之峻鳳嶺之井
疆依舊鵬湖之城郭維新徵銀五千五百六十二兩一分
二釐知縣訓導湯坑市巡檢典史各一
案通志新設

潮陽縣要繁疲難在府西百四十里東至海五十里西界
普寧百里南界惠來五十里北界揭陽八十五里城據一
隅海盤三面東西山爲左右輔神靈峯作前後屏河渡海門
汪洋控扼倚達濠山之勢海濤衝突管鑰憑磊口之門徵
銀二萬五千五百二十三兩零知縣縣丞教諭復設訓導
各一招寧門闢吉林三巡檢典史一
案廣輿圖海陽地武寧百四十二里上所海門補留衣亭在治西韓愈與僧大顛別處

揭陽縣中繁難在府南八十里東界澄海七十里西界惠
州府長寧二百里南界潮陽三十里北界海陽六十里城

開玉滘之村清流左右峙雄桑浦之巔巨鎮東南捲簾餐
紫陌之英矯首把黃岐之勝拱貴人而盤仙徑臨麥地而
跨梅岡楊誠齋詩舊日潮州底處所如今風物冠南方徵
銀二萬三千六百一十九兩一分知縣棉湖縣丞教諭復
設訓導各一河婆北寨二巡檢典史一
案廣輿圖南海揭陽地百三十里煩衝上補治西北揭陽山一名揭嶺山勢岩嶤廣州記以爲五嶺之一輿地記謂不在五嶺之內而統志從裴氏當以廣州記爲是

饒平縣中疲難在府東百五十里東界福建漳州府詔安
百六十里西界海陽七十里南界黃岡海岸百五十里北

界福建漳州府平和六十里座擁繡衣近倚尊君之嶺古
迎天馬斜連待詔之山襟巨海而冠君峯雄憑石壁枕柘
林而窺南澳險藉金門徵銀一萬四千九百五十二兩一
分知縣復設教諭訓導黃岡巡檢典史各一
案廣輿圖海陽三河百四十六里煩僻中瘴
惠來縣中繁難在府西南二百七十里東界潮陽八十里
西界惠州府東海滘九十里南界神泉司城十五里郎大
海北界潮陽四十里枕五湖而跨百花帶西溪而襟南海
赤山斜依座側黃岡橫踞洋濱虎頭馬耳之環奇倚排左

右神泉赤沙之綿亘環遶東西徵銀八千七百三十四兩
一錢二分知縣復設教諭訓導各一神泉葵潭二巡檢典
史一
案廣輿圖潮陽海豐三十里裁僻中〔補〕治西南登瀛石有東坡書蹟
大埔縣簡在府東北百六十里東界福建汀州府永定五
十里西界海陽百六十里南界饒平百五十里北界嘉應
府程鄉九十里樹玉屏錦峯于前後列魏龍伏虎于東西
獅象巖高砥柱江河之下風波嶂起盤迴城郭之間徵銀
四千一百五十九兩三分一釐知縣復設教諭訓導各一

三河大產二巡檢典史一
案廣輿圖海陽義招二十七里裁中〔所〕逢州
澄海縣中繁難在府東南六十里東至海岸二十里西界
揭陽四十里南至海十五里北界饒平四十里左接巨海
右擁高峰控迭雄濤萊蕪作濱洋之衞迴環濤鑑橫隴是
繞郭之流徵銀一萬二千一十四兩九錢一分知縣教諭
復設訓導各一鮀浦樟林鎮二巡檢典史一
案廣輿圖海陽揭陽饒平五十里民饒
普寧縣要難在府西南百二十里東界揭陽二十里西界

揭陽惠來二縣四十里南界潮陽十五里北界揭陽三十
里洪山枕後鐵峰鎮前雙丫西盤平寶東障壅牛連夫潮
邑水盡合于揭陽徵銀一萬四千五百四十二兩一分知
縣復設教諭訓導雲落巡檢典史各一
案廣輿圖揭陽潮陽十二里裁減〔注〕程鄉平遠後詳
嘉應府要衝繁難至 京八千七百六十里至省七百里
東至潮州府大埔界百四十五里西至惠州府龍川界百
七十里南至潮州府潮陽界百十五里北至福建汀州府
武平界九十五里東西廣二百十五里南北袤二百十里

開府維新提封依舊握銅符於一隅之重擁金城於四塞
之區東則那陰南則銅鼓西則藍關北則筠門隔閡洪洋
鎖鑰東嶺橫截閩贛犄角惠潮據七都之上游居萬山之
輻輳作巖城之保障當水驛之通衢雖其耕山之民木若
濱海之裕而風俗之淳樸士氣之奮興固東南一望郡矣
治東培風書院舊曰周溪在周溪上周濂溪先生過化之
地後移于此內有濂溪先生像堂壁刻太極圖說堂前爲
合來亭亭之西署識字齋山長盧洵所自署洵合編正續
文獻通考屬稿於此知府通判教授復設訓導經歷各一

縣五

案通志 國朝因明程鄉縣明程鄉縣元宋並爲梅州
南漢敬州隋齊義川齊析置程鄉縣宋晉並爲招
義縣屬義安郡漢秦屬注嘉慶十一年升府仍置
南海郡禹貢揚州南境注程鄉縣初升直隸州

程鄉縣中衝繁附郭東界潮州府大埔百四十五里西界
興寧五十里南界潮州府海陽百十五里北界鎭平四十
里跨梅山而啓士宇岡巒見表裏之分按錦江以列墉垣
川原倚塹濠之固巨巖中斷儼樓署之宏深羣山四圍萃
烟雲之爛漫百花掩映而霞起九峰峚聿而文明仙障東
西聚族而盈井邑之舊香爐左右矯首而觀氣象之新曾
井在城西西巖之東統志五代程鄉令曾芳所鑿泉清冽
可療病宋狄青征儂智高軍士疾癘禱于井水溢出飲之
立愈御賜飛白書曾氏忠孝泉通志西巖宋大慧禪師謫
居處有靈境院馭風臺綠榕橋劉安世過此有詩其下程
江以程旼而名徐夔詩程旼當年一匹夫不操三尺制羣
愚片言能使人心服萬古江山與姓俱徵銀一萬二千三
百一十一兩九分知縣復設教諭訓導各一太平鄉豐順
鄉二巡檢典史一

案廣輿圖恭州梅州揭陽所程
十八里裁中瘴所鄉

長樂縣中衝難在府西百十里東界興寧六十里西界惠
州府龍川六十里南界惠州府海豐二百里北界興寧四
十里治環東嶺境繞淸溪石馬來城北擁三台之望嵩螺
作鎭南接九龍之岡徵銀一萬六十九兩九錢二分八釐
知縣復設教諭訓導十二都巡檢典史各一

案廣輿圖興寧七都所長樂甲
十里無瘴所子門

興寧縣簡難在府西七十里東界程鄉七十里西界長樂
三十里南界長樂九十里北界江西贛州府安遠百十里
座懸大望之山門列貴八之岫梅華筠竹偕翔鳳以排荷

鐵嶂寶岡擁神光而入戸志謂巒嶠迴環中開沃壤形勝
足稱允哉徵銀一萬一千四百八十一兩六錢知縣復設
教諭訓導各一十三都水口二巡檢典史一
案廣輿圖齊昌七里裁中無壤〔補〕治北黃土嶺界長樂龍川東西通衢藍關在焉有韓文公廟
〔注〕以上二縣初因明屬惠州府
平遠縣僻在府西北七十里東界鎮平五十里西界江西
贛州府長寧五十里南界程鄉七十里北界江西贛州府
長寧三十里萬山叢繞百堵宏開橫控虔州斜依焦嶺此
嶺外偏隅也治北頂山半跨長寧民頗往來其閒而層巒

矗立關險峻險地有南北之限焉徵銀三千六百七十三
兩二分一釐知縣訓導霸頭巡檢典史各一
案廣輿圖揭陽龍川義招興寧程鄉十二里裁簡
鎮平縣簡在府西北六十里東界程鄉六十里西界平遠
五十里南界程鄉四十五里北界福建汀州府武平三十
五里三台繞署座看華蓋之懸九曲環城衙對神岡之峙
高磜跨乎汀武徐溪匯于橫梁徵銀三千二百七十三兩
一分二釐知縣訓導羅岡巡檢典史各一
案通志明析程鄉平遠地置〔注〕以上二縣初因明屬潮州府

肇慶府要衝繁疲難至　京七千九百八十五里至省二
百九十里東至廣州府三水界九十里西至廣西梧州府
蒼梧界四百里南至高州府電白界七百九十里北至廣
州府清遠界二百五十里東西廣四百九十里南北袤千
四十里居廣上游據三江口爲五州要區高要其首治也
陽山其西海之邑也制險設防屹爲重地固已而控臨賀
接桂連則開建乃其右臂北連五嶺南控三江則德慶乃
其門戸阨兩粵之關隘阻三面之崔嵬則廣寧乃其鎖鑰
其枕江倚嶺之邑雖各據勝地而封川之雞籠山賀江口

亦毘蒼梧新興之立將開平之沙崗亦復沿海四會之青
草黃岡鶴山之藥徑雙橋陽春之北寨曹洞上下魚跳砦
高明之風凹錢窟恩平之籬子十二逕竹子坪皆關險要
衝一郡十三城井疆交錯脣齒相維臂指相使其不有賴
乎郭祥正詩端州正在三峽閒石室高臺歷孤壘石室即
定山一石峭立高二百餘丈謂之崧臺下有石室南北二
門狀若人工廣州記七星巖七巖列峙連屬崧臺瀝湖環
繞爲端州奇觀其東爲高峽山統志一名靈羊峽夾束江
流爲郡鎖鑰峽東岸有研巖葉樾研譜三巖遞上上巖轉

山之背曰龍巖爲唐取硏之所後下巖得石勝龍巖龍巖
不復取(廣輿記)端溪硏石有三種巖石爲上石坑次之後
磨又次之知府糧捕通判教授復設訓導經歷司獄各一
州一縣十二　分巡嶺西肇羅道
案廣輿圖蒼梧信安古端具慶軍綏建州一縣兵備
十二頃冲上無瘴秋米十六萬石零(附)僉事
參(衛)(肇)海(方域志)北倚項胡據邕桂賀三江之口爲
將慶(所)明五州要地明肇慶府隸嶺西道元
肇慶路宋肇慶軍隸廣南東路中爲肇慶府初置興慶
軍節度唐端州高要郡初湞州隋端州梁高要縣劉宋
綏建郡治四會縣漢蒼梧合(補)包公堂在治
浦二郡地禹貢揚州南境內中和堂後
高要縣要衝繁疲難附郭東界廣州府三水九十里西界

德慶八十里南界羅定州東安六十里北界四會百十里
嶺盤亙而峙將軍千尋壁立山嶙峋而開寶阜百雉霞蒸
登雲臺高座擁三台之曜閱江樓古欄飛萬頃之濤大江
自西而東呀爲滀溢巨巖從中而斷豁若重門徵銀三萬
三千四百九十一兩二錢知縣水利縣丞教諭復設訓導
各一橫查祿步二巡檢典史一
案廣輿圖端州博林高要郡平興
新村百里頃冲上無瘴
四會縣簡在府東北百三十里東界廣州府三水六十里
西界廣寧六十里南界高要十三里北界廣寧百二十里

金雞騰翥石燕迴翔百寮背三貴稱雄綏江與龍江合抱
治東北有鳳頭岡龍子嶺(統志)宋縣令蘇邦平基得古碑
有詩龍嶺行歌龍已化鳳頭將見鳳齊鳴貞女峽在城西
(水經注)峽西岸高巖名貞女山下際有石高七尺狀如女
子故名又相傳有數女取螺於此遇風雨晝晦化爲石徵
銀一萬三千三百八十四兩三釐知縣復設教諭訓導南
津巡檢典史各一
案廣輿圖始昌南綏州禎州南海始四舊簿尉廳
興六十二里冗僻上無瘴(所)會(補)之東有相
堂宋紹興中宰相
梁克家嘗館於此

新興縣中衝難在府南百三十里東界恩平七十里西界
羅定州東安五十里南界陽春百里北界羅定州東安五
十里文賑水繞賢士山高龍蜿蜒而雙蟠崔翩翩而獨翥
布星辰於四境巖岫生華耀雲物於中樞水山成錦徵銀
一萬三千六十九兩四錢一分知縣復設教諭訓導立將
巡檢典史各一
案廣輿圖臨允新寧郡海南郡索盧新州新(所)新
興郡新昌五十八里簡中無瘴興
陽春縣中衝難在府西南三百二十里東界恩平四十里
西界羅定州東安五十五里南界陽江百六十里北界新

興百里翠繞珠環山峙東南之美雲浮石響巖開西北之奇貫一江以中流匯羣溪而外繞層巒列衞萬壑幽深徵銀九千六百四十五兩二分一釐知縣復設教諭訓導各一古艮黃泥灣二巡檢典史一

案廣輿圖高涼高陵春州二十四里裁併中瘴

陽江縣中繁難在府南四百四十里東界恩平九十里西界高州府電白百六十里南至海三十里北界陽春六十里治西西園通志園周二里喬木怪石蕭然出塵亦名盤玉窰宋知州游經作和理堂鑿濠植蓮有人從菡萏花邊

過人在琉璃鏡裏行之句後李綸磨堂傍大石刻西園勝概圖之左有揖翠亭胡銓詩青山如高人可揖不可致徵銀二萬三百四兩一錢三分七釐知縣縣丞復設教諭訓導各一太平海陵島二巡檢典史一

案廣輿圖齊安恩平高梁恩州南恩路西平海安五十里簡中無瘴 所 陽江雙魚 補 海陵一名螺島峻峙海中周三百里其東峯為平章山張世傑墓在焉下平章港即世傑覆舟處去城南約八十里

高明縣簡疲在府東南七十里東界廣州府南海五十里西界新興七十里南界開平四十里北界高要四十里香山盤巒倉水瀠洄峯縣卓筆之奇文儲藝院巒起合簪之

象朋慶詞壇丹砂嶺上雲崗碧玉城中春宮徵銀一萬二千五百六十七兩一分知縣復設教諭訓導三洲巡檢典史各一

案廣輿圖高要清泰平興十八里裁併簡無瘴 補 治東南奢山郡國志云山有丹砂曰奢音訛也

恩平縣簡在府東南二百七十里東界開平五十里西界陽春百里南界陽江六十里北界新興百里龍髻巒峙萬家依鼓角之樓鳳凰翩飛五色萃金臺之嶺帶牛亭之渻潡合橫槎以交流徵銀八千一百八十五兩一錢一分知縣訓導典史各一

案廣輿圖高梁南恩州二十二里裁下

廣寧縣簡疲在府西北二百九十里東界廣州府清遠百六十里西界廣西梧州府懷集百里南界四會百二十里北界清遠百三十里跨福星以為城據花山以作鎮龍岡獅嶺繡壤中藏石澗巖泉綏江遠匯壯擁萬峯之萃雄居兩粵之交徵銀七千六百九十七兩九錢一分知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖四會化蒙綏建十里裁 補 城東南九十里水槽嶺石上有淸涼池三大字唐羅隱書

開平縣中疲難在府東南二百六十里東界廣州府新會

六十里西界恩平三十里南界廣州府新寧四十五里北界高明四十五里獵山綿亘于南顧嶺聳峙于北豔書東上獨鶴西盤淸水流迴宛轉山巖之徑長潭波靜蘊釀川海之濤徵銀一萬二千六百八十五兩九錢知縣訓導各一沙岡松柏二巡檢典史一

案通志明析恩平新興新會地置

鶴山縣中疲難在府東南百七十里東界

里西界　　里南界　　里

北界　　里仙崔迴翔城開翠障南金照

耀戸展珠簾通志金山上有飛瀑藥徑含海氣以環青皁幕擁江山而拱秀徵銀一萬四百九十五兩一釐二毫知縣訓導各一藥逕雙橋二巡檢典史一

案 新設

德慶州簡衝在府西二百十里東界高要百三十里西界封川六十里南至大江一里北界廣西梧州府懷集百六十里背倚香山面臨錦水帽側西源之秀屏橫大廣之雄麻墟派演封川陸溪源流佛嶺城西錦石山通志上有石柱高出雲漢下有陸賈祠方輿勝覽漢大中大夫陸賈說

南越時設錦步障而登因名三洲巖在城東廣輿記一名玉乳巖石室中有石乳蒼綠色閉類佛像鐘磬禽魚之屬有蘇軾題識及李綱書玉乳巖三字徵銀一萬二千三百二十八兩二分知州學正復設訓導吏目悅城鄉巡檢各一

案廣輿圖端溪南康德慶府永慶軍晉康郡晉康州六十三里簡沖中瘴猺人相平所德慶

封川縣簡衝在府西三百三十里東界德慶六十里西界廣西梧州府蒼梧三十里南界羅定州西寧三十里北界開建二百二十里封山如門錦川似帶池開豐壽之域斑

石煇煌城臨太乙之峯白沙拱抱雞岡跨蒼梧之野靈洲匯西賀之流徵銀五千六百三十五兩七錢零知縣復設教諭訓導文德巡檢典史各一

案廣輿圖廣信梁信梁州城州臨封郡封興蒼梧郡封州十四里淳裁簡中瘴

開建縣簡在府西北四百十里東界廣西梧州府懷集五十里西界廣西梧州府蒼梧四十四里南界封川二十五里北界廣西平樂府賀縣六十里倚忠讜山名爲重鎭望在隣封權古今山名以邊防雄矜郡輔玉山橫跨衆水環淸石室宏開猺人向化乃端州右臂之地據兩粤上游之區徵

銀三千二百四十四兩一錢二分知縣復設教諭訓導典
史各二
〔案廣輿圖〕封陽地南端郡封川在大山中四望栽僻中〔注〕羅定州東安西寧後詳
高州府要衝繁難至　京八千六百四十七里至省千十
里東至肇慶府陽江界百九十里西至廉州府合浦界三
百二十里南至吳川限門海百十五里北至廣西梧州府
容縣界二百里東西廣五百十里南北袤三百十五里當
羣山羅列之閉晝千里封疆之界接雷廉而引郴桂襟巨
海而帶三江以茂嶺爲中樞以化州爲輔翼以信宜寧北

門鎖鑰以吳川居海上屏藩而東西門戶則寄諸電白石
城制傳郵之出入聯內外之風聲遠近相維動靜相保斯
其重已然南濱溟渤重洋限門雖稱天塹而扼要控險若
連頭港汾洲山兩家灘汛守舟防不容旦夕疎懈論者謂
闢土除兵耕守可以並務因地制宜亦此州無窮之利也
知府梅菉道判教授復設訓導經歷司獄各一州一縣五
分巡高廉兵備道庫大使各一
〔案廣輿圖〕高涼高興石番山多有瘴州一縣五秋米六萬六千石零〔所〕高州〔方域志〕依山
爲郡居兩廣之閒土厚山環有三水以流其惡高而稍
涼瘴癘特少故名〔明〕高州府隸嶺西道〔元〕爲路〔宋〕徙治

茂名五代爲南漢〔唐〕高涼郡治電白縣初爲高州〔隋〕分
置高興郡〔三國〕吳高涼郡〔漢〕高涼縣〔禹貢〕揚州南境
茂名縣中繁難附郭東界電白五十里西界化州六十五
里南界吳川百里北界信宜七十里茂嶺高四十丈草木
鬱茂四時不彫下有南洲相傳唐天寶中大風雷雨從河
中湧出因建亭其上名小瀛洲徵銀一萬六千四百六十
七兩一分知縣教諭復設訓導各一平山赤水二巡檢典
史一
〔案廣輿圖〕桂林合浦南巴潘水番川越裳那夏四十六里簡中〔注〕茂嶺即潘茂名鍊丹處
電白縣中繁疲難在府東南百六十里東界肇慶府陽江

三十里西界茂名百十里南至海六里北界肇慶府陽春
百十里城西熱水山〔輿地志〕高二百餘丈山下有泉如鼎
沸秦始皇置溫水郡以此浮山在治西北〔通志〕亦名瑚山
高三百餘丈周三十里〔寰宇記〕堯時洪水此山高出若浮
民居其上得免昏墊題字嶺〔統志〕在城北上有巨石卓立
如碑字跡隱然成列下有馬蹄痕相傳仙人乘馬題詩於
此徵銀七千五百八十八兩四錢零知縣復設教諭訓導
沙瑯巡檢典史各一
〔案廣輿圖〕高梁海昌郡良德高州治保寧立石四十六里裁僻中瘴〔衛〕神電

信宜縣衙在府東北八十里東界茂名二十里西界茂名五十里南界茂名五里北界廣西梧州府容縣百二十里六豪東峙雄當兩粵之門大閒西閉巨作三城之鎮威鳳矯立白馬奔騰麗水空明東川淡蕩樓臺接太平之岫人烟環特亮之江徵銀三千八百一十一兩九錢二分知縣復設教諭訓導懷鄉巡檢典史各一

案廣輿圖信義南扶州竇州特亮潭峩懷德竇江十五里裁簡下邉所信宜

化州衙在府西南九十里東界茂名二十五里西界石城七十里南界吳川四十里北界廣西鬱林州北流百六

十里垣𡑞跨實嶺之巔羅江曲繞雉堞列銅岡之右潘照斜臨繡野凝膏民贍多穀山孔麗山鍾秀士仰高材山名門闢綠橋之林遥遶黃橙之樹徵銀一萬二千三百五十三兩零知州學正復設訓導吏目梁家沙巡檢各一

案廣輿圖高梁羅州高興石龍辨州陵水南石郡三十七里簡韋所寧州

吳川縣衙在府南百二十里東至海五里西界化州六十里南至限門海二十五里北界茂名二十五里嶺名飛雪嶼起洪洋港曰限門險憑天塹海氣雄吞半面山峯環拱全城此劉猛將軍生地也降靈錄將軍名承忠吳川人元末授指揮弱冠臨戎兵不血刃盜皆鼠竄適江淮飛蝗徧野揮劍追逐須臾蝗淨後鼎革自沉于河有司奏請授曰猛將軍　國朝雍正二年奉　勅建廟保定府治相傳將軍神靈蝗不敢犯予霸州營田創廟以祀歷年飛蝗皆望境而止徵銀九千五百九十五兩一分二釐知縣復設教諭訓導硇洲巡檢典史各一

案廣輿圖幹水零祿高梁二十七里裁簡下邉補城南百四十里硇洲在大海中一島可居數十家即自翔龍縣注硇本嶼字之譌宋史作硇俗又从硇从硇俱相沿互異之字

石城縣衙在府西南百九十里東界化州三十里西界廉

州府合浦百三十里南界雷州府遂溪三十里北界廣西鬱林州博白百二十里山環南北海立東西三台峯列座屏兩家灘爲門戶英羅港口晴飛白雪之濤謝建山頭雲擁青蓮之嶂徵銀七千一百四十二兩一錢三分知縣復設教諭訓導凌祿巡檢典史各一

案廣輿圖羅縣廉江羅州新和四十六里裁上所石城隸雷州

廉州府要衝難至　京九千六十五里至省千四百九十里東至高州府石城界百六十里西至廣西南寧府上思州界二百八十里南至冠頭嶺海岸八十里北至廣西南

寧府橫州界二百二十五里東西廣五百四十里南北袤
三百五里濱海為郡鑿山而城居嶺表之遐方瀕中州之
極地西與界環三面濂江壤接偏隅萬山奔起于龍門羣
資鎮錀衆水滙洄於馬峽特阨咽喉重鎮分茅判嶺之區
雄居合浦還珠之地志謂海北阨塞兩有攸寄視三嶺為
更勞焉大廉山（通志）漢費貽為郡守有廉名去日百姓追
送至此遂以名山唐置大廉縣郡因此名城東北二里還
珠嶺上有還珠亭（後漢循吏傳）合浦郡不產穀實而海出
寶珠藉與交趾北境通商而宰守詭人採求珠盡徙於交

界於是行旅不至人物無資嘗到官革易前弊去珠復還
交阯界在分茅嶺嶺上茅草南北異向下有銅柱（馬援傳
注）廣州記曰援到交阯立銅柱為漢之極界銘曰銅柱折
交阯滅交人懼常以土培之廉江即合浦江（陶弼詩）商誇
合浦珠胎賤民樂占城稻米豐火炬影沈江岸北潮聲流
過郡城東蘇東坡自昌化徙居於此賢愚皆得其懽表稱
蘇夫子知府龍門同知教授復設訓導經歷司獄各一州
一縣二
案廣輿圖 合浦官珠大山還珠大平軍祿州合州（附）參
州一縣三簡下有瘴秋米六萬二千石政

鹽課提舉兵備僉事（廉州）衛（永安）所（方域志）地瀕大海鑿山而城為南
蛟翦逃（明）廉州府隸海北
道（元）廉州路（宋）大平軍初徙州治長沙（唐）合浦郡中為
廉州以郡有大廉洞而名初越州（劉宋）合浦郡祿州初
置越州郡（三國吳）珠冠郡（漢）合
浦郡（秦）象郡地（禹貢）揚州南境
合浦縣 簡疲附郭東界高州府石城百六十里西界靈山
五十里南至海八十里北界廣西鬱林州興業百六十里
冠蓋迤邐于東南峩山環繞于西北五黃擁其後九頭嶺
其前巨浸奔騰洪波洶湧此古珠池縣也珠母海在焉海
中有平江楊梅青嬰三池大蚌吐珠故名城東龍門嶺（寰
宇記）高四十丈其東為東山嶺高十丈昔人稱為海角第

一峯白石山（通志）在城北山石皆白東十里為三山蘇東
坡有云清水南白石北此地崔嵬人不識徵銀萬三千二
百八十兩二錢一分知縣縣丞復設教諭訓導各一高仰
朱場永平三巡檢典史一
案廣輿圖 合州封山石康蔡龍
天廉二十六里簡瘴
欽州 中繁難在府西百八十里東界靈山三十里西界
越南分茅嶺三百里南至龍門海岸六十五里北界廣西
南寧府宣化百二十里東峙雙爾西亘分茅漁洪繞襟帶
之流龍門扼關河之要鍵閉海北籓衛嶺南欽江在城東

州所出名也（通志）江中有洲名鴻飛上有鴻飛亭後有水
月閣閣對岸爲天涯亭（陶弼詩）霧雨昏昏風急驕天涯亭
上覺魂消弼所建三山亭五湖亭近列左右爲郡勝覲其
南去六十里龍門海即七十二徑（廣輿記）海中羣山錯列
七十二水道隨山而轉故名（張祐詩）珠繁楊氏果翠耀孔
家禽孔雀蓋州產也徵銀三千八百五十四兩一分一釐
知州新興街州判學正訓導吏目各一防城如昔沿海那
陳貝墩五巡檢
案廣輿圖 象郡寧越郡欽江合浦宋壽安（所）欽（補）州西
州交阯驩州十里裁撤下無瘴（所）州（補）境有

七嶺曰貼浪曰時羅曰如昔又名了葛曰思勤曰斯稟
曰浮羅曰古森又名河洲宋元以來嶺各設主明初收
印兩嶺主黃金廣遂叛服安南嘉靖時黎人納款設如
昔司土人今呼二都四嶺者以貼浪時羅如昔爲三都
以思勤斯稟浮羅古森爲四嶺也明御史宋鑑招叛民
黃金廣勒碑于灘吞山即今招遠山在城西南百里
靈山縣（簡）在府西北百八十里東界台浦五十五里西界
廣西南寧府宣化二百六十里南界合浦百六十里北界
廣西南寧府橫州四十五里羅陽東蟠石六西峙洪涯接
簡陽之境那浪跨封陵之區山層疊以圍城水瀠洄而入
抱徵銀七千八百四十一兩五錢一分知縣復設教諭訓
導各一西鄉林墟二巡檢典史一

案廣輿圖 南濱合浦地遵化欽江內亭（所）靈（司）石康
治安遠太平三十里簡中 山 後詳
雷州府（簡）至 京九千五百五里至省千四百二十二里
東至東海岸二十里接高州府吳川界西至西海岸百四
十里接廉州府合浦界南至踏磊海岸百八十里北至高
州府石城界二百十五里東西廣百六十里南北袤三百
九十五里郡當粵之南境三面環海一隅通瓊陬要地也
海康北爲遂溪南爲徐聞北通石城無津梁之阻南抵瓊
臺惟帆檣可達兼天港門各隘汛臺鞏固平田沃壤俗儉
風淳蓋亦海隅樂土矣（通志）英靈岡在城北五里相傳雷

出于此（國史補）雷州春夏多雷秋冬則伏地中其狀如彘
岡西英榜山有雷公廟（舊記）陳時州民陳氏獲一卵圍及
尺餘攜歸忽一日雷震而開生子有文在手曰雷州及長
名文玉登第拜本州刺史多善政沒而神靈立廟以祀治
西羅湖即西湖湖上有蘇公樓（通志）舊在吳國鑑館蘇轍
處今移於此又有十賢堂（廣輿記）宋郡守建以祀寇準蘇
軾蘇轍趙鼎李綱王巖叟胡銓秦觀李光任伯雨初寇萊
公貶州司戶參軍及境吏以圖進首載郡東南門去海岸
十里因恍然悟曰少時有詩去海只十里過山應萬重得

喪豈偶然耶今瑞星池西館皆其舊跡〔傳〕元烏古孫澤爲
海南道廉訪使在雷州教民濬舊湖築大隄爲斗門七爲
渠二十有四灌㯺田數千頃民歌之曰斥鹵爲田兮孫父
之教渠之泱泱兮長我秔稻自今有年兮無旱無澇知府
海安海防同知教授復設訓導經歷各一縣三
案〔廣輿圖〕南合州海康雷陽縣三沖中無瘴秋米五萬五千石零〔衛〕雷州〔所〕樂民〔方域
志〕地濱炎海多平田沃壤有海道可通閩浙俗頗淳明雷州府隸海北道元雷州路隸廣南西路五代屬
南漢唐海康郡初雷州因郡有雷水而名或謂春夏多雷故名隋合州治海康縣分合浦郡置合州漢爲徐聞
屬合浦郡秦象郡地禹貢揚州南境

今古地理述　卷十五　廣東省　五十三

〔海康縣〕簡附郭東至海岸二十里西至西海洪排港百四
十里南界徐聞八十里北界遂溪二十五里英靈開北鎮
之威時禮樹南藩之望博袍內外繡錯青疇吉斗東西雲
聯碧海盤五石而環三水扼南渡而繞西湖徵銀萬九千
九百三十兩一錢一分知縣復設教諭訓導清道巡檢典
史各一
案〔廣輿圖〕徐聞地雷州治遂溪三百里簡沖中無瘴〔所〕海康
〔遂溪縣〕簡在府北百八十五里東界高州府吳川三十里
西界高州府石城六十里南界海康百六十里北界高州
府石城三十里山峙潿洲海氣遙連射馬嶺雄蔚葎島門
重倚調雞平疇貢衞于東隄綢繆永利險隘藉防于舊縣
阨塞宜勤陷湖〔統志〕一名淨湖在縣東南有二石巖如屋
宇湖西絕壁中爲白雲巖人跡罕至宋李綱改曰湖光巖
鐫字于石七星嶺在城南二里通志上有小峯拱列形如
北斗蘇軾題曰七星拱秀徵銀一萬三千九百五兩一錢
一分知縣復設教諭訓導湛川巡檢典史各一
案〔廣輿圖〕湛川合浦郡織把新安海康四十八里中瘴
〔徐聞縣〕簡在府南百六十里東至黃塘海岸九十里西至

今古地理述　卷十五　廣東省　五十四

流沙港海岸七十里南至踏磊海岸六十里北界海康八
十里地是海涵城依山峙孤超則舉頭空碧而屏衞峥嶸
小遂則濯足洪流而風濤鎮定海安博漲通一徑于瓊臺
英利錦囊合諸防于海澳郡稱三道門戶此其要區矣徵
銀一萬一千五百六十六兩一釐知縣復設教諭訓導各
一寧海東場二巡檢典史一
案〔廣輿圖〕濟康海康隋康英利九十里中瘴〔所〕海安錦囊
〔瓊州府〕要繁疲難至　京九千七百十五里至省千七百
里東至萬州海界四百九十里西至儋州海界四百八十

里南至崖州海界九百六十五里北至瓊海鋪界十里東西廣九百七十里南北袤九百七十五里〔廣輿記〕瓊海之中廣袤千里多高山大林〔通志〕以海為界地饒食貨黎峒界峙郡邑環之亘千里之神州引百川之脈絡水面星辰南極遥通北極天邊潮汐東流又復西流〔統志〕瓊海潮之大小隨長短星不繫月之盈缺半月東流半月西流與江浙潮異雷瓊往復依隨潮信數時可達〔函史〕瓊郡並海五指腹心之地半為黎穴濱海島夷之國數十時時出沒民饒山海番船之利然崇尚詩書郡有瓊臺書院主祀東坡先生蓋瓊之文明東坡公啓之也嘉慶八年學使者姚修撰文田榜其堂曰闓起其南鴈塯山〔通志〕以宋姜唐佐始登第而名〔東坡詩〕汝從瓊管魚龍窟秀出羊城翰墨場滄海何曾斷地脈白袍端合破天荒自是英奇代出如海忠介邱文莊兩公理學名臣卓然千古矣知府崖州海防同知教授復設訓導經歷各一州三縣十　分巡海南雷瓊兵備道庫大使一

案〔廣輿圖〕珠崖儋耳崖州鎮州瓊山瓊管靖康軍乾寧州三縣十塡在大海中無瘴秋米八萬石零

〔附〕兵備副使參將〔衛〕南海〔所〕瀧水〔方域志〕郡居海島中南望迷山若有若無四州一島中盤黎

崗前瞰清河多高山大林廣袤千餘里〔明〕瓊州府隷海南道〔元〕瓊州路〔宋〕大觀初置靖海軍節度尋廢初為瓊州〔五代〕屬南漢〔唐〕瓊山郡中置瓊州治瓊山縣初置儋崖振等州〔梁〕珠崖郡治義倫縣初置崖州〔三國〕吳置珠崖郡治徐聞〔東漢〕置珠崖縣隷合浦郡〔漢〕珠崖儋耳二郡地〔禹貢〕揚州南境

瓊山縣簡繁附郭東界文昌百里西界澄邁五十里南界定安八十里北至大海十里前瞰滄流後臨碧海土壤平衍居民阜裕海外都會之區也〔貝瓊詩〕地分銅柱風烟外山湧瓊臺雪浪中〔通志〕瓊山在城南六十里有白石似瓊瑤故名所謂山以石著縣以山名也〔雲蠡山記〕纂淵海在城西南中有三潭上潭林木陰森人不敢近次二潭有小石如橄欖有竅可穿其東扶山即陶公山〔道書〕第二十四福地〔永日軒〕〔統志〕唐李德裕建因公有消此永日所以解憂之句取以名軒東坡臺在城南蘇公舊寓處雙泉亦東坡所鑿井二泉相去咫尺而味異其旁為瑞蓮亭〔通志〕有雙池植蓮元至正間開雙萼文宗時遊亭上扁曰瑞蓮西去望闕亭即李衛公詩所謂獨上江亭望帝京也徵銀萬九千二百九十兩一分二釐知縣海口縣丞教諭復設訓導水尾巡檢典史各一

案〔廣輿圖〕瑇瑁會口瓊州顏羅容瓊舍〔補〕瓊崖下即漢城崖州瓊臺百四里上上　珠崖郡舊址

澄邁縣簡在府西六十里東界瓊山十里西界臨高六十里南界黎峒百二十里北至大海三里渺漫滄海表裏澄江大勝可以屯兵雲谷可以棲止雲谷卽雲竇谷〔廣輿記〕山幽地腴樹茂泉甘昔人擬之鄭眞谷治西通潮閣卽澄邁驛閣李光榜額曰通明〔東坡詩〕倦客愁聞歸路遙眼明飛閣俯長橋貪看白鷺橫秋浦不覺青林沒晚潮徵銀九千一百一十二兩一分一釐知縣復設教諭訓導澄邁巡檢典史各一

案〔廣輿圖〕苟中通潮隆邁五十六里簡中〔補遺〕大勝嶺漢伏波將軍屯兵於此

〔今古地理述〕〈卷十五廣東省〉 吾一

定安縣簡在府東南八十里東界文昌四十七里西界本縣博曲生黎四十里南界本縣思河都生黎二百三十八里北至大江瓊山界二里邑據長坡城限南白臺峯環繞建水紆迴黎母山在其西南〔通志〕山極高峻常在雲霧中相傳婺女星常降此又名黎婺山接連五指山並屬生黎地〔統志〕五指在縣正南思河都界其高際天其廣莫測五峯如指屹立四州之間郡之諸山皆其脈絡徵銀七千二十七兩六錢四分一釐知縣復設教諭訓導太平汛巡檢典史各一

案〔廣輿圖〕南建瓊山縣三十里裁簡中

文昌縣簡雖在府東南百六十里東至海六十里西界瓊山六十里南界會同六十里北至海百五十里玉陽屏翠天塘雨珠紅石堆盤蒼錫擎蓋紫貝恍祥雲之現分洋疑海若之神焚艭山〔統志〕在縣西北漢樓船將軍楊僕征黎至此焚船登岸故名山前二十里瀕海岸有七星山〔廣輿記〕高五百丈七峯如七星連珠亦名七洲洋山〔通志〕明天啓時建塔其上海中望之如長虹貫天徵銀一萬四千五百四兩九錢一分知縣復設教諭訓導各一鋪前青藍頭二巡檢典史一

〔今古地理述〕〈卷十五廣東省〉 夭一

案〔廣輿圖〕紫貝平昌賓宰〔所〕淸三十八里中廬瀾

會同縣簡在府東南二百九十里東至海三十里西界定安二十五里南界樂會二十五里北界定安五十里東限巨海西抵黎山石屹大奇嶺環多異川原奧衍沃饒之鄉萬承風記士重經術斐然與儋崖諸州頡頏徵銀三千三百四十六兩八分一釐知縣復設教諭訓導與史各一

案〔廣輿圖〕樂會永豐十里裁下療

樂會縣簡在府東南三百三十里東至海十五里西界橫

嶺黎峒二百四十五里過西俱生黎南界萬州二十五里北界會同十五里枕海壓黎憑闕據險縱橫嶺左郊原開幽野之圖陰陽岡前林巒擁金城之勢漱萬泉之清潤食百里之膏腴徵銀三千二百七十八兩一分二釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖樂會萬安溫泉
十二里裁下撩

臨高縣簡疲在府西南百八十里東界澄邁六十里西界儋州五十里南界生黎山九十里北至海三十里南面長江北負大海那盤左挹毘耶右環寰宇記毘耶山頂有獸

如天蛇里人呼爲毘耶上有吞人石山神靈顯昔黎人叛神驅蜂禦之官兵得破賊至今廟祀買愁村在那盤山下胡銓詩北往常思問喜縣南來怕入買愁村村西澹庵泉澹庵飲之甘美里人立石表之也徵銀四千四百二兩九錢一分一釐知縣復設教諭訓導和舍巡檢典史各一

案廣輿圖臨機珠崖六十
七里僻中下撩

儋州要在府西南三百里東界透暮山黎百里西至洋浦海岸三十五里南界筆架山黎百里北至海四十五里此古儋耳地也漢樓船將軍所建城舊址在今高麻都去

儋耳山十里統志儋耳山一名藤山一名松林爲儋州主山上多松樹峯頂圓聳土石五色白玉蟾修煉於此東坡詩突兀隘空虛它山總不如君看道旁石盡是補天餘城南隅清水池通志四季荷花臘月尤盛蘇軾有詩胡銓李光皆常遊之池之上有乳泉玉液清流甘香味美見東坡賦傳蘇軾以別駕安置儋州初至僦官舍居有司不可遂買地築室儋人運石畚土以助日與幼子過讀書自娛時負大瓢行歌田畝間有年老饁婦謂曰內翰昔日榮貴一場春夢耶爲之憮然因呼爲春夢婆所居有息軒詩無事

此靜坐一日似兩日又嘗結葬桄榔林爲偃息之所摘葉書銘通志即今桄榔菴其載酒堂則公載酒訪黎子雲處太守張中建者徵銀七千八百六十八兩一分一釐知州學正復設訓導吏目薄沙汛巡檢各一

案廣輿圖儋耳昌化宜倫珠崖州南寧所儋州唐吉安
軍古儋四十六里僻簡上中州縣在州
境涔陽縣
今涔陽鎮

昌化縣要難在府西南五百五里東界黎峒百里西至海十里南界感恩四十五里北界儋州九十五里峩娘九岫巒層巒以控黎山棋子一灣限清泉而臨巨海匯南港北

江於古鎮曜神光寶氣于峻靈徵銀一千八百五十一兩
一分一釐知縣復設教諭典史各一
案廣輿圖至來吉安縣宜倫昌江南寧軍九里裁下瘽昌化所
萬州要疲在府東南四百五十里東至海二十五里西
界鷓鴣啼山百八十里外係生黎南至海二十五里北界
樂會九十五里通志三水曲環泮宮六連山障州治千里
長沙萬里石塘烟波隱見寰宇記東山嶺在州東境上有
華封巖宋人刻字於石又有靈照巖維石巖七曲洞盤石
周圍數十丈石筍兀立三十尺元監郡大都題曰攀鳳山

門外榜為珠崖第一山旁兩石如壁內有大巫峽小巫峽
度仙橋山下黎順亭宋知軍劉椿德政碑亭也徵銀六千
三百二十兩一分四釐知州學正復設訓導吏目龍滾巡
檢各一
案廣輿圖珠崖文昌崖州萬安州萬寧萬全三十九里僻簡中瘽萬州所
陵水縣簡難在府東南五百七十里東至海三十里西界
黎峒六十里南界崖州六十里北界萬州九十里通志迴
錄為禱雨之嶺雙女成迴瀾之嶼海波洶湧響答聲山左
接洪洋右環黎境亦要地也徵銀二千五百九十五兩一
錢一分知縣復設教諭寶亭巡檢典史各一
案廣輿圖萬安州順潮萬安軍九里裁僻下瘽南山所
崖州簡難在府南由東路八百七十里西路九百六十
五里東至三亞港海岸百六十里西至望樓港海岸九十
里南至海岸二十里北界黎崗百里通志地多高峰深林
左據迴風右揖龍溪重溟五指望洋而仰止矣試劍峰寰
宇記州南濱海有巨石高二丈許毛奎題小洞天三字於
上又一石臨海曰釣臺又入數步曰大洞天有石室題曰
山海奇觀旁石磴題曰仙梯落筆峰廣輿記又名落筆洞

峻削中有石洞洞內懸石擊之如磬城東逸賢峒茂林修
竹宋胡銓以借六客遊復一客至用六逸七賢而名水南
村盛德堂脩守裴聞義宅趙鼎南謫居此李衞公書自謫
海濱孝且頑健居人多養雞往往飛入寓舍今乃作祝雞
翁矣徵銀五千六百一十一兩五錢一分知州學正吏目
各一樂安汎永寧二巡檢
案廣輿圖臨鎮寧遠延德吉陽珠崖軍振州德化二十一里中崖州所
感恩縣簡難在府西南六百四十五里東界崖州八十五
里西至海十里南至海三十里北界昌化九十五里青山

拱立碧水交流總括墳臺別開絕色〔輿地志〕古鎮州地廢城東河中有石鼓圍六尺傍五大石宛然馬蹄人跡〔通志〕楊文廣壩有馬蹄碑題楊成軍到此感勞山在縣東北高百餘丈昔大軍平黎駐此土人德之故名徵銀千三百十三兩四錢九分九釐知縣復設教諭典史各一

案〔廣輿圖〕九龍僑耳宜倫南寧軍九里裁歸下

羅定州要繁疲難至京七千八百六十里至省六百五十里東至肇慶府高要界百八十里西至廣西梧州府岑溪界百二十里南至高州府茂名界百八十里北至肇慶

府封川界百五十里東西廣三百里南北袤三百三十里州境面控高涼背負端州枕長江擁青嶺西扼岑溪之衝東連陽春之險崖谷深峻灘高水激東安虎巖砥柱書山神應絳水黃灣並納西江西寧玉枕後屏筆架前案文昌武倉二水合羅旁入江而趨海猺獠錯處舊稱巖險今皆馴服吏茲土者毋恃樂土而忽保障耳徵銀一萬一千一百九十二兩一錢知州總捕水利州判學正復設訓導吏目晉康鄉巡檢各一縣二

案〔廣輿圖〕龍鄉平原端溪瀧州開陽永熙二十六里裁併中少瘴〔通志〕明直隸羅定州隸嶺西道初爲瀧水縣〔宋〕屬康州〔唐〕析置開陽郡〔隋〕瀧水縣〔陳〕雙州〔梁〕平原瀧州〔晉〕龍鄉〔漢〕端溪〔秦〕開陽縣〔春秋〕百粵地禹貢揚州南境

東安縣簡難在州東百二十里東界肇慶府高要六十里西界本州八十五里南界肇慶府新興百二十里北界肇慶府德慶百二十里丞順舊縣在今芙蓉都有翠屏山〔通志〕一名芙蓉屏嶙峋積翠方正如屏旁數峰如蓮瓣如筆如獸點綴天然其東錦鯉峰即麒麟石峰勢近拱學宮形如麟鬣上盤危磴下環清沼有梅花巖藕心井在林木中〔統志〕九星巖上有石室有觀音洞前又愛亭環植荷花石

磴上爲北辰宮瀧水〔廣輿記〕在州城西源出猺境灘高如壁水勢直下有巨石橫亘中流頗爲險阻龍龕山〔寰宇記〕有石扃唐武德四年里人陳普光建道場祀佛陳集原撰〔序〕有云巖巖石室鬱鬱禪枝五門清淨八解漣漪雲起山腹花開蓮井蕭蕭閒曠悠悠虛靜後張東之遊此賦詩徵銀八千九百六十八兩一錢一分知縣復設教諭訓導西山巡檢典史各一

案〔廣輿圖〕即東山西鄉建

〔西寧縣〕中繁難在州西北百二十四里東界東安六十里西

界廣西梧州府岑溪六十里南界高州府茂名三百里北界肇慶府封川三十里玉枕筆架之間直閃城郭文德武功之際橫起樓臺流雙牀以沃土膏峙大力以雄鎭衛逈志羅旁口有石平鋪約二畝名錦被石謂之錦江又名羅鏡石寰宇記漢陸賈使南粤泛舟至此默禱曰我說粤而粤從當以錦裹石爲山靈報使還募人植花卉以代錦名曰錦石舊有陸賈祠猺獞輒祀石祈福及大征平服削其頂刻二字曰華表徵銀九千六百一十八兩七錢一分知縣復設教諭訓導夜護巡檢典史各一

案廣輿圖 即西山注州縣俱屬 大峒建肇慶府

廣東圖敍 廣東古百粤地蓋五嶺之外號爲樂土由雄連可以向荆吳由惠潮可以制閩越由高廉可以控交桂而形勝亦寓焉濱海一帶洋島之國數十雖時時出沒要其志在貿易非盜邊也然諸郡之民恃山海之利四體不勤惟務剽掠有力則私通番舶無事則挺身爲盜桴鼓之警彌滿山谷凡以艮民困于徵求通山之禁久弛敎治不修而大征數舉之過也且密邇蒼梧征蠻幕府在焉軍旅之興殆無寧歲兵糧供饋咸以待之況地產珠池番物駢集本民用所輿而內使數來採辦民反病之故外負富饒之名而內實貧困者廣東是也

孫 慶祥 慶書 謹校

今古地理述卷之十五終

今古地理述

鑑定

考訂

鄱陽胡克家果泉

漣平顏檖雨如

臨桂朱應榮約齋

分校

武進徐準宜仲平

仁和陳華祝若街

武寧王子音心言述　男　洪鼎亞園　瑞台晛香　校

義寧萬承𡨥　甫　補

元和孔傳金東山　武寧方　瀚春湖參核

武寧盧　浙容齋　霸州韓鼎蓀香祖繙本

連平顏伯燾魯輿注

錢塘費泰升六交

廣西省

疆域在　京師西南七千四百六十里東至廣東肇慶府廣寧界千二百六十里西至雲南廣南府土富州界千五百五十里南至廣東廉州府靈山界二千四百十五里北至貴州黎平府永從界九百二十里東西廣二千八百十里南北袤二千九百六十五里府十一直隸州一州十七縣四十七司一土州三十土縣四土司十三土同一

形勝東環郴廣西徼滇黔北倚衡湘南臨交阯五嶺盤亘三江鬱紆雖石棧竹箐之閒田賦苦不足而山川險要雄峙西南為中州之捍蔽焉通志襟帶三江提封甚廣省會桂林偏於東北與楚為界一門戶也梧州與粵東為界一門戶也泗城之與滇界鎮安南寧太平思明之與安南界者門關塞道為籓籬不為門戶也廣輿記

賦稅戶部彙核嘉慶八年清摺額徵地丁雜稅等銀六十三萬六千五百二十二兩六錢徵鹽課銀五萬一千二百十一兩九錢三分會典則例田賦起運銀二十九萬六千三十五兩七錢三分六釐七毫有奇今按起運正銀三十三萬八百四十五兩五錢一分八釐耗銀萬二千一百五十三兩六錢三釐存留銀九萬四千九百四十

五兩五錢五分四釐六毫有奇今按存留正銀九萬七千一百五十六兩八錢三分六釐耗銀二萬六千八百五十兩五錢六分五釐

祿制巡撫萬兩學政三千二百兩布政使六千兩按察使四千九百二十兩道員蒼梧道二千三百六十兩左江道右江道各二千四百兩知府桂林府千五百兩平樂梧州潯州南寧各千兩太平千七百八十兩柳州泗城鎮安各千五百兩慶遠思恩各千三百兩知州鬱林州永寧州左州各八百兩永安州上思州各七百兩全州四百六十兩橫州三百四十兩新寧州七百九十兩象州七百五十兩賓州三百五十兩東蘭州千兩餘各九百兩知縣臨桂義寧柳城羅城融縣各七百兩興安七百四十兩靈川昭平各五百四十兩陽朔七百六十兩永福雒容各七百五十兩灌陽富川蒼梧桂平各六百兩平樂九百二十兩懷集賀縣博白北流陸川各二百兩恭城五百兩修仁八百二十兩荔浦八百四十兩藤縣二百四十兩容縣永淳各

四百兩岑溪平南懷遠各八百兩貴縣二百八十兩武宣千一百兩宣化百兩隆安六百四十兩崇善天河西林各九百兩馬平千三百四十兩興業三百兩來賓思恩遷江各八百五十兩宜山八百六十兩武緣三百六十兩上林四百五十兩凌雲天保各九百六十兩 布按兩司經歷各百五十兩 按察司司獄百兩 同知梧州府同知四百兩百色同知七百兩餘各六百兩 通判桂林府龍勝通判七百兩梧州思恩通判各四百兩小鎮安通判百二十兩有奇餘各五百兩 州同西隆州州同百五十兩餘各百二十兩 州判奉議州州判五百五十兩餘各百兩 府經歷各百二十兩 府知事司獄各八十兩 縣丞臨桂縣丞百五十兩又管鹽務加給百二十兩永福上林縣丞各百五十兩宜山凌雲縣丞各百二十兩崇善縣丞八十兩 吏目陳蘭州吏目百六十兩西隆州吏目六十兩餘八十兩 巡檢梅寨巡檢百二十兩湖潤寨巡檢八十二兩餘各八十兩 主簿典史各八十兩 提督二千兩

〔學校〕鄉舉額四十五名歲科學額 桂林府府學臨桂全州各二十興安靈川灌陽各十五陽朔永寧各十二永福義寧各八 柳州府府學二十融縣象州各十五馬平維容柳城各十二羅城懷遠來賓各八 慶遠府府學二十宜山十五河池十二天河思恩各八東蘭四 思恩府府學武緣賓州上林各二十遷江八 泗城府府學十凌雲西隆西林各四 平樂府府學二十平樂富川賀縣永安各十五恭城昭平各十二荔浦修仁各八 梧州府府學十八蒼梧懷集各二十藤縣十二容縣岑溪各八 鬱林州州學二十又撥梧州舊額五名歸州屬取進博白北流陸川各十二興業八 潯州府府學二十桂平貴縣各十五平南十二武宣八 南寧府府學宣化新寧橫州各二十隆安永淳上思各十五 太平府府學思州各二十永康寧明各十五養利左州各十二崇善八太平四 鎮安府府學十二天保歸順各四

〔武備〕提督一駐柳州 總兵二左江一右江一 副將七梧州一慶遠一平樂一潯州一鎮安一新大一義寧一 參將六撫標中軍一提標中軍一全州城守營一融懷一賓州一鬱林一 遊擊十一撫標右營一提標左營一右營一前營一後營一左江鎮標中軍一右江鎮標中軍一右營一桂林一一隆林一思恩一 都司十九守備三十千總六十七把總百二十七

案〔廣輿圖廣西建置〕廣西等處承宣布政使司治桂林左右布政使二左右參政三管糧一桂平一蒼梧一左右參議三柳州一潯州一府十一內羈縻三屬州四十八內羈縻三十三縣五十二羈縻五長官司三總為里千一百八十三里半戶十八萬六千九十口百五萬四千六百四十七夏秋二稅米麥四十三萬一千三百五十九石鈔百四錠廣西都指揮使司隸右軍都督府都指揮三內掌印一僉書二衛十屬所五十五守禦千戶所三十一儀衛司一本都司所屬馬步官軍萬二百餘員名提刑按察使司一副使五清

軍一提學一分巡二府江一僉事四分巡四分道四欽差總督都御史一駐梧州鎮守太監一平蠻將軍總兵一駐梧州同廣東欽差副總兵一駐桂林巡按御史一或清軍一駐桂林王府一靖江府高從孫封桂林一千石護衛一

〔桂林府為省會〕

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫廣西等處提督軍務糧餉 提督全省學政 承宣布政使司布政使經歷廣盈庫大使各一 提刑按察使司按察使轄驛傳事經歷司獄各一 分守桂平梧鬱兼全省鹽法道

〔桂林府〕要衝繁難至 京七千四百六十里東至湖南永

州府零陵界三百四十五里西至柳州府融縣界二百十里南至平樂府荔浦界百八十里北至湖南寶慶府城步界三百二十里東西廣五百五十五里南北袤五百里范成大桂海巖洞志顏延之讀書巖在獨秀峯下直立郡治後爲桂山舊名越王山千峯自平地崛然特起玉筍瑤簪森列無際當爲天下第一韓愈詩水作青羅帶山如碧玉簪黃庭堅詩桂林環城如雁蕩平地蒼玉忽嵯峨始安嶺在府西五嶺之一李白詩桂水分五嶺隱山六洞皆在西湖中一朝陽二夕陽三南華四北牖五嘉蓮六白雀劉岡

西湖記經畧使徽猷張公復也舊曰蒙溪勝概爲一郡甲南粵王傳故歸義粵侯二人爲戈船下瀨將軍出零陵下灕水灕水源出興安海陽繞府城下又名桂江通志襟五嶺控兩粵被山帶江西南都會知府同知龍勝州理苗通判教授復設訓導經歷龍勝巡檢司獄各一州二縣七

案廣輿圖始安始建國建陵八桂靜江軍州二縣七頃上秋米十二萬五十二石零衞桂林中右護衞方域志被山帶江東控嶺海右扼蠻荒山特起不連秀麗甲天下荔浦北爲楚南爲粵有中州清淑之氣若天以之限楚粵爲民淳悍相半全州仕籍甚盛明桂林府隸桂平道元靜江路南宋靜江府宋桂州五代屬南漢唐靜江軍節度或爲建陵郡初爲桂州治臨桂梁桂州南齊始安郡宋始建國晉屬廣州三國吳始建安屬荆州漢屬零陵蒼梧二郡秦桂林郡地禹貢荆州裔壤

臨桂縣要衝繁難附郭東界平樂府恭城九十里西界永寧州八十里南界陽朔八十里北界靈川十二里吳武陵記唐李渤披剔巖穴石林磴道若天造靈府不可窮極蓋盤龍岡也在治西其北虞山古松蔽日層巖臨江下有韶音洞洞南有舜祠柳宗元訾家洲記先是訾氏所居唐裴行立建亭其上爲觀遊之勝統志古記云癸水繞東城長不見刀兵徵銀萬六千七百五十八兩三錢五分一釐知縣縣丞教諭復設訓導各一蘇橋六塘墟二巡檢典史一

案廣輿圖福祿始安百三十九里頃上無瘴

興安縣中衝難在府北百三十里東界灌陽九十里西界靈川百三十里南界靈川八十里北界全州三十二里海陽山湘灕二水所出靈渠其源卽灕水也昔秦始皇將戍五嶺命史祿鑿渠通舟漢馬援南征餉道由此徵銀六千三十四兩三錢七分七釐知縣復設教諭訓導社水陸峒巡檢典史各一

案廣輿圖始安地臨源全義溦州二十里裁觔中

靈川縣中衝難在府西北五十里東界興安五十里西界

義寧七十里南界臨桂四十里北界興安二十里靈巖山下南北開敞水灌其中可通舟楫明編修冉甯詩昔聞嶺外徧江灘今日方知行路難越鳥啼時紅樓發潭蛟潛處碧波寒徵銀萬一千五百九十八兩七錢五分二釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖始安地五十里煩中無瘠

陽朔縣簡衝在府南百五十里東界平樂府平樂三十五里西界永福六十八里南界平樂府荔浦三十里北界臨桂七十里縣西北三峯鼎立都荔主山也威南山以晉征南將軍薛翊名沈彬詩陶潛彭澤五株柳潘岳河陽一縣花兩處爭如陽朔好碧蓮峯裏住人家徵銀六千二百三十兩八錢九分五釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖歸義十三里裁簡中地窄民貧

永寧州簡在府西百四十里東界永福八十里西界柳州府融縣七十里南界柳州府柳城百二十里北界義寧八十里此唐慕化宋縣今名昔高登知縣事皆古人之政帥沈晦以爲今人詐疑不可行登對曰忠信可行蠻貊不能行者誠未至耳徵銀千六百七十兩八錢二分八釐知州

學正復設訓導吏目喇峒巡檢各一

案廣輿圖淳化恭化古田縣十里

永福縣簡衝在府西南百里東界臨桂五十里西界永寧十五里南界平樂府荔浦百八十里北界臨桂十五里欄蠻山峭絕險隘陶弼詩西去萬重山茲峯獨限蠻天生賊多計民賴汝爲安鳳巢山隋時雙鳳來巢宋初復至徵銀千九百兩八錢四分四釐知縣鹿寨村縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖始安地理定十二里裁簡中瘠

義寧縣簡在府西北八十里東界靈川二十里西界柳州府懷遠二百十里南界臨桂十二里北界湖南寶慶府城步二百四十里此唐靈川地五代晉改鎮置縣縣南臨桂之北有伏波巖突起江濱石柱鋒馬援試劍處宋狄青討儂智高勒碑巖左又曰鎮南峯徵銀三千七百二十五兩六錢一分一釐知縣復設教諭訓導廣南巡檢典史各一

案廣輿圖靈川義寧鎮十三里裁中瘠

全州要衝繁難在府東北二百五十里東界湖南永州府零陵七十里西界興安八十里南界灌陽五十里北界

湖南寶慶府新寧九十五里州西湘山上有甲亭捲烟閣
其下爲湘水湘灕二水東自海陽至此分灕南湘北柳開
記茹詩疎箔捲烟霧明眸望滄寥漁翁江上立指我在丹
青林邑詩江入甲亭幽徵銀萬六千三百二十一兩四錢
三分四釐知州太埠頭理苗州同學正復設訓導吏目各
一山棗山另二巡檢
案廣輿圖洮陽零陵地湘源清湘八十九里煩上所全州
灌陽縣簡難在府東三百二十里東界湖南永州府零陵
二十五里西界興安六十里南界湖南永州府永明五十

里北界全州五十里峽山高聳灌水環流此漢零陵孫吳
灌陽也徵銀四千五百九十二兩四錢二分二釐知縣復
設教諭訓導吉寧鄉崇順里巡檢典史各一
案廣輿圖零陵地湘源灌水八里裁簡僻下下所灌陽
柳州府中繁難至　京七千二百三十里至省三百七十
里東至平樂府修仁界二百六十五里西至慶遠府宜山
界百六十里南至潯州府貴縣界二百七十里北至湖南
靖州綏寧界五百六十里東西廣四百二十五里南北袤
八百三十里山多而秀水紆而清居嶺嶠之表介兩江之

閒唐柳宗元刺州不鄙夷其民惟務德化衡湘以南士皆
北面稱弟子嘗與部將歐陽翼輩飲酒驛亭曰明歲吾將
死死而爲神當廟祀之及期而侯死翼等立廟羅池韓愈
碑雒鷰之山兮柳之水陶弼詩羅池刺史寡塵綠書戟牆
頭築望仙又曾看柳侯山水記信知龍壁好烟霞劉贄字
去華昌平人以祕書郎謫州司戶參軍卒葬於此章世純
字大力臨川人爲文與陳太士羅文止艾千子齊名曉知
州事志稱前後柳州其得民心可想也知府通判教授復
設訓導經歷各一州一縣七　分巡右江兵備道

案廣輿圖馬平龍州南昆龍江龍城州象郡潯水州附二縣十傾沖中上秋米五萬二千石零
參議參將衙柳州方域志地多奇石平地忽起數百丈鎮壓諸蠻爲越駱都會俗醇明柳州府隸右
江道徙治馬平元柳州路宋徙龍江初柳州屬廣南西
路五代屬南漢初爲楚馬氏所據唐龍城郡貞觀中柳
州屬嶺南道先爲南昆州治馬平隋以馬平縣置
象州初徙治龍江北梁龍州治龍江三國吳析置馬平
郡初屬桂林漢鬱林郡秦
桂林郡地禹貢荆州裔壤
馬平縣中衝繁附郭東界雒容十五里西界慶遠府忻城
土縣百六十里南界來賓百二十里北界柳城五十里柳
江一自古泥一自慶遠經柳城縣合流至郡又東南入象
州界柳宗元柑子堂詩手植黃柑二百株春來新葉徧城

開徵銀二千三百六十二兩四錢二分一釐知縣復設教諭訓導各一穿山三都汎二巡檢典史一

案廣輿圖潭中治七里裁 中上民少猺多

雒容縣中衝繁在府東北六十里東界桂林府永福三十里西界馬平三十五里南界象州百三十里北界桂林府永寧七十里洛青江源自桂林流至縣界合柳江下象州羅子山與如來山對峙嶄然屏藩徵銀二千五百三十一兩一錢九分八釐知縣復設教諭訓導各一平樂鎮江口鎮二巡檢典史一

案廣輿圖洛容縣五 里下下猺獞

羅城縣簡在府西北百九十里東界融縣七十里西界慶遠府天河三十里南界慶遠府宜山四十里北界貴州黎平府永從三百五十里此宋分融水地也江曰武陽山同文筆徵銀二千八百九十八兩五錢五分九釐知縣復設教諭訓導三坊塘主簿武陽鎮巡檢典史各一

案廣輿圖琳州融水珠州洞五 十里裁簡中下獞

柳城縣簡在府北八十里東界馬平十八里西界慶遠府宜山九十里南界馬平五十里北界融縣二百里此亦潭中地也梁時江見八龍故置龍城城西北江中鷺洲嶼起島嶼橫亙徵銀二千七百四十二兩四錢九分一釐知縣復設教諭訓導各一東泉鎮古砦鎮二巡檢典史一

案廣輿圖龍城龍州龍江 十二里裁沖

懷遠縣中衝難在府北三百十里東界融縣五里西界貴州黎平府永從二百四十里南界融縣二里北界湖南靖州綏寧二百五十里縣南武牢山奇峯插天又名珍珠山下卽蕉花江也馬頭灘最險上下舟行非纜不可徵銀五百七十九兩三錢六分知縣復設教諭訓導古宜甲主簿

梅寨巡檢典史各一

案廣輿圖牂牁夜郎境三江鎮懷 安軍平州九里下下

來賓縣中衝難在府南百八十里東界潯州府武宣七十里西界思恩府遷江八十里南界潯州府貴縣七十里北界馬平百里山水清佳白雲洞白馬溪雷江其最著者徵銀千九百六十九兩五錢四分五釐知縣復設教諭訓導界牌巡檢典史各一

案廣輿圖桂林嚴州循德歸化武所來 化九里裁簡中下獞賓

融縣中衝難在府西北二百五十里東界桂林府永寧

百九十里西界羅城五十八里南界柳城百二十五里北
界懷遠百二十里諸葛亮埋銅鼓處因以名山靈壽溪相
傳仙史投丹其中飲者多壽徵銀三千四百十三兩八錢
二分一釐知縣教諭復設訓導各一長安鎮思管鎮二巡
檢典史一
案廣輿圖齊熙義熙潭中東寧融州融水清遠軍七十里所融城
象州簡衝在府東南百三十里東界平樂府修仁百三
十五里西界馬平五十里南界潯州府武宣五十里北界
雒容五十里州東北熱水江源出黃白猺流入象江江上

象山象臺巋然比肩而聖塘山尤過之上有池清碧游魚
落花宛如仙境登城西門瑤光樓俯江山晴嵐烟靄入在
畫圖中矣徵銀三千八十六兩九錢六分八釐知州學正
復設訓導吏目龍門巡檢各一
案廣輿圖中溜潭中象郡馬平陽壽十里栽簡中下瘴輕猺多秋米三千石零所象州注武宜
賓州遷江上林後詳
慶遠府要繁難至　京萬一千里至省五百七十二里東
至柳州府柳城界四十里西至貴州都匀府獨山州豐寧
下土司界四百三十里南至思恩府上林界百二十里北

至柳州府羅城界百七十里東西廣四百七十里南北袤
二百九十里通志風土記其山東日西月有戾有鈸其水
西向東流無害無憂龍江石筍嶙峋灘門險激發源貴州
都勻府東入柳城江匯融象下潯梧水勢宛轉如龍宋寶
祐築鐵城黃庭堅書范滂傳於南樓志稱庭堅謫宜州蔣
湋日陪杖履經營身後一切具舟送歸其先宜州守俞若
著葺館舍治薪爨遣二子執經牀下州人區革相友善皆
古誼可風今考萬承風所梓山谷刀筆無一及三君子此
仁賢也不可不述存之知府德勝鎮理苗同知教授復設

訓導經歷各一州二縣三土州三土縣一土司三
案廣輿圖龍水宜陽宜州慶遠軍州四縣五簡中上秋米萬四千石零衛慶遠方域志
控扼蠻荒置守戍為嶺南要害明慶遠府隸右江道元
為路宋慶遠府宜和初置慶遠軍節度初為宜州屬廣
西路五代屬南漢初為楚馬氏所有唐宜州龍水郡屬
嶺南道中為宜州治龍水縣始置粵州漢末淪於蠻初
為交趾日南二郡界秦
象郡禹貢荊州裔壤
宜山縣中繁難附郭東界柳州府柳城四十里西界河池
州百四十里南界永定土司四十里北界天河三十里天
門青鳥九龍南北鼎立而南山以宋眞宗手蹟而名宜山
會仙山以產硃砂及靈草嘉木而重所謂山不在高信哉

徵銀三千九百五十八兩八錢九釐理苗縣丞徵銀百九
十八兩五錢知縣楞村縣丞教諭各一白土德勝鎮龍門
三巡檢典史一
案廣輿圖龍水路曹古賜逃昆三十七里裁併中
天河縣中難在府北百十里東界栁州府羅城四十里西
界思恩百十里南界宜山七十里北界栁州府羅城六十
里此唐宜州地也北陵山鋒如出匣思吾溪勢若建瓴險
阻可憑故安堵無事徵銀九百五十四兩七錢九分二釐
知縣訓導典史各一

案廣輿圖宜州地十八里裁簡下下多瘴
河池州中難在府西二百十五里東界宜山五十里西界
南丹土州三十五里南界那地土州百十里北界思恩八
十里山名劍甲雲擁龍鱗江號金城浪同砥柱徵銀千三
百十五兩九錢一釐知州三望州同學正吏目各一
案廣輿圖富力河池縣庭州所河三望州十八里簡池
思恩縣中難在府西百五十里東界天河百七十里西界
河池州二百里南界宜山三十里北界貴州都匀府荔波
二百八十里三仙蠶峙倒影帶溪回頭鼻鬼砥瀾環水徵

銀千六百三十九兩九錢四分四釐知縣訓導典史各一
案廣輿圖帶溪寨溪河二十二里下下猺瘴
東蘭州要難在府西南四百二十五里東界河池州八十
里西界東蘭土州長拉淋村六十里南界東蘭土州逕測
哨上蓋村六十里北界那地土州六十里層巒疊嶂山是
都彝折水回瀾溪原九曲徵銀六百六十四兩五錢八分
六釐知州學正吏目各一
案廣輿圖綏南安息文忠三州地土官二十四里下下瘴重秋米千十三石零貢馬草果
那地土州簡在府西南三百四里東界河池六十里西界

貴州興義府貞豐百六十里南界東蘭州三十里北界南
丹土州四十五里此唐蠻猺地也黃花嶺坐鎮北方羣山
環拱故民不勞而易治徵銀二百八十七兩州判一
案廣輿圖孚州建陸縣那地二州土官衙門二里瘴多秋米四白十石貢錫馬草果
南丹土州簡在府西三百四十里東界河池八十里西界
貴州興義府貞豐九十里南界那地土州五十里北界貴
州都匀府荔波九十里長春山又名青雲峯青雲之水出
焉自宋置州以來今尤效順徵銀五百九兩四錢九分六
釐知州州同各一

案廣輿圖觀州永寧福延四州地廣遠南丹溪洞安撫土官衙門十九里下下改為十二里秋米七百二十石零貢錫草果
忻城土縣簡在府南九十里東界思恩府遷江九十里西界思恩府上林三十里南界思恩府遷江八十里北界永定土司四十里羣山攢矗烏泥江一線中通撫治有方民皆向化徵銀八十五兩八錢三分一釐知縣典史各一
案廣輿圖芝州綜歸思忻芝五州地一里下下多猺獞
東蘭土州小哨六在府西南五百二十里東界東蘭州東院哨百二十里西界泗城府平樂村二十五里南界思恩府

土田州百二十里北界東蘭州籠含村百里有水可溉有土可耕共識尊親亦稱樂利徵銀六十九兩九錢三釐
永順正土司在府南二百里東界永定土司五十里西界東蘭州十八里南界思恩府安定土司百里北界宜山五十里棲山飲水鑿井耕田爭之以誠使之亦易徵銀五十五兩五錢五分四釐
永順副土司在府東四十里東界柳州府柳城十里西界宜山十五里南界柳州府柳城十二里北界宜山二十里儉用勤生畏威懷德雖一隅之土亦自同風徵銀二十四兩二錢
案廣輿圖宜山地述見鄉六里百二十四村秋米三百五十九石
永定土司在府西六十里東界宜山七十里西界東蘭州百三十里南界思恩府安定土司百里北界宜山六十里水有魚鰕山有草木無雞鳴犬吠之聲村里晏然徵銀五十五兩五錢五分四釐
案廣輿圖宜山地莫往鄉六里百八十四村秋米三十五石注務波今入貴州都勻府
思恩府要繁難至 京萬一千二百里至省千一百五十里東至柳州府來賓界二百八十五里西至雲南廣南府

土富州界七百十里南至南寧府宣化界百三十里北至慶遠府永定土司界二百四十里東西廣九百九十五里南北袤三百七十里四郊闊大一郡膏腴山蜿蜒而齊雄靈根獨秀水涵蓄而夾繞江合馱蒙知府百色理苗同知督捕通判教授復設訓導經歷司獄百色巡檢各一州一縣三土州一土縣一土司九
案廣輿圖古邕州舊治嬌利近從荒田知土官改流二十里裁下下有畫方域志明思恩軍民府隸右江道元屬田州路宋隸邕州唐置思恩州隸邕州都督府漢屬交阯郡秦為百粵古彫題地
武緣縣中繁難在府南七十里東界上林八十五里西界

南寧府歸德土州百九十二里南界南寧府宣化六十里
北界興隆土司七十八里縣東鎮鄰山延袤三百餘里山
之峻者此爲第一 其南紫金嶺儂智高營壘處也嶺下靈
犀水江底平石源泉涌沸夏月江漲潦濁獨此水清（統志）
在鬱江上流又名靈巒相傳二犀時見潭岸徵銀萬七百
八十二兩二錢六分三釐知縣復設教諭訓導高井寨巡
檢典史各一
案（廣輿圖）樂昌封陵十五里裁沖上繇獞所武緣（注）屬南寧府
賓州中繁難在府東百五十里東界潯州府貴縣百二
今古地理述（卷十六廣西省　十九
十里西界上林三十里南界南寧府宣化九十里北界遷
江三十里縣西古漏山有泉如滴漏四時不竭思覽江一
名四覽郎賓水也源出武緣大名山徵銀萬五千八百五
十兩三錢四分四釐知州學正復設訓導吏目安城鎮巡
檢各一
案（廣輿圖）領方臨浦安城領方郡十五里裁沖上中無瘴地饒民東秋米萬二千石零（附）兵備副使守備南丹衛所賓州
遷江縣中衝難在府東二百八十里東界柳州府來賓五
十里西界上林六十里南界賓州六十里北界柳州府馬平
百五十五里鷓鴣山亦名白鶴谷深林密篁積山壘石崖
嵬岦爲縣東險隘其下黃牛灘江心石如牛脊湍浪潑天
舟行下上均宜愼之徵銀二千三百九十二兩四錢知縣
復設教諭訓導平陽墟巡檢典史各一
案（廣輿圖）邑州思剛州二里裁沖下下瘴重徭所遷江
上林縣要繁難在府東北八十里東界賓州六十里西界
古零土司百二十里南界賓州八十里北界慶遠府忻城
土縣百七十里八冢拔地五峯插天江見黃龍峒藏丹篆
徵銀八千一百六兩六錢四分一釐知縣三里營縣丞教
今古地理述（卷十六廣西省　二十
諭復設訓導各一 周安鎭思隴驛二巡檢典史一
案（廣輿圖）遷州領方南方州八里裁僻中上（注）賓州遷江上林屬柳州府
田州土州簡在府西六百五十里東界下旺土司百六十
里西界雲南廣南府土富州二百四十里南界鎭安府向
武土州百六十里北界慶遠府東蘭州百九十里州東北
右江由雲南富州東流入州境陶弼詩晉年觀地志此水
出牂牁斷岸深無底平流暗起波徵銀二千六兩五錢八
釐知州州同各一
案（廣輿圖）古越裳氏地田陽橫山來安田寧府降知土官下下瘴秋米四千八百六十五石貢銀爐

（注）屬鎮安府

陽萬分州

上林上縣在府西二百七十里東界下旺土司十里西界鎮安府向武土州二十里南界南寧府果化土州二十里北界土田州十里陶弼詩昨日書中得新記夢魂飛入鎮

鉀關徵銀百五十兩五錢四分五釐知縣典史各一

案通志 明嘉靖改隸思恩軍民府洪武二年土官黃嵩歸附授世襲因元屬田州路宋置隸橫山郡

白山土司在府東北八十里東界下旺土司十里西界南寧府果化土州百八十里南界武緣四十里北界興隆土司十五里既多白石又有白雲故山以色稱人如其地徵銀四百二十一兩九錢三分八釐

案通志 國朝因明爲司立十六城頭無都圖坊里明嘉靖六年岑濬叛新建伯王守仁討平之改爲司初爲堡隸思恩軍民府宋皇祐間置丹良堡土舍唐建思恩土州漢屬交趾古百粵地

興隆土司在府南七十里東界白山土司三十里西界慶遠府東蘭州二百二十里南界武緣八十里北界安定土司八十里土山腴而不險江水黝而不毒故民得耕漁之利徵銀三百五十八兩一錢三分六釐

案通志 明嘉靖六年王受叛新建伯王守仁討平之置司屬元宋南唐思恩土州甲地漢屬交趾古百粵地

那馬土司在府西南九十五里東界興隆土司三十里西界白山土司十五里南界武緣四十里北界舊城土司二十里分思恩之里地作那馬之司垣男尚勤耕女亦務織

徵銀五百五十七兩三錢三釐

案通志 國朝因明爲司無都里明嘉靖中新建伯王守仁滅叛以思恩土州里地置司元宋屬思恩土州漢屬交趾古百粵地

定羅土司在府東北百四十里東界白山土司十里西界武緣三十里南界武緣十五里北界舊城土司二十里本思恩中三甲戶立定羅十二城頭經制有方安堵無恙徵銀四百八十九兩七錢一分六釐

案通志 國朝因明爲司領十二城頭明嘉靖六年新建伯王守仁討平王受以思恩土州甲地置司元隸思恩土州宋屬田寧土府武庸里漢交趾秦百粵古蠻彝地

舊城土司在府西百五十里東界與隆土司五十里西界
都陽土司二十里南界那馬土司四十里北界慶遠府東
蘭州二十里仍舊甲戶領新城頭山川土田與定羅一也
徵銀二百四十兩九錢八分五釐
案通志 國朝因明爲司領十二城頭明嘉靖七年新
建伯王守仁討平王受以思恩土州甲地置司
隸思恩軍民府元南海莊宋
割甲地爲南海縣古交南國
下旺土司在府東二百十里東界舊城土司十五里西界
土田州四十里南界上林土縣三里北界舊城土司三十
里故交阯地也爲縣爲莊竝稱南海無都無里亦次東司

徵銀百九十六兩九錢六分五釐
案通志 國朝因明爲司無都里明嘉靖間新建伯王
守仁滅叛以思恩土州甲地置司隸思恩軍民
府元南海莊隸思恩土州宋割甲地爲南海
縣初田州甲地漢屬交趾秦百粵古交南地
安定土司在府北百六十里東界慶遠府忻城土縣百八
十里西界土田州五十里南界興隆土司三十里北界慶
遠府永定土司八十里當年隸府八甲今日專司六城各
有土田共敦親睦徵銀百五十六兩七錢九分七釐
案通志 國朝因明爲司領六城頭明嘉靖明岑猛叛
新建伯王守仁討平置司隸思恩軍民府唐思
恩甲地漢屬交
趾古百粵地

都陽土司在府西北六百里東界舊城土司二百里西界
土田州三百里南界南寧府歸德土州十里北界興隆土
司二百里雖無里都亦編烟戶民皆安分土司貧生徵銀
八十三兩六錢一分九釐
案通志 國朝因明爲司無都里明嘉靖間新建伯王
守仁平叛以思恩土州甲地置司隸思恩軍民
府元宋唐思恩土州
漢屬交趾古百粵地
古零土州在府西北八十里東界上林四里西界武緣百
八十里南界上林四里北界白山土司四十里地合四堡
人皆一心自明安居至今樂土徵銀百五十八兩五錢三

釐
案通志明嘉靖七年新建伯王守仁奏將古零那學下
辟通感四堡置司隸思恩軍民府元宋唐爲土
舍屬思恩土州漢
屬交趾古百粵地
泗城府要難至 京九千八百六十里至省二千四十里
東至慶遠府東蘭州界二百里西至貴州興義府普安州
界四百五十里南至思恩府土田州界百五十里北至貴
州興義府貞豐州界三百七十里東西廣六百五十里南
北袤五百二十里通志山明水秀地僻林深集述蓮花峯
登高遠望諸山皆培塿龍淵水枝流匯之皆府北勝概知

府教授經歷各一州一縣三

案廣輿圖古勳峒知土官二里下下秋米千六百四十一石貢銀爐弁馬通志今升府順治十五年土知州岑繼祿隨征滇黔有功改為泗城軍民府明為泗城州屬鎮安府隸右江道元屬田州路宋建泗城州隸横山寨唐為古勳峒漢屬交趾郡古百粵地

凌雲縣要在府北五十里東界慶遠府東蘭州二百里西界西隆州三百十里南界思恩府土田州百五十里北界貴州興義府貞豐州三百七十里凌雲山極高峻今屬縣治恃為鎖鑰北門徵銀五千四百四十兩五錢八分三釐知縣天峩縣丞平樂一甲巡檢典史各一

案通志即泗城府所治地置縣

西隆州要衝難在府西南四百三十里東界凌雲百二十里西界雲南廣南府五百五十里南界西林百七十里北界貴州興義府貞豐州二百八十里亦古百粵地也漢屬交阯郡三台山州署倚之蟬聯聳峙獨著尊嚴羣山環抱衆水來歸徵銀千三百七十四兩九錢九分九釐知州八達糧捕州同舊州州判訓導吏目各一

案廣輿圖安隆長官司元泗城州地十里下下秋米百五十一石

西林縣要難在府西五百七十里東界凌雲二百四十里西界雲南廣南府百里南界雲南廣南府土富州二百里北界西隆州百十里木龍所嶽於東南馱江旋繞於西北徵銀百八十六兩一錢九分八釐知縣訓導潞城巡檢典史各一

案廣輿圖上林峒長官司林潸邕州長土十六里下下秋米四百石通志西隆西林屬鎮安府

平樂府中衝難至京七千六百四十里至省百八十里東至廣東連州連山界五百六十里西至潯州府平南界三百八十里南至梧州府蒼梧界二百六十里北至桂林府陽朔界十里東西廣九百四十里南北袤二百七十里

通志居桂梧之中襟喉嶺表山清水秀勝概天成集述府西灘樂二水合流之處有山石突起中流名曰昭山州名以此府東灘樂二水匯而為潭其深莫測下為十六灘最險劉懷遠詩崢嶸樓閣歷雲端江北江南指顧閒此籌邊棲句也可以得郡之大梗矣徵屯租銀十五兩知府麥嶺捕盜同知貼堂糧捕通判教授復設訓導經歷各一州一縣七

案廣輿圖始安昭州昭潭州一縣六箭冲下多猺秋米二萬六千石零附府江兵備守備方城志居蒼梧始安之閒與清湘九疑犬牙相入自靜江至梧灘瀧三百六十所至昭而中分自昭而上至

靜江不甚險下至梧多銳石灘高水激爲嶺表襟喉風俗覩沅湘伯仲多架木爲巢以避瘴(明)平樂府隸桂平道(元)平樂府(宋)昭州屬廣南西路(五代)屬南漢(唐)平樂郡中爲昭州屬嶺南道初置樂州治平樂縣隋以平樂縣屬桂州(吳)以平樂縣屬始安郡(漢)屬蒼梧(秦)屬桂林郡同爲百粵地禹貢荊州裔壤

平樂縣中繁難附郭東界昭平七十里西界桂林府陽朔十里南界昭平七十里北界桂林府陽朔三十里點翠亭在昭山上今名印山亭捲雨樓在子城西皆勝蹟也水之險者以鰵魚灘爲最在縣西北徵銀四千八百三十八兩五錢三分四釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖樂州荔浦蒼梧永平昭平(所)州六里裁僻冲下多瘴樂

恭城縣衝在府西北六十里東界富川百二十里西界桂林府陽朔五十里南界平樂十五里北界湖南永州府永明百三十里銀殿東峙天馬南馳繖陂西經平川北繞寨述石瘦梅枯花數點月明風靜鶴雙棲此甑頭巖句也餘皆剝蝕徵銀三千四百十六兩一錢三分三釐知縣教諭復設訓導鎮峽寨巡檢典史各一

案廣輿圖始安蒼梧地樂州百里裁冲下瘴少猺多

富川縣中繁難在府東北二百六十里東界湖南永州府江華六十二里西界恭城一里南界賀縣九十里北界恭城八十里縣南白馬山相傳白馬懸轡於此縣西花山堆藍疊翠爲邑名勝富川環繞兩山烟斕長邑徵銀五千七百九十四兩五錢六分九釐知縣教諭復設訓導白霞巡檢典史各一

案廣輿圖富水馮乘二里(所)富裁簡中瘴少川

賀　縣中繁難在府東三百七十里東界廣東連州連山百九十九里西界昭平百里南界梧州府懷集百十里北界富川七十里陳餘傳秦有五嶺之戍注裴氏廣州記大庾始安桂陽揭陽外臨賀其一也郭止祥詩賀州城西丹

甑山一亭遙插紫雲閒蓋自唐李郃刺州易名瑞雲宋置銀場處曰橘山上有七十二峯攢奇競秀中多橘又產銀橘江源出于此東流入賀江龍門灘在焉寰宇記水深百尋大魚自躍登此門者化龍不過者曝腮點額徵銀萬一千八百八十四兩一錢九分知縣教諭復設訓導各一都信鄉會寧二巡檢典史一

案廣輿圖臨賀賀州綏越臨慶桂嶺臨(所)賀賀郡六里裁簡雜蠻有瘴縣

荔浦縣簡在府西七十五里東界平樂六十五里西界修仁二十五里南界永安十五里北界桂林府陽朔四十六

里嶺有北關高望水有丹竹荔江此漢地理志潞平關也
甘叔畢詩俗謂鸞翎未便然娥英恐是古時傳溪聲流書
蒼梧淚斑竹林中聞杜鵑徵銀千六百三十二兩七分三
釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 蒙州永寧荔江三里
裁下下猺多瘴重

修仁縣簡難在府西南百二十里東界荔浦十里西界栁
州府雒容百十五里南界六定六鳴猺地二十里北界荔
浦五里縣北松明山多松採之可以代炬東西則修江也
緜亘數百里徵銀八百三十兩二錢三分八釐知縣復設

教諭訓導典史各一

案廣輿圖 建寧宴州二里裁
下下猺多瘴重

昭平縣簡衝在府南百二十里東界賀縣百八十里西界
永安三十里南界梧州府蒼梧百四十里北界平樂五十
五里水自昭瀅山皆平遠自梁置縣宋改今名稱勝邑也
徵銀七千五百五十九兩七錢八分七釐知縣復設教諭
訓導馬江浦巡檢典史各一

案廣輿圖 平樂富川地龍
平五里裁簡

永安州簡在府西南百八十里東界昭平三十里西界修
仁九十里南界梧州府藤縣百十里北界荔浦七十八里
嶺如劍插故號摩天江若眉彎何須畫彩徵銀千二百三
十六兩五錢三分五釐知州學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖 立山五里裁猺多
瘴重秋米千石零

梧州府中繁難至 京八千二百六十里至省六百里東
至廣東肇慶府封川界四十里西至潯州府平南界百九
十里南至廣東高州府信宜界四百二十里北至平樂府
賀縣界二百十五里東西廣二百三十里南北袤六百三
十五里踞五嶺之中襄九嶷之槪三江孔道兩廣咽喉集

述府南隔江沖霄山郡之案也夜有光若野燒俗傳南越
王佗藏寶劍於此或言江中有珠故光燭其上統志山有
祥光亭其下大江漢史武帝使馳義侯發夜郎兵下牂牁
處也知府同知教授復設訓導經歷兼司獄各一縣五

案廣輿圖 蒼梧郡廣信交州成州封州州附總制總兵
一縣九煩沖上秋米十萬石零附僉事守備

梧州所 方域志 地總百粵山連五嶺前引長江北皆原阜
南極水陸之衝兩廣之重鎭也明梧州府
隸蒼梧道元爲路宋梧州五代屬南漢唐蒼梧郡中以
縣置梧州初屬靜州隋爲縣屬封州漢元封中徙交州
治之初武帝置蒼梧郡以廣信縣
屬焉秦屬桂林郡禹貢荊州裔壤

蒼梧縣中繁難附郭東界廣東肇慶府封川四十里西界

藤縣二十五里南界岑溪九十五里北界平樂府賀縣二
百十五里〈解縉詩〉蒼梧城北繫龍洲水接南天日夜流藤
洲浮江中林木深秀春夏漲時獨此不沒徵銀萬七千七
百八十一兩四錢五分六釐知縣教諭復設訓導各一安
平鄉長行鄉東安三巡檢典史一
〈案廣輿圖〉藤信梧州猛林戎城三十三里羅神中僻少衝繁
藤縣中繁難在府西六十里東界蒼梧三十五里西界
潯州府平南百三十里南界容縣百七十里北界平樂府
昭平二百七十里〈蘇軾詩〉繫舟藤城下弄月鐔江濱江月

夜夜好山雲朝朝新〈江〉〈藤州之縣曰鐔津〉〈統志〉藤江與繡
江合東流至廣東入海一名鐔江〈通志〉一名鬱江會潯水
繞城東唐有安撫使汎舟佩劍躍入又名劍江相傳李白
流夜郎憩此巖因以名徵銀萬四千三百二十三兩五錢
四分六釐知縣復設教諭訓導各一白石寨竇家寨二巡
檢典史一
〈案廣輿圖〉永平猛林藤州威義郡晉賊鐔津四十四里中上〈所〉
容縣簡在府西三百二十里東界藤縣六十里西界鬱
林州北流三十里南界廣東高州府信宜百里北界潯州
府桂平七十里〈杜光庭洞天福地記〉洞都嶠山名
寶元之天〈蘇軾詩〉結茆都嶠與仙鄰其北金牛嶺爲邑後
鎮其南容江一名繡江〈統志〉馬援云仰視飛鳶跕跕墮水
中即此徵銀八千三十三兩二錢六分知縣復設教諭訓
導各一波羅里大岡粉壁寨二巡檢典史一
〈案廣輿圖〉合浦宕昌陸石奉化銅川容州普寧十六里戎僻中縣〈所〉容縣
岑溪縣簡在府西南百八十里東界廣東羅定州西寧百
二十里西界容縣六十里南界廣東高州府信宜百十里
北界藤縣十五里縣東丁郎山漢孝子丁密故居今稱丁

蘭村誤矣其南則皇華江也徵銀三千九百五十三兩三
錢九分三釐知縣復設教諭訓導上里平河村巡檢典史
各一
〈案廣輿圖〉永業郡南義州南儀州七里半戎僻下縣
懷集縣中繁難在府東北三百六十里東界廣東肇慶府
廣寧百里西界廣東肇慶府開建七十里南界廣東肇慶
府德慶州七十里北界廣東連州連山百二十里此漢四
會地也宋置縣唐於縣置威州白鶴金鷲比有齊嶽徵銀
八千九百八十三兩六錢一分五釐知縣教諭復設訓導

各一武城鄉巡樂寨二巡檢典史一
案廣輿圖威州永固游水懷主鬱林博白北流遠四里裁簡中瘴所集陸川興業後詳
鬱林州中繁難至　京六千七百四十里至省九百七十
里東至梧州府容縣界六十里西至廣東廉州府合浦界
百九十里南至廣東高州府化州界百七十里北至潯州
府桂平界百二十里東西廣二百五十里南北袤二百九
十里九域志越王佗遣人入山採橘十日方回問知山中
大寒故名寒山洞天福地記第二十一洞白石山名瑣秀
長真之天通志馬援南征經此立石柱今以名坡又造銅

船沸海後沈於江渚天霽水澄往往見之一名越王船水
經注越王所鑄銅船潮退時人有見之者新志襟帶潯梧
抗扼鬱越徵銀萬四千五百二十七兩七分七釐知州州
判學正復設訓導吏目撫康巡檢各一縣四
案廣輿圖定州貴州牢州南尹州鬱平桂林郡興業西州鬱州鬱林郡四十三里簡僻中瘴輕所
鬱林通志今升直隸州領鬱林州隸梧州府蒼梧道唐鬱林州鬱州貴州初爲南流縣自隋浙漢並爲鬱
林合浦二郡地晉桂林郡地三
代爲南越地禹貢荆州裔壤
博白縣簡難在州西南九十里東界陸川七十里西界廣
東廉州府合浦百里南界廣東高州府石城百二十里北
界本州二十里縣西南盤石峭立下臨大江相傳南越王
宴游處今名宴石山劉恂嶺表記綠珠井在白州雙角山
下徐靈詩早出綠羅村晚過綠珠渡日落白州城草深梁
園路通志白州城宋時築者徵銀萬一千十一兩八錢二
分七釐知縣復設教諭訓導各一河沙寨周羅寨二巡檢
典史一
案廣輿圖白州合浦南州新村三十三里裁簡中瘴少
北流縣中繁難在州東四十里東界梧州府容縣二十里
西界本州十里南界廣東高州府化州百八十里北界潯

州府平南百里洞天福地記第二十二洞句漏山名玉闕
寶圭之天李綱詩問津句漏山散策寶圭洞蚕峰羅翠屏
環合無皴皺統志石峰特起巖穴句曲穿漏甲於天下而
白沙洞第一其北則天門關也輿地紀勝木柱門關元畋
魁星閣綠藍江上修竹亭文縣東之勝也徵銀萬一千四
百九十一兩九錢三分二釐知縣復設教諭訓導雙威寨
巡檢典史各一
案廣輿圖合浦句漏三十里裁僻沖上瘴多有瘴
陸川縣簡難在州南七十里東界北流四十五里西界博

白五十里南界廣東高州府化州百里北界本州五十里縣北荔枝山芳翠襲人夏可避暑西北石袍山爲諸山領袖其南則伏波灘也徵銀八千七百十四兩四錢四分三釐知縣復設教諭訓導溫水巡檢典史各一

案廣輿圖合浦北流合平龍豪公平溫水十五里簡中下瘴

興業縣簡在州西七十五里東界本州二十里西界潯州府貴縣六十里南界博白三十里北界潯州府貴縣五十五里縣北翻車嶺羊腸徑折險峻難行一將當關三軍退舍徵銀六千八十九兩四錢四分七釐知縣復設教諭訓

導典史各一

案廣輿圖石南鬱平興德七里中下猺獞汪州縣屬梧州府

潯州府中衝繁至京八千四百里至省千八十五里東至梧州府藤縣界百九十里西至南寧府橫州界二百二十里南至鬱林州界百九十里北至柳州府象州界三百三十里東西廣四百十里南北袤五百二十里北黔南鬱限以二江嚴嶺環峙隱然天塹爲西南要區統志銅鼓灘在潯江中灘有五水石險隘有聲如鼓通志鬱黔二水合流處橫石磯之下弩灘之上北通羅淥三洞紫荊羅運等三十六巢峽岸大藤橫生過江日沈夜浮賊渡而南通龍山八寨成化間韓雍統兵勦之砍其藤遂平至嘉靖間諸猺復變王守仁合師征之至今安戢姚嗣宗詩井邑倦炎酷西巖境獨清人皆有涼意亭遂得寒名知府通判教授復設訓導經歷各一縣四

案廣輿圖桂平潯江布山州一縣三簡中秋米三萬六千石零附參將參議衙潯所州向武

方域志左潯右鬱合於山之麓曰潯水封域廣袤有三州之地雖古荒服沃壤頗多民淳明潯州府隸左江道元潯州路宋潯州唐潯江郡初置潯州治桂平隋爲縣梁分鬱林置桂平郡漢爲鬱林蒼梧二郡地秦桂林郡地禹貢荊州裔壤

桂平縣簡衝附郭東界平南七十里西界貴縣八十里南界鬱林州百九十里北界武宣百八十里城南白石山巖洞深邃道書第二十一洞天吏隱洞在靈山側其北紫荊巖則獞猺門戶徵銀九千五十一兩六錢五分八釐知縣復設教諭訓導各一大黃江口穆樂墟二巡檢典史一

案廣輿圖尹州燕州陵江桂平郡布山三十四里裁簡衝中上瘴少

平南縣簡衝在府東百三十里東界梧州府藤縣六十里西界桂平六十里南界梧州府容縣百五十里北界平樂府永安百三十里武林鄉白沙白馬江水澄清古崙高陽山

巖俊偉統志南漢時梁嵩折桂里也舉進士第一官學士
乞歸養母賜衣悉償郡逋徵銀六千八百二兩八錢五分
三、釐知縣復設教諭訓導各一大烏墟秦川鄉二巡檢典
史一
案廣輿圖猛陵武城龍州陽州武林三十六里中中
貴縣中繁難在府西百四十里東界桂平六十里西界
南寧府橫州八十里南界鬱林州興業八十里北界柳州
府來賓百四十里此太守陸績築鬱林郡城地也北山勝
在瀑布南山秀在奇峰俞括詩二十四峰尖參差列郡南

紫泉經兩山分流東注橫倉江色如紫練得賢守合或產
人才則流自縣門若自上游而下則應在僚屬見廣輿記
徵銀萬四千八百五兩八分八釐知縣復設教諭訓導五
山汛巡檢典史各一
案廣輿圖廣鬱鬱平陰平永平南定州貴州南永鬱林懷澤郡三十六里裁簡上中
武宣縣中繁難在府西北二百四十里東界桂平九十里
西界柳州府來賓二十五里南界貴縣九十里北界柳州
府象州九十里柳宗元詩寒江夜雨聲潺潺曉雲遮蓋仙
人山唐分置武仙以此徵銀二千五十九兩二錢六分七

釐知縣復設教諭訓導廟鎮巡檢典史各一
案廣輿圖武宣桂林八里裁中下猺雜所宣宣武屬柳州府武武廷靖州今改為鎮
南寧府要衝繁難至　京九千二百七十里至省千七百
里東至潯州府貴縣界三百四十里西至太平府羅陽土
縣界九十里南至廣東廉州府欽州界二百七十里北至
思恩府武緣界六十五里東西廣四百三十里南北袤三
百三十五里此粵西壯郡也地廣數千里而崑崙為狄青
夜破儂智高處橫山宋立寨市馬之所陶弼詩關路下崑
崙巒封迤邐分廣輿記邕州城在邕江上江左受廣原右

受峩利兩州之水至城西合流入橫州曰鬱江郎古夜郎
豚水也左右江銅柱各一　一唐安南都護馬總建者一五
代晉馬希範平蠻建者皆伏波將軍後也統志狄青孫沔
余靖征儂匪駐師望仙坡陶弼為守建亭其上有詩異日
誰相繼來書第四名知府同知教授復設訓導經歷各一
州三縣三土州三　分巡左江兵備道
案廣輿圖廣源晉興宣化南晉州邕州建武邕溪朗寧永寧州五縣三沖上多商賈秋米四萬七千
石
附兵備僉事衙南寧方域志內制廣源外控交趾襟帶九洞脣齒列城地勢險阻人性輕悍
商賈叢集民物茂康為列郡稱首宋狄青平儂智高西
襄漢壯子弟鎮之多襄漢人語音頗同明南寧府隸左

止道元南寧路宋永寧軍初爲邕州隸廣南西路唐邕州建武軍節度天寶初爲朗寧郡中爲邕州屬嶺南道初置南晉州晉分置晉興郡漢鬱林郡領方縣地秦桂林地禹貢荆州裔壤

宣化縣要衝繁疲難附郭東界永淳百三十里西界隆安百四十里南界土忠州百里北界思恩府武緣六十五里郡縣名勝若五象嶺石燕山五花洲通志登之而柳宗元獨記馬退陶弼詩等山八羅秀旋結草堂居然則山不又重以人傳耶徵銀二萬一千九百一兩五錢四釐知縣教諭復設訓導各一八尺寨金城寨三官堡遷龍寨壇落墟五巡檢典史一

案廣輿圖朗寧思龍如和南晉州桂林五十二里

新寧州簡在府西七十里東界宣化六十里西界太平府崇善百二十里南界土忠州四十里北界太平府羅陽土縣二十里縣西二山一名青雲一名聚霞霞晚見天壽雲早見歲豐徵銀四千三百七十七兩二錢九分八釐知州學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖武黎峒本宣化地十里栽沖

隆安縣簡在府西二百四十里東界宣化百里西界果化土州六十里南界太平府永康州七十五里北界思恩府武緣八十里山四寨如城水九曲如帶西北一洞王守仁征思田經此刻陽明洞天四字及平南記其中徵銀九千九十九兩二錢五分六釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖交趾宣化那久村地十里中

橫州中衝難在府東二百八十里東界潯州府貴縣六十里西界永淳五十里南界廉州府靈山四十里北界永淳九十里徐安國詩秀出城南號寶華翠微深處住仙家通志山有朝烟閣應天寺門額萬山第一建文帝題也橫槎江在其下晉咸元閒有枯槎如鐵橫江中故名徵

銀萬七百十一兩三錢二分七釐知州學正復設訓導吏目大灘巡檢各一

案廣輿圖合浦高梁寧浦橫縣簡陽北部緣州十五里煩沖上中有貉秋米八千石零衝驛象

永淳縣簡在府東二百里東界橫州二十里西界宣化七十五里南界橫州三十五里北界思恩府賓州百七里司中山產鐵力櫰楠諸木秋風江魚肥而美故商賈趨之徵銀五千六百九十一兩一錢三分知縣復設教諭訓導各一武羅鄉南里鄉二巡檢典史一

案廣輿圖桂林淳州永定州七里栽中

上思州簡在府西南二百里東界永淳五十里西界遷龍
峒五十里南界廣東廉州府欽州七十里北界宣化七十
里環州東西南三面峰巘聯絡曰十萬山而上思江明江
又雙抱州治圖經以爲天然城池允哉徵銀千七百九十
四兩八錢三分二釐知州學正復設訓導吏目各一
案廣輿圖 遷龍知土改流官三 里秋米六十七石
歸德土州簡在府西北二百六十里東界思恩府武緣十
五里西界思恩府上林土縣八十七里南界隆安三十里
北界思恩府都陽土司三十里地似樂瓠入如懷葛道之

以德歸之以心徵銀三百十四兩二錢七分二釐知州一
案廣輿圖 古樂瓠百譽地邑州知 土官一里秋米百十石
果化土州簡在府西北四百二十里東界隆安四十五里
西界思恩府上林土縣三十里南界太平府佶倫土州五
十里北界思恩府白山土司一里填岔七盎之中大河灌
注無曠土自無游民徵銀九十八兩知州一
案廣輿圖 交趾羈縻地知 土官目流一里
忠州土州在府西南百九十里東界宣化五十里西界太
平府土思州六十里南界上思州二十里北界新寧州二

十里渠邏欖羅那加那僚那蕫壇王邑白壤接鄰村咸資
指臂徵銀百五兩知州州同各一
案廣輿圖 宋置知土官一里下下 秋米二百十石貢馬 注 忠州屬思明府武 緣詳前稱縣今革
遷龍峒在府西南二百四十里東界上思州三十里西界
土忠州二十里南界安南百二十里北界土忠州二十里
板蒙淰梯二隘匠紙蓄心吽榜把迭四嶺環界大河此要
地也徵銀二十四兩八錢八分五釐
案通志 宋皇祐中黃勝奇從狄青征儂智高有功 置遷隆寨巡檢司隸思明府古交趾地
太平府要衝疲難至　京萬四百二十五里至省二千五

十里東至南寧府宣化界二百三十里西至越南界二百
五十里南至南寧府土忠州界七十里北至南寧府歸德
土州界二百十五里東西廣四百八十里南北袤二百八
十五里疊嶂拱護諸水回環內轄土官外逮交阯乃江左
之要衝邊陲之藩蔽也知府明江理土督捕同知教授復
設訓導經歷知事各一州四縣一司一土州十九土縣二
土司一
案廣輿圖 麗江武寨州十 六縣四中猺獞 方域志 攘連交阯峻嶺拱朝 長江環繞俗淳明太
平府隸左江道元置太平路於麗江以控制左江溪峒
州縣宋平嶺南於左右二江溪峒立五寨其一曰太府

與古萬遷隆永平橫山四寨各領州縣洞屬邕州建武軍節度唐隸邕州都督府自隋訖晉蠻獠居之漢交趾郡古南粵地

崇善縣要衝難附郭東界左州四十五里西界上龍土司六十里南界土江州八里北界太平土州七十里山自靑連北門鎖綸江同碧麗南粵文明徵銀千一百七兩一釐知縣縣丞馱盧巡檢典史各一

案廣輿圖崇山知土官改流二里簡瘴秋米二十八石六斗

左州要衝在府東北百里東界永康州四十里西界太平土州三十五里南界崇善四十四里北界永康十五里州北金山上有三十六峯惟流霞最高登之則遠近諸山歷歷在目其東則涤江也徵銀千四百七十一兩二分六釐知州學正吏目各一

案廣輿圖左陽古方寨知土官改流四里秋米二百三十石四斗

養利州要難在府北百五十里東界萬承土州十五里西界龍英土州二里南界太平土州三十里北界茗盈土州十五里通志州西散花嶺昔傳呂仙經此白馬西馳天花東墜故山曰金馬亭曰簪花竝在潤江之上徵銀千一百三十一兩七錢一分四釐知州學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖歷陽二里秋米百四十八石一斗五升

永康州中難在府東北百八十五里東界羅陽土縣五里西界萬承土州六十里南界崇善八十里北界南寧府宣化十五里淥空山在故作陵之南洞洞空空綠甕江水出其下徵銀千一百二十三兩一錢八釐知州學正吏目各一

案廣輿圖康山簡瘴知土官改流一里秋米四十石三斗注今升州明爲縣

寧明州要衝疲難在府西南百二十里東界土思州四十五里西界下石西土州四十五里南界越南高樓舜嵩七十里北界上龍土司四十五里靑蘭嶺在明江城東南州之要地也防範宜嚴徵銀二百二十七兩一分五釐知州學正吏目各一

案通志思明府西北地置

太平土州簡在府西北百十里東界左州四十里西界安平土州三十里南界崇善二十里北界養利州四十里山名普媚水號全邏自宋置州以來安安然世享太平矣徵銀三百三十一兩七錢七分八釐知州州同各一

案廣輿圖瓠陽西原農峒波州知土官目流四里下下秋米二百三十九石貢馬所太平

安平土州簡在府西北百三十七里東界恩城土州一里西界越南六十里南界上龍土司二十五里北界鎮安府下雷土州二十五里通山獨秀邏水傍流此唐置波州也宋改今名徵銀二百四十一兩三分五釐知州州判各一

案廣輿圖安山波州知土官五里秋米百九十二石貢馬

恩城土州在府西北百二十里東界養利州二十里西界安平土州十里南界太平土州二十里北界龍英土州三十里村東村西茅檐蔀屋山南山北梵刹銀潭徵銀百五十五兩三錢一分三釐

案廣輿圖并上下恩城二州知土官二里秋米百八十六石貢馬 通志 國朝以土官趙姓沿襲流官吏目佐之明隸太平府元至元中併上下恩城二州爲一州宋分上下恩城二州隸太平寨唐置恩城州古名恩上爲西原農峒地

萬承土州簡在府東北百五十里東界永康州二十里西界養利州二十里南界永康州四十里北界全茗土州十五里恃巖牌佗陵爲保障聯湅侶喇喃爲籓籬仰承三光俯同萬彙徵銀四百四十兩八分五釐知州州同各一

案廣輿圖萬陽萬形知土官二里秋米五十石貢馬

茗盈土州在府北百七十里東界萬承土州十五里西界全茗土州一里南界養利七里北界全茗土州五里治邑奇孟村之邊介欖隩流橋之腹咸知力穡尤能急公徵銀九十七兩一分五釐知州吏目各一

案廣輿圖舊峒知土官一里秋米百三石貢馬

全茗土州在府東北百六十里東界茗盈土州一里西界龍英土州二十里南界茗盈土州三里北界龍英土州二十里半壁獅龍四圍欖斗式食呌滿式飲茗盈徵銀百五十三兩四錢八分五釐

案廣輿圖連岡知土官一里秋米百二十石貢馬 通志 國朝以土官許姓沿襲流官吏目

佐之明隸太平府元隸太平路宋置隸邕州古名連峒爲西原農峒地

龍英土州在府北二百里東界養利州七十里西界上映峒十五里南界恩城土州四十里北界吉尖土州五十里依鄗隴營環磁地利迷降亮力翕協人和徵銀三百七十三兩四錢八分二釐知州州同各一

案廣輿圖英山懷恩地知土官二里秋米三百七十五石貢馬

結安土州在府東北二百二十里東界佶倫土州五里西界龍英土州三十里南界都結土州五里北界鎮遠土州十五里陌乞句湯固茲疆理𡺸祖隴育治比婚姻徵銀八

十九兩一錢二分九釐知州一
案廣輿圖營周曹峒知土官秋米七十八石貢馬
佶倫土州在府東北二百三十里東界南寧府果化土州六十里西界鎮遠土州十五里南界都結土州五里北界南寧府歸德土州二十里龍給那豐局縈多扒推德移化殊方合區徵銀百十五兩三錢七分三釐知州吏目各一
案廣輿圖那兜安峒知土官秋米百二十石貢馬
鎮遠土州在府東北三百二十里東界佶倫土州十里西界鎮安府向武土州二十五里南界結安土州十五里北

界思恩府上林土縣八里天馬陽山俱爲要險龍店江口悉是同心徵銀百十一兩四錢九分二釐
案廣輿圖古籠知土官一里秋米九十九石貢馬 通志 國朝因土官岑姓沿襲流官吏目佐之明隸太平府元隸太平路宋置隸邕州古名古龍爲西原農峒地
都結土州在府東北三百八十里東界南寧府隆安四十里西界佶倫土州百里南界萬承土州百二十里北界南寧府果化土州八十里邑哨禮鳩之介棊布星羅那派吞瀨之間雲蒸霞蔚徵銀百二兩八錢二分九釐知州吏目各一

案廣輿圖渠里知土官秋米九十八石貢馬
思陵土州在府西南二百四十里東界土思州八十里西界安南四十里南界安南三十里北界土思州四十四里險容淰渃板欽恭敬凡有血氣莫不尊親徵銀二十二兩知州吏目各一
案廣輿圖淰削知土官一里下下秋米三十石貢馬近交趾不調
江州土州在府西南二十五里東界南寧府土忠州百二十里西界下龍司九十里南界土思州百里北界崇善二十五里山名波漢水曰歸安雖是土州恪遵 王制從

銀百四十三兩五錢知州州同各一
案廣輿圖江陽知土官二里下下縣一秋米二百二十石貢馬注直隸布政司
思州土州要難在府西南百二十里東界南寧府遷隆峒八十里西界粵明州三十里南界思陵土州五十里北界土江州四十里石山峻立江水縈迴此明之思明府地也那峒馱膊高樓院子要隘宜防徵銀五千二兩八錢五分知州州同各一
案廣輿圖明江知土官下下有塔州四秋米六百三十七石貢馬
上石西土州在府西北百七十里東界下石西土州三里

西界安南文淵禦州三十里南界憑祥土州五里北界下
龍司二十里汪山牌嶺險阻可憑宋肯咘隴覩睦可尚徵
銀二十一兩七錢二釐
案廣輿圖永和知土官改流一里下下
下石西土州在府西百六十里東界寧明州五里西界上
石西土州五里南界上石西土州七里北界下龍司六里
州東弄花山草木繁殖樵者牧者赴之徵銀十七兩五錢
案廣輿圖永平知土官一里下下貢馬
上下凍土州在府西二百二十里東界上龍土司八里西

界安南二十二里南界下龍司五里北界上龍土司十四
里八峰山極險隘交阯分界以此徵銀九十八兩三錢六
分六釐知州一
案廣輿圖東江凍州知土官一里秋米百二石貢馬兵守交趾隘不調
憑祥土州舊在府西南二百三十里東界上石西土州七
里西界安南二十里南界安南三十里北界上石西土州
三里馬援傳注廣州記曰援到交趾立銅柱爲漢之極界
陶弼詩璽書行絕域銅柱入中原徵銀百二十六兩七錢
知州州判各一

案廣輿圖波幹知土州二里秋米百六十石貢馬近交趾不調
龍州在府西北八十里東界太平土州三十里西界上
下凍州百十里南界思州五十里北界安平三十里陶弼
詩路隨雲磴石梯行蓋州西秀嶺也龍江出其下焉徵銀
六百六十一兩知州照磨各一
案廣輿圖龍江元萬戶府知土官五里秋米四百五十五石貢馬
羅白土縣在府五十里東界南寧府新寧州三十里西
界土江州十五里南界南寧府土忠州二十里北界土江
州二十五里羅高其山隴東其水居左江之上游作南粵

之邊徼徵銀十兩五錢
案廣輿圖羅高知土官秋米十五石注屬直隸江州通志明洪武初土官梁敬賓歸附授世襲知縣元屬江州宋建縣屬遷龍寨
羅陽土縣舊在府東二百里東界南寧府宣化三十里西
界永康州三十五里南界南寧府新寧州二十五里北界
永康州十里墙井嶺東落黎山北六合邑耶一犁隴鄧鄉
田既同作息無異徵銀二十六兩五錢五分六釐知縣一
案廣輿圖福利知土官一里舊瘴注陀陵併入永康秋米百五十五石貢馬州思同州今並
下龍司在府西南百八十里東界上龍土司二十里西界

越南八十里南界下石西土州七十里北界上龍土司十里㮾葛哳隴仰洞天于咫尺敢門水口暨銅柱之聲靈徵銀百五十六兩四分九釐

上龍土司在府東南百八十里東界崇善百三十里西界越南七十五里南界下龍司十里北界安平土州八十里康弄石牆半山半水乞客隴漢亦隘亦村徵銀百六十七兩四錢五分六釐

鎮安府要難至　京萬一千五百里至省千三百五十五里東至思恩府土田州界百五十一里西至雲南廣南府

土富州界百九十里南至太平府龍英土州界百二十里北至思恩府土田州界九十里東西廣三百四十一里南北袤二百十里高峰峻嶺環帶左右通志蓮花塘澄波渟泓四時不竭郡資灌溉焉其所治疆域也奉議州之綠器嶺界東南田州之右江渡界東北邕筆隘界西北歸順州之偶氐哳界西南烟瘴苗疆通判徵銀千四百十二兩四錢一分四釐知府小鎮安通判教授知事各一州二縣一土州三

案廣輿圖古東州百粤知土官二里所屬二十八峒秋米千二百五十石貢馬方域志明廢

東州爲鎮安府隷右江道元爲路宋於鎮安洞建右江鎮安軍宣撫司唐隷邕州都督漢屬交趾

天保縣要難附郭東界奉議州百五里西界歸順州百里南界向武土州八十里北界思恩府土田州九十里扶蘇望日高嶺聞雷十里梅岡三灣帶水徵銀九百五十三兩七錢三分三釐知縣典史各一

案通志分鎮安府地置縣

歸順州要繁疲難在府西南七十三里東界天保四十四里西界小鎮安百二十五里南界安南六十五里北界思恩府土田州九十里通志州西羣峰聯絡椎髻陽山高聳

無路可通中開石穴虛敞清幽外一小徑直達小鎮安名照陽關此扼要地鷲泉清流瑤碧又西南之勝也徵銀七千六百十兩二錢四分六釐知州學正湖潤寨巡檢吏目各一

案廣輿圖順江斷城綠計四峒稔朗二十六村知土官秋米百五十石貢馬

奉議州要在府東北二百里東界思恩府土田州一里西界天保百五里南界思恩府土田州四十五里北界思恩府土田州二十里東河西嶺山水猶佳南哳北蓮田廬亦稱徵銀四百五十七兩二錢五分六釐州判一

案廣輿圖 永安奉議衛知土官改流 秋米二百八十六石貢馬

都康土州 舊在府東南百九十里東界太平府龍英土州六里西界向武土州九里南界太平府龍英土州七里北界向武土州六里岜咁之山曰鵶咋花盛歲豐黃望之間有仙橋波恬人壽徵銀百六十八兩三錢五分知州吏目各一

案廣輿圖 知土官二里秋米二百三十七石貢馬

向武土州 舊在府南百六十里東界太平府鎮遠土州十五里西界天保八十里南界都康土州二十里北界思恩

府土田州八十里岜黝岜梅隴店隴段四圖村落枯榕江在其中流徵銀六百八兩二錢四分四釐知州州判各一

案廣輿圖 舊向武所知土官七里下下秋米八百六十八石貢馬 注 田州江州泗城州思陵州憑祥州龍州上林長官隆安長官詳前思明府屬思明州今革

下雷土州 舊在府南百六十里東界太平府龍英土州四十里西界越南四十里南界太平府安平土州五十里北界向武土州五十里北山天關南山地軸西險隴芘東險懷恩徵銀七十兩知州吏目各一

案通志 明萬歷十八年以地逼交南奏升爲州初以印失廢州爲峒屬鎮安府元宋均爲下雷州

廣西圖敍 廣西古百粵地當嶺南右偏三江襟帶提封甚廣然內給籓封外固邊圉而風壞氣習又覘廣東特異如府江綿亘八百里則巳半爲苗猺所有阻兵江道肆爲寇竊不但古田荔浦數縣苦其蠶食而已潯州則大藤峽跨在黔鬱二江之間諸蠻巢穴在焉剽刻四出急則投竄雖有上隆州五屯所扼其咽吭不足制也若桂林府與安西延六峒與湖廣武岡州陽崗接壤猺實據之是爲桂林北境之患柳慶以西則八寨號爲盜區洛容懷遠並羅修毒而賓州其襟喉矣然右江一帶惟岑氏最强思田旣巳殘破則泗城州猶畏獘之虎計非削弱不可也且南寧控遏兩江坐躡交趾桂筦保障或者其在是乎

今古地理述卷十六終

孫 慶祥 慶書 校

今古地理述

鑑定

考訂

鄱陽胡克家果泉

南豐譚光祥蘭楣

山陰史致光漁村

餘姚翁元圻鳳西

桐城劉彰寬慎齋

閩縣許惇定甫

富平朱久括梓亭

保山袁文揆蘇亭

武寧盧洵幼眉

分校

武進徐準宜仲平

彭澤項廉晳文圃

豐城呂述祖道孫

今古地理述卷十七

武寧王子音心言述　男　洪鼎亞圜

瑞台曉香

義寧萬承風和圃　補

元和孔傳金東山

武寧盧　浙容葊　武寧方　瀚春湖參核

連平顏伯燾魯輿注　霸州韓鼎蓀香祖繕本

錢塘費泰升六交

雲南省

疆域在　京師西南八千二百里東至廣西泗城府界七百五十里西至神護關接野人界千七百六十里南至安南國界七百五十里北至四川寧遠府會理州界四百里東西廣二千五百十里南北袤千一百五十里府十四直隸廳三直隸州四州二十七縣三十九

形勝雲南古梁州裔境崇岡叢辟激澗縈紆 史中國地形起西北匯東南獨滇居西南凡大江以南之山多由滇派分論形勢有登高而呼之概焉 滇記 夫左繞金沙右界瀾滄重關複嶺烏道羊腸此滇之大勢也 通志 自楚蹻開疆漢政通道逮及元明始盡入版圖然犬牙相制中外雜處政布教行浸浸與中原比盛矣 廣輿記 其東境則曲靖之牂牁江達廣東其西境則北勝 今永北廳 之金沙江達四川其北境則陸行關索嶺達貴陽 方域志 地有東迤南迤西迤之分雲南府其都會也山環水曲端居腹裏較諸郡又稍平衍故足以綱維南服而馭控三迤迤東七郡並西粤而東分錯南北左瀕交阯西跨蜀黔惟曲靖負山據江當四達之要衝折而南則澂江挾湖山之勝安處環中廣南開化廣西三境其垣墉皆足自固交廣籓籬于焉繫之繞而北則昭通

宅臨險僻勢接川黔東川當省治北門鎖鑰攸關迤東之重兵在斯乎迤西八郡大理襟山帶河卓為南服都會楚雄高城深池關隘足恃永昌順寧蒙化並據險阻以控制諸蠻永北一江外遶三關內固其山川尤稱險阨而徼外極邊扼塞緬夷咽喉西藏則景東麗江實據迤西南北之重地焉迤南之郡大都與交阯車里相連屬而臨安稱滇上閫元江險瞰瀾滄鎮沅依山藉水與普洱表裏南疆並居緬猛交趾之通衢故綜其大畧東以曲靖為門戶西以

楚雄爲屛翰澂江衞其南武定障其北大理居迤西之中動靜與會垣相策應果刻郡環居錯處各守關隘以爲犄土宇斯籌邊御遠之畧在是矣風土後漢書有滇池田漁之饒金銀畜產之富唐書男女勇捷不鞍而騎圖經民氣和柔士風與中土不差萬承風鄉試錄序名儒碩士若許叔王昇盛覽段文瑞張志淳父子經術詞賦忠孝節義並皆彪炳史冊保山袁文揆近梓滇南詩文畧可得其槪集述

賦稅戶部彙核嘉慶八年清摺額徵地丁雜稅等銀七十一萬九千四百四十四兩六錢徵鹽課銀二十八萬三千

四百四十九兩三錢一分會典則例起運銀十六萬六千二百一兩六錢五分六釐七毫有奇今按起運正銀十四萬七千兩三分三釐耗銀四萬七千六百四十一兩九錢一分四釐存留銀四萬三千七百八十四兩二錢九分六釐有奇今按存留正銀六萬六千八百十五兩六錢五分九釐耗銀六萬三千八百二兩四錢九分七釐

祿制雲貴總督二萬兩巡撫萬兩學政四千兩布政使八千兩按察使五千兩道員糧儲道五千九百兩餘各三千五百兩知府雲南府二千兩曲靖廣南開化大理永昌楚雄順寧昭通普洱九府各千六百兩臨安麗江東川三府各千四百兩澂江府千二百兩知州雲龍州二千兩安寧州千一百五十二兩四錢七分鶴慶州廣西州元江州武定州嵩明州霑益州馬龍州尋甸州鎮沅州各千兩晉寧州昆陽州趙州鄧川州賓川州石屏州阿迷州寧州南安州鎮南州新興州路南州雲州陸涼州羅平州宣威州劍川州騰越州鎮雄州各九百兩知縣昆明千二百兩南寧平彝建水太和保山楚雄恩安恩樂寧洱寶寧各千兩祿豐雲南廣通永善河陽祿勸彌勒麗江順寧師宗各九百兩富民宜良呈貢羅次易門浪穹通海河西嶍峨蒙自定遠大姚江川元謀新平永平文山會澤各八百兩布按兩司經歷理問布庫大使司獄各八十兩同知景東蒙化永北三廳同知各千二百兩永昌府威遠同知各千兩普洱府思茅同知昭通府大關同知各九百兩麗江府同知六百兩餘各四百兩通判順寧昭通二府通判各九百兩雲南府通判四百兩餘各六百兩州同彝良州同三百兩州判鎮雄州威信州判姚州普淜州判各三百兩廣西州五嶆州判南安州碍嘉州判各四百兩餘各八十兩府經歷普洱廣南昭通東川四府經歷各二百兩麗江府經歷二百八十兩餘各八十兩知事威遠廳昭通府知事各二百兩餘各八十

兩縣丞師宗永善縣丞各二百兩昆明縣丞八十兩四府司獄各六十兩吏目威信州鎮沅州吏目各二百兩宣威州吏目百兩餘各六十兩總督衙門文巡捕三百兩巡撫衙門文巡捕二百四十兩巡檢昭通府鹽井渡魯甸阿母亨順寧府猛緬會澤縣待補則補宣威州可渡鎮沅州新撫普洱府思茅永昌府巡檢各二百兩景東廳猛統巡檢百六十兩餘各六十兩典史寧洱寶寧恩樂永善恩安會澤各二百兩文山百兩餘各六十兩教授學正教諭各百兩訓導黑鹽井百二十兩白鹽井六十兩琅鹽井四十兩餘各百兩總督衙門筆帖式二百五十兩鹽課提舉司白鹽井兼安豐井三千七百六十兩黑鹽井二千五百六十八兩琅鹽井八百八十兩八錢鹽井大使麗江井兼老姆井三百二十兩雲龍井三百兩阿陋井兼只舊井二百九十七兩抱母井二百六十四兩黑鹽井安豐井按板井各二百四十兩白鹽井二百十六兩彌沙井八十四兩五錢四分六釐安寧州吏

目兼鹽務四十八兩 庫大使二百四兩 提督二千兩

學校 鄉舉額五十四名歲科學額 雲南府 府學昆明宜良晉寧安寧各二十嵩明呈貢昆陽各十五富民羅次陸豐易門各十二 大理府 府學太和趙州鄧川浪穹各二十雲南賓川各十五雲龍十二 臨安府 府學建水石屏通海河西各二十阿迷寧州蒙自各十五嶍峨十二 楚雄府 府學楚雄姚州大姚各二十定遠鎮南各十五南安廣通各十二 琅鹽井黑鹽井 井學各八 白鹽井二十 澂江府 府學河陽新興各二十江川路南各十二 景東廳十二 廣南府 府學十五寶寧八 廣西州 州學二十師宗十二彌勒十五 順寧府 府學雲州各十二順寧八 曲靖府 府學南寧尋甸各二十霑益陸涼羅平馬龍平彝各十二宣威八 武定州 州學二十元謀祿勸各十二 麗江府 府學八麗江七鶴慶劍川各二十 元江州 州學新平各十五 普洱府 府學十五寧洱未設 蒙

化廳 廳學二十 永昌府 府學保山騰越各二十永平十二 永北廳 廳學二十 開化府 府學二十文山未設 東川府 府學十會澤八 鎮沅州 州學恩樂各八 昭通府 府學永善鎮雄各十恩安八

武備 提督一 大理總兵六 臨元一開化一騰越一鶴麗一昭通一普洱一 副將六 督標中軍一曲尋一永昌一楚雄一龍陵一維西一 參將十二 雲南城守一撫標中軍一提標中軍一武定一澂江一元江一新嶍一廣南一順雲一永北一鎮雄一東川一 遊擊十八 督標左營一右營一撫標右營一提標左營一右營一臨元鎮標中營一開化鎮標中營一騰越鎮標中營一廣西營一鶴麗鎮標中營一昭通鎮標中營一左營一右營一前營一普洱鎮標中營一左營一右營一景蒙營一 都司十六 守備四十七 千總九十七 把總二百三

案廣輿圖雲南建置 雲南等處承宣布政使司治雲南 左右布政使二 左右參政四 左右參議三 府二十二內羈縻十 屬州四十二內羈縻十四 縣三十內羈縻四 長官司六 宣慰司九 宣撫司三 總里六百二十四 戶十三萬二千九百五十八 口百四十三萬三千一百十 夏秋二稅米麥十四萬五百八十八石 鹽課提舉司黑白等鹽井額辦本折色小引鹽五萬六千九百六十五引 雲南都指揮使司隸右軍都督府 都指揮三內掌印一僉書二 領衛十七 屬所百六 安撫司三 長官司二 守禦千戶所十二 本都司所屬漢土韓馬步官軍八萬一千四百餘員名 提刑按察使司一 分道四 欽差征蠻將軍總兵黔國公一世守雲南 欽差巡撫都御史一 巡按御史一 俱駐雲南

雲南府為省會

兵部尚書兼都察院右都御史總督雲貴等處提督軍務糧餉 兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫雲南等處提督軍務糧餉 提督全省學政 承宣布政使司布政使經歷濟用庫大使各一 提刑按察使司按察使轄驛傳事經歷司獄各一 分守糧儲水利道 分巡清軍鹽法道庫大使一

雲南府 要衝繁疲難 至京八千二百里 東至澂江府路南界百二十五里 西至楚雄府廣通界二百四十五里 南至澂江府新興界百五十五里 北至曲靖府尋甸界百四十三里 東西廣三百七十里 南北袤二百九十八里 舊志

左環金馬右擁碧雞列昆湖以爲池枕螺峰而帶郭廣輿記接吐蕃際交阯山川明秀西南要區續志千峰環列一水中開爲龍蟠鳳翥之區有襟江帶湖之概集述崇山峻其幅員坂坻巖業而埧衍巨流絡其區宇谿壑曠蕩而盤紆彩雲徵漢代之祥南中著望沃壤擬滇池之勝列服承風知府同知南關通判教授復設訓導經歷各一州四縣七

案廣輿圖 滇國益州中慶建寧晉寧國昆州善闡州四縣九頃中上 衛雲南左右中前後廣南

〔方域志〕東距爨東南屬交阯西抵伽佗北接吐蕃東北際黔巫爲西南要地俗勇捷不藏而驕勤耕務

實交易用貝椎髻編髮明雲南府隸安普道元置中慶路唐末爲南詔蒙氏所據號善闡府歷鄭趙楊段氏至高智昇世有其地初因隋爲昆州齊宋晉並爲雲南郡蜀漢分置雲南郡初爲建寧郡漢武帝欲伐滇於長安西南穿昆明池習水戰竟降滇置益州地秦於此置吏楚莊蹻略地至滇池遂自王其地古徼外西南爨僰鳩烏獠所居其地有滇池周廣五百餘里合盤龍江黃龍溪諸水匯爲池中有芷衣鉢蓮花盤千葉蕊下流金沙江源廣末狹似〔補〕苴蘭城一名穀昌楚莊蹻所築九〔注〕滇倒流曰滇池〔補〕龍池在五華山上沐氏別業也池在昆明縣南呈貢縣西晉寧州西北昆陽州北一名滇南澤亦曰昆明池又記西南夷傳楚威王時將軍莊蹻王滇池地方三百里旁平地肥饒數千里滇紀滇池受郡界牧羊山諸泉及黑白龍潭海源洞諸水匯爲巨浸而洩于稍西一小河又折而北不見其去故又名滇海通志上流有西湖俗名青草湖內有近華浦湧月亭大觀樓稱名勝名流多題詠

昆明縣要衝繁疲難附郭東界嵩明六十里西界安寧四十里南界呈貢三十里北界嵩明五十里瑞鼎征塗記碧雞金馬太華螺峰環列于昆明郭左右惟五華突起會城而螺華二峰實爲諸山領袖山有太華寺龍聳輝煌擬于紫霄仙府古人題句曰湖勢欲浮雙塔去山形如擁五華來其南門外校場爲會垣轉集百貨地中有江西會館稱最每當日霽登樓四望收羅一郡之勝城東十里許寺曰歸化園繞松柏萬株庭前蜀茶數本輪囷最古大可合抱滇南送別多于此閒前豐樂寺祝年祈穀地也寺前有

銅牛幾萬觔藉鎮水患其北城外黑龍潭上有混混亭三清殿古梅二樹唐朝物也巡撫譚古愚先生名尚忠記老而彌勁花光爛發益具精神徵銀七千一百六十三兩六分一釐知縣縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖 滇池晉寧昆州官渡善州二十七里頌沖上上 〔補〕邑諸生薛爾望遭兵亂一家五人守義捐生處在境東山

富民縣簡在府西北七十里東界嵩明三十里西界羅次三十里南界昆明三十里北界武定四十里三台蜿蜒九峰聳拔省垣之籓蔽武定之咽喉也靈芝山一名赤城在

城南二里許〈統志〉山產靈芝五色奇秀山之東螳螂川〈通
志〉即安寧河滇池之下流自滇池瀠流安寧州境東北入
縣界又北入武定祿勸境爲普渡河其治東南紅蓮沼在
神龍祠下活水清泉從地中湧出中植荷花開時波光漾
碧花影流霞祠中消夏勝擅一時徵銀千四百五十八兩
一錢四分七釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖 西寧黎州黎溪三
里裁併中無積
宜良縣簡在府東百二十里東界澂江府路南二十里西
界呈貢四十里南界澂江府河陽三十里北界嵩明三十

里龍山東峙象嶺西橫盤河瀠洄湯池環繞會城鎖鑰澂
曲簰籬通志觀音山在城西十里許山峰峭卓林泉幽深
與笮箐竝爲邑勝其南有渠曰湯池統志明洪武中黔國
公沐英於雲南廣開屯田湯池舊爲溝塍廣不盈尺英令
同知王俊因山障隄鑿石刋木別疏大渠洩于池中袤三
十六里闊丈有二尺深稱之灌溉農田雖大旱不竭由渠
而左右行有洞曰大龍藏水利潭曰白龍廣僅盈尺水湧
如沸又三台雲泉兩山稱雄焉徵銀二千七百四十兩六
錢一分五釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖 雜貢龍巨川巨城〈所〉宜〈補〉城南小石嶺有諸
大池大赤四里中 良 葛營孔明征南營
屯兵〈注〉沐英明洪武中西平侯因同傅友德平雲南遂
于此 酋領其地宣布恩信得其人心或有叛者諭之曰
不下然後加威無暇恩皆畏愛之嘗朝京師上撫之曰
使朕高枕無南顧憂者爾也卒諡昭靖其子晟昂相繼
酋鎮俱有父風昂九喜與文士交嘗輯明
府官雲南及謫戍之詩爲滄海遺珠集
嵩明州中衝繁在府東北百三十里東界曲靖府尋甸五
十里西界昆明七十里南界昆明六十里北界曲靖府尋
甸十五里前橫利滒後擁嵩山川原沃衍東北雄封征塗
記嵩明海寬廣百畝山水天然別一境界楊林突兀海西
人烟環繞山半望之如海上蓬島有寺曰海潮高臨海崖

與州治相望爲游觀勝地蔣觀察繼勳榜曰倒開蓬萊洪
鼎詩世界全空居是水禪心入定海平瀾徵銀三千上六千
四兩六錢二分七釐知州學正復設訓導吏目各一
案廣輿圖 古滇國金城長州枳礙長城〈補〉盤龍江九十
楊林郡甸九里儁中少韋 九泉合流南
入滇〈注〉盟蠻臺在治南秀嵩山郎孟獲立
池 寨處明洪武間吳雲盡節于此
晉寧州中繁難在府南九十里東界澂江府河陽五里西
界昆陽三十里南界澂江府河陽十里北界呈貢五十里
負山帶河腴田沃壤左盤龍而右望崔前玉案而後昆池
〈滇略〉玉案山佛刹居多以筇竹爲勝禪房花木幽絕寺僧

肯持戒清苦其得道者終身未嘗下山游客罕至其東萬
松山〔通志〕滇除書晦林谷清佳西有古城曰天女晉刺史
李毅女所築〔統志〕毅以校尉持節鎮寧州討平夷寇統五
十八部李雄亂及于難其女秀有父風衆推領州事竟破
賊保境民懷其德爲立廟唐賜額曰忠烈徵銀三千一百
九十兩二錢八分二釐知州學正復設訓導吏目各一
〔案廣輿圖〕滇池昆州陽城堡武德五年僑僻中
呈貢縣僻難在府南四十里東界宜良五十里西界昆明
十里南界晉寧五十里北界昆明十里背倚三臺面臨昆

海梁山挺秀於南寶象迴環於北平原廣野郡南輔車有
日月爲山上有石城儼若天成山下出泉名蓮池池水清
澈中多蓮花有曰萬福山起昆明池上坐看風帆雲影錯
落開大有興趣發人詩思徵銀三千二百五十四兩六錢
一分一釐知縣復設教諭訓導典史各一
〔案廣輿圖〕晟貢四里裁中〔補〕金鯉潭在縣東北故歸化縣南六十里舊爲平原恆苦旱明隆慶六年忽水涌成潭有金鯉游泳其中遂爲一方灌溉之利
安寧州中衝難在府西七十里東界昆明二十里西界祿
豐六十里南界昆陽十五里北界羅次六十里玉帶縈迴

碧襟螳螂之水石寶屹立青垂筆架之雲省城肘腋西迤
門庭城東北十里許有溫泉亦名碧玉泉一名湯池〔滇畧〕
滇溫泉至多而州之碧玉泉爲冠四山壁立中爲石坎甃
泉注焉白雲時起水底可拾鍼芥旁環雲巖醒石醉石下
爲洛陽山中結法華寺石壁有神禹銘與南嶽岣嶁祝融
峰碑類龜龍蟲鳥各體皆備蓋天地神物徵銀二千八百
四十三兩七錢一分六釐知州學正復設訓導吏目各一
〔案廣輿圖〕螳螂川連然益州郡陽城堡安寧千戶所十里煩上中俱流官〔陸〕鹽課提舉〔所〕安寧
〔補〕州西砑峻山下有舊鹽井又明嘉靖新開一井名連然上有亭〔注〕禹碑楊升菴摹譯有四字不詳參黃

衣魚首人告以南瀆衍亨具載于碑其詞曰承帝曰嗟
翼輔佐卿州渚與登鳥獸之門參身洪流而民發爾興
久旅忘家宿嶽麓庭智營形折心罔弗辰往求平定華
嶽泰衡宗疏事裒勞餘伸禋鬱塞昏徙南瀆衍亨衣制
食備萬國咸
寧竄舞永奔
羅次縣僻在府西北百三十里東界富民三十里西界祿
豐三十里南界安寧六十里北界武定三十里東擁玉龍
西翔金鳳河流星宿溪瀉沙摩羅布三城昔據崖門之險
昔盤九嶺今通谷口之衢徵銀二千五兩二分七釐知縣
復設教諭訓導典史各一
〔案廣輿圖〕厥磨呂村羅部羅次州三里裁僻簡中〔注〕玉龍山中有碧石寶湧泉倒流而下如玉

龍飛舞最為奇觀

祿豐縣僻衝在府西北二百十里東界羅次百二十里西界楚雄府廣通三十五里南界易門百二十里北界楚雄府廣通三十五里崇山邃谷曲水重關地屬東西之衝險居玉龍之脊姚陵山在城東北羣山中一峰拔起蔚翠凌霄其頂有泉其中平曠其外巖巉蓋古營寨之處其西星宿江源出羅次百花山與和曲分界處南流經縣北與金水河合為是江又南流經縣西南至易門縣西北曰九渡河徵銀千八百四十一兩六錢七分六釐知縣復設教諭

訓導典史各一

案廣輿圖古祿奉甸巂叚白村三里裁觽冲中

昆陽州中疲難在府南百二十里東界晉寧二十里西界易門九十里南界澂江府新興三十里北界昆明四十里編萬戶於巨橋地曾開府錯廣土於西發山自聯雲蒙果秀列三峰滇渠流經五甸抵滇池之津要據螳川之上游徵銀二千五百八十兩一錢八釐知州學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖巨橋滇池萬戶府四里箭僻中

易門縣僻在府西南二百五十里東界昆陽三十里西界楚雄府南安百里南界臨安府嶍峨六十里北界陸豐三十里黎崖入雲蹊隧嵬而復陸湊門關土林縈翳朗而陰森跨綠汁于一隅匯金流于九渡塹濠俱固險僻稱九徵銀二千一百六十六兩二錢二分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖易門千戶所三里中下所易門楊所梅堡注歸化三洎後詳

大理府中衝繁至京萬一千四百里至省八百九十里東至楚雄府姚州界二百八十里西至永昌府保山界六

百八十里南至蒙化廳界七十里北至麗江府鶴慶界百五十里東西廣九百六十里南北袤二百二十里舊記地稱若水山號昆瀰蘭滄金沙繞其東西鐵柱石橋雄其上下廣輿記襟山帶河南詔都會前志蒼山為險榆河為池阻以迴嶺崇岡緣以漾濞巨浸洵南服之都會據全省之上游通志倚崔麗為北藩藉楚姚作門戶西障永昌南倚蒙順上下重關溪山秀美集述龍首關為北門要害定西嶺為南路咽喉流十八溪以絡地維阻十二關以固門戶巨浸洩于洞山天橋負一夫之險濤流表以玉案洱海當

十萬之兵徵銀五百八十八兩九錢一釐長官司徵銀二兩八錢八分二釐知府清軍捕盜同知彌渡通判教授復設訓導司獄十二關長官司各一州四縣三　分巡迤西兵備道兼管水利

案廣輿圖大理國大禮南詔漢州永昌郡大蒙羊苴咩城州四縣三長官一頃上上無瘴〔附〕兵備〔衞〕大理〔方域志〕境有點蒼山綿亘三百餘里巔南高池深不可測蒙氏封爲中岳洪武中沐英征大理出山後克其城地廣險爲南詔都會明大理府隸金滄道元平南詔置大理路初爲蒙氏竊據號大禮國徙羊苴咩城五代時段氏據之曰大理唐開元蠻蒙舍詔皮羅閣并蒙嶲詔越析詔浪穹詔澄睒詔浪施詔六詔合一號南詔治太和城號大蒙國初置姚州都督府〔領〕梁宋並爲雲南永昌郡屬寧州晉屬寧州蜀漢分葉榆

屬雲南〔東漢〕分屬永昌郡〔漢〕益州郡嶲地葉榆縣境〔補〕司馬相如元封二年拜中郎將建節入滇至葉榆河見其東玉案山崖刻字云此水可當兵十萬昔人空有咨三千上疏請開益州而冉駹葉榆之長相繼請爲內臣士人盛覽張叔輩皆從受經滇中文教之開始于是〔注〕葉榆河即西洱海在郡城東一名昆瀰池又名瀰海中有三島四洲九曲之勝相傳觀音大士鑿洞山之骨爲洱水下流下斷上連絕壑深塹石梁跨之可渡一人名爲天橋兩崖激水濺珠宛如梅萼人呼曰不謝梅其蘭滄江源出吐蕃鹿石山本名鹿滄流入滇境首過蘭州故稱蘭滄後訛爲瀾滄自麗江經雲龍州過永昌蒙化順寧景東元江交阯達南海

〔太和縣〕中衝繁附郭東界賓川二十里西界蒙化六十三里南界趙州三十里北界鄧川七十里點蒼山在城西三里許上有十九峰蒼翠如玉其頂有泉曰高河深不可測其石白質青文有山水草木狀可琢爲屏其中峰之半有香巖相傳釋迦佛苦行地香從空來其東西有上下二關上關之西爲天威逕以武侯討平孟獲而名唐顧雲高駢有詩又西龍泉峰武侯屯軍其下於草萊中得石刻伏羲像因畫八卦作臺祀之名爲畫卦臺徵銀萬三千八百九十九兩九錢六分五釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖葉榆理州太和城河東六十六里頃沖上〔補〕寫韻樓在城西南感通寺明楊愼遊點蒼山寓此二十日著六書轉注因名其樓

〔趙州〕中衝繁在府南六十里東界雲南六十里西界蒙

化三十里南界楚雄府鎭南三百三十里北界太和二十里儀鳳山在州西一里許州之鎭也而鳳山曉月又爲一州之勝其南定西嶺高千餘仞設關其上險要繫之赤水江源出於此東南流經白厓川楚雄府舊定邊縣界合禮社江其白厓川上白厓城蓋南詔十瞼之一西語瞼即州之謂中有鐵柱蒙氏所鑄名曰建極俗謂武侯立以紀平南功者徵銀五千五百十四兩二錢二分九釐知州學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖姚州趙川趙郡天水瞼白崖建寧八里頃上〔道〕〔衞〕洱海〔補〕玉泉井在州北元楊廷瑞

世祖征南駐兵于此時久旱軍士咸渴世祖跣禱以劍插地清泉湧出〔注〕赤水江即大江一名波羅江

雲南縣中衝難在府東南百四十里東界白鹽井二百里西界趙州二十五里南界趙州百里北界賓川四十里城西北二十里九頂山一名九鼎上有九鼎寺懸崖閣傍巖結宇鐵緪縣構石墢升梯最爲奇勝又北寶泉山相傳元大德中梁王以宗室鎮善闡與段氏分域嘗游此故又名梁王山今行宮猶在焉其水有曰珍珠泉湧泉如珠噴雖亢旱不竭有曰青龍海瀠洄曲折勢若游龍並爲縣東南農田之利徵銀四千五百九十九兩七錢三分六釐知縣

復設教諭訓導典史各一

〔案〕〔廣輿圖〕匡川品甸白子國雲南州十五里煩沖中〔補〕城西九里有力士營武侯嘗駐兵于此〔注〕唐置鏡州城于此以境有結鏡湖也

鄧川州簡疲在府北九十里東界賓川四十里西界浪穹二十五里南界永昌府永平八十里北界永北百四十里南扼龍關西倚象嶺玉池漾絲潤膴膴之平原鍾山屯雲翠巖巖之險隘蒼洱上游此爲要地徵銀二千五百七十四兩六錢五分八釐知州學正復設訓導吏目各一

〔案〕〔廣輿圖〕德源葉榆選僑知土官同目流官十二里簡中瘴〔附〕五井鹽課提舉〔補〕境有南詔

潭三山環峙萬木陰森昔人避兵于此

浪穹縣簡在府北百十里東界鶴慶二十里西界雲龍百二十里南界鄧川八里北界鶴慶百二十里扼塞兩江灌輸寧水烏會紀水經之異鳳羽傳蒙氏之祥南詔與匯西迤勝地徵銀三千四百十七兩六錢二分六釐知縣教諭復設訓導典史各一

〔案〕〔廣輿圖〕葉榆劍州鳳羽劍浪賓穹二十五里簡僻中下纔漢雜

賓川州簡難在府東百二十里東界雲南四十里西界太和百二十里南界雲南五十里北界雲龍三十五里鍾英

東峙雞足西盤內擁赤崖鐵索之嚴匯外繞金沙洱水之天塹〔通志〕雞足山橫亘一百里與太和鄧川相接其崖巒泉澗以數百計上有石門及七十二寺仙靈所居偉觀非一絕頂五更可見日出昔周孝王時釋迦葉立道場于此其北有溪曰納六又有七溪曰鍾艮曰銀溪曰石寶曰寒玉曰通洱曰赤龍曰豐樂錯流之境皆有灌溉之利而豐樂爲最徵銀三千二百九十五兩九錢三分知州學正復設訓導吏目赤石巡檢各一

〔案〕〔廣輿圖〕十二里裁簡下下有瘴〔注〕金沙江水經謂之若水在州東北百五十里自鶴慶流入

與永北接界經州北境又東流入于姚安司馬相如定西夷橋孫水或云即此

雲龍州中繁難在府西五百里東界浪穹九十里西界永昌府保山百八十里南界永昌府永平八十里北界麗江百十里州西三崇山壁立萬仞高不可登頂有三峰一名三峰山滇志本名三危瀾滄經其麓地有黑水或云即古三危山也徵銀七百十三兩八錢八分知州學正復設訓導大井鹽課大使吏目各一

〈纂廣輿圖〉雲龍甸又軍民總管知土官二里下下

〈臨安府〉要繁疲難至京萬一千里至省四百三十里東

至開化府界三百二十里西至元江州界二百五十里南至越南界二百五十里北至澂江府江川界一百三十里東西廣五百七十里南北袤四百八十里高山大澤宅其中長江巨河繞其外延袤千里迴環四塞內雄遠甸外鎮重關山水明秀之區人文會萃之地徵銀千七百二十四兩二分六釐知府同知教授復設訓導經歷各一州三縣五

〈纂廣輿圖〉通海句町建水秀山阿焚州四縣四長官司九頃上上〈衞〉臨安〈方域志〉明臨安府隸臨沅道元平南徼置臨安路屬宣慰司宋初爲段氏所據曰秀山唐天寶間爲南詔蒙氏所據置通海郡初爲爨蔡舸州地屬黔州都督府晉屬寧州蜀漢屬興古郡漢置句町縣屬牂牁郡〈補〉張立道陝西人元時爲臨安宣撫使創廟學建于州以興教書淸白之訓于廷以督貧風教大行士民俱化郡之文明始此

〈建水縣〉中繁疲附郭東界阿迷三十里西界石屏四十里南界蒙自五十里北界通海百六十里跨石巖蓄阜而啓宇地是中區據瀘江草海以爲池城依大部晴嵐映帶煥文山在治南明于[illegible]之前曲水潆洄樂榮山在南境耀于川原之上南樓縱目而環翠仙人捧印以排衙徵銀萬五千八百四十九兩一錢八分零知縣教諭復設訓導曲江巡檢典史各一

〈纂廣輿圖〉烏麼巴甸惠歷步頭附郭八里順中〈補〉縣北白鶴鋪有羣節墓蓋元末盜起回回刺馬丁等四十人棲隱山谷中盜脅之不從俱被害身首異處經宿復合衆異之遂瘞葬于此〈注〉初因明爲州

石屏州簡難在府西八十里東界建水四十里西界元江百五十里南界納樓司二百里北界通海百五十五里三邑洞瀾諸峰聳翠異湖擅九曲之勝乾陽鍾一洞之奇木東盤基座擁蓮花之秀障石坪分土遙開松子之雄屏徵銀三千五百一兩六錢八分八釐知州學正復設訓導吏目各一

〈纂廣輿圖〉舊忻木束城石坪八里裁併中下徵瘴

阿迷州簡在府東百二十里東界開化府二百里西界建水九十里南界蒙自五里北界廣西州彌勒三千里東山在城東一名烏充烝烏朝其上西曰祿豐山又西曰蓬和山三峰環抱州治蒼翠逼人其南水泉山上多奇花古樹下臨碧澗澄淵濃陰峭壁影動清波瀘水經其前盤江繞其北焉徵銀二千一百七十二兩九錢五分一釐知州學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖阿甯十四里簡中瘠

寧州簡在府東北二百五十里東界廣西州彌勒九十

里西界通海三十里南界建水九十五里北界澂江府江川五十里局以樸山環以瓜水踞碧玉而瞰湖湧翠擁藺蕙而文筆生香浣江之綠樹春以歌傳折柳龍洞之紫英夕照狀擬披金醍釀泉石之清以耕鑿川原之平衍徵銀二千七百三十六兩四錢二釐知州學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖旱龍步雄寧海七里簡中下瘠

通海縣簡難在府東北百五十里東界寧州十里西界河西二十里南界建水二十里北界寧州五十里秀山出羣巒而峯聳杞湖匯眾水以淵渟駐雄師於武侯諸葛山在城南猶傳勝地潑流風於文彥富春山在城東自有賢才秀拔一峰類宮橫挂榜之嶺衡臨三郡覽旌翠觀海之軒徵銀千九百七十兩八錢五分八釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖建水州通海千戶三里裁僻簡中下補邑中湖水初游不通有異僧于縣治東北石箭叢立處以杖洩之水遂流注名通海湖周八十里源出河西縣注董文彥邑人元時為威楚路知事天歷中以蓋節間官其子為祿豐簿入名宦

河西縣簡在府西北百八十里東界寧州三十里西界嶍峨四十里南界通海五里北界澂江府江川四十五里瑠

璃堆青巍峨擅一隅之望螺髻擁翠峭拔為羣山之九引煉河以沃土膏本西宗以為巨鎮志謂踞溪山之勝極曠渺之觀不誣也徵銀千九百九十三兩一錢六分一釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖西宗州河西州休猶四里裁中下注煉莊河在縣北百里出勝郎山後經羅呂鄉山麓瀨出甚廣

嶍峨縣簡難在府西二百六十里東界河西一里西界元江州新平百里南界石屏六十里北界雲南府易門百里峙以峨山襟以曲水前長屏之萃秀翔五鳳以凌霄巉削

萬峰臨元要害徵銀千四百三十兩六錢四分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖僰蠻㑩猓知簿七里中肆

蒙自縣要繁難在府東南百五十里東界開化府三十里西界建水八十里南界開化府四十里北界阿迷八十里城據目則汛繞黎花列麒麟于門庭翠鸚鵡于肘腋南湖以草木爲勝西溪以銀錫稱靈接壤交岡諸蠻雜處徵銀二千五百五十七兩二錢一分七釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖目則蒙自千戶知土官承流十里中補目則廣列二十餘峰秀麗如畫漢語訛爲蒙自因以名縣注納樓虧容左能思陀落恐長官司今仍溪處革

楚雄府簡衝至 京萬二千二十里至省四百二十里東至雲南府祿豐界百五十五里西至大理府蒙化廳三處界二百二十五里南至元江州界三百里北至四川寧遠府鹽源界四百三十五里東西廣三百八十里南北袤七百三十五里岡巒盤鬱林麓迴環東峙響水雄關直扼諸蠻之領南控碍嘉要害實通九郡之衢屏蔽會城咽喉西道記謂山溪環帶高城深池有險可守良然徵銀三兩二錢知府教授復設訓導司獄各一州三縣四

案廣輿圖威楚安州碌祿白鹿部銀生谷縣當筋瞼州二縣五煩中無瘴有山漢多蠻少秋米八千九百二十一石衛楚雄方域志山川清秀壤土肥沃有鹽井之饒南瞰金齒北距羅發東接昆若諸郡西連大理爲大部與漢僰同分明楚雄府隸洱海道元爲路置宣撫司初平南蠻置威楚萬戶府宋時段氏據之爲白鹿部初號當筋瞼唐末沒於南詔蒙氏初置傍望邛覽等州晉寧州初安州漢益州郡地補龍泉在雁塢山下鳳泉在慈烏山麓並府南

楚雄縣中衝繁附郭東界廣通四十里西界鎮南五十里南界南安四十五里北界定遠四十五里山川清淑峻嶺重關滇西四達之邑也其西南九台山上有九臺三十峰差參聳峙正西曰紫溪山樹密峰高梵剎非一曰微溪山峰巒百餘溪箐深奧並爲邑勝又西曰鳴鳳山在峩峨山左蜿蜒起伏環峙十數里相傳蒙詔時有鳳鳴於此其間有雲泉中有雲泉寺水甘爲南中第一有溪曰搗練去城約三里許水清冷宜釀有江曰龍川源出苴力舖至鎮南州爲白龍江此其下流也徵銀六千七十九兩六錢七分六釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖安州威楚威州富民淨樂十里煩下中無瘴補治內有會講亭注明正德年建

定遠縣簡在府北百二十里東界廣通四十五里西界鎮

南二十五里南界楚雄五十里北界大姚百二十里四圍
險峻中衍平川背負姚州吭扼武定有關曰羅平曰會溪
並扼險隘而會溪關在會基山上山高千仞羅列五十餘
峯爲羣山之祖關尤稱勝其西亦石山林木蔚蔥延亘二
百餘里又雲龍山一名卧龍亦極延袤昔武侯嘗屯兵處黃
龍烏龍二山左右而拱最爲勝概其東玉璧山色如玉璧
聳拔亦出羣山之表少南黃蓮池中產黃蓮花天下稱異
焉徵銀二千八百六十二兩七錢二分七釐知縣教諭復
設訓導典史各一

今古地理述（卷十七雲南省） 三五五

案廣輿圖 越巂舉州本州千戶倮州耐（所定 寵南寧定遠州五里僻中下）遠

姚　州簡繁在府西北百九十里東界定遠七十里西界
大理府雲南百四十里南界鎮南七十里北界四川寧遠
府鹽源二百八十里北伏金沙南襟威楚制烏蠻之咽喉
卬筰之衝相如諭蜀擬以後闢丞相征南駐兹籌畢乃六
詔之中分而三川之門戶也其山北曰綠蘿南曰三窠東
曰東山武侯南征駐兵于此西曰金秀山下有泉流爲陽
井湖其河曰蜻蛉流自三窠山至城南瀦爲石湖派爲二
溪名東西兩溪其江曰金沙源出吐蕃抵城東北匯爲大

川其產木穗子俗呼菩提子圓淨勝于他產其驛曰普淜
其修祀典興學校建橋梁則明知州高宗壽也徵銀四千
九百九十六兩四錢四分二釐知州普淜州判學正吏目
各一

案廣輿圖 知日流官同土（注）姚州大姚縣初屬姚 官附郭四里半（）安府今併入楚雄府

南安州中難在府東南五十里東界雲南府易門百四十
里西界楚雄十里南界景東廳二百五十里北界楚雄五
里安甸雨竜地皆扼要安郎法夏山盡嵯峨不無伏莽之
虞嘗爲綢繆之計徵銀九百六十七兩九錢七分三釐州

今古地理述（卷十七雲南省） 三五六

判徵銀四百八十三兩三分一釐知州碍嘉州判學正復
設訓導吏目各一

案廣輿圖 黑縣羅廣通摩芻千戶五里（補）表羅山產金 下無鹽秋米七百十七石（）鎮黑石河在 州境二百餘里流經（注）明碍嘉縣今 新平縣界入元江（）入南安轄

鎮南州中衝疲在府西北七十里東界楚雄二十里西界
姚州九十里南界楚雄二十里北界姚州五十里阿雄英
武關塞當衝盤水虹江險要足據一方重地九府通衢徵
銀三千一百四十七兩二錢一分六釐知州學正復設訓
導吏目各一

案廣輿圖六舍雞和石鼓俗富郡欠舍千戶定遠石鼓百戶九里簡中秋米千四百六十石補州東二十里太乙村後有五樓山產美石可琢爲器

廣通縣簡衝在府東七十里東界雲南府祿豐八十里西界楚雄三十里南界南安九十里北界定遠四十里斗淵高岡迴環綿亘外以響水回蹬爲鎖鑰內以羅苴和茶爲奧區鎮倚雕翎岑作萬山之長城宿雀翥橫張兩翼之屏徵銀二千二百八十七兩一錢九分四釐知縣復設教諭阿䣘井鹽課大使典史各一

案廣輿圖路睽千戶四里簡僻薄下補九盤山鳥道九盤關隘險峻又有大河水勢洶湧險不可

測春夏九甚

大姚縣簡在府北二百二十五里東界武定州元謀百四十里西界姚州三十里南界姚州四十里北界四川寧遠府鹽源二百十里烟羅森列龍馬奔騰儲書紊山之精英納蜻蛉河之廣澤文筆峭卓攬四奇以凌霄蛟江靈瑩匯二滷而漾碧居然泉石之美詎曰彈丸之封徵銀二千九百七十四兩一錢二分九釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖青蛉越嶲大姚堡牟川四里半裁僻中下注姚安軍民府令人姚州定邊縣今革

琅鹽井中至　京萬一千一百四十里至省五百七十里東至楚雄府廣通界四十五里西至楚雄府鎮南界二十五里南至楚雄府楚雄界五十里北至楚雄府大姚界百三十里東西廣七十里南北袤百八十里鰲峰鎖水寶應開源秀萃山河靈鍾井脈鹽課提舉司提舉訓導各一

案

黑鹽井要至　京萬一千一百七十里至省五百九十里東至武定州界二百里西至楚雄府定遠界七十里南至楚雄府廣通界八十里北至武定州元謀界百五十里東

西廣二百七十里南北袤二百三十里兩崖蔽天中通一線烟氣成雲井脈滑滑洪流奔駛財賦源源鹽課提舉司提舉黑鹽井大使一

案廣輿圖黑鹽井提舉中上注名勝志唐有李阿台者牧黑牛飲丁池肥澤異常跡之池水皆滷泉報蒙詔開黑鹽井

白鹽井要繁疲難至　京萬一千里至省六百四十里東至金沙江界三百里西至大理府賓川界二百里南至楚雄府姚州界百二十里北至鐵鎖橋百二十里東西廣五百里南北袤二百四十里寶關毓瑞象嶺運雲井應神羊

源流兆洞鹽課提舉司提舉白鹽井安豐井二大使復設
訓導一
〔案廣輿圖〕白鹽井提舉〔補〕初白井屬姚安黑鹽二井屬楚雄康熙四十三年白井提舉鄭山始請復直隸雍正二年始專設學額乾隆十一年始置廩膳增廣五十八年權白井提舉王子音會黑琅二井提舉葉道治王增寶始詳免府考事定其先二年詳改靈源書院巡撫譚尚忠序五雲堂布政使費淳跋伋古又倡諸生張裕遠重修社稷〔注〕白井舊名石羊中有觀舊壇均詳子音皆拾錄三記〔注〕喬界毘五井之分相傳拓自洞庭君女者因牧羊獻出石羊而得鹵今存界井故名舊志謂始于唐天寶閒蒙氏考蠻書地理志越嶲嶲蛉縣出鹽有鹽官白井在姚安之西即漢嶲蛉縣地則白井由來已久不始于唐也安豐井距白井八里許拓于乾隆六年方廣數丈淵涵玉澄輸輓不竭

澂江府中至京八千三百里至省百二十里東至廣西州彌勒界二百里西至雲南府晉寧界三十六里南至臨安府寧州界百二十里北至雲南府呈貢界五十五里東西廣二百三十六里南北袤百七十五里北通省會南接鉤町東據龜山赤水之雄西連嶍峨新化之險古封萬戶今撫四城地勢無多界逼東而中處山川獨秀為滇南之名疆徵銀百六十二兩七錢知府教授復設訓導經歷各一

一州二縣二

〔案廣輿圖〕河陽俞元羅伽甸州二縣三中上無煩秋米九千八十三石〔方域志〕〔明〕澂江府隸臨安道元置澂江路屬雲南行省初為羅伽萬戶府〔宋〕時段氏據之析蠻為三部強宗休制步雄其步雄部又號羅伽部〔唐〕末蒙氏據此置河陽郡隋屬昆州〔梁〕屬南寧州蜀漢屬建寧郡漢置俞元縣屬益州

〔河陽縣〕中繁疲附郭東界路南九十里西界雲南府晉寧十里南界臨安府寧州百三十里北界雲南府呈貢五十五里金蓮玉笥突兀東西石瀾明湖瀠繞內外舞鳳展雙翼而後鎮迴龍盤九曲以前環青螺壓楊柳之隄鏡池凝碧翠黛影芭蕉之浪錫溪聯雲泉詠漣漪雅擅河山之勝概亭開豐樂真為魚稻之腴鄉徵銀三千六百二十二兩一錢三釐知縣復設教諭訓導典史各一

〔案廣輿圖〕羅伽六里栽頓沖中中〔補〕邑境有盟石志謂蒙氏過此拔劍祝石石裂三尺許劍蹟猶存羅藏山東有菜花坪相傳梁王遊宴之所耕者往往得其遺物

〔江川縣〕簡在府西南九十里東界臨安府寧州五十里西界新興四十里南界臨安府寧州七十五里北界河陽二十五里南撫星湖北枕關嶺海門橋通一綫綠籠山巒層陰覆盆所年烟擁螺髻之邑蟠坤禱雨雲迷藉石之光古昔異城臨澂孔道徵銀千八百十一兩四錢二分一釐知縣復設教諭訓導典史各一

〔案廣輿圖〕碌雲異城步雄部易籠二里簡沖中下瘠〔補〕縣有古樹志謂春初縣萌自南北早自北

兆雨西則風雨時不稼登驗之不爽〔注〕地有石如龍因名祿雲異城卽今縣治
新興州簡繁在府西百二十里東界江川二十里西界雲
南府昆陽五十里南界臨安府嶍峨五十里北界雲南府
昆陽五十里奇黎西阻靈照東橫蒙嶍跨趾于昆池平分峻
嶺玉乞壘土于漢代舊據雄關爲會城之南屛乃鉤町之
北障徵銀四千六百九十三兩六錢六分知州學正復設
訓導吏目各一
案廣輿圖古滇國西爨地元州溫富州青蛤栂楝林納部二里簡僻中秋米千六百五石〔注〕玉乞城卽漢研和縣志

路南州簡疲在府東百三十里東界廣西州八十里西界
雲南府宜良四十里南界臨安府寧州九十里北界雲南
府宜良二十五里竹岡壁立赤水迴環東引廣曲西輔郡
城有曰照鏡山池水如鏡曰芝雲洞虛敞可容百人垂乳
多類芝雲曰巴盤江匯通諸邑之流漾爲大川盤同曲折
若巴字然徵銀三千七十八兩七錢二分一釐知州學正
復設訓導吏目各一
案廣輿圖建寧昆州路甸落蒙萬戶三里中無瘴〔注〕陽宗縣今革
景東廳要繁疲難至　京萬一千六百里至省千一百八
十里東至楚雄府南安界百二十里西至順寧府雲州界
二百二十里南至鎭沅州界二百九十里北至蒙化廳界
百三十七里東西廣三百四十里南北袤四百三十里蒙
樂爲屛屹矣崆峒之峙蘭滄若帶儼然江漢之長案錦山
而負華河扼板橋驛而防玉筆城威曾藉厥聲勢蒙楚倚
爲藩籬廣輿記有關三東南曰景闌南曰毋瓜北曰安定
安定接壤定邊九阨咽喉其西蘭津橋〔統志〕漢明帝所造
地形阻絕以鐵鎖繫南北架梁峭壁竦立仰掐霄漢俯瞰
滄江而飛泉急峽複磴危峰森羅上下信奇觀也徵銀二

千九十五兩六錢七分同知教授復設訓導經歷猛統巡
檢各一
案廣輿圖知土官判流官八里下下闕南有蘚秋米千一百十五石〔衞〕景東〔通志〕地極邊民告饑田皆秫不通漢書用緬字國朝降爲直隷廳初因明爲府明置土官設通判隷洱海道元始不鬱置開南州古城南有四井曰磨脂磨〔注〕玉筆城在城西景南梧地〔補〕外大井小井皆產鹽董山昔鬱酋結寨于此明洪武中築城其上又築小城山巔謂之月城　國朝康熙九年設城守建營名玉筆城
廣南府要至　京萬一千四百里至省八百五十里東至
廣西思恩府土田州界四百二十里西至開化府廣西州
兩界三百里南至越南界二百九十里北至廣西泗城府

西林界百四十里東西廣七百二十里南北袤四百三十里交夷要隘兩粵衝途南木伏流遠匯右汀之水者鵝高峝遥連古器之墟旅途之斥堠當嚴蠻獠之出沒宜備徵銀二十六兩一分四釐知府教授復設訓導士富州經歷各一縣一

案廣輿圖特磨道廣南知土判流上里衢下中秋米千五石零方域志地險固〔明〕廣西府隸滇沅道〔元〕置廣南西道宣撫司〔宋〕為特磨道儂氏居之〔補〕府境有祛丕山形如石獅昔人避兵于此此名獅頭寨

寶寧縣要附郭四界同府崇崖巨壑峻坂深林南限以西洋之水北表以牌頭之山一夫當關千人莫入徵銀百四十兩三錢二釐知縣典史各一

案通志新設〔補〕西洋江在城南八十里源出板郎速部木王三山三流栫合東流經富州西北又東南流入廣西田州界注于右江〔注〕富州今為土富州古安寧州知土官目流官四里下下

廣西州要衝繁難至　京萬九百六十里至省四百里東至廣南府界三百里西至臨安府寧州界百三十里南至臨安府阿迷界二百里北至曲靖府陸涼界百八十里東西廣四百三十里南北袤三百八十五里諸山環峙為屏八甸瀠流為塹比鄰西粵密邇南交水陸兼衝漢夷錯處

十八山寨蹊隧出竄而阻深大小維摩巖洞峻險而幽邃宜審獠蠻彈壓之要當分邊腹內外之防徵銀三十四兩九錢二分五釐州判徵銀四十六兩五錢五分六釐知州五嶆州判學正復設訓導吏目各一縣二

案廣輿圖古滇國牂牁郡羈縻師宗彌勒州三中下無賦秋米二千一百七十九石零〔通志〕東瞰廣西南距交阯地幽阻蠻四種曰黑爨曰僰曰土獠曰白子　國朝降為直隸州初為府〔明〕廣西府隸臨沅道〔元〕平蠻置廣西路〔唐〕末為南詔蒙氏師宗彌勒二部大理段氏莫能制初為東爨烏蒙等部所居為羈縻州隸黔州都督府〔晉〕屬寧州〔東漢〕屬興古郡漢益州牂牁郡地古滇國東南境〔補〕城西五里有阿盧洞宏敞深邃中有雕闌寶檻彩雲玉柱鐘鼓傘飯瑤林佛龕〔注〕大小維摩二山俱在廢維摩州東南高出眾山土官世居其上維摩州地今幷入州州學校城垣皆成化間知府賀勛建勛湖廣人

師宗縣簡在州北八十里東界曲靖府羅平四十里西界曲靖府陸涼五十里南界本州四十里北界曲靖府陸涼五十里崇山峻拔盤水瀠紆密箐深林壤連西粵有曰莫治峰高聳萬仞盤亘數邑之境界毗安南終歲在雲霧間惟上巳後一月皎潔可登游人造其巔則邑中高來英武諸山宛若部婁而安南宮室歷歷望中蓋偉觀也徵銀五百六十八兩七錢三分五釐縣丞徵銀五百二十九兩三分四釐知縣邱北縣丞教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖嚴浪甸師宗部阿寧豆勿阿盧豆吳同土官十六里僻簡中下秋米一百八十一石

補邑大河口矣童村有梁王注國朝初因營通志元梁王立營于此注明爲師宗州

彌勒縣衝繁難在州西九十里東界本州二十五里西界臨安府寧州八十里南界臨安府阿迷百四十里北界本州二十里龍嶺環城盤江遶甸阿盧舊部舁西咽喉花山在邑十八寨西三里許產山茶杜鵑諸花特佳其南丹紅石岩色同丹砂遠望燦若明霞日白濆洞中有煉丹竈通志昔仙人合丹于此遺石釜或徙之他所隔宿復還其玉律橋在八甸溪上爲關梁最要徵銀二千五百三十三兩九

錢一分知縣教諭復設訓導竹園村巡檢典史各一

案廣輿圖彌勒部吉輸夷惡部萬戶同上官十六里中下注明彌勒州

順寧府要繁難至京萬一千六百里至省千一百五十里東至景東廳界二百二十里西至永昌府灣甸土州界百二十里南至猛緬長官司界三百二十里北至永昌府永平界三百七十里東西廣三百四十里南北袤六百九十里水與吐蕃越南同其源山從崑崙蜀岷疏其脈兩崖夾峙一路中通神舟渡天塹之雄永鎮關地軸之險徵銀百四兩通判徵銀三百五十五兩九錢六分六釐知府緬寧通判教授復設訓導右甸經歷知事猛緬巡檢各一州一縣一

案廣輿圖慶甸蒲蠻知土官判流官州一二里下下有辯方域志明順寧府設土官通判隸洱海道元始內補治西交鳳山有諸葛碑又西三里許附古蒲蠻地陶家園有嚮景亭水竹環匝爲遊人燕賞所集又聚書樓明上知府猛寅藏經史于此一名萬卷樓

順寧縣要在府西北　東界　里西界　里南界　里北界　里倚樂平以遙鎮資蜢蝶以近藩洪流帶虎墟之河澄泓開象腳之井徵銀二千一百三十一兩九

錢四分九釐知縣教諭復設訓導典史各一

案新設注蜢蝶山土少石多嵌空玲瓏山麓有聚落土名蜢蝶者因以爲名虎墟河在阿城舊村與阿魯使河合流俱入黑惠江其旁有虎穴

雲州要難在府東三十里東界景東廳百二十里西界本府十里南界猛緬三百里北界蒙化廳百二十里近接景順之交僻在爽濮之徼深山盤水地氣炎蒸徵銀千二百十九兩七錢九分四釐知州學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖大侯州古孟佑知土官四里下下補境有洪塘在鎮戎山注下爲州灌溉之利

北勝州後詳

曲靖府要衝繁疲難至　京七千九百里至省三百里東至貴州興義府普安界百七十里西至雲南府嵩明界二百二十里南至廣西州界百七十里北至貴州大定府威寧界四百五十里東西廣三百九十里南北袤六百二十里石龍表天柱於前木密壘重關於後白石當一面之阻勝嶺爲四封之雄地介極衝險資防守知府捕盜同知教授復設訓導各一州六縣二

案〔廣輿圖〕石城建寧益州郡味縣興古郡州四縣二傾沖中無聿〔衞〕曲靖〔方域志〕明曲靖軍民府隸安普道〔元〕置宣慰司初爲曲靖路唐末沒於南詔大理段氏磨勒部中分協州置靖州屬戎州都

督改恭州爲曲州初置南寧州治味縣〔隋〕置恭協等州〔晉〕末爲西爨地初屬寧州蜀漢興古郡治律高初置建寧郡〔漢〕益州郡味縣地〔補〕迎恩門外有武侯閣四面荷池閣建其中遊觀稱勝〔注〕府城北有石城郎唐莊州石城縣屬黔州都督

南寧縣中衝難附郭東界平彝七十五里西界馬龍二十里南界陸涼百里北界霑益二十五里帶水環山平疇廣野城西負金山山頂有穴水深尺餘謂之研池童子取水置硯則學書有成東曰分秦山相傳武侯盟酋之所西南曰眞峰山林巒秀麗花木繁瑰亦奧區也山半有彌陀巖後有普賢洞其東北去城八里許則白石江源自馬龍州界經此東南流與瀟湘江合明西平侯沐英擒達里麻此其地焉徵銀三千八百八十五兩六錢五分一釐知縣復設教諭訓導白水巡檢典史各一

案〔廣輿圖〕味縣磨彌部越州三里莪沖中〔補〕府南里許有古碑上刻篆文多不可辨有漢光和五年閏四月十五日漢李膺等字前二里即李元禮祠歲以二月戊日祭

霑益州要衝繁難在府北三十里東界平彝八十里西界東川府百八十里南界南寧五里北界宣威百二十里層巒繞其西北二水交於東南地當黔蜀之衝山接烏蒙之險徵銀八百三十三兩四錢三分二釐知州學正復設訓

導吏目炎松巡檢各一

案〔廣輿圖〕西平交水石盤州梁羅山磨彌知同目流又土同十四里中秋米三千三百三十九石零〔衞〕越州〔所〕烏撒後所隸貴州〔補〕境有交水河合盤江蠟溪二流又車翁江在州北境

陸涼州中疲難在府南百二十里東界羅平八十里西界馬龍五十里南界澂江府路南七十里北界南寧五十里雄山東峙石戶西扃爲澂廣之咽喉實興古之重鎮徵銀二千五十二兩七錢九分三釐知州學正復設訓導吏目各一

案〔廣輿圖〕平彝洛溫河納芍華知同目流六里下中秋米七百九十七石〔衞〕陸涼〔補〕州境部封

山即古芳華縣地上多〔正〕石戸即石門山石筍森布十
花木又木密山有關〔注〕餘里望之如林東西行者必
經其中
故名
羅平州舊羅雄在府東南二百七十里東界貴州興義府普
安州九十里西界廣西州師宗五十里南界廣南府百十
里北界南寧九十里鍾山羅列遠際大渡之河白臘高嶷
更接八部之嶺郡東關鎖捍衛邊陲徵銀二千四百四十
一兩四分二釐知州學正復設訓導吏目各一
案廣輿圖塔敞納彝甸興古郡知土同目流〔注〕明改羅
三里崻下秋米四百五十四石　平州初
羅雄
州

馬龍州中衛難在府西南五十里東界南寧二十五里西
界尋甸七十里南界陸涼六十里北界霑益三十里崇山
如墉通道若綫東河響水爲襟帶多羅連雲爲藩籬省東
要害之區輿古儉約之地徵銀千四百八十八兩七錢五
分六釐知州學正復設訓導吏目各一
案廣輿圖撒匡與古郡納垢郡益州郡通泉知同〔所〕馬
目流四里下中秋米九百五十七石　龍
〔補〕州西南有
分水嶺關
尋甸州中衛難在府西百三十里東界馬龍七十五里西
界武定州祿勸三百里南界雲南府嵩明六十里北界東

川府七十里地連中慶壤接曲州山列玉屏海涵清水密
邇東川之境獨當一面之雄關索嶺在州易龍驛東五里
許一名楊磨山上有關旁立一石標諸葛武侯南征時駐
此滇志自馬龍西南行八十里上小關索嶺嶺路盤迴如
之字滇南紀遊木密關小關索嶺上有武侯及關索祠祠
前銅馬乃唐時物也古柏大數圍有碑云漢武侯平蠻會
盟于此史稱亮盟南人于木密其即此與徵銀四千一百
六十一兩八錢五分三釐知州學正復設訓導吏目易古
巡檢各一　分巡迤東道

案廣輿圖尋甸軍民府仁德新丁爲美歸厚五里〔衛〕大
中下無糧秋米三千九百九十五石雲南　羅
〔所〕木密關
隸雲南
平彝縣要衝繁難在府東北九十里東界貴州興義府普
安四十里西界南寧四十里南界羅平二百二十里北界
霑益十五里白馬崚嶒青溪邃密定南高插雲霄三臺突
起廣野入滇門戸孔道衝煩瑞鼎征塗記平彝有宣威嶺
滇黔分界處山頂有亭曰萬里亭一名石虬亭空曠大結
奇石一片狀若游龍夭矯古木翳陰良可愛也北平劉崑
題柱曰絕巘擁崔嵬萬里昆滇開曲郡潛龍神起伏半空

雷雨護平嶺家嚴匾曰平疇石畫孫士寅曰吾愛此石民
喜有亭蓋指此其曰忠孝化成坊者後之人追思三省制
軍鄂公爾泰立也城東設關歸于曲靖靑溪洞爲縣門倣
如堂殿當孔道石乳滴成柱有石牀石几物態不一家嚴
題門曰小有天鑴柱曰不事錫鏤自然虛靈洞前溪水湲
湲灌田無算徵銀千二百四十四兩一錢二分二釐知縣
復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖平彝衞（補）平成書院嘉慶四年令王子音平苗告成作也巡撫初彭齡書之並題堂
桂方之鄉魯絃歌其日丁巳之前思暇日太平以後見斯民蓋王令紀丁巳太平坊句也直隸總督顏檢評平
今古地理述【卷十七雲南省　四十三
彝征苗紀畧引之以爲實錄協辦大學士費淳評書院記又以爲巡撫書額匙楹絃歌可法不獨於邑有光讀
此不禁爲諸生三致意也士民鑴表令績並前令孫士寅作志能孔榮移合諸大端於院中直道哉
宣威州巾疲難在府東北二百三十里東界貴州與義府
普安七十里西界東川府百里南界霑益四十五里北界
貴州大定府威寧百三十里左跨龍山後距可渡前達交
水右遶車洪扼黔蜀之咽喉爲曲尋之重蔽徵銀八百十
九兩六錢五分三釐知州學正可渡巡檢兼驛丞吏目各
一
案（汪）亦佐縣今革

武定州要繁疲難至　京萬八百里至省二百四十里東
至曲靖府尋甸界百二十里西至楚雄府大姚界二百四
十里南至雲南府羅次界三十九里北至四川寧遠府會
理界三百里東西廣三百六十里南北袤三百三十九里
夾隨西連蒙山東峙獅峰崒嵂雄虎視於江關鴆水蜿蜒
儼蟠龍於石臼壯金沙之南面控蜀道之北門徵銀三千
四百九十七兩四錢四分九釐知州學正復設訓導金沙
江巡檢吏目各一縣二
案廣輿圖昆州羅婺知土官同推流官中中州二縣革二存一秋米二千五百二石（方域志）
今古地理述【卷二十二雲南省　四十二
明武定軍民府元武定路初南蠻內附置羅婺萬戶府古烏蠻羅婺部地（補）城南有香水泉春時則香土人
祭而汲和酒飲可以療疾（注）今降州初爲府
元謀縣簡難在州西百九十里東界本州二十里西界楚
雄府大姚四十里南界本州十五里北界本州九十里案
馬頭之巑岏倚長山之盤岸流金沙以繞元武灘西溪以
帶宋明法靈摩空削萬仞而壁立吾粱爛景蔚百里而霞
蒸徵銀千七十六兩九錢三分二釐知縣復設教諭訓導
典史各一
案廣輿圖華竹環州全流又知土五里僻中下

祿勸縣簡難在州東北二十里東界曲靖府尋甸百里西界本州十里南界本州五里北界四川寧遠府會理三百里寨雄羅婺峽峻紅崖絳雲封擬岱宗棠嶋波連滇海徵銀千八百八十七兩九錢二分一釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖洪農祿券石臼易籠夸甸轄八里中下【注】明祿勸州其南甸石舊二縣明革和曲州今併入武定羅婺寨在城西幸邛山上山四面斗絕頂有三峰可容萬家志稱天設之險兵不易破

麗江府要至 京蕩七百六十里至省千二百四十里東至永北廳界四百里西至怒彝界六百七十里南至大理

府浪穹界二百八十五里北至四川裏塘界六百八十里東西廣千七十里南北袤九百六十五里雪消春水遙連西蜀之偏鱗次碉房直接吐蕃之宇重關壁立四塞星羅爲南滇之保障作益部之屛藩同知徵銀五百三十二兩二錢四分六釐通判徵銀千九十三兩二錢一分知府中甸外防同知維西通判教授復設訓導經歷麗江井鹽課大使知事駐昭通府各一州二縣一

案廣輿圖麗水茶罕章知土官同流官州四縣一下下無瘠秋米二千一百七十五石

方域

志在雪山南爲大理要害【明】置麗江軍民府隸金滄道【元】麗江路【唐】沒於蠻爲越析詔地【晉】屬嶲州【東漢】兼屬永昌漢越嶲益州二郡地【補】雪山關當麽些土蕃之界險峻天成元世祖由吐蕃入大理破石門關明初傳有德定麗江破石門關卽其地

麗江縣要在府 東界 里西界 里南界 里北界 里皆崔嶺以分籓居然犄角之勢依寶藺而啓土聿昭表裏之形徵銀千一百二十九兩七錢四釐知縣教諭訓導典史各一

案

鶴慶州中繁難在府東百五十里東界永北廳百二十里

西界本府百五十里南界大理府賓川百二十里北界本府五十里四山壁立勢若梯雲一水伏流形如環帶枕雪山以爲障雄開義督之都控石門以當關險扼土蕃之部徵銀三千五百八十二兩七錢七分知州學正復設訓導吏目各一

案廣輿圖鶴州謀統郡樣其越析治州二秋米千二百二十六石【補】廣輿記城北有青元洞兩壁皆莓苔彩錯如錦土垂石乳懸綴奇秀土人每歲六月二十六日執火入洞以爲勝游【注】今降爲州初爲府明鶴慶軍民府隸金滄道

劍川州簡衝在府東二百四十里東界鶴慶四十里西界

本府百五十里南界大理府浪穹百九十里北界本府五
十里西枕老君南屛石寶華山紫氣劍水川彤越析要區
石門重地徵銀二千七百二兩二錢七分七釐知州學正
復設訓導彌沙井鹽課大使吏目各一
案廣輿圖 義都雖唘城劍州千戶劍浪節度義都瞼十八里裁缷中秋米二千六百十七石（補）劍湖周六十里舊有河泊所歲入魚課劍川今屬麗卽劍湖之尾由流爲三折若川字州以此名（注）江府明屬鶴慶軍民府其鶴慶所屬順州麗江所屬通安寶山蘭州巨津四州瀰西一縣今革
元江州要繁難至 京萬一千二百八十里至省七百九
十里東至臨安府石屛界百里西至鎭沅州界二百里南

至車里宣慰司界千六百里北至楚雄府南安界五百里
東西廣三百里南北袤二千一百里三江合繞諸緬遙峚
峩崀爲河險矣天開巨壑馬籠列嶂壯哉地闢重藩爲五
司之上游實普沅之門戶也玉臺山在城東五里懸崖絕
壁凡二十五峰蒼翠如玉舊名羅槃少北自樂山今曰樓
霞明統志作目樂巍峩二十峰狀若崆峒蒙氏封爲南嶽
又北曰龍爪山亦名奇山山巒奇特西曰寶山圓如螺髻
尖若插簪相傳有人獲寶于此其左有溫玉泉石罅迸若
其色青碧其沸若湯亦滇中溫泉之勝者徵銀四千二百
四十八兩三錢三釐知州學正吏目因遠巡檢各一縣一
案廣輿圖 惠籠威遠判流官僻見知土官下下長官司因遠羅必甸長官司羅槃甸附郭八里秋米千九百三十石 方輿志 明元江軍民府領因遠羅必甸長官司隸臨沅道元南蠻內附置元江萬戶府 古西極邊
新平縣簡難在州北二百里東界臨安府嶍峨五十里西
界鎭沅州恩樂三百七十里南界本州二百里北界楚雄
府南安三百里深谷崇山地勢險阻伏戎於莽防守宜嚴
有曰鸚鵡山在縣境舊新化州西十里山巒秀拔林木葱
蘢爲邑之勝曰平甸河在縣東十里爲眾所滙其前近城

里許有井名瑞木水味甘冽源出木下其木一本三幹花
葉皆異蓋奇品也徵銀九百二十八兩四錢六分二釐知
縣復設訓導楊武里巡檢典史各一
案通志 明新平縣元年甸縣古蠻地
普洱府要至 京九千四百五十里至省千二百三十里
東至元江州界二百五十里西至順寧府界五百三十里
南至阿瓦界千五十里北至鎭沅州界百九十里東西廣
四百三十里南北袤千二百四十里南接老撾西連車里
表以鳳凰天筆之山帶以把邊九龍之水壁造雄封邊陲

重地思茅同知徵銀千一百四十九兩五錢一釐威遠同
知徵銀七百一兩九錢八分通判徵銀千八百九十三兩
九錢七分二釐知府思茅同知威遠同知他郎通判經歷
抱母井鹽課大使思茅巡檢兼司獄威遠知事猛緬經歷
各一縣一　分巡迤南兵備道
案通志（新設）（補）九龍江有二塲一在江之南一在江之西相傳皆孔明所建有樹玲瓏環抱最奇異其南六茶山有祭風臺亦稱武侯遺迹（注）府名普洱境有普洱山也山產茶性溫味美異于他所
寧洱縣倚附郭四界同府依憑郡治籓蔽南陲封土云遥
承風於錦山平塘之際畫疆而理分茅於玉屏南澗之閒

徵銀九百十九兩九錢九分三釐知縣教諭他郎復設訓
導典史各一
案通志（新設）
蒙化廳要繁疲難至京萬一千四百里至省八百二十
里東至大理府趙州界五十里西至順寧府界百五十里
南至順寧府雲州界百九十五里北至大理府趙州界百
里東西廣二百里南北袤二百九十五里鳳凰天耳羣峰
如帶以迴環漾濞陽瓜一川若掌而平衍崑崙扼要虎視
諸蠻蒙舍恢疆雄先六詔徵銀五千四百三十二兩二錢

四釐同知教授復設訓導經歷各一涙滄江漾濞南澗三
巡檢
案廣輿圖滄江陽瓜知土三十五里中中徵轄鄉多秋米四千八百二十石零（衙）蒙化（通志）今降直隸廳初爲府明蒙化府名滄江土官設通判隸洱海道元蒙化府宋爲段氏所據置開南縣唐末爲蒙氏所據號蒙舍詔永泰初改陽瓜州初爲姚州蜀漢（補）屬建寧郡東漢屬永昌郡漢爲益州郡地楚滇國城北蒙舍城唐置陽瓜州於此
（永昌府）要至　京萬一千八百里至省千二百里東至順
寧府界百四十里西至神護關界五百五十里南至孟定
土府界八百七十里北至大理府雲龍州界二百五十里

東西廣六百九十里南北袤千一百二十里滄江潞水爲
襟帶于東南九隆三崇作屏籓于左右獨當一面舊阨三
宣六慰之咽喉勢壓羣雄壯倚八關二堡之形勝滇西鎖
鑰邊徼名區其產曰琥珀出地中其上及旁不生草深者
八九尺大如斗有皮裹焉曰土瑪瑙出山石閒曰縹氎即
白氎布堅厚緻密頗類綢曰桐花布桐花織成潔白不受
垢曰波羅密實大如瓜甘而酸曰馬金囊狀類白荳蔻嚼
塗瘡甚効或食一枚飲冷水卽無傷曰蒟葉藤葉似葛
蔓附于樹可爲醬蓋漢書所謂蒟醬也實似桑葚皮黑肉

白味辛合檳榔食之禦瘴癘其獸猩猩徵銀千四百五十三兩三錢九分四釐同知徵銀三百五十七兩三錢九釐知府龍陵廳同知教授復設訓導司獄各一施甸沙木和二巡檢龍廳巡檢兼司獄一州一縣二

案廣輿圖 哀牢不韋博南金齒九里州一縣二安撫司一長官司二中無蠻〔衛〕騰衝軍民指揮使司〔所〕越睒軟化騰越〔方域志〕俗以金裹兩齒曰金齒居諸葛營者皆嘗漢人衣冠理義悉效中土〔明〕永昌府隸金滄道初立金齒軍民指揮使司〔元〕置金齒宣府〔唐〕末沒於蠻初屬姚州都督府〔晉〕蜀漢並為永昌府〔東漢〕永昌郡初瀾滄郡〔漢〕置不韋縣古哀牢國〔補〕府北有虹橋跨瀾滄江長三百八十尺南北為關樓四上覆板屋三十二楹〔補〕九隆山在城西水經注牢山有婦人名沙壺捕魚水中觸沈木有感懷孕產九

子後沈木化為龍出水眾子驚走惟季子不能去背龍而坐龍因舐之其母鳥語謂背為九謂坐為隆因名九隆及長共推為王後牢山下有一夫一婦生九女九隆皆以為妻遂孳育皆畫身象龍文衣皆著尾

〔保山縣〕要繁難附郭東界順寧府百四十里西界神護關五百五十里南界潞江百六十里北界大理府雲龍二百五十里西極南隅藉防維於一豸豹關虎旅資控引於重門城西北雲巖山高百丈盤迴三里許巖深處一橫石狀如臥佛因建道場故亦名臥佛山又寶蓋山在大保山後左曰玉壺山石竇流泉絕清每白雲從淵中穿挂山椒如玉壺然其前曰棲賢山又前稍遠曰瑪瑙山以產瑪瑙而名南有易羅池池水清澈源白池底湧出東有青華海中植藕花夏秋盛開最勝徵銀三千三百五十三兩一錢九分二釐知縣教諭復設訓導典史各一

案廣輿圖 十八里頃劇〔補〕縣南諸葛營東有王右軍書臺府志舊有王羲之手書碑刻又呂凱墓在縣境金雞村

〔永平縣〕簡衝在府東北百七十里東界蒙化廳百八十里西界保山五十五里南界順寧府二十五里北界大理府雲龍八十里深巖絕澗峻嶺重巒為金齒之垣墉實雲龍之犄角城西南博南山一名金浪巔俗譌為丁當山崇坡

峻坂委曲嶙峋為西郵通衢其東曰銀龍江曰雙橋河少北曰碧溪江曰九渡河環繞交流湍激澎湃徵銀五百五十五兩七錢四分八釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖 博南勝鄉知典流丞八里中下土徵瘴蠻保雜〔補〕沿南有德化樓壯麗可登覽

〔騰越州〕要在府西三百六十里東界保山百二十里西界野人地百八十里南界南甸二十里北界保山百八十里孤懸天末接壤殊方控制麓木諸司為出緬之門戶高黎山其大暑也高峻盤亘蒙氏封為西嶽其南為來鳳山東北為香泉井井泉清冽甘香為州第一徵銀五千四百四

十五兩五錢三分六釐知州同知督糧州判學正各設訓導
導吏目龍川江巡檢各一
案廣輿圖八里上上注路江安撫隔衛州鳳溪長官施甸長官今革
永北廳中繁難至　京萬二千七百里至省千三百五十
里東至四川寧遠府鹽源界三百四十八里西至麗江府
鶴慶界二十五里南至大理府賓川界百十里北至外域
黃喇嘛界四百六十八里東西廣三百七十三里南北袤
五百八十里孤懸江外三面皆山實巖疆鎖鑰之區有扼
拊吭背之勢城南九龍山高出眾峰稱廳名勝山西北程

海廣百畝多魚鰱鯉爲最半蓬烟網終歲不輟其東門外
三里許觀音箐石壁大士像吳道子筆也箐中樓閣坊棨
高下錯縱山水天然子音知廳事時新其門隸書人天閣
而易箐曰靈源蓋本黃山谷所謂靈源大士人天眼也巡
撫譚尚忠作字竝跋鐫石上子音記之徵銀四千九十五
兩一錢七分三釐同知教授訓導經歷知事各一
案廣輿圖成紀鎮施州善巨流府隸同上官十五里倅中附布政通志今昭直隸廳先爲府
初隸大理府明北勝州屬順寧府隸金滄道元北勝府
初施州宋段氏據之爲成紀鎮唐末南詔異牟尋始開
共地名善巨郡又名成偈睒初名牡舊志廳人士補修臧
方珙漢爲施蠻所據戰國白國地官考書舊志以

後正署同知所以教養士民者若永北書院忠孝節義
祠孤貧寒衣田司馬新館賓雲堂皆當務之急宜拾錄
記各詳之矣而獨以書院事宜權同知王子音始之李
書吉繼之不特職官書考又奉木主院中傳曰得民心
有以
哉
開化府要至　京萬二千五百里至省七百里東至越南
界四百六十里西至臨安府建水界六百八十五里南至
越南界二百四十里北至廣南府界百八十里東西廣千
一百四十五里南北袤四百二十里二臺綿亘足衞金湯
八戛重圍堪爲垣牖崇岡濚淵作臨郡之屏籓重鎮雄封
實邊疆之控制徵銀九千九百五十七兩知府接壤同知

教授復設訓導各一縣一
案廣輿圖王弄長官大小二部下下教化長官強現三部下下安南長官保古捨資千戶安南道防送里通志今置府明設王弄教化安南三長官司隸臨安府隸金滄道宋爲段氏所據唐末蒙氏據之爲
強現三部初屬越巂漢爲
句町國境古徼外極邊地
文山縣要附郭四界同府鉤町舊疆強現分地臨廣接壤
交阯爲鄰城北鳳凰山郡鎮山也少西曰六詔山在八戛
山之前山形旋折雲烟環繞又西曰西華山橫列三十六
峰梢曲而南層巒疊嶂聯絡如屏其東南爲獅子山正東
爲東文山志稱登臨其上水光山色暎帶左右爲邑勝地

其水有灣毀河浴水可解烟瘴有綠水塘水如碧玉異蘢潭在其西境諸流多匯于此康熙七年經歷李鳳呂引水灌田民被其利至今賴之徵銀千四十三兩四錢五分六釐知縣典史各一

案通志（雍正六年設）

東川府要至　京九千八百里至省五百三十里東至貴州大定府威寧界二百里西至四川寧遠府界三百里南至曲靖府尋甸界二百六十里北至昭通府界百六十里東西廣五百里南北袤四百三十里地控金沙臨昭通之

南面山高雲弄絡省治之北門東接威寧西通會理內負江山之雄外連黔蜀之勢徵秋米二千三百四十石一升七合二勺知府教授巧家營經歷各一縣一

案通志（今為府明為東川軍民府元東川府初置萬戶府蒙詔蒙氏置東川郡禹貢梁州域）

會澤縣要四界同府踰七雄（山名）而列土彩煥翠屏擁萬額（山名）以放衙聲傳石鼓灌龍泉于綠野漾牛欄于金沙徵銀二千四百五十兩三錢八分二釐知縣則補及捕二巡檢典史一

案（補）縣西南百三十里有璧谷江源出尋甸之白潭河斗峻深狹西北流入金沙江（注）牛欄江在縣北下流江闊水急士人用木筒貫以藤索繫于兩岸人過則縛于筒用游索往來相牽以渡名曰索橋

鎮沅州要至　京萬二千五百里至省千二百里東至元江州界百里西至順寧府雲州界二百四十里南至車里宣慰司界六百三十里北至景東廳界六十里東西廣三百四十里南北袤六百九十里樂版崚嶒紆綱鳥道烏速峻峙蓬密雲門四圍阻險中關平原亦邊徼奧區也徵銀四百八十兩二錢二分四釐知州學正按板井鹽課大使吏目新撫巡檢各一縣一

案廣輿圖（威遠州按板寨知上官同流官判推各一五里下谷祿長官一秋米百石）（注）今降州和因明為鎮沅府隸洱海道

恩樂縣簡在州北六十里東界元江州新平二百四十里西界本州五十里南界本州五十里北界景東廳三十里東擬碧松南迎文筆遠控普洱近接哀牢控制遙邊最為險要徵銀九百七兩三錢二分知縣教諭典史各一

案通志（明樂甸長官司）（補）境有南浪江源出納羅山經舊祿谷寨南西南流入杉木江其另東河卽江之支流（注）哀牢華言安樂也

昭通府要至　京九千八百里至省千一百六十里東至

貴州大定府威寧界九十里西至四川寧遠府界四百九
十里南至東川府界百三十里北至四川馬湖府界五百
里東西廣五百五十里南北袤六百三十里地稱僻險勢
接川黔八仙海近作湯池二龍山遠爲籓衛道路崎嶇土
田瘠薄同知徵秋米千一百九十石七斗九升二合八勺
通判徵銀五百三兩一錢五分八釐知府大關同知魯甸
通判教授經歷知事各一牛井大關二知事魯甸大關鹽
井渡二巡檢州一縣二

案通志新設

恩安縣簡附郭東界貴州大定府威寧六十里西界永善
百六十五里南界魯甸三十里北界大關二百里廣野跨
烏蒙憑鳳山以編井里偏隅連魯甸倚龍峒而啓田廬地
融黎谷之春水繞金江之澤徵銀千七百九十七兩三錢
一分一釐知縣典史各一

案通志新設

永善縣簡在府西北二百三十里東界大關六十五里西
界四川寧遠府二百八十里南界恩安八十里北界四川
敘州府屏山二百四十里爲滇省東北之極邊跨黔蜀交
錯之土宇山如蓮瓣直接雲霄江迤敍州可通舟楫徵銀
五百七十九兩八錢七分一釐知縣副官村縣丞教諭典
史各一

案通志新設

鎮雄州要在府東三百四十里東界四川敍永廳永寧三
百里西界恩安三百四十里南界貴州大定府威寧三十
里北界四川敍州府高縣三百十里綿紐左峙硌砌右蟠
苴斗河橫於南白水江繞其北山川險扼地勢阻深徵銀
千一百四十五兩七錢三釐知州彝良州同威信州判學
正吏目毋亭巡檢各一

案通志今降州明爲府又名鎮雄蠻裔芒布居此號芒布部補州北境火頭墩有山碑篆文奇古又
東羅漢村有石鐫芝與注姚安軍民府永寧府並所屬
古界四大字字亦古老注剌次瓦魯革甸香羅四長官
司今
革

案廣輿圖直隸都司瀾滄衛領蒗蕖州一初屬鶴慶府置衛領北勝蒗蕖永寧二
州元北勝州地漢開博南行者愁怨作歌所謂漢
德廣開不賓度北南越瀾津渡瀾滄爲他人者也前隸
宣慰司五府二宣撫司三州四安撫司一長官司六宣
慰司曰車里在滄浪江南近交阯徹曰木邦孟都城近
里狄瀾中中土官有廨邦領安撫
一曰孟養香柏城極險曰緬甸江頭太公蒲甘緬馬來
雲遠安正國邦牙下下有金

沙江有城郭室廬舟筏刑用貝曰老撾越裳撾家以上皆
葉書八百大甸八百媳婦自古不通中國迄
明元始府曰孟定景府孟定甘知曰孟艮孟指知土官
內附土官下三里下下以下皆土
蠻衙門宣撫司曰南甸南宋府曰干崖干賴渠瀾曰隴
有瘴州下下賴睒鎮西
川麓川隴巴平緬下下土統中州曰威遠銀生府漢落
川任思發反革宣慰司置之維蠻知土官
四里曰灣甸細睒鎮康知土曰鎮康石睒知土官曰大
下下宣五里下下九里下下
今改安撫司曰孟密長官司曰者樂他郎甸猛摩曰
候寘州地蠻名者鳧
鈕兀他曰芒市怒謀大枯睒小曰孟璉曰茶山曰麻里
兀枯睒芒施蠻

雲南圖敘雲南古梁州裔壤崇岡巖嶂激澗縈紆城郭人民蠻居十七時恬則逢屯蟻聚有事則獸駭角奔蓋人自為險勢難統一者也必知其要領則雲南臨安大理永昌鶴慶楚雄頭號沃壤然元安路納交

阯金騰地據諸甸瀾滄聯絡寧遠曲靖彌壓烏蠻王公設險於斯要矣而土酋大者元江武定景東麗江小者姚安北勝鄧川浪穹並以兵力稱桀向背靡常蓋自麓川難平滇境粗安則沐氏世有力焉惟尋一帶風土絕異兵衛漸疎故諸羅搆釁相尋而木邦孟密亦恃其險遠至今不悛悔禍咎在撫綏失策木無置制可言然滇南北向中州必假道貴陽而後進稍值兵梗坐令隔絕則滇池之達馬湖武定之達建昌川陸具存久而榛棘在今日所宜急講而萬里投宦類難得人則蠻情蠢動未爲無故此尤不可不愼也

今古地理述卷十七終

孫 慶祥 校
慶書

今古地理述

鑑定

考訂 鄱陽胡克家果泉

分校 武進徐準宜仲平
武寧盧 洵 勿眉
臨川吳際昌會斯
興義易時熙淳宇

今古地理述卷十八

武甯　王子音心言述　男　洪鼎亞園　編校

義甯　萬承風和圃　補　瑞台曉香　暨

元和孔傳金東山　武甯方　瀚春湖參核

武甯盧　浙容斧　霸州韓鼎蓀香祖繕本

連平顏伯燾魯輿汴

錢塘費泰升六交

貴州省

疆域在　京師西南七千六百四十里東至湖南沅州府芷江界五百五十里南至廣西慶遠府南丹土州界二百二十里北至四川重慶府綦江界五百五十里東西廣千九十里南北袤七百七十里府十二直隸廳二直隸州一州十四縣三十四

形勝居天下之西南東阻五溪西控六詔南連百粵北距三巴舊志上則盤江旋繞下則灘溪順流沈思充志關雄虎踞路繞羊腸衞既齊志窮地之險極天之峻一人荷戟萬夫趦趄周廷用記坤位雄都邊陲扼塞滇楚鎖鑰蜀粵籓屏通志貴陽都勻與廣西接壤銅仁偏處萬山思州石阡孤懸一隅鎮遠平越當湖廣之衝黎平寄荊楚之裔惟思南以江通舟楫商賈行旅不甚蕭條近則水西臣服增設平遠大定黔西威甯四府平遠黔西威甯今並降州屬大定府幅員既廓反側全消規模迥殊前代矣廣輿記　貴陽興義滇南門戶也鎮遠水陸之會安順西南之衝思州犄角湖湘都勻脣齒西粵又皆東南屏衞也阨牂牁之要路通蜀楚之津梁則思南實爲巨鎮襟喉邊落控扼苗蠻則黎平銅仁平越亦蔽楚粵藩會垣之要

區遵義提封曠遠跨連溪洞北門鎖鑰也石阡與黔思犬牙相錯據有黔中之勝大定土田豐裕文物聲明西接滇疆東瀕蜀口此九扼塞之最者蓋黔自明永樂置省嘉靖開科我　朝御遠籌邊規制益備民風士氣蒸蒸日上矣集述

賦稅戶部彙核嘉慶八年清揩額徵地丁雜稅等銀十一萬九千九十六兩三錢徵鹽課銀八千二百五十兩四分九釐會典則例起運銀七萬五千四百八十九兩五錢九分六釐有奇今按起運正銀六萬五千八百六十四兩八錢有奇耗銀五千四十四兩一錢有奇存

畱銀萬六千九百六十三兩一錢七分六釐有奇今按存畱正銀
二萬九千三百七十三兩一錢有
奇耗銀九千七百一兩八錢有奇
祿制巡撫萬學政三千七布政使五千按察使三千道員
兩百兩兩兩
糧道二千二百兩古州兵備道知府貴陽府千五百兩安
二千五百兩貴西道二千兩順鎮遠二府各千三
百兩銅仁黎平興義都勻大定遵義六府各知州平越州
千二百兩思南石阡思州三府各八百兩千兩貞
豐州八百兩黃平州鎮寧州永寧州普安州麻哈州獨山
州威寧州各七百兩定番州平遠州廣順州黔西州各六
百兩開州正安知縣貴筑八百兩普定鎮遠各六百兩龍
州各五百兩里貴定玉屏清溪施秉銅仁開泰清
鎮安平興義普安安南都勻清平畢節各五百兩修文安
化婺川印江天柱錦屏永從荔波湄潭甕安餘慶龍泉遵
義桐梓綏陽仁布政司經歷庫大使按察司照磨司獄各
懷各四百兩六

十同知台拱古州各八百兩八寨松桃仁懷通判黎平府
兩各九百兩郎岱六百兩長寨五百兩通判下江通
判七百六十兩安順府歸化通判五百兩州同貞豐州同
大定府水城通判六百兩餘各八百兩三百兩獨
山州同州判各二縣丞銅仁六十兩府照磨黎平府百六
二百兩百兩餘各二百兩十兩遵義府
水城廳各經歷司獄主簿吏目巡檢典史驛丞各六十兩
六十兩威寧州得
勝坡巡檢提督二千
二百兩兩
學校總額四十貴陽府府學貴筑各二十貴定修文定
名歲科學額番各十二龍里開州廣順各八
思州府府學十六玉思南府府學二十安化十鎮遠府府
屏清溪各八二婺川印江各八學
二十黃平十五施秉銅仁府府學十二松桃廳四黎平府
天柱各十二鎮遠八銅仁八
府學二十開泰十安順府府學二十普定鎮寧清興義府
二錦屏永從各八鎮安平各十二永寧八

府學貞豐普安州各十二都勻府府學十八都勻麻哈獨
興義普安縣安南各八山清平各八荔波四
平越州州學二十湄潭甕石阡府府學十七大定府府學
安各十二餘慶八龍泉八二十
三威寧二十黔西畢遵義府府學十八遵義十五綏陽正
節各十五平遠十二安各十二桐梓八仁懷六
仁懷廳學四
武備提督一安總兵四安義一古州一副將十清江一大
順鎮遠一威寧一定一松桃
一都勻一上江一永安一遵參將七撫標中軍一提標中
義一平遠一定廣一銅仁一軍一丹江一長寨一
黎平一台拱遊擊二十五撫標右營一提標右營一前營
一朗洞一安義鎮標中營一左營一古
州鎮標中營一左營一鎮遠鎮標中營一左營一威寧鎮
標中營一清江協右營一松桃協右營一都勻協右營一
上江協右營一貴陽城守一平越城守一畢赤營一長壩
一歸化一下江一思南一水城一荔波一黔西一普安一

都司二十三守備五十三千總百二十把總二百四十有
三

案廣輿圖貴州建置貴州等處承宣布政使司治貴州
左布政使一左參政二內清軍一
總理糧儲一左右參議三內分守貴寧安平二道一分
守新鎮道一撫苗思仁二道一府八屬州二縣六安撫
司一長官司五十六宣慰司一屬長官司十州四屬長
官司六官廨附三衛城內十一總爲里七千有九戶九十
四萬八千九百五十七口五十一萬二千二百八十九
夏秋二稅米麥十四萬八千九百四十八石湖廣布政
司坐派解納本司糧米十萬二千四百石每石折解白
銀三錢共該銀三萬七千二百二十兩四川布政司坐派解
納本司糧米十萬九千七百五十三石內五萬石每石
折銀三錢三萬石每石折布二疋每疋徵銀二錢原運
永寧倉今改豐濟庫布米二萬九千二百三十三石每
石折布二疋每疋徵銀一錢七分五釐綦江縣秋米五

百二十石每石折銀五錢五分四川播州宣慰司坐派
解納本省豐濟平越青平興隆黃平等倉夏秋糧米萬
六百石三斗六升八合四勺三抄五撮烏撒倉秋糧米
九千四百石烏蒙府起運烏撒倉秋糧米三千八百五
十石東川府起運烏撒倉秋糧米二千九百石鎮雄府
起運烏撒倉秋糧米四千九十二石四斗洞蠻麻布二
百五十九條課程稅鈔十三萬六千四十六貫四千三
百八十八文稅銀三百二十九兩九錢三分三釐九毫
貴州都指揮使司隸右軍都督府都指揮三內掌印一
管屯一管操捕一領衛十八屬所九十三長官司十三
守禦千戶所二本都司所屬馬步官軍三萬七千四百
十七員名提刑按察使司一副使四僉事二驛傳一提
學一兵備一貴寧道一思石道一分道四欽差鎮守貴
州兼提督平清等衛地方總兵官一駐宣慰司參將二
一駐永寧一駐鎮遠守備三一駐烏撒一駐普安一駐
都勻貴州宣慰司二一水西安氏一洪邊宋氏同知一
欽差巡撫都御史一巡按貴州監察
御史一欽差清軍兼理雲貴御史一

貴陽府為省會

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫貴州等處提督軍
務糧餉　提督全省學政　承宣布政使司布政使經歷
豐濟庫大使各一　提刑按察使司按察使轄驛傳事照
磨司獄各一　督理清軍糧儲道

貴陽府要衝繁難至　京七千六百四十里東至都勻府
麻哈界百二十里西至安順府清鎮界三十里南至興義
府貞豐界二百二十里北至遵義府遵義界百五十里東
西廣百五十里南北袤三百七十里富水遶前貴山擁後
左瀕麻峽右跨盤州據荆楚之上游扼西南之要道為滇
省之門戶作蜀粵之籓籬界播柒于烏江達水西于陸廣
塹濠重複山川盤迴徵銀四百八十二兩二錢三分五釐
同知徵銀五百二十六兩一錢二分九釐知府長寨理苗
同知教授復設訓導經歷兼司獄扎佐巡檢各一州三縣
四

案廣輿圖八番順元藏甲大萬谷落洪邊龍葺大羅龔
蓬小羅鴨水骨龍隴廣底窩金竹將索領長
官司十秋米八千〔通志〕康熙二十六年裁軍民字初因
三百五十石零明為貴陽軍民府萬歷二十九
年以貴陽為軍民府隆慶二年移程番府於布政司治
城名貴陽隸貴寧道成化十年於程番長官司設程番

府〔元〕至元二十六年改金竹寨為金竹府十六年設順
元路宣慰司隸潭州行省以八番授焉〔宋〕開寶間大萬
谷落總管府初為羈縻南寧州〔五代〕大龍番小龍番卧
龍番洪番程番石番盧番韋番分據其地號八番〔唐〕武
德下州牂州柯州初牂柯國〔漢〕牂柯郡〔秦〕夜郎〔補〕萬卷
〔周〕為靡莫〔殷〕為鬼方禹貢梁州南境荒服之地樓左
府治明郡人易貴搆以貯書觀風臺在府治東南明建
讀書臺在治北二里許白巖山半明郡人王訓讀書之
所萬年閣在鎮守
署內明王鏊建

貴筑縣要衝繁難附郭東界龍里四十里西界安順府清
鎮三十里南界龍里六十里北界安順府清鎮六十里四
寨崇岡兩關雄峙清流環繞樂土宏開棲霞山在治東五
里許〔通志〕翠巘崔嵬峭壁千仞山半有洞曰來仙頗幽勝

又東石門山絕頂二石對立八經其中宛若關隘其南文筆峯（郡志）孤峯如筆爲郡署賓山山之西曰黔靈山（征塗記）衆山環抱石逕險仄新祠其上游覽者多其下有曰南明河中爲芳杜洲左岸爲漁磯灣鳴榔鼓枻漁歌不絕有曰曼艸池（統志）一泓清淺芙蓉楡柳掩映蕭疎名流題詠甚富前行而南涵碧潭有鼇頭磯明巡撫江東之架石築隄建甲秀樓于上爲省垣勝地（鄂爾泰詩）炊煙卓午散輕絲十萬人家飯熟時問訊何年招濟火斜陽滿樹武鄉祠徵銀千五百五十五兩二錢九分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案（廣輿圖）貴竹長官古貴州無障下（通志）雍正三十四年省新貴入縣康熙二十六年省貴州衛貴州前衛置縣明貴筑長官司貴州衛貴州前衛元貴州長官司（補）城西三十里有珠泉泉湧池中分六七道而出纍纍如貫珠

龍里縣中衝繁在府東五十里東界貴定三十里西界貴筑二十五里南界定番五十里北界貴筑五十里碧落飛霞瑞啓留雲之洞紫虛橫黛烟霏凝翠之屏負崇山以東蔽省垣跨廣野而西連平播徵銀千一百七十五兩五分二釐知縣復設教諭訓導羊腸正長官司典史各一

案（廣輿圖）龍里長官司古龍里縣下（通志）康熙十一年改龍里衛爲縣領大谷龍羊腸二長官司（明）洪武置龍里衛領長官司三（元）置平伐等處蠻彝長官司初龍甲州

貴定縣中衝繁在府東百十里東界平越十八里西界龍里三十里南界定番百二十里北界平越五十里四山排戟一水拖藍甕城橫玉杵之輝雄關憑虎踞之勢砰轟銅鼓膏陰雨于青原燦爛銀盤耀晴光于粉堞徵銀三千百八十二兩六錢三分一釐知縣復設教諭訓導典史各一

案（廣輿圖）新添衛古甕城都桑中下（通志）康熙二十六年省新添衛入縣移縣治於衛改隸貴陽府（明）萬歷於平伐司地置縣隸平越府初爲衛隸都勻府（元）新添葛蠻安撫司（宋）白馬安撫司（補）城隅有循陔園明邑人邱禾實建又西北有問農省耕二亭（注）銅鼓巖在縣境猴場有銅鼓二常有紅鱗蛇蟠其上每天雨則聲聞數里廣輿記載府城東者卽此

修文縣簡衝在府北五十里東界開州六十里西界大定府黔西五十里南界貴筑二十里北界大定府黔西八十里城郭崢嶸非同六目之舊川原錯縱咸觀四所之新匯三潮以爲池烏江湧雪拱層巒而列障木閣連雲（統志）明王守仁正德中以忤劉瑾謫龍場驛萬山叢薄苗獠雜居因俗化導咸得其心相率爲屋以居今稱讀易處曰陽明洞又曰玩易窩軒曰何陋齋曰君子龍岡書院並在城北

有記徵銀三百五十兩二錢三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案通志康熙二十六年改敷勇衛爲縣省修文濯靈息烽于襄四所入焉明崇禎水西安氏獻地贖罪置敷勇衛及修文四所元宣慰司（補）廣輿記修文場有安氏水外六目地宋於此置龍場日養龍坑兩山夾立水深而遠靈物多萃其下繫北馬于岸多產龍駒志稱洪武中夷人獻良馬十其一白者得之此地首高九只長丈餘莫可控御勅典牧者囊沙四百觔壓而乘之行如電躡片塵不驚賜名飛越峯命學士宋濂贊

開州要在府東百二十里東界貴筑八十里西界修文三十里南界貴筑四十里北界遵義府遵義五十里南望山峙其南洗泥河遶其東高崖絕壑夙號巖區書臺山通

志在州東六十里元遜士有魯姓者讀書其上故名亦曰魯郎山其南清水江南明河下流也自府境流經貴定北入州界東北合于烏江徵銀千十兩八分三釐知州學正復設訓導吏目各一

案通志明崇禎四年以副宣慰宋氏地置州元乖西軍民府（注）南望山千峯萬壑綿亘數十里爲州巨鎮廣輿記謂深林大箐嵐氣晝昏多人蹟所不到亦奧區也

定番州要難在府南百里東界龍里八十里西界安順府鎮寧百三十里南界興義府貞豐五十里北界廣順十五里四洞交流八番拱衞錦屏山通志在州南方番司北里許峯發層疊橫列如屏又南曰筆架山少東爲文秀峯黔記山與牛眠麒麟諸山相聯屬而亭亭筍立峻峭凌霄有舉首萬山之概焉徵銀六千一百七十六兩五錢三分二釐知州大塘羅斛二州判學正復設訓導吏目各一

案通志國朝因明爲州領程番韋番盧番臥龍番大龍番小龍番金石番小程番羅番方番上馬橋麻嚮木瓜正副十四長官司明萬歷設州初程番府地元程番長官司（補）州治前有蓮花池盛夏荷開游賞最勝（注）州境九曲溪遶翠江漣江皆自西南山洞中流而東與牂牁江合

廣順州簡難在府西南百十里東界貴定百八十里西界安順府十五里南界定番五十里北界安順府安平二十

里山連普里壤接貞豐層侗縣崖險入白雲之徑九溪飛瀑晴拖玉練之光徵銀千七百七十二兩六錢四分五釐知州學正復設訓導吏目各一

案通志明萬歷三十九年改土歸流置州洪武金竹安撫司元金竹府（補）州從仁里有天生橋水穿石曲而成如長虹臥波（注）白雲山在州東屏峯疊障俯視眾山明建文帝嘗遯迹于此

思州府簡衝至京七千三百八十里至省五百十里東至湖南沅州府芷江界九十里西至鎮遠府鎮遠界百里南至湖南沅州府芷江界百十里北至湖南沅州府麻陽界百五十里東西廣百九十里南北袤二百六十里接壤

於荆自昔原通商賈歸衛爲縣而今更倚干城險扼衆谿之襟喉峙作湖湘之犄角（通志）踞勝山在治後郡之鎮山也又後爲六農山前行而南曰峩山（廣輿記）斗峻不易登其西曰天應山相傳禱雨于此呼雷響應（黔記）江頭山上有歇客坪土人以節序相聚笙歌其前爲龍溪少北爲黃道溪清江在其東（統志）即潕水自鎮遠府境匯流而來又合府境諸水流入玉屏縣界謂之平江乃東入湖廣沅州境注于沅江徵銀三千三十三兩二錢七分六釐知府教授復設訓導經歷各一都坪黃道正長官三縣二

案（廣輿圖）寧彝都素丹川丹陽台蓬野雞坪務城女溪平溪朱砂坑白崖寶塔府推長官司隨中下秋米八百石零（通志）（明）思州府治都坪隷思石道（元）思州宣撫司隷湖廣行省初爲安撫司（宋）思州安撫縣地隷夔州路（唐）爲思州之丹陽及夷州之丹川二縣地隷黔中採訪使初爲務州寧彝郡（隋）清江郡（三國）吳分西陽縣置黔陽縣（漢）屬武陵郡酉陽治後有婁春縣（秦）黔中郡（周）屬楚（禹貢）荆梁二州境（補）軒城東有捧日樓

玉屏縣中衝繁在府南百里東界湖南沅州府芷江三十里西界青溪三十里南界湖南沅州府芷江一里北界湖南沅州府芷江一里岡巒秀拔水勢瀠環龍塘當邛水湳洞之衝南巖扼銅仁施溪之要有曰玉屏山在城北一里許負江屹立如玉屏風其隔江對峙石峽紛拔如蓮瓣名蓮花峯三台山在其東七星山逶迤七峯橫繞而南正與學宮相拱對蓋邑之文明山也而勝覽亦在是矣徵銀二百九十四兩九錢七分五釐知縣教諭復設訓導典史各一

案（通志）雍正五年以平溪衛置縣隷思州府（明）平溪衛隷湖廣都司初設平溪堡（元）平溪蠻彝司（宋）酉陽地（漢）馬援略地五（補）縣東平浮驛此其一也古雄溪地（補）左有涵雲館

青溪縣中衝繁在府南三十里東界本府屬羊坪二十五里西界鎮遠府鎮遠五十里南界鎮遠府鎮遠五十里北

界本府屬錢家寨二十里青溪瀠繞北嶂嵯峨田廬跨安彝之封井邑非太坪之舊背水面山險扼足恃徵銀二百八十三兩四錢二分一釐知縣教諭復設訓導典史各一

案（通志）雍正五年以清浪衛置縣隷思州府（明）清浪衛隷湖廣都司（元）大坪村蠻地

思南府（府）繁至京七千三百九十五里至省六百里東至銅仁府銅仁界百里西至遵義府遵義界三百里南至石阡府界六十里北至四川酉陽州彭水界五百里東西廣四百里南北袤五百六十里唐書曰牂牁要路通考云山川險阻蓋嶺嶠綿亘條起伏于四隅溪澗瀠紆分襟帶

于左右匯烏江之廣澤據彭水之上游險扼新軍苗獠遵道遙來古客川楚聯雲徵銀二千三十兩四錢六分二釐知府教授復設訓導經歷各一縣三

案〔廣輿圖〕寧彝思州故城古牂牁郡費州泰州莊州府推各一縣二長官四秋米八百石零〔附〕兵備僉事提調平茶播州〔通志〕〔明〕思南府隸思石道初為思南宣慰司〔元〕思州安撫司隸湖廣行省〔宋〕思州隸夔州路〔唐〕思州寧彝郡費州涪川郡隸黔中採訪使〔隋〕巴東郡後周屬清江郡〔三國〕蜀南中地〔漢〕屬武陵郡〔秦〕黔中郡周楚巫黔中地〔禹貢〕荊梁之裔〔補〕思府城西牂牁城南思王城皆漢築者

安化縣簡繁附郭東界印江四十里西界石阡府龍泉百四十里南界銅仁府銅仁百四十里北界婺川百十里中

和山在治內〔通志〕山勢紆折上多古柏俯瞰江流為郡大觀其東里許仁壽山〔郡志〕本名萬勝以知府趙恆鐫仁壽二字山石遂改今名四壁斗峻林谷中敞少南三峯亭亭城郭閒名三台山紅崖在其西透迤而北曰筆架曰屏風曰半月參差環峙又北燕子洞在石馬山西深闊峻險泉石清幽特稱奇勝前行有珍珠泉金盞水右去為鸚鵡溪產茶味美左近則白鷺洲多文石五色佳絕可供濤翫而烟水蕭疎大類中土徵銀二千二百二十五兩三錢二分四釐知縣復設教諭訓導典史各一

案〔通志〕〔明〕萬歷以水德江長官司地置縣〔元〕水德姜長官司〔宋唐隋〕為婺川縣地〔補〕城東大巖石上有淨修閣俯瞰德江

婺川縣要繁疲難在府西四百里東界安化五十五里西界石阡府龍泉三十里南界安化六十五里北界遵義府正安九十五里江城固比金山豐樂險如天塹蜀楚交會牂牁要衝萬卷崖在城西四里許〔通志〕石壘如縹緗其前大巖山〔廣輿記〕洞壑深廣為土人遊眺之地南為筆架峯東有香墨池〔黔記〕池水清香汲以滌硯研墨光彩煥發用調朱藍則鮮妍異常極為書畫家所寶徵銀千四百

六十六兩二錢五分六釐知縣復設教諭訓導典史各一

案〔廣輿圖〕隋婺川縣四里中上〔通志〕〔明〕永樂立土知縣以縣隸思南府〔元〕因婺星飛流改務為婺〔宋唐隋〕婺川縣隸巴東郡〔補〕縣境有華蓋山巖壑深邃相傳前代避兵者遺子孫其閒莫可蹤跡〔注〕冉安昌武德時為宣慰使以婺川當牂牁衝要請置郡守乃立為州其後思夷等州土地之闢苗民之附皆自此始

印江縣簡在府南四十里東界本府朗溪司十五里西界安化四十五里南界銅仁府銅仁百二十里北界本府沿河司二百二十里倚聖登之迤嶙案筆架之嶇嶔十種山開畫圖四境水為襟帶村繞南川之碧仙留天井之奇徵

銀千八百六十兩五錢三分二釐知縣教諭訓導典史各一

〔案〕〔廣輿圖〕思印江四里中上〔通志〕〔明〕宏治改印江縣初印江長官司隸思南宣慰司〔元〕思印江長官隸思州安撫司〔唐〕思印縣地〔注〕印江即古思邛水也後譌邛爲印

鎭遠府要衝繁難至京七千二百六十里至省三百八十里東至思州府清溪界三十里西至平越州甕安界百五十五里南至黎平府界百二十五里北至石阡府界八十里東西廣百八十五里南北袤二百五里壁壘天成井疆甚布倚石昇而臨㵲水扼梅關而引松溪津塗以衝要

爲雄民物以豐亨致慶全黔門戶一關雄突兀層巒擁碧穹兩岸人家懸峭壁半江烟水鎭長虹是誰沽酒斜陽外有客投竿落浦中郤喜近郊烽火息及時好雨望年豐此顏檢嘉慶戊午作也〔子音〕乾隆丁未詩楚粵交邊地滇黔第一關水窮諸葛洞雲起華嚴山峭壁撐樓閣長橋鎖闤闠此時稱沃壤聚落半苗蠻徵銀三千九百八十五兩一錢一分二釐通判徵銀十七兩一錢一分三釐知府台拱同知清江通判教授復設訓導邛水蠻彝正長官偏橋正司左司右司邛水長官司經歷各一州一縣三

〔案〕〔廣輿圖〕監遠番溪峒鎭遠溪邊思玉思印落浦定安永安德珉曉愛黑滯知流判推縣二長官二中上秋米八百石〔附〕清浪參將〔通志〕〔明〕鎭遠府隸郡清道初鎭遠州〔元〕思州軍民府宣撫司隸湖廣行省〔宋〕獎州〔唐〕思州獎州〔隋〕屬沅江郡〔晉〕〔漢〕武陵郡〔秦〕屬黔中郡〔周〕屬楚爲㵲溪〔禹貢〕荊梁二州南境〔補〕城東思印山舊思王縣今府治并學校皆明知府顏澤建澤江險入勤政恤民績甚著〔注〕㵲溪一名鎭陽江五溪之一梅溪關在梅溪上舊爲清浪水馬驛南達清水江

鎭遠縣中衝繁附郭東界思州府清溪三十里西界施秉三十里南界本府屬包金五十里北界石阡府八十里〔通志〕城西十里西峽山路通偏橋巖石奇勝山右瀑布數條自巔而下百餘丈皎若白練其前嶄岩凌霄有竅受日蚤

莫東西漏景者名漏日巖下有泉自地湧出如珠味極甘洌又西二峯名二仙正南五峯名五老其東曰落星巖一名鎭夷石如方櫃橫臥道旁當苗路之衝前行爲太平山又前爲香井井水香如蘭蕙少北爲東巖洞洞深廣多異蹟與西峽竝稱徵銀九兩九錢九分七釐知縣邛水縣丞復設教諭訓導四十八溪主簿典史各一

〔案〕〔廣輿圖〕金容金達安彝正安三里中下〔通志〕雍正十二年以邛水正副二長官來屬康熙二十一年省鎭遠衞入縣〔明〕宏治設縣洪武鎭遠金容金達蠻彝長官〔元〕鎭安安夷縣〔宋〕豎眼大田溪洞〔唐〕獎州地〔隋〕舞陽縣〔漢〕無陽縣〔補〕冶東德馨樓玩易堂皆舊蹟

施秉縣中在府西南六十里東界本府屬洞坪琶凹百里西界本府屬偏橋司三里南界黃平三十五里北界鎮遠四十五里塗起羊腸地鄰苗穴石龍天矯響泉飛百里之聲金鳳聯翩珊川蔚五雲之望志稱山水清曠郡西襟喉殆隹邑也徵秋米千二百九十三石九升六合三勺知縣縣丞復設教諭訓導典史各一

案〔廣輿圖〕施江苗民一里中下〔通志〕康熙二十六年省偏橋衞入縣明正統設縣初蠻夷長官〔元〕施秉前江長官〔宋〕豎眼大田溪洞地屬珊川縣地屬播州〔補〕相見坡蟠屈高聳幾三十里在邑與鎮遠二縣之交東坡題石詩曰行行千萬山山山千萬狀忽入白雲中忽出白雲上滇黔形勢摹寫殆盡旁有無名

氏雙關語勸君行路存餘步山水交匯相見坡殊耐人思

天柱縣中繁難在府東南百八十里東界湖南靖州會同八十里西界黎平府湳洞司八十里南界黎平府湳洞司八十里北界湖南沅州府芷江百里南控茨嶺北臨鑑江蹊隧險阻地勢縈紆寶林山在縣東北七十里〔黔記〕巖谷幽深林泉茂美其南春花山〔通志〕去城三十里山上清光夜發無四時明晦燦若春花徵銀千二百八十九兩一錢一分七釐知縣柳霽縣丞教諭復設訓導鎮遠巡檢典史各一

案〔通志〕雍正十一年自黎平府改屬五年自湖廣靖州改隸黎平初因明屬湖廣靖州萬歷改天柱縣洪武天柱所〔宋〕屬誠州〔補〕沅江在縣東自黎平府境流入又東北入湖南會同縣界漢書地志沅水東南至益陽入江過郡行二千五百三十里

黃平州要衝繁難在府西九十五里東界施秉二十五里西界平越州甕安六十里南界都勻府清平四十里北界平越州餘慶四十里重岡疊巘二水環流東峙飛雲西雄鼓角廣野接草塘之境古號興隆雄城幷狠洞之封今云富庶徵銀二千六百三十八兩五錢二分四釐知州學正復設訓導吏目重安長官司舊州巡檢各一

案〔廣輿圖〕興隆衞〔通志〕今隸鎮遠初屬平越府康熙二十六年移州治于興隆衞省衞入州十一年省黃平所入州〔明〕萬歷平播就黃平所設州洪武平狠洞苗建興隆衞初黃平所元爲府宋狠洞地〔注〕飛雲巖軒豁似華蓋奇幻百出山頭瀑布飛注玉川雖六月閒坐對洽然古今人文題詠極盛姚學瞎牓柱曰洞闢幾時問孤松而不語雲飛何處輪老隺以常閒

銅仁府中繁難至　京七千二百里至省六百六十里東至湖南沅州府界六十里西至思南府安化界百十里南至思州府界七十里北至四川酉陽州彭水界二百里東西廣百七十里南北袤二百七十里九龍分秀三江匯流天馬雙貴峙其陽翀鳳半月亘其陰形勝既佳風氣又萃

控扼苗蠻黔中要郡徵秋米三千四十八石七斗七升三
合三勺知府教授復設訓導經歷省溪長官司吏目平頭
長官司吏目盤石巡檢各一縣一
〔案〕〔廣輿圖〕萬安長豐德明烏羅銅人勤含省溪提溪太
平龍泉容溪近湖廣鎮筸苗賊出沒長官司
六箇中上秋米〔附〕總兵撫苗〔通志〕〔明〕銅仁府隸思石道
四百八十石　參議參將〔元〕置銅仁大小江長
官司〔宋〕爲沅州錦州砦地五代時沒于蠻〔唐〕分辰州麻
陽縣地置錦州盧陽郡于此〔隋〕沅陵郡〔漢〕武陵郡〔周〕屬
楚〔禹貢〕荊〔補〕府西兩江合流處有銅崖壁立千仞相傳
州南境　有漁人沒江底得三銅人部因此名其淵
崖峭水深渡以〔注〕明永樂中立郡學宮官署皆創于紛
小舟名雙江渡　府田載其文學則天順守張隆啓之
也載北平人
隆雲南人

銅仁縣簡難附郭東界思州府二十里西界本府屬省溪
司七十里南界思州府七十里北界本府屬平頭司三十
里山接蠶叢江通雲夢東聯錦水西連牂牁〔通志〕東山在
城內突兀奇峭俯瞰大江爲一郡之鎮絕壁上刻雲彩江
聳四大字其西月鏡山〔統志〕一名梵淨在烏羅司北峻拔
斗絕中如斧劃上有金刀峽峽有飛橋相接左右皆立梵
宇寺側有石名說法臺寺在極頂風峭不可瓦谷以鐵遊
者千里風烟一覽而盡山下九十九溪環繞紆折而通楚
蜀黔中勝概無踰于此徵秋米四千九百五十九石四斗

二升七合九勺知縣正大營縣丞教諭復設訓導典史各
一
〔案〕〔廣輿圖〕銅仁長官〔通志〕國朝編戶八里〔明〕萬〔補〕城
五里中下　歷改縣初銅石長官司　西
小江上有衆思堂〔宋〕湖北
常平使張停建蘇軾有記
松桃廳要至　京七千二百里至省七百八十里東至湖
南鎮筸界百八十里西至四川酉陽州秀山界百里南至
銅仁府界百三十里北至湖南永綏廳界九十里東西廣
二百八十里南北袤二百二十里西接酉陽東連黃蠟處
萬山之阻扼羣苗之衝岡削巒拔錯田廬于巖谷民遷土

熟廣風敎于邊陲徵秋米千六百九十三石九斗五升三
合二勺同知經歷復設訓導各一
〔案〕〔通志〕今陞直隸廳初屬銅仁府雍正八年紅苗
移正大營同知駐此明以前爲紅苗巢穴
黎平府要至　京七千里至省千里東至湖南靖州界百
八十里西至都勻府獨山界二百九十里南至廣西柳州
府懷遠界百六十里北至鎮遠府天柱界二百八十里東
西廣四百七十里南北袤四百三十里五龍蜿蜒二澗盤
紆藏百蠻之虎穴通一線之羊腸襟帶靖沅屏障楚粵徵
銀七百二兩二錢八分五釐通判徵銀二十四兩八錢三

分四釐知府古州同知下江通判敎授復設訓導經歷古
州理苗照磨洪州治理長官司吏目各一縣三 分巡古
州兵備道
案廣輿圖 古州新化銅鼓五開土黎誠州夜郎之旁與湖廣五開銅鼓二衞同地縣一長官司十三簡中下秋米二千六百石寄 通志 明黎平府隸湖廣道元置黎平長官司初設古州總管府宋時以其長陽通寄人貢授誠州刺史唐黔播敍二州梁龍標縣漢武陵郡秦黔中郡周屬楚禹貢荊州裔虞唐爲三苗 補 城西北有龍標山唐王昌齡謫龍標尉卽此其東北大觀亭土人爲宋程敦厚築者
開泰縣中繁難附郭東界湖南靖州九十五里西界本府
屬潭溪司十五里南界永從五十里北界本府屬龍里司

七十里峙錦屏以鎭郡盤寳帶以籓城耀祥光于朗溪光
臨萬福翔瑞彩于清水源曰重安徵銀五百六十三兩二
分三釐知縣朗洞縣丞敎諭復設訓導典史各一
案通志 雍正三年置縣明五開衞設內外十八所隸湖廣元軍民總管府初潭溪長官司宋潭溪砦唐五溪 續 廣輿記潭溪司有銅關山極高峻上頗平曠可容千人三面斗立惟南一徑有鳥道
錦屏縣簡在府東北百二十里東界湖南靖州百八十八
里西界本府屬永安司三十五里南界開泰二十五里北
界鎭遠府天柱十里山袒粵西之脈水繞渠陽之封旗鼓
排衙峰作一方雄鎭玉屛侍衞宏開五里巍坡徵銀二百

九十七兩七錢二分九釐知縣復設敎諭訓導典史各一
案通志 雍正五年置縣明洪武妖人林小厮叛兵勦之設銅鼓衞隸湖廣靖州元五開砦宋銅鼓砦
注 宋銅鼓砦以巖而名巖有石洞高敞如屋深遠約三里許中一溪橫貫若白練
永從縣要在府南六十里東界本府屬洪州司二十五里
西界本府屬八舟司二十八里南界廣西栁州府懷遠八
十九里北界洪州司六里蒼嶺峙前亦溪繞後治北登高
嶺統志憑高遠眺諸峯羅列一水澄洑最爲偉觀其前雲
從山黔記山峯峭拔矗立雲霄而遠近青巒欹斜偃仰羣
相拱抱亦勝境也徵銀五百三兩九分六釐知縣丙妹縣

丞復設敎諭訓導典史各一
案廣輿圖 溪洞福祿州二里裁下 通志 雍熙二十五年廢西山司地入縣明以永從長官司置縣隸黎平府元隸思州安撫司宋置福祿永從長官司五代楊氏據其地唐爲溪洞福祿州
安順府要衝繁難至　京七千八百二十里至省百八十
里東至貴陽府貴筑界百四十里西至興義府安南界百
七十里南至興義府貞豐界百里北至大定府平遠界六
十里東西廣三百十里南北袤百六十里川瀠峯列土厚
水深輻輳透迤扼塞強固蓋邊鄙都會滇黔要區也徵銀
千九百五十一兩八錢一分四釐同知徵銀二百七十三

兩五錢六分通判徵銀九百二十四兩七錢八分八釐知
府郎岱同知歸化通判教授復設訓導經歷兼巡檢驛安
順州羊場塘巡檢各一州二縣三
案廣輿圖治馬頭山蔔流〔通志〕明改安順州爲府隷威
知十同長官二清道元置普定路領安
順等州宋普里部唐羅甸國地蜀漢興古郡漢〔補〕府學
屬牂牁郡地周雍莊殷鬼方禹貢梁州外境後有
臺相傳諸葛武侯觀星處又東境有橋石
壁千仞環繞如城水經其下信天造也
普定縣要衝繁難附郭東界安平六十里西界鎭寧六十
里南界歸化營八十里北界大定府平遠五十里東勝森
如筍立西華蔚若雲興洞啓清涼天子糧倉之固嶺崇巒

喜地張旅矢之威扼邊徼之襟喉當西南之衝要徵銀千
八百三十三兩九分六釐知縣復設教諭訓導典史各一
案廣輿圖安順州附郭〔附〕兵備〔通志〕康熙十一年改衛
定府上中副使爲縣省定南所入
還明普定衛領長官司三元〔補〕城東北雙眼泉左紅右
爲路宋普里部唐羅甸國地白甘鹹亦異又北胭脂
井汲水炊飯〔注〕東勝山前有巖孔山
邑如胭脂聳拔盤亘可恃爲險
鎭寧州中衝繁在府西五十五里東界貴陽府廣順百二
十里西界普定三十里南界永寧二十里北界安平百七
十五里泉稱既濟洞號巢雲河流貫城綵散神龍之窟山
峯插漢霞飛天馬之鞍顏檢坡貢詩濃雲蕩漾午風輕峯

外奇峯處處生其日烏撒原頭萬山水水簾洞隱半崖裏
此予白水河句也徵銀千九百十四兩三錢六分六釐知
州學正復設訓導吏目各一
案廣輿圖治火烘寨黃蔔〔通志〕明元鎭寧州宋〔補〕城西
冲下寨長官二唐羅甸國地螺山
上有飛雲關虎跑泉上有仰止
亭又南青龍山下有嘉樂池
永寧州中衝繁在府西百四十里東界鎭寧七十里西界
興義府安南三十里南界興義府貞豐百五十里北界本
府屬灑志四十里盤江襟帶關嶺崢嶸金城獨鎭百蠻天
塹足雄諸部征塗記有關駐琅岱山之毛口毛口有渡曰西

林水出繞盤江鐵索橋者望水亭望白水河也飛瀑萬丈
探臨不測凝望小頂雪花滿襟子音詩飛雲好水未曾看
如此飛流觀亦止其前有曰籠箐山〔通志〕橫亘十餘里竹
樹清蔚可愛又曰紅崖廣輿記縣崖壁立萬仞山半有洞
深數十丈相傳諸葛武侯駐兵之處舊記稱州山崖險阻
林箐蓊鬱信然徵銀千八百三十三兩九分六釐知州學
正復設訓導吏目慕役巡檢各一
案廣輿圖治相罕寨中〔通志〕明元永寧州宋〔補〕白水河
下長官二唐羅甸國地有白虹
橋明初奉敕〔注〕盤江在州東四十里源自西堡諸
建願費人力溪流經支古毛口諸屯台烏泥江

清鎮縣中衝繁在府東百二十里東界貴陽府貴筑二十里西界大定府平遠七十里南界鎮寧二十里北界貴陽府修文五十里北蟠爐嶺西扼滴澄居羅甸之雄封座屏聳翠蔚威清之雅望筆峯凌雲屹爲省會藩垣重扼滇途襟要徵銀四百十一兩二錢五分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖威清衛古貴州宣慰地銅鼓山中下〔通志〕康熙二十六年改縣省鎮西衛并隷聲威武二所入焉初因明爲威清衛元八番羅甸宣慰司地

安平縣中衝繁在府東六十里東界清鎮二十里西界普

定三十里南界貴陽府廣順四十里北界清鎮二十里山擁村墟水環郊郭金鼇翠黛垂清蔭于平原沙鋪珠泉布濃膏于廣野塗當衝要室是盈寧徵銀三百四十七兩三錢四分四釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖平壩衛古西南蠻營盤沖下下〔通志〕康熙二十六年改縣省柔遠所入焉初因明爲平壩衛元金竹府地〔補〕治西五里百刻泉一名靈泉名勝志靈嶂中一泓自石罅迸出匯爲方池每日潮汐無停置石鼓其內潮溢咫餘下至鼓半而止晝夜凡百次暑雨不異〔注〕珍珠泉在沙前鋪泉湧如珠與東溪并爲灌溉之利

興義府要至　京八千二百二十里至省五百八十里東至廣西泗城府界五百里西至雲南曲靖府羅平界三百四十里南至廣西泗城府西隆界百二十五里北至安順府永寧界二百八十里東西廣七百四十五里南北袤五百五里滇南門戶古竹箐雄扼馬乃之要衝接恩田之右臂合谿懷谷盤江阻山繚垣綿聯邑居隱賑治隆興古軼秦漢以宏基化洽苗民繼唐虞而革命嘉名丕著風教斯隆徵銀三十五兩八錢六分五釐知府教授復設訓導經歷各一州二縣三

案〔通志〕雍正元年改南籠廳爲府康熙二十五年改安籠所爲廳移安順通判駐焉明安籠守禦所元

普安路隷雲南行省宋于矢部唐盤州隷戎州都督府蜀漢興古郡漢牂牁郡秦夜郎地虞唐揚州南境〔注〕嘉慶二年改今名

興義縣要衝繁難在府　東界　西界　南界　北界

地據一隅塗當西達雄屏大郡險扼狆苗樹淑闓于邊陲心原是赤布春風於城郭草不云黃徵銀千三十四兩一錢八分八釐知縣訓導巡檢典史各一

案則例嘉慶三年設〔注〕即黃草壩地

貞豐州要在府東北九十里東界廣西慶遠府南丹土州

四百五十里西界普安二百二十里南界廣西泗城府西
隆二百二十里北界安順府永寧百里錯粤壤而綿里甲
按洪江以啓牖垣谿壑盤紆中敞田廬之勝岡巒環衞層
分表裏之形據泗城之上游爲安籠之近輔徵銀五千三
百七十六兩四錢九分九釐知州冊亨州同學正吏目各
一

案通志雍正五年割廣西泗城土府所屬紅江北之上江長壩弁十六甲西隆州屬江北之羅斛冊亨等四甲置永豐州明屬廣西泗城西隆二州元泗城地漢交趾郡古百粤地注今改貞豐

普安州要衝繁難在府西三百五十里東界本府屬貲磨巢

二百四十五里西界雲南曲靖府霑益八十四里南界雲
南曲靖府平彝百里北界安順府百七十二里據險立城
當關啓宇外控六詔內制諸蠻有曰丹霞山黔記在舊普
安衞旁孤峰插漢上多雲氣有曰廣午山統志在州治北
一名八納山林木深秀頂有龍泉九道下有小溪流入石
穴其東爲筆架山南爲鎭雄山又南碧雲洞通志洞幽邃
可游覽囊壁山在其西廣輿記四山環拱東南一篝外狹
中曠可容數百家夏月土人避暑於此稱樂地焉徵銀千
四百六十一兩七錢三釐知州學正吏目亦資孔驛丞兼

巡檢各一

案廣輿圖苗羅羿狪輿古簡沖中上通志雍正五年改隸南籠府康熙二十六年省普安衞入焉明置衞尋改州元普安路求于矢部地唐西平州盤州補州治樂矣園明沈勗所居州西北天風亭明楊彝舊蹟注楊彝餘姚人洪武中爲考功司主事其子被謫戍普安就養東屯四面多松開軒其中自號萬松老人與高郵沈勗相倡和著有鳳臺貴州東屯南遊諸集

普安縣中衝繁在府東南二百四十里東界普安州百七
十里西界大定府平遠百二十八里南界普安州五里北
界安南三十五里河據魯溝之險山擁磨盤之高徑阻城
闉塗束郊畛重關扃土複嶺圍屏徵銀四百三十兩八錢

八分知縣新城縣丞復設教諭訓導典史各一

案通志雍正五年改屬南籠府康熙二十二年徙縣治于新興所順治十八年討平馬乃以其地設縣隸安順府明馬乃蠻地

安南縣中衝繁在府北百九十里東界普安州二十里西
界普安縣三十里南界普安州七十里北界普安縣四十
里盤江山在城東通志烏道千盤江遶其下險于蜀道前
有清源洞巖石秀麗流泉清甘人跡罕到東爲者卜河南
爲玉枕山左曰尾灑右曰白基山勢竝巍峩旁有峭壁層
崖蒼翠可愛飛泉瀑直下數千仞夏月過此清爽偪人眞

物外佳境也徵銀三百四兩六錢五分九釐知縣復設教
諭訓導典史各一
案廣輿圖安南衛古西南蠻地尾堡沖中下〔通志〕雍正五年改屬南籠府康熙十六年改安南衛爲縣屬安順府明安南衛元普安路地〔補〕城南烏鳴關爲城守要地〔注〕盤江渡江流奔激通雲貴
都勻府要至　京七千五百六十里至省三百里東至黎
平府古州界百里西至貴陽府貴定界百二十里南至廣
西慶遠府南丹土州界三百五十里北至平越州界百里
東西廣二百二十里南北袤四百五十里據桂豸之咽喉
引川播之肘腋橫岡虎伏小潤龍迴四面環苗孤城自衛

粵以西之屛蔽黔以南之藩籬徵銀千七百二十一兩九
分三釐知府八案同知丹江通判都江通判教授復設訓
導都勻正長官司經歷各一州二縣三
案廣輿圖合江陳蒙定雲都雲都雲洞桑林獨力麻下州二長官司八縣一中下秋米四千九百三十石零〔通志〕明都勻府隸都清道元都雲軍民府宋爲合江陳蒙二州五代都雲蠻十二部唐黔州漢黔中禹貢荊梁南境〔補〕府境有行郎山廣輿記在豐寧司山徑崎險上人造梯以登土有蠻民二百餘家巖半飛泉四時不竭〔注〕舊豐寧司元都雲縣地
都勻縣衝繁附郭東界本府屬王家司三十五里西界本
府屬邦水司十五里南界獨山七十里北界平越州二十
里控扼要荒壤僻而險通志城北七里許峯巒拱立如七
星其西曰小孤山黔記山峯秀拔曰凱陽山廣輿記山險
峻上有酋寨曰九龍洞舊志洞內有石龍張露鱗鬣蜿蜒
如生其治內雨花巖名勝志巉巖曲磴萬木叢陰上多桃
李每春莫落英繽紛勝甲一郡徵銀百五十七兩九錢七
分六釐知縣復設教諭訓導典史各一
案通志康熙十一年改縣初因明都勻衛元都勻縣〔補〕城東四十里馬尾渡爲獨山平州要津
麻哈州中繁難在府北五十里東界本府屬太平營百里
西界貴陽府貴定七十里南界都勻五十五里北界平越

州三十里峯巒突兀谿壑縱橫平定溪遙利輓輸于荆楚
馬蹄岡峻開窟穴于蠻苗座倚玉屏之光輝城依麻峽之
險阻徵銀百兩八錢八分一釐知州學正復設訓導吏目
各一
案廣輿圖犵狫寨隋無齊〔通志〕明麻哈州元麻峽縣〔補〕治有從龍祠通志從龍安陸人明宏治中知州事民未知學龍聘師儒與學校日與敎訓風俗一變立祠祀之
獨山州要在府西南百二十里東界本府屬吳家司六十
里西界本府屬平州司四十里南界荔波八十里北界本
府屬平浪司五十里四際曠平孤峯屹立左引沅水右連

鬱林白石嶙峋光耀梅花之洞綠波蕩漾流分魚母之河徵銀五百四十兩二錢三分七釐知州三足屯州同學正復設訓導豐寧正長官司服色土同知吏目各一

案廣輿圖箇知目流同土八管二長官苗生黑物裁僻下瘴〔補〕廣輿記鎮夷山山高頂平上有土酋巢

淸平縣中衝繁在府東北百十里東界丹江同知百二十里西界平越楊義司十五里南界平越二十里北界鎮遠府黃平二十五里秀峯列戟曠野平疇香爐峯高昔據地形之險老君洞啓古稱天造之奇靈鍾侍郎山以巍峩勢倚霄音坡而綿亙

徵銀六十七兩一分知縣凱里縣丞復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖風俗同獨山下〔通志〕康熙四十一年革凱里安撫入縣十一年省淸平衛入縣明置縣〔元〕麻峽縣地〔補〕凱里司東有龍泉潤源出山谷流至雞口匯入洞中透合落窩溪遇旱取其水禱雨立應

荔波縣要在府西南二百里東界廣西思恩府百九十里西界獨山豐寧下司七十里南界廣西慶遠府南丹土州百四十里北界獨山爛土司八十里山郭孤懸苗蠻錯處滯溪東注龍江方林北連爛土蓋黔粵極邊地也初官此者大都駐府城不身歷其境逮萬歷時劉邦徵知縣事慨然至邑推誠撫輸民心慴服乃請置縣治于喇彰村數年風俗丕變一如中土徵銀千四百十四兩二錢二分知縣方林縣丞訓導典史各一

案廣輿圖荔波鎮思恩十六里裁猺多瘴〔通志〕雍正十年改屬貴州都勻府初因明屬廣西慶遠府

平越州要衝繁至　京七千五百里至省百七十里東至鎮遠府施秉界百五十里西至貴陽府開州界百六十里南至都勻府都勻界六十里北至思南府婺川界三百六十里東西廣三百十里南北袤四百二十里北距三百澇

東枕七盤坡馬鬃嶺扼其要害羊腸河帶其阻深〔通志〕江畫麻哈千尋絕壁關雄武勝五尺巉巖遙接會城近扼蠻落徵銀五十二兩四錢四分四釐知州學正訓導楊義長官司吏目各一縣三

案廣輿圖平越衛古三坡地上中〔通志〕平越府〔明〕平越衛初軍民府隸都勻府〔元〕黃平府隸順〔元〕宣慰司〔宋〕羈縻里等寨隸播州樂源郡〔唐〕播州朗州〔漢〕牂牁郡蠻夷目蘭殷鬼方禹貢梁州南境〔補〕城南數里福泉山通志仙人張三丰修眞處前爲高貞觀後爲禮斗亭亭前浴仙池夏不溢冬不竭〔注〕嘉慶三年降直隸州裁府郭平越縣

湄潭縣要繁疲難在州北二百二十里東界石阡府四十

里西界遵義府遵義四十里南界甕安百三十五里北界
石阡府龍泉五十里湄溪前環玉屏後列箐深林密啓覺
路于僊山疇錯廬蕃據雄封于苦竹黔蜀要道龍蟠輔車
徵銀三千八百五兩一分二釐知縣教諭復設訓導典史
各一

案通志明以播州苦竹三里七牌地置縣

甕安縣衙在州北六十里東界鎮遠府黃平六十里西界
貴陽府開州三十里南界本州三十里北界鎮遠府黃平
三十里九峯迭起三江會流黃金車峭壁倚雲震天洞聲

濤拍岸草塘屹萬丈山名以護左臂玉華峯千仞以締北門
徵銀三千九百四十三兩七分四釐知縣復設教諭訓導
典史各一

案通志明以草塘甕水二司地設縣宋唐播州地注烏江在縣西五十里與遵義府接界又東北入石阡府境

餘慶縣衙在州東百四十里東界石阡府三十里西界甕
安五十里南界鎮遠府黃平二十五里北界湄潭百八十
里複嶺如環平河若帶他山以栖湖紀勝東岡以古佛稱
名川澤迴繞林巒幽峽撫鎮遠黃平之背扼草塘偏橋之

吭徵銀千九百十二兩八錢五分八釐知縣復設教諭訓
導典史各一

案通志明以元白泥餘慶二長官司設縣唐白泥餘慶二校尉

石阡府衙至　京七千三百八十里至省四百八十里東
至銅仁府界八十里西至遵義府遵義界三百六十里南
至鎮遠府界十五里北至思南府界五十里東西廣四百
四十里南北袤六十五里林巒環抱水石清幽南通鎮遠
北距思南通志鎮東山端嚴靜鎮其南則楊再興屯兵十
萬山也猗窩燕子崖琵琶山廣輿記月夜聞聲西爲望鄉

崖泉名因之水清澈可鑑石阡江本此西流入烏江渡與
烏江台又東北入思南境又北入四川彭水爲涪陵江中
有石灘蓋江流經此水勢激湍也徵銀千九百七十六兩
五分四釐知府教授復設訓導經歷各一縣一

案廣輿圖義州明陽椴陽奚翁陽川夜郎衙中長官四秋米八百五十一石通志明石阡府隸思石道領長官四元隸思州宣撫司宋珍州唐夷州隋明陽晉夜郎漢牂牁秦黔中周楚國巫黔中地虞唐荆梁補治南來賓橋橋側南境勸農亭明萬歷建

龍泉縣中繁難在府西二百五十里東界思南府安化三
十里西界平越州湄潭三十里南界平越州餘慶五十里

北界思南府婺川五十里山號將軍關稱虎踞北連遵義東蔽郡城有曰鐫字崖在城南十里上刻夜郎古甸四字相傳爲李白紀也又城北三里許石壁明萬歷中劉綎平播凱還勒天河洗甲四字今亦名鐫字崖其西綏陽山山峯峻偉巖壑宏敞又迤而南爲野人洞洞前有場曰便民蓋邑人市易所也徵銀千七百九十七兩六錢三分五釐知縣復設教諭訓導典史各一

案通志明以龍泉長官地改縣宋珍注石阡唐之夷州州唐平州古義泉縣二里中夜郎其一隅也

李白經此有詩五色雲閒雀飛鳴天上來傳聞赦書至却放夜郎回又曰昔去三湘遠今還萬死餘

大定府要至　京七千九百二十里至省三百三十里東至貴陽府修文界二百三十里西至雲南東川府界五百二十五里南至安順府鎮寧界二百六十里北至四川敘永廳永寧界二百五十里東西廣五百八十五里南北袤六百六十里萬嶺巉峩洪流激湍箐盤九里關倚七星跨水西之雄封遙環井邑扼滇南之要道雅萃冠裳富庶甲于黔中險阻稱乎蜀口徵銀百四十二兩六錢五分三釐通判徵銀九十兩三錢三分一釐知府水城通判教授復設訓導水城照磨經歷各一州三縣一

案通志雍正八年升府康熙二十八年降府爲州隸威寧府初爲大定府明末土目納土建大方城元順元烏撒烏蒙宣慰司宋羅施鬼國烏撒部唐羅甸國漢牂牁郡秦夜郎國禹貢梁州荒裔

平遠州中繁難在府南八十里東界貴陽府貴筑九十里西界雲南曲靖府宣威三百六十里南界安順府鎮寧六十五里北界本府五十里地處偏壤境列崇岡一線羊腸水西門戶鳳凰山在州南二十里通志有鳳凰巢此故名東山百仞中有石洞州人建寺其上林谷靜深遊覽頗多又東曰縣霧山府志四壁懸絕僅通一線山頂平闊百畝晨夕雲叢織金河帶繞于前俯視人烟飄然天半矣徵銀

百四十八兩五錢七分九釐知州學正復設訓導吏目各一

案通志康熙二十三年降州初爲府屬威寧道明水西宣慰比喇壩地元順元宣慰地宋羅施鬼國唐羅甸國漢牂牁古西南夷

黔西州中繁難在府東南百四十里東界貴陽府修文九十里西界本府四十里南界平遠六十里北界遵義府百五十里河繞鴨池山盤鬼箐水西要害貴筑屏藩州東東山通志峯巒奇拔林木蒼翠擅一郡之勝其北白玉巖黔記壁石堆星岑峯筆完江淹賦刻劃嶄崒兮雲山而碧峯

蘇東坡詩落日銜翠壁暮雲點烟鬟蓋庶幾於是遇之徵銀四百五十八兩九錢七分七釐知州學正復設訓導吏目各一

案通志康熙二十二年降州初黔西府明元宣撫使宋羅施鬼國唐羅甸國漢牂牁古西南夷

威寧州要在府西二百九十里東界黔西三百三十里西界雲南東川府五百十五里南界平遠三百七十里北界畢節九十五里前臨可渡後倚烏蒙雖在西隅寔當衝要通志飛鳳山在城東披雲巖在城南並稱州勝少西曰千丈崖下臨可渡河巀業嶙峋實爲滇黔分界崖刻山高水

長四字極古老不知泐自何時右爲桃花溪黔記夾岸俱植桃花花開如畫爲三潮水府志一日三潮音如鼓樂徵銀二百三十六兩一錢一分知州學正復設訓導吏目得勝坡巡檢各一　分巡貴西兵備道

案通志雍正七年降州康熙三年置威寧府明烏撒衛烏撒軍民府元烏撒路宋鬻彝烏撒部唐烏些古巴凡兀姑又名巴的甸〔補〕州東南七星關上有武侯祭星壇〔注〕盤江發源于州西百五十里亂石中流經州南謂之可渡河又東南爲七星關河折而南入雲南霑益州界

畢節縣要衝繁難在府北六十里東界四川敘永廳永寧百七十五里西界威寧百里南界本府二十五里北界雲南昭通府鎮雄百里東山西崖南壽北鎮拱衞縣治四面周帀又東曰木稀山危崖陡峻石壁崎嶇僅容一馬記稱要阨西曰翠屏山蒼翠壁立橫亘如屏東南曰猿窩山林木鬱茂志謂形勢險阻不易攀躋其左響水河懸崖飛瀑數千仞聲若雷轟下注成河一碧萬頃右有七星河兩崖峭峙置鐵柱鐵鏁浮梁以渡尤爲奇險徵銀五百三十五兩五錢四分三釐知縣復設教諭訓導典史各一

案廣輿圖畢節衞古荒服西南蠻沖中中〔附〕兵備僉事提調烏蒙烏撒隸貴陽府〔通志〕康熙二十六年改衞爲縣省赤水衞入焉明畢節赤水二衞元八番順元宣慰地

遵義府中衝繁至　京七千九百十里至省二百五十里東至平越州湄潭界百五十里西至四川敘永廳界六百四十里南至貴陽府修文界百二十里北至四川重慶府綦江界二百四十里東西廣七百九十里南北袤三百六十里西連僰道南極牂牁千里幅員五城繡錯當關啓土爲蜀郡南面之屛藩據險移封乃黔地北門之鎖鑰知府教授復設訓導經歷各一州一縣四

案廣輿圖南寧定遠古筑苗獠雜居先係貴州宣慰轄成化閒改府治長官十三中下秋米六千五百石寄〔通志〕雍正五年改隸貴州布政司康熙二十六年裁軍民字明萬歷設遵義軍民府隸四川布

政司（元）播州安撫司隸湖廣行省（宋）珍州播州（唐）播州治遵義隸黔中採訪使（隋）漢牂牁秦夜郎國（虞唐）梁州南境

遵義縣要衝繁難附郭東界綏陽八十里西界仁懷百五十里南界貴陽府開州百里北界桐梓九十里城倚芙蓉之山入在桃源之洞碧雲巃嵸戶攬蒼翠于龍巖紫霞在霄崒光華于鳳嶺森石笋而列戟屹矣定軍布錦屏以開衙赫然威遠徵銀萬二千二十一兩一錢二分七釐知縣教諭訓導典史各一

案通志雍正五年改隸遵義府初屬四川（明）播州宣慰司（元）（宋）安撫司（唐）播州遵義縣（秦）夜郎且蘭地

〔補〕治東南有九節灘即烏江匯流處〔注〕桃源洞有會仙亭龍巖即湘江之源威遠樓明洪武間建

桐梓縣簡在府北百二十里東界綏陽五十五里西界仁懷七十五里南界遵義三十里北界四川重慶府綦江二百六十里後枕虎峯前襟溱水千巖競峙萬壑爭流據險要于谷口崖門聯風聲于洋川符縣蔚然珍州之舊土密爾巴郡之雄封徵銀二千三百三兩九分知縣教諭訓導典史各一

案通志雍正五年改隸初因明屬四川（明）萬歷置縣洪武析置播川松坎桐梓三縣（元）鼎山縣（宋）播川縣（唐）溱州秦夜郎地

綏陽縣簡在府東百里東界平越州湄潭八十里西界遵義四十里南界遵義三十里北界桐梓三百里水繞提封山環保障青疇接壤盤迴巖壑之間絕澗生雲阻深谿隊之際蜀東門戶黔地咽喉徵銀三千三百七十七兩七錢五分知縣教諭訓導典史各一

案通志雍正五年改隸初因明屬四川（明）萬歷改綏陽縣屬府隸四川（元）屬播州（宋）遵義軍播川縣（漢）屬牂牁郡地〔補〕縣西三十里羅甘溪源出古井每日辰午申三潮不爽土人謂之三潮水

正安州簡難在府東二百六十里東界思南府婺川二百里西界綏陽百里南界思南府婺川百四十里北界四川

保寧府南川三百里脈祖會仙河流乘鳳山谷深邃中藏萬井人烟疆土崇閎饒擅一夫關隘郡東之藩蔽省北之奧區也徵銀二千一百十八兩三錢八分知州學正訓導吏目各一

案通志雍正五年改隸二年易名正安隸四川初因明爲眞安州洪武眞州長官司（元）眞州初珍州（宋）西高州（唐）珍州（晉）牂漢夜郎縣地〔補〕州南有曰芙蓉江曰貫珠溪上有貫珠亭曰明溪一名三江前有懷白堂昔人建以懷李白者

仁懷縣簡在府西北八十里東界桐梓四十里西界四川敘永廳永寧三十里南界遵義四十里北界四川瀘州合

江四百五十里雲嶹山雄赤川水曲嬰堞帶涘崇墉負巖林木彌皋而彼岡崖谷東黔而錯蜀雖曰播州偏陬之地實爲川口形勝之區徵銀千六百六兩五錢五分知縣教諭典史各一

案通志雍正五年改隸初因明隸四川元宋唐隸播州

仁懷廳要至京九千七百二十里至省千一百里東至遵義府仁懷界　西至四川瀘州界

南至四川敘永廳界　北至四川瀘州合江界

東西廣　南北袤

徵銀五百四十二兩四錢二分

一釐同知訓導照磨各一

案會典乾隆四十一年改爲直隸廳

貴州圖敘貴州古西南蠻羅施國古鬼方俗頗同滇境而山箐峭深地脊寡利蠻性猾詐殆有甚焉故泗城州恣其狠吞伺竊外戶則守在永寧芒部盤據廣土蹲伏北藩則憂先畢節若思南石阡銅仁數郡界在鎮筸西播蠻峒之間鴟張豕突貽患實深況地雜東川烏蒙諸部師旅繹騷每與川湖同其災害而軍民歲計又大半仰給于二省兵荒交值時有弗斷之憂且水西普安凱里諸苗富甲他蠻地連肘腋遑好首禍患豈一朝故知梟獍之貪不忘格鬬而爭鋋奪職乃其兵端焉然蠻人自相翦伐貴在因俗以時撫定不足煩國家力也

征途記　武寧王瑞鼎圭園著

瑞鼎籍江西之武寧匹夫幼長八在天涯足不歷天下之廣大昔王姚江爲童子裹鐵於膝蓋有志乎天下之大也今但蹙蹙促促作孱書生以老每覽策慨然爲泚顙不寧者久矣江西之去雲南也萬里而近也歲在庚戌嚴親以州判權永北廳事既而明年署白鹽井提舉又二年補廣西五嶆州瑞鼎自家兩次往省晨昏自辛亥迄甲寅水陸去還蓋四經於此自以所過高山巨川仁義忠孝先聖賢之蹟事遺文風土氣候之不齊往者趙季仁生平有三願

古今人物圖書天下名山水皆識之羅景倫則謂身到處用心焉可耳瑞鼎抱趙氏之志而從羅氏之教蓋周處之記風土宗懍之記荆楚歲時類不出此意於是參考古今地理氣候之異宜山川風土之形狀文武王伯術業文章之存無所紀極不揆庸瑣固陋而陳其大梗於篇自武寧抵永北白井而綜之其省會也四曰江西曰湖南曰貴州曰雲南其郡治也十有二雲南曰楚雄曰雲南貴州曰安順曰貴陽曰鎮遠湖南曰沅州曰辰州曰常德曰長沙江西曰袁州曰臨江曰南昌其州縣五十有一建昌屬南康

武寧南昌新建豐城屬南昌清江新喩屬臨江分宜宜春
萍鄉屬袁州者長沙則醴陵湘潭長沙善化常德則沅江
龍陽武陵桃源辰州則沅陵瀘溪辰溪沅州則黔陽芷江
思州則玉屏清谿誌鎭遠府治凡此皆水行者其永北與
馬而東至鎭南楚雄中經賓川雲南大理屬者自白井而
下一經姚州會鎭南楚雄廣通一經定遠而廣通皆楚雄
府治也由是而祿豐安寧昆明屬雲南者由是而馬龍霑
益屬曲靖者又由是而屬安順者鎭寧普定安平清鎭是
也屬貴陽者貴筑龍里貴定是也屬都匀平越者清平黃
平是也屬鎭遠者施秉鎭遠是也中閒尙有經由州縣屬
地者水次則湘陰之林子口靖州之洪江陸行則平越之
陽老永寧之坡貢安順分防之瑯岱廳安南之阿都田普
安州之花貢普安縣之罐子窑亦資孔南寧之白水三汊
尋甸之易隆嵩明之楊林羅次之練象境大姚之滿海場
也其廣西五嶆出入必經昆明地理山川足跡所至附著
昆明之次按廣西永北

國初置府今則改稱直隸州直隸廳矣悉如直隸黑白瑯三
井不屬府轄專隸於道若夫五嶆之設則自雍正五年始

貴州省禹貢梁州南境殷周爲鬼方靡莫秦曰夜郎漢曰
牂牁宋曰覊縻龍番元置金筑明初曰貴州後改貴陽

國朝因之其四境也東阻五溪西控六詔南連百粤北距三
巴鎖鑰滇楚藩屛蜀粤置府十三廳一州十四縣三十有
四至　京七千六百四十里縱橫一千八百八十里水驛
凡二曰平溪曰清浪陸驛凡二十五曰鎭遠偏橋興隆安
江清平陽老平越黃系新添龍里皇華貴筑威鎭平埧普
利安莊關山查城盤江尾灑江西坡新興軟橋哨普安亦
資孔此舊站也今則自安莊之白水河分道西北入坡貢
瑯岱渡毛口江而阿都田而西入白沙地上寨劉官屯郎
抵亦資孔矣風土物產不饒民風儉樸士氣尙勁氣候諺
曰雲南風貴州雨大抵山氣高寒爲多雲南省禹貢梁州
之界古徼外西南夷地楚莊蹻略地稱滇國秦通道置吏
漢曰益州蜀漢曰建寧晉曰益州隋曰昆州唐改雲南元
改中慶路明曰雲南府

國朝因之地接吐蕃際交趾山川明秀西南要區置府十四
廳三州三十一鹽井提舉三縣三十有九至　京八千二
百里縱橫三千六百六十里地有東迤南迤西迤之分驛

凡十日多羅臼水雷盆三岔馬龍古城易隆楊林板橋澂陽也風土後漢書曰有鹽池田漁之饒金銀畜產之富人俗豪汰唐書曰男女勇捷不鞍而騎圖經曰滇夷雜處民氣和柔土風大要與中土不差彬彬稱盛自古爲南以十二支所屬分爲街期滇黔如一寶石滋生銅礦甲於天下余在滇四載歷觀三節男女各以類聚攜手相歡正月繫索於杆人坐索上迎送不輟謂之打鞦韆午日鳴鑼登山採草謂之走百病鬬百草中秋則吹蘆笙月下舞蹈而歌謂之跳月歌氣候諺曰四季無寒暑一雨便成秋湖南省

禹貢荊州之域周曰星沙春秋戰國楚黔中地昔熊繹封此曰熊湘秦漢曰長沙晉曰湘州隋唐曰潭州宋曰武安元曰天臨明爲長沙府

國朝因之東有洞庭南有南嶽西有五溪北接荊門道通滇黔兩粵與江右江漢爲比鄰置府九州六縣六十有四至
京四千五百五十里縱橫二千五百七十里經由驛遞凡十有三曰桃源鄭家新店界亭馬底辰陽船溪山塘懷化羅舊沅水便水晃州也風土漢地里志曰楚有江漢川澤山林之饒火耕水耨民食魚稻食物常足故民多偷生而亡積聚飲食還給不憂凍餓以今考之楚南諸郡大都士尚氣節男女務本淳龐近古物產鐵錫茶蠟稱富氣候寒熱相當江西省禹貢揚州之域春秋戰國爲吳楚之交秦屬九江漢曰豫章晉曰江州齊宋梁陳並爲豫章隋唐曰洪州南唐遷都於此曰南昌宋元曰隆興明初置洪都府尋改南昌

國朝因之負江依湖南連兩廣北接宣揚西控楚東翼浙水陸四通山川特秀置府十三州二縣七十有六至　京三千八百五十里縱橫二千七百七十里風土漢地里志曰

豫章出黃金然堇堇物之所有取之不足以更費男耕女績豐衣足食貨物瓷器稱奇大都士習經史以節義著聞者不少氣候寒熱溫涼適中自武寧下修水折吳鎮湖南而上袁州之瀘溪訖修水源出寧州經武寧建昌而東入鄱湖四百里雲居山喚渡亭在建昌縣白居易謫九江司馬有建昌江水縣門前立馬教人喚渡船句雲居一名歐山世傳歐岌得道於此西有卧龍洞宋僧了元結茅處今建叢林其西山章江東湖石頭津曲江劍池及望湖亭物華樓滕王閣孺子亭者在南昌新建豐城縣地也望湖亭

建吳山頂上俯矚彭蠡其揖廬山五老峯西山道書十二洞天峯曰大小蕭曰葛仙嶺曰梅仙曰跨鶴類以蕭史洪崖王仙梅福寓之其上游宮宇巍巍萬戶波翻云許旌陽昇仙處也章江合貢水北入汀處曲江一名金花潭潭上有磯頭山姚勉詩曰曲江磯頭山崒嵂此景江南跨第一東湖為一郡之勝百花洲在湖上劍池晉雷煥掘獄得龍泉太阿石頭津在郡城西殷洪喬太守沉書處孺子亭為漢高士徐穉立者滕王閣臨大江唐王子元嬰都督洪州封滕王時建因名之後都督閻公重修觴客閣上欲誇吳

子章才時王勃至與宴出紙筆索賦皆辭王勃握管蠕蠕至落霞與孤鶩齊飛秋水共長天一色閻公嘆曰天才也其後王緒作賦王仲舒記之韓昌黎所稱三王者若此物華樓起東湖西楊傑詩章郡物華樓上景江湖城閣畫圖開是也清江在臨江府南五里合袁贛二水處宋羅知古詩層層碧嶂來無盡滾滾清江遠莫追於是有清江碧嶂之名山曰閣皁道書第三十三洞天漢張道陵晉丁令威葛孝仙輩修煉於此新喻吟峯為宋吳鶯與弟鳳建亭吟嘯處渝水一名秀水又曰袁江源出袁州之萍鄉瀘溪羅

霄山下凡九十九灣八十八灘乃抵清江中有讀書潭唐盧肇讀書鍾山嘗扁舟泝洄潭上近江樓宋知軍魏廷玉建者朱紫陽臨江詩曰征驂聊駐近江樓即此其東有灘曰竹節亦詩所謂船下清江竹節灘長烟漠漠水漫漫八家斷岸斜陽好客子中流薄暮寒亭曰秀水濱新喻南江曰綠陰起縣學中盧肇詩曰亭邊古木晝陰陰亭下寒潭百丈深黃菊舊連陶令宅青山遙負向平心白公堤舊名土橋塯成自巡撫白潢者督修堅固在清江東北幾百餘里土田窪下倚堤為命合清江高安豐城如一詞故三邑

士民以此名之高安朱文端紀其事於碑袁山綿亘於宜春晉高士袁京嘗隱此鸞溪以吳彩鸞名宜春臺府東南隅漢宜春侯劉成築者高五十餘丈桃李萬株李覯詩謫官誰住小蓬萊惟有宜春最古臺府西宜春泉味甘可作酒浮香樓在治城仙臺山羣山四環一峯高聳在分宜東南萍鄉水出湖南東有玉女峯輿地志天將雨有五色雲湧出如玉女披衣狀金鼇洲在萍實橋下名勝志楚昭王渡江獲萍實於此故孫吳以是名縣飛詠樓原名放生亭萍鄉令王謙改建者從萍鄉放舟淥口日行幾二百里兩

岸架木爲輪紮筒取水旋轉自如不勞民力大滋千畝萬畝之利其自永北抵鎮遠凡四十二站站有塘汛或十里或十五里不等兵民和協刁斗森嚴永北舊稱北勝孤懸金沙江外三面臨江東北接西蜀之鹽源縣江古麗水源發吐蕃經麗江中甸雪山乃入廳西之順州與永寧五郎觀音兩河合流南繞而東山曰九龍稱廳名勝山西北有清水海即程海也廣百餘畝多魚鰱鯉爲最半蓬烟綱終歲不輟城東去三里許有觀音箐石壁上有吳道子手寫大士像嚴親易名靈源新閣其中曰人天巡撫南豐譚古

今古地理述　卷十八　征途記　四九

愚先生大書靈源二字古峭道勁四方來墨搨者無虛日祭劍臺爲武侯南征祭劍處磨崖碑在東山澗中剝落不可辯南鄰雪山冬至奇寒六月尚有賣雪者河閒李京歌曰麗江雪山天下絶積玉堆瓊幾千疊又明人詞曰雙龍關裡百花香銀海逶迤抱點蒼六月街頭敎賣雪行人錯認是瓊漿賓川之東有山曰雞足云周孝王五年釋迦葉住此其北有溪曰納六青龍海者在雲南縣東瀰洞曲折勢若游龍縣西寶泉山一名梁王山至今行宮猶在相傳爲元大德中梁王以宗室鎮善闡與段氏分域嘗游此其

自白井出姚州鎮南楚雄廣通山則有曰東山武侯南征駐兵其上曰鸚鵡曰白馬曰九鼎鍾曰石鼓蒙氏置縣即此曰凌霄曰九台峯凡三十曰紫溪樹密峯高梵刹不一曰九盤道路險峻關設楚雄郡江則有曰白龍即苴水曰德江曰龍川曰蜻蛉河龍泉在雁塔山下福山泉武侯台在廣通境其曰象山祿蘿迴龍綿亘於白井東北白井舊名石羊中有觀舊喬界尾五井之分相傳拓自洞庭君女者因牧羊蹤出石羊而得井滷今存界井故名本井志廣輿記而舊志則曰始於唐天寶閒蒙氏者按白井在姚安

今古地理述　卷十八　征途記　五十

之西漢爲蜻蛉縣地屬越嶲漢書地理志曰越嶲蜻蛉縣出鹽有鹽官則知白井由來已久不始於唐也距白井八里許有安豐井拓於乾隆六年方廣數丈淵涵玉溢以桔槔晝夜輪挽待用源源不竭足徵地脈之靈兩井居民萬戶以煮鹽爲恒產無錫施武詞曰白井爭如黑井好一勳水煮半勳鹽姚陵山在祿豐東北羣山中一峯聳拔九岳坪九嶺相連孔道必經在羅次之西安寧東北行十五里有溫泉可浴池水皓潔鬚眉可照四面壁起不煩甃甓池心二石光膩如玉碧色奪目余嘗於六月閒過此浴罷風

乎亭上兩腋爽氣頓生楊升菴品泉爲海內第一湯似非溢美其下有洛陽山中結法華寺石壁間有神禹銘與南嶽岣嶁祝融峯碑類龜龍蟲鳥各體備具直天地神物碑載楊升菴摹譯者惟四字不詳夜發黃衣魚首人曰此南瀆衍亭也其詞曰承帝曰嗟翼輔佐卿州渚與登鳥獸之門參身洪流而民發爾輿久旅忘家宿嶽麓庭智營形折心罔弗辰往求平定華嶽泰衡宗疏事哀勞餘伸煙鬱塞昏徙南瀆衍亭衣制食備萬國咸寧竄舞永奔此碑當時並勒於大理之玉振亭自嘉靖訖今二百餘年堅凝完好

博古之士愛玩摩挲榻而傳之幾遍天下嗟乎唐宋如韓昌黎朱紫陽千搜萬索不得一見於是朱子遂謂韓詩爲傳聞之誤余生韓朱千百年後獲覩於萬里外以視道士之傳聞韓朱搜索不遇而疑之者可不謂盛幸歟不幾與東坡同一致慨歟安寧段昕作歌曰此石此字天地寶祝融何獲天留遺洪都人喧石經蔡嶧山火燎丞相斯六書八體妙雕繪奇古獨數石鼓詩對此紛紛悉傾倒五都市物見鼎彝西南僻遠少文獻文章大塊無如茲晶光閃爍留晚照金碧鬼神常肩隨生世太晚不足恨古人不見我見之坐臥摩挲手刻劃無異身在鑄鼎時劍苔剔蘚補齧皴體勢飛動神淋漓字青石赤形模奇岣嶁山尖神禹碑末語本韓詩也州西有矸峻山山下出鹽此舊井也嘉靖初新開一井本漢之名縣者名曰連然且亭其上至今仍之其曰碧雞金馬太華螺峯環列於昆明郭左右惟五華突起會城而螺峯二華實爲諸山領袖山有太華寺龍聳輝煌擬於紫霄仙府古人題句曰湖勢欲浮雙塔去山形如擁五華來金馬山勢逶迤相傳有金馬隱於上碧雞倒影滇池峯巒秀拔漢郊祀志或言益州有金馬碧雞神可

醮祭而致於是遣王褒持節求之南門外校場壩爲會垣輳集百貨地闕一曰碧雞中有江西會館稱最每當日霽登樓四望收羅一郡之勝城東十里許寺曰歸化圍繞松柏萬株庭前蜀茶數本輪囷最古大可合抱滇南送別多於此處壁間明人留別句曰鴛鴦夢斷綵樓空馬首蕭蕭故向東歸化寺前多少淚年年三月蜀茶紅前行二十五里有豐樂寺祝年祈穀地也寺前有銅牛幾萬觔藉鎮水患秀嵩山在嵩明東南高插霄漢洪武間吳雲盡節處滇池一名昆明池水經注池周三百里上源深廣下流淺狹

似乎倒流故曰滇池省志地受盤龍江黃龍潭海源寶象諸水匯爲巨澤西出螳螂川北經富民東川以入於江相傳池中有神馬交馬交則生駒日行七八百里九龍池在城內五華山右沐氏別業也西湖者在滇池上流俗名靑草湖荇藻長靑蘭橈競秀中産衣鉢蓮內有近華浦稱滇名勝樓曰大觀一時題詠滿壁余最喜尹文端詞曰一望高低盡海田今秋收獲倍常年秧雞茭笋爭投送笑說農家味更鮮流水無心解送迎湖邊置酒趁初晴塵機到此都消盡惟有淸風滿樹聲其棹歌如蘇嵩明白馬寺前天

接水碧雞山下水連天扁舟一葉閒同駕君是天仙我水仙暈晴鮫雨足淸娛輸與居人住畫圖笑向漁郎問風景桃花源是此中無皆天然詩畫也苴蘭城一名穀昌楚莊蹻王滇省時築者昆明北去二十里有黑龍潭其水深黝產魚二種不相雜投以飯顆食物則仰首張口來每旱禱雨於此輒應潭上建混混亭三淸殿古梅二樹閒砌連蜷如攫如拏者然花光爛發時魚覺精神唐朝物也其壁閒有記爲譚大中丞作者中有曰念此梅自唐來經千歲秉淸華之氣得乎日月雨露之精淸幽自守貞固獨成是以

老而彌勁花光爛發益具精神然未嘗離人獨立自矜孤介入軒蓋通途而其不磷不淄歷歲深且久者猶是也噫嘻梅終不朽矣其東山爲昆明諸生薛爾望遭兵亂一家五人守義捐生處東北銅瓦寺祀祖師其中窗楹棟樑門壁旗杆悉屬銅成者每歲正月閒男女禱醻紛雜如霧碧玉泉在安寧北旁有瓔雲巖又有醒石醉石嵩明海寬廣百畝山水天然別一境界楊林突兀海西人煙環繞山半望之如海上蓬島易隆驛或云爲蜀漢木密地城跡尙存什一道旁有碑大書諸葛武侯盟南人於此東有關嶺古

木蟠香最高處有武侯將相祠祠前好事者以銅鑄守門者及馬甚蒼古約數千觔不知始自何日也其昆明東南而下廣西五嶆州經由呈貢之呈旬宜良路南大麥地而彌勒竹園邨三台坡東渡江邊而路都都官寨乃抵新設分防州治由五嶆去廣西州則循江邊北入五峯翠屏兩山州之南關也由廣西去彌勒縣治則循官塘牛街撤普哨始入其境由廣西去師宗縣治則循奇鶴山貫中坡即屬治城西關其山川古跡五嶆之閒有莫治峯高萬餘丈終歲雲封惟三月三日訖四月三日淸朗可入師宗則有

英武山奇峯屹立高入雲表江曰混水出與八達河匯經粤西西林以入於右江廣西城中則有鍾秀山天馬山上有古洞下有香泉靈龜山梵刹踞其巔矣邦池環其下稱州名勝爾勒則有獅山形勢宛若延袤約數十里從此西路南州山曰照鏡池水如之洞曰芝雲空敞可容百人垂乳多類芝雲因以名洞從此而宜良縣洞曰大龍載水利潭曰白龍廣僅尺餘水湧如沸山則三台雲泉稱雄焉從此而呈貢縣有曰月爲山上有石城儼若天成山下出泉名曰蓮池有曰萬福山起昆明池上坐看風帆雲影錯落

間大有興趣發人詩思昆明之去曲靖馬龍則有多羅山中和山霧水河東河霑益則有伯蒙山交水河車翁江平彝則有宣威嶺滇黔分界處山頂有亭曰萬里亭一名石虬亭空曠大結奇石一片狀若游龍夭矯古木翳蔭良可愛也北平劉崑題柱曰絕巘擁崔巍萬里屏藩開曲郡潛龍神起伏半空雷雨護平彝家嚴匾曰平疇石畫孫士寅曰吾愛此石民喜有亭蓋指此其曰忠孚化成坊者後之人追思三省制軍鄂公爾泰立也城東設關歸於曲靖青溪洞屬平彝開敞如堂殿當孔道石乳滴成柱有石牀石几物態不一家嚴題門曰小有天鐫柱曰不事錫鏤自然虛靈洞前溪水潺湲灌田無算劉官屯者黔中之西關也涓涓泉在南車坡頂飲行人不竭坡底有橋榜曰庚戌成於雍正九年鄂西林記之其意以爲新逕欲闢而此地兩山排立一水自普安混泡以來勢不可遏此橋不修車書何由速傳橋以年紀以覘丁卯橋之關繫爲何如也崖號老鷹高不可量自山下抵白沙地幾三十餘盤四望諸山有東山小魯意永寧有關駐琅岱之毛口毛口有渡曰西林水出繞盤江鐵索橋者望水亭望白水河者在鎮寧之

西飛瀑萬丈深臨不測凝望小頃雪花滿襟嘉樂池在鎮寧青龍山下普定有搏翠樓文筆山西秀山甚美郡城設關其曰金蘢山則在安平也貴陽關南下臨涵碧潭有甲秀樓爲黔省勝處鄂西林有句云炊烟卓午散輕絲十萬人家飯熟時問訊何年招濟火斜陽滿樹武鄉祠東有鳳凰山棲霞山最幽僻西有黔靈山衆山環抱石逕險仄新祠其上游覽者多叅草池一泓清淺芙蓉榆柳掩映蕭疏昔人題詠甚富有銅鼓山每陰雨聲響如之故名下而龍里貴定清平有紫虛白馬侍讀香爐等山溪有甕城有鑼

琴峽最幽深再下而黃平西有崇安江江上有城舊名平越衞今改安江驛東有聖果寺在飛雲巖側巖軒豁似華蓋奇幻百出山頭瀑布飛注玉川雖六月閒坐對冷然古今人文題詠極盛姚學曙牓柱曰洞闢幾時問孤松而不語雲飛何處輸老鶴以常閒又下而施秉鎭遠山曰石屛曰雲壺坡曰相見蟠屈高聳幾三十里東坡題石詩曰行行千萬山山山千萬狀忽入白雲中忽出白雲上滇黔形勢摹寫殆盡旁有無名氏詞曰勸君行路存餘步山水還留相見坡語用雙關眞妙想也江曰鎭陽出繞府前卽灘

溪也爲五溪之一洞曰諸葛土人駕獨木船載米由偏橋解纜飛流而出洞口入鎭陽約七十里兩山如牆僅容一舟山上猿聲白日鳴號悽絕難聞闗一曰梅溪也其自鎭遠買舟順流而東經清谿玉屛而入楚南山崇嶺峻灘水瀠洄曰可二百里雄溪者今名洪江也一統志云會同原有九溪卽灘雄辰龍潊桂武甫惟雄溪爲衆水之會並江北有明山環拱城郭浮嵐積翠如畫有江西橋跨江上跌十有五兩旁肆屋毘連中通滇黔兩省相傳爲江西大賈結者故名縣東有天然橋縱百餘尺橫十五六尺黔江在

黔陽一名龍標詩人王昌齡爲尉地踞洪江上流沅陵西北大酉山道書二十六洞天小酉山相連郡國志小酉在酉溪口山下石穴中有書千卷秦人避隱處卽此武溪亦在沅陵水經注武溪源出武山爲馬援南征時開者援門生善笛援作武溪深歌和之曰滔滔武溪亦何深鳥飛不渡獸不能臨嗟哉武溪多毒淫所謂武溪者在辰州界中卽雄樠西灘辰是也有拱辰樓企仰亭中閒經由瀘溪縣西有仙人屋結洞千崖罅中高可尋丈能容八九人四旁無徑可緣眞鬼斧神工也其闤闠輻輳浦市洪江稱最安

江活佛鄙溪龍溪次之桃源縣東十餘里有白馬湖產菱甚美楚平王築城其上有採菱城劉禹錫詩白馬湖中秋日光紫菱如錦綵鴛翔鼉舟游女滿中央採菱不顧馬上郎縣南有綠蘿山道書第四十二洞天又有桃花溪一名秦人洞晉陶泉明所紀卽此洞前有亭多古碣停車道左一覽難盡細聽流泉殊悵然也縣西百里巷曰明月在孤峯絕頂俯視江水與穿山洞相拱揖武陵縣北有丹砂井萊公泉東有招屈亭木瓜山明月池井一統志廖平以丹砂三十斛置所居井飲以延齡抱樸子曰余祖鴻臚爲臨

沅令有民家世壽考後他人居此亦然由是疑其井水必佳掘之得丹砂十斛泉在甘泉寺寇萊公南遷題於東楹曰平仲酌泉經此同望北闕黯然而去南軒張栻以此牓名亭濱江有屈子廟五月五日郡人競渡亭下浮角黍招之劉禹錫詩昔日居鄰招屈亭楓林橘樹鷓鴣聲一辭御苑青門路不見蠻江白芷生山李白詩曰客心自酸楚邪對木瓜山池水經注沅水又東歷臨沅西有明月池白壁灣灣狀半月清潭鏡澈上則風籟空傳下則泉響不絕行者莫不停概徘徊愛玩之其曰汜州曰滄浪水者水一統

志屈原行吟澤畔遇漁父歌滄浪處州相傳丹陽太守李衡植柑其上臨終勅其子曰吾州里有木奴千頭不責衣食歲捐千疋今州上尤有陳根餘枿蓋其遺也太史公曰江陵千樹橘可當封君此之謂矣沅江源發辰州經桃源沅陵東南流分注天心湖在沅江縣東北乃洞庭湖尾也禹貢九江孔殷合言之卽今洞庭湖匯諸水之處分言之則沅漸無辰溆酉湘資澧水是爲九江本宋曾彥和說蔡氏遵之全楚要覽亦然或曰沅水漸水元水辰水敍水酉水澧水資水湘水東匯以入於大江也長沙東北曰定王

臺定王發既之國築臺望母處賈誼宅在濯錦坊今曰賈屈祠劉長卿詩三年謫宦此棲遲萬古惟留楚客悲秋草獨尋人去後寒林空見日斜時八景臺則在府西宋嘉祐中築者曰瀟湘夜雨洞庭秋月遠浦歸帆平沙落雁烟寺晚鐘漁邨夕照山寺晴嵐江天暮雪是也湘水源出廣西興安縣海陽山西北流至靈渠與灕水合故曰湘水又南流至永州與瀟水合故曰瀟湘自瀟湘西北至衡陽與蒸水合故曰蒸湘二湘之水北出府西與沅水合故曰沅湘湘江之上有雲母山上產色內含雲母嶽麓山龍聳於善

化之南峯巒靈秀下瞰湘江爲南嶽七十二峯之一山有寺有李邕書碑宋建嶽麓書院在焉湘潭寬廣不亞大郡每當暮春經過山川明媚烟火雲屯大有畫意余嘗偶占一幅瀟湘畫千家接萬家之句概可想見由江西如雲南舍瀘溪之舟山行五十里抵萍鄉買划船出醴陵之渌口而西北下長沙如此雖不能博集羣書幾於精詳庶乎大畧可考後之游覽者貨而得之矣予嘗由長沙買輿而歸道出長沙北門過東廊渡黃花鋪及瀏陽之老姑市渡河而東北行抵毛公橋而蕭公市謝公肆而岳州平江縣屬

之杉樹鋪長壽街而關爺嶺而學堂坪而龍門廠而東出漢陽坪則與江西之寧州渣津馬坳接壤矣由馬坳而下馬子湖杭市雙井在焉爲宋黃魯直先生故里其地產茶魯直有送蘇東坡孔武仲雙井茶詩井亦拓自魯直者水清冽煎茶碧綠味不減上峽東下二十里則州治駐之州南有南山崖臨修水崖上有冠雲亭濯玉石一翠亭石門龍門諸勝魯直鐫釣磯二字崖際漏痕釵腳至今猶在北有清水巖巖有南巖北巖深隱奇幻不可名狀古今詩人皆謂甲天下張居士闓楊寄巖親分寧游日大都南崖喧

赫如貴人北巖貞靜若隱者足以盡之由青雲門放舟紆回而出入武寧界至破石乃抵家焉即所謂修水河也已之齒姓名仕版者不常見於禹服中州方嚴親分判雲南日雖邊遠沐

盛朝之宏化已久何殊中州郡縣而鄉曲不出戶庭猶視爲荒莫寥寞譬如人跡不到之鄉及至其地以所由筆記寄兒曹讀之瑞鼎以冢嗣代在南陔不得侍舟車以爲歉然奉筆長嘆夙夕讀書懷慙靡才志所因以周游天下於是繼體之志愈殷曙戒弗怠而或者自此由揭及荊由荊及梁行道之所得多耳目所不聞見足以一吐其胸中之俗而食海內之奇以精其氣而彊其魄他日蒙預世故與古之人相爲先後也乃遂以其身到處所用心組言上之嚴親五嵴甫爲征途記云乾隆五十九年歲在甲寅清和月中澣武寧王瑞鼎圭園氏記

今古地理述

鑑定

考訂

鄱陽胡克家果泉

歸安費錫章西墉

湖口周厚轅駕堂

分校

武進徐準宜仲平

瑞昌文同書筆傳

今古地理述卷末

武寧王子音心言述　男　洪鼎亞園　瑞台曉香　編校

義寧萬承風和圃　補

元和孔傳金東山

武寧盧　浙容齋　武寧方　瀚春湖　參核

連平顏伯燾魯輿　注　霸州韓鼎蒸香祖　繕本

錢塘費泰升六交

大淸會典則例

朝鮮朝貢朝鮮即高麗

國家龍興東土効順最先奉正朔修職貢者百有餘年所貢方物節經

恩裁減定如今例乾隆八年遣陪臣等迎

駕　盛京

皇上御書式表東藩扁額以賜之乾隆四十三年遣陪臣迎

駕　盛京

皇上復御書東藩繩美以賜之該國於朝貢外每歲恭逢皓

憲書及齎咨來京者俱優賞如例貢道渡鴨綠江鳳
凰城陸路至
盛京入山海關赴
京師每年四貢
萬壽聖節元旦冬至及年貢均於歲杪至　京恭進
皇帝前表文六通皆有副表

案廣輿圖朝鮮國本箕子所封秦屬遼東外徼漢初燕人衛滿據其地武帝定朝鮮爲眞番臨屯樂浪元菟四郡昭帝并爲樂浪元菟二郡漢末爲公孫度所據傳至孫淵魏滅之晉永嘉末陷入高麗高麗本扶餘別種其王高璉居平壤城卽樂浪郡地唐征高麗拔平壤置安東都護府其國東徙在鴨綠水東南千餘里

五代唐時王建代高氏闢地益廣并古新羅百濟而爲一遷都松岳以平壤爲西京其後子孫朝貢宋遼金歷四百餘年未始易姓元至元中西京內屬置東寧路總管府畫慈悲嶺爲界洪武初其主王顓表賀卽位始封高麗國王改號朝鮮其國僞分八道中曰京畿東曰江原本穢貊地西曰黃海古朝鮮馬韓舊地南曰全羅本卞韓地東南曰慶尙乃辰韓地西南曰忠淸皆古馬韓城東北曰咸鏡本高句麗地西北曰平安本朝鮮故地分統郡府州縣其忠淸慶尙全羅三道地廣物衆州縣雄巨最爲富庶俗尙詩書人才之出比諸道倍多平安咸鏡二道境接靺鞨俗尙弓馬兵卒精強東西南瀕海北隣女直西北抵鴨綠江東西二千里南北四千里

道京畿郡豐德水城府漢城開城長湍州揚州廣州潤州驪州果州谷州坡州縣交河三登土山

道江原郡忤城平海通川寧越松岳旌善高城府江陵淮陽三陟襄陽鐵原州原州江州槐州溟州

縣平康安昌烈山麒麟酒泉丹城蹄麟蔚珍瑞和歙谷道黃海郡遂安延安平鄉府平山瑞興承天

州黃州白州海州愛州仁州縣安岳三和龍岡咸從江西牛峯文化長淵道全羅郡靈巖古阜珍島

府全州南原州羅州濟州光州昂州縣萬頃茂長鎮安扶安金溝康津興德黃城樂安昌平濟南會寧

大江臨波古阜南陽富順扶寧麻仁緒城海南神云移安道慶山郡蔚山咸陽熊川陝川永川梁山淸道

府金海善州寧海密陽安東昌原州慶州泗州尙州晉州蔚州縣東萊淸河義城義興聞慶仁濟昌寧

三嘉安陰山陰高靈守城道忠清郡清風溫陽天安林川州忠州鈴州興州淸州靖州禮州公州孝州

洪州縣永春扶餘保寧報恩石城連山燕岐道咸鏡郡端川蜀莫寧遠府咸興永興鏡城安邊會寧

州延州德州開州惠州蘇州合州燕州府州縣利城道平安郡嘉山价山郭山云興熙川宁川江東

慈川龍川順川摘川府平壤見仁成川寧邊定遠江界昌城合蘭廣利州安州靈州青州定州朔州昇州

平州撫州常州義州宿州銀州鋼州渭州鐵州買州縣孟山德川陽德江東中和泰川

琉球朝貢琉球在東南海中順治六年請貢
聖祖仁皇帝賜御書匾額曰中山世土
世宗憲皇帝賜御書匾額曰輯瑞球陽
高宗純皇帝復親灑宸翰曰永祚瀛壖以賜之至該國王遣
其陪臣子弟入學成均者均優與如例貢道航海由
福建閩安鎮入境達
京師貢期閒歲一貢由浙閩總督代題
勅旨議準後知照該督行知該國王入監官生至京奏交
國子監分派教習撥給官房其供給等項奏交各衙

門辦給

案廣輿圖大琉球圖琉球國在福建泉州東福州東北大海中漢魏以來不通中國隋大業中令羽騎尉朱寬訪求異俗始至其國語言不通掠一人以返後遣武賁郎將率兵再至擄其男女五百人還唐宋時未嘗朝貢元遣使招諭之不至明初首先歸附率子弟來朝太祖嘉其忠順賜符印章服及閩人之善操舟者三十六姓又許其遣子及陪臣之子來學於國學分其國爲三曰中山王曰山南王曰山北王皆遣使朝貢永樂中其國王嗣立受冊封自後惟中山王朝貢不絕其山南山北二王俱爲所併云使者去必孟夏來以季秋乘風便也厥貢方物率市諸他國本國無所有厥期二年一行每船止許百人多不過百五十人

越南朝貢越南舊號安南古駱越地秦屬象郡漢之交趾日南也明初平其地置軍民府後復棄之我
朝定鼎黎氏輸誠助兵討賊厥後貢獻不懈
聖祖仁皇帝賜御書匾額曰忠孝守邦
世宗憲皇帝復御書日南世祚以賜之乾隆五十四年黎氏失國該國民人共推阮光平爲安南國王貢道由陸路至廣西憑祥州入鎭南關由水路達
京師貢期二年一貢四年遣使來朝一次合兩貢並進應貢年分由兩廣總督廣西巡撫代題
勅旨議準知照該督撫行知該國王嘉慶七年阮光纘負
恩背叛自取滅亡農耐國長阮福映遣使齎進表貢縛送盜犯併將安南舊領
勅印呈繳
皇帝鑒其恭順出力封阮福映爲越南國王八年該國王遣使謝
恩貢期仍照前例

案廣輿圖安南本古南交地秦象郡漢交趾九眞日南三郡治羸𨻻吳改九德武平新昌宋改宋平徙龍編梁安南鎭南都護五代之亂推丁部爲帥宋封其子璉交趾郡王後黎桓李公蘊陳日煚相繼篡立又五世爲黎季犛所篡永樂四年遣兵平之建交趾布政司領府十七州五屬州四十一縣一百五十七宣德二年黎利復叛遣兵討之利懼奉表乞立陳氏後朝廷許之因罷郡縣已而利篡陳自立嘉靖六年其參督莫登庸乘黎之亂弑黎廣自立僭國號曰大越改元明德子方瀛嗣改元大正且侵內地十八年遣兵討之登庸表降請罪願歸侵地於是朝廷赦登庸罪署子方瀛安南都統使遂罷兵然其專擅自若也　安南等處承宣布政司使　按察司　都指揮使司治交州府宣德二年以前制

府交州 州五慈廉福安威蠻利仁三帶 縣十三東開慈廉石屋英暱清源清威應平平陸利仁安朗安樂扶寧立石

府北江 州三嘉林武寧北江 縣七嘉林超類細江善才東岸慈山善誓

府諒江 州二諒江上洪 縣十清遠邪岸平河鳳山陸邪安寧保祿古隴唐安多錦

府諒山 州七上文下文七源萬涯廣源上思下思 縣五印溫鎭夷淵縣丹巳脫縣

府新安 州四東湖靖安南策下洪 縣十三至靈岐山古費安老水棠支封新安和同利萬寧雲屯西岐清渃

府建昌 州一快州 縣六建昌布縣眞利東結芙蓉永涸

府鎭蠻 縣四延河太平古藺多翼

府奉化 縣四美祿西眞廖水順爲

府建平 州一長安

縣六蠻安大谿女本望瀛安寧黎平府三江州三正江宜江沱江縣五涂溪莫茸清波西蘭
古農府宣化縣九贖縣常道文安平原底江收物大蠻楊縣乙縣府大原縣十一富良司農
武禮洞喜水通宣化弄石大慈安定咸化天關府清化州四九眞愛州清化葵州縣十一安定
永寧古蘇梁江東山古胥農貢宋江峨樂嘉江安樂府乂安州四驩州南清茶籠王麻縣十三
衙儀友羅不祿士油偏江眞福古社土黃東岸石塘奇羅盤石河華府新平州二政平南靈縣三
衙衛福康左牛府順化州一順化縣十一利調石蘭巴閭安仁茶偶利蓬乍合思茗蒲苔蒲涙
土榮府升華州四升華思義縣十一黎江都和安浦萬安俱熙禮梯持羊白鳥義純鷲丕溪錦
州廣成縣二麻籠美艮州宣化縣三赤土車來塊州嘉興縣三籠縣蒙縣四忙州
歸化縣四安立文盤州演文正水尾州州縣三瓊林茶清芙蕾

安南僞制卽交州僞東都僭設五府五部六寺御史臺通政司五十六衞四城兵馬等衙門附郭府一曰奉天
縣二曰廣德永昌其西都今爲淸華承政古齋本登庸故鄉無城郭以鐵力木作排柵三層爲外衞登庸所
自居也外分道十三設承政司憲察司總兵使司十三承政司安邦承政司卽交州地
領府一曰海東海陽承政司卽新安地領府一曰海陽山南承政司卽諒江建昌奉
化鎭蠻建平地領府十一曰上洪下洪天長廣東應天荆門新興長安泣仁平昌義興京北承政
司卽北江諒江地領府四曰北河慈山諒江順安山西承政司卽交州三江嘉興歸化地領府
六曰歸化三帶端雄安西臨洮沱江諒山承政司卽諒山地領府一曰諒山太原承政
司卽太原地領府三曰太原富平通化明光承政司卽宣化地領府一曰宣光興化承
政司卽廣威州地領府三曰興化廣威天關淸華承政司卽淸化地領府四曰紹天鎭寧

蔡州河中乂安承政司卽乂安演州地領府八曰乂安肇平思乂奇華德光演州北平淸都順
化承政司卽順化秋華領府三曰順化英都昇華廣南承政司卽乂安領府三曰廣
南茶麟五府
入交道三一由廣西一由廣東一由雲南由廣東則用
水軍伏波以來皆行之廣西道宋行之雲南道元及明
始兩廣西道亦分爲三從憑祥州入者由州南關隘一
日至交之文淵州坡壘驛復經脫朗州北一日至諒山
衙又一日至溫州之北險徑半日至鬼門關又一日經
溫州之南新麗村經二十江一日至保祿縣半日渡昌
江又一日至安越縣南市橋江下流北岸一道由思明
府入過摩天嶺一日至鬼陵州過辨強隘一日至祿平
州州西又路一日半至諒山府若從東南行過車里江
此江永樂中黎季犛堰之以拒王師後僞知其堰處乃
決之以濟師一日半至安博州又一日半過耗軍峒山
路險惡又一日至鳳眼縣又分二道一道一日至保祿縣

縣亦渡昌江一道入諒江府亦一日至安越縣之南市
橋江北岸各與前道會其自龍州入者一日至平而隘
又一日至七源州二日至文蘭平茄社又分爲二道一
道從文蘭州一日經右隴縣北山徑出鬼門關平四十
里渡昌江上源經右隴之南沿江南岸而下一日至世
安縣平地至安勇縣又一日亦至安越縣之中市橋江
北岸一道從平茄社西一日半經武崖州山徑二日至
司農縣平地又一日半亦進至安越縣之北市橋江上
流北岸市橋江在安越縣境中昌江之南諸路總會之
處隨處皆可濟師一日至慈山府又至東岸嘉林等縣
渡富浪江以入交州雲南亦有二道其一道由蒙自縣
經蓮花灘入交州之石隴關下程蘭峒循洮江源右岸
四日至水尾州又八日至文盤州又五日至鎭安縣又
五日至夏華縣又三日至淸波縣又三日至臨洮府洮
水卽富良江上流其北爲宣光江南爲沱江所謂三江
者也臨洮二日至山圍縣又二日至興化府卽古多邦
城自興化一日至白崔神廟三岐江又四日至白崔縣
渡富良江其一道自河陽隘循洮江左岸十日至平源

州又五日至福安縣又一日至宣江府又二日至端雄府又五日亦至白雀三岐江然皆山徑欹側難行其循洮江右岸入者地勢平夷乃大道也若廣東海道自廉州烏雷山發舟北風順行一二日可抵交之海東府若沿海岸以行則烏雷山一日至永安州白龍尾二日至玉門山又一日至萬寧州萬寧一日至廟山廟山一日至屯卒巡司又二日至海東府海東二日至經熟社又石堤陳氏所築以禦元兵者又一日至白藤海口過天寮巡司南至安陽海口又南至塗山海口又南至多漁海口各有支港以入交州自白藤而入則經水棠東潮二縣至海陽府復經至靈縣過黃徑平灘等江其自安陽海口而入則經安陽縣至荆門府亦至黃徑等江由南策上洪之北境以入其自塗山而入則取古齋又取宜陽縣經安老縣之北至平河縣經南策上洪之南境以入其自多漁海口而入則由安老新明二縣至四岐遡洪江至快州經鹹子關以入多漁南爲太平海口其路由太平新興二府亦經快州鹹子關口由富良江以入此海道之大畧也交州之東有海陽荆門南策南策上洪下洪順安快府等府去海頗遠各有支港穿達迤邐數百里大艦不能入故交人多平底淺舟以便入港云

南掌朝貢南掌在滇南極西徼外卽古越裳氏之地也其國王自稱爲島孫雍正七年奉銷金緬字蒲葉表文入貢嗣後五年一貢乾隆七年
皇上念其僻處天末遠道致貢未免煩勞定如今例貢道由陸路至雲南永昌府入境達
京師貢期十年一貢由雲南督撫代題
敕部議准後知照該督撫准其入貢

暹羅朝貢暹羅在海南順治十年遣使請貢雍正七年入貢時
世宗憲皇帝御書天南樂國匾額以賜之其地不產銅乾隆元年請市黃銅造佛部議不許
皇上特允給八百觔十四年入貢復
賜御書炎服屏藩匾額乾隆三十一年爲緬甸所破四十六年國人鄭昭復土報讐國王無後吏民推昭爲國長遣使入貢貢道航海至廣東虎門入境達
京師貢期三年一貢由廣東督撫代題
勅部議準後知照該督撫令其入貢
案廣輿圖暹羅本暹與羅斛二國漢赤眉遺種貞元初羅斛合爲一國洪武初國王參烈昭毘牙遣使朝貢永樂初國王紹祿郡膺哆囉諦剌表貢方物至今朝貢不絕

蘇祿朝貢蘇祿在東南海外雍正五年通貢乾隆十九年該國王請以戶口人丁編入中國圖籍經部議以窮島荒夷傾心向化則該國之土地民人卽在
聖天子統御照臨之內毋庸復行齎送圖冊初定五年一貢復呈請三年一貢後奉
旨定如今例貢道航海涉重洋由福建廈門入境達

京師蘇祿國五年外一貢由福建巡撫代題
勅部議準後知照該撫令其入貢
案廣輿圖永樂十五年其國東王巴都葛叭苔剌西王巴都葛叭蘇哩峒王叭都葛巴剌十名率妻子朝貢
荷蘭朝貢荷蘭在東南海中順治十年請貢兼請貿易經部議駁十二年復來請貢
世祖章皇帝念其慕義輸誠航海遠來特允入貢初定八年來朝一次後復請五年一貢重洋險遠風信難期
聖朝亦羈縻勿絕之而已乾隆五十九年復遣使奉表入貢

貢道航海至廣東入境達
京師荷蘭貢無定期原定五年一貢由福建巡撫代題
勅部議準後知照該撫令其入貢乾隆五十九年該國遣使入貢由廣東巡撫具
奏
緬甸朝貢緬甸在西南徼外不通中國明初置緬甸宣慰司自嘉靖以後不復修貢乾隆十七年該國王蟒達喇遣頭目希里覺塡等奉表入貢
御書匾額曰瑞輯西球以賜之五十五年封孟隕爲阿瓦緬甸國王開關通市貢道渡江由陸路至雲南普洱府入境達
京師貢期十年一貢貢使既至邊界由雲南督撫代題
勅部議准後知照該督撫令其入貢
西洋諸國朝貢西洋諸國在西南海遠隔重洋不計道里其通貢者曰博爾都嘉利亞國曰意達里亞國曰博爾都噶爾國曰咲咭唎國貢道由廣東澳門水路達
京師西洋諸國貢無定期既至廣東澳門由該督撫代題

勅部議准後知照該督撫令貢使入
京

回部

喀什噶爾距
京師萬一千九百二十五里爲西域極邊之地自漢及宋皆號疏勒國考通鑑漢武帝元鼎二年張騫使西域自車師前王庭隨北山循河西行至疏勒爲北道北道西踰葱嶺則出大宛康居奄蔡故皆役於匈奴取給賦稅焉注疏勒者即今之喀什噶爾也元明皆

稱哈什哈爾世為回部舊居
國朝乾隆二十三年將軍兆惠統兵追勦逆酋霍集占
曾匿跡於此我軍掩至而霍集占與其兄布拉呢敦
西竄入巴達克山部落而回衆悉以城降始定今名
喀什者初也噶爾者創也漢語初創之謂西域聞見
錄譯為花磚房子非也其地三山環抱二水交流土
田肥腴城堡鱗次乃外番初入回疆一要區也
英吉沙爾本名英阿雜爾又名英噶薩爾為漢依耐
國在喀什噶爾南二百里為所屬回城幅幀雖小乃

外番各國初入回疆之總道也
國朝乾隆二十三年既克喀什噶爾將軍兆惠曾駐營
其地更名英吉沙爾英吉者新也沙爾城也言新立
此城故名
葉爾羌距
京師萬二千三百八十五里漢為莎車國北魏渠莎國
考通鑑漢武帝元鼎二年張騫使西域通於漢者三
十六國自玉門陽關出西域有兩道從鄯善旁南山
循河西行至莎車為南道宣帝元康元年故莎車王

弟呼屠自立為王馮奉世進擊莎車攻其城莎車王
自殺立昆弟子為王註莎車者即今之葉爾羌也或
謂古罽賓國地又以為大食月氏之地考隋書漕國
傳漕國在葱嶺北漢時罽賓國也今考葱嶺在葉爾
羌西南南北兩山皆其分支番名塔爾塔什達巴罕
其說近是至大食月氏治監氏城未詳何地皆不可
考矣其地唐以後併入于闐明稱葉爾奇木或稱葉
爾欽乃訛音也葉爾者漢語土宇奇木者廣大也土
宇廣大物產豐饒故名世為回紇舊居

國朝平定準噶爾以前其酋和卓木墨特準噶爾使其
總理回城居葉爾羌後和卓木墨特漸有異心被準
噶爾誘至伊犁禁錮之生二子長曰布喇尼敦次曰
霍集占即所謂大小和卓木也和卓木墨特死其二
子仍在伊犁乾隆二十年
大兵平定伊犁將軍班第始將大小和卓木放回葉爾
羌彼時布喇尼敦霍集占據城以叛西陲紀畧云乾
隆二十三年春
大兵進勦兩和卓木圍大和卓木於庫車城而小和卓

木自葉爾羌往援我兵大破之九月阿克蘇烏什爾
城相繼投降阿克蘇逐去霍集占所置伯克獻城以
降烏什霍集斯伯克亦以城降十月將軍兆惠領兵
直抵葉爾羌兆惠以四百餘人勦賊衆萬餘被圍於
黑水堅壁固守賊不敢犯適尚書舒赫德伯富德公
阿里衮自阿克蘇領兵援之先是和闐六城歸順遣
侍衛齊凌札布噶爾舒守之嗣被小和卓木攻陷三
城二十四年四月將軍兆惠遣副都統巴圖齊爾噶
爾胡爾起等分兵往救之殲厥渠魁賊望風逃遁閏

六月喀什噶爾葉爾羌回衆相繼投降布喇尼敦霍
集占勢窮力盡遁入拔達克山部十月將軍兆惠進
兵拔達克山其罕蘇爾坦沙獻布喇尼敦霍集占首
級納欵稱臣十一月大功告竣始定今名

和闐距
京師一萬二千一百五里卽古于闐國漢書肅宗特詔
徵班超還疏勒舉國憂恐其都尉黎弇曰漢使棄我
還我必復爲龜茲所滅耳誠不忍見漢使去因以刀
自剄超至于闐王侯以下皆號泣曰依漢使如父母
誠不可去抱超馬脚不得行超恐于闐終不聽其東
乃上疏曰臣孤守疏勒於今五載戎夷之情臣頗識
之問其城郭大小皆言倚漢與依天等臣以是效之
則葱領可通也今考疏勒爲喀什噶爾于闐爲和闐
相距一千三百餘里而葉爾羌乃其適中之地和闐
者回人謂漢人爲黑台和闐卽黑台之訛音漢任尚
棄其衆於此故以漢人名其地西域聞見錄譯爲赫
探音相近也其地存玉河產玉千里連山樹木桑麻
禾黍宛然中土亦回疆一大城也

國朝乾隆二十三年尚書舒赫德遣侍衛往撫其地六
城伯克傾心迎降而霍集占以其地險可守攻陷三
城將軍兆惠赴援乘大霧擊走之和闐復定

烏什城在阿克蘇西二百餘里回人舊謂之土爾番
土爾番者譯言都會也自漢及魏爲尉頭國隋爲疏
勒國地唐置尉頭州宋仍爲疏勒國地元明爲巴什
伯里今名烏什烏什者猶漢語云峯巒飛騰聳峻也
其地三面据山西面因山爲城屬境二十二戸口本
數萬準噶爾時最爲表著其阿奇木伯克霍集斯乃

準噶爾汗達瓦齊之所立也乾隆二十三年
大兵破伊犁而達瓦齊奔至烏什霍集斯覘其詐力生
擒達瓦齊父子以獻身受王封回人多不義其所爲
後霍集占叛逆逃往阿克蘇烏什兩地之人亦未從
之作亂詎霍集斯暴戾兇狠反覆不可專任
召入京師以哈密回長阿布都拉爲烏什阿奇木伯克
阿布都拉性既貪酷所用皆哈密回子尤多騷擾時
烏什辦事大臣素誠父子更兇淫殘暴回民苦之賴
黑木圖拉遂聚衆叛殺素誠父子及阿布都拉並戕
害官兵時南路之參贊大臣那世通以罪誅伊犁將
明瑞參贊大臣永貴討平之逆回盡行誅滅城市一
空

阿克蘇在烏什東二百里庫車西一千五十里距
京師一萬七百九十里自漢及魏爲溫宿國隋爲龜茲
唐爲溫宿州元明爲伯什巴里地今名阿克蘇阿克
者白也蘇者水也其地河水色白故名人戶繁盛地
當孔道故內地商民外番貿易者來往聚集於此乃
回疆第一衝繁要區也

庫車在阿克蘇東北六百三十里喀喇沙爾西南九
百四十里古龜茲國也漢延光二年夏復以班勇爲
西域長史將兵五百人出屯柳中明年龜茲王白英
猶自疑未下勇開示恩信白英乃率姑墨溫宿自縛
詣勇降勇因發其兵步騎萬餘人於是前部始復開
通還屯田柳中又西陲紀畧云魯陳一名柳城亦名
柳陳柳中漢車師前王地唐爲西州屬邑柳中縣後
漢班勇出屯柳中經大川沙磧無水草大風倏起人
馬相失土人謂之旱海出川西行至流沙河河上有
小岡云風沙所積道北火焰山山色如火城方三里
又別開一境云今以地考之交河宜在吐魯番柳中
宜在布古爾庫爾勒一帶故班勇以前部開通還屯
柳中也或以庫車城皆柳條夾土而築故名柳城然
皆不可考矣其爲龜茲國治唐置都護府之所無疑
國朝乾隆二十三年定名庫車庫車者譯言衚衕也以
其爲西南達回部之要路故名

喀喇沙爾在庫車東北八百九十里吐魯番南一千
三十里漢爲焉耆國唐亦置都督府宋爲西州回鶻

考漢書肅宗六年班超發龜茲鄯善等八國兵合衆七萬人及吏士賈客千四百人討焉耆斬其王廣縱兵抄掠斬首五千餘級獲生口萬五千人馬畜牛羊三十餘萬頭更立其左侯元孟爲焉耆王超留焉耆半載撫慰之於是西域五十餘國悉納質內屬焉

國初時準噶爾恃其強横佔據其地爲牧場回民不堪其擾死絕逃亡地遂空虛乾隆二十三年

大軍平定伊犁後以其地要害遂設官兵駐守始定今名喀喇者黑也沙爾城也三十六年安置土爾扈特汗烏巴錫部落霍碩特貝勒恭格部落游牧於此

西隣紀畧吐魯番漢車師前王之地南距於闐大食波斯西天步露沙皆數千里其地最熱又名高昌壘漢元封三年擊破姑師分爲車師前後王及山北六國其車師前王治交河城地節二年鄭吉田渠犂以車師宣帝元康中罷車師田者徙其國令居渠犂以車師故城與匈奴神爵三年置西域都護初元元年始置戊已校尉屯田車師前王故地 西域傳前王城去長史所居柳中八十里自伊吾通車師前王部高昌壘千二百里伊吾柳中皆膏腴之地故漢與匈奴常爭伊吾車師以制西域 晉以其地爲高昌郡十六國春秋云晉咸康元年張駿使沙州刺史楊宣定西域又擒戊已校尉趙貞以其地爲高昌郡後魏書高

昌郡東西三百里南北五百里四面多大山國有八城多石磧氣候温暖北有赤石山七十里有貪汗山夏有積雪後沮渠和平元年爲蠕蠕所并 闞伯周爲高昌王其稱王自此始也後又立麴嘉爲王後魏文成帝末其地爲蠕蠕所并立闞伯周伯周爲高昌王孝文大和五年高車王阿伏至羅殺闞以敦煌人張孟明爲高昌王孟明又爲國人所殺立馬儒爲王儒又通漢使後儒請內屬人所戀土不願徙相與殺儒立麴嘉爲王嘉字靈鳳金城榆中人也傳國九世一百三十四年 唐改曰西州貞觀十四年吐魯番擁掠西域朝貢詔侯君集討之分兵畧定凡三郡五縣二十二城西昌州改曰西州乃更置安西州都護府 置高昌郡天寶初改交河郡乾元初復曰西州置高昌郡領柳中交河天山蒲昌四縣 貞元中沒入吐魯番五代時爲回鶻所據宋末號畏兀兒國元太祖平其地明初改曰火州永樂宣德間俱遣使入貢成化以後吐魯番強盛而火州之後無聞矣

國朝康熙間準噶爾策妄喇布坦既侵據喀喇沙爾漸次及於吐魯番頻加擾害乃遷於魯布沁以避之猶不得免雍正四年侍讀學士額魯招其目托克托瑪穆特等六百餘人安置威虜地方九年

大兵分遣提鎮援之駐兵魯布沁旋據回酋額敏和卓懇請內附遷於瓜州吐魯番十七城遂虛無人矣乾隆二十三年

大兵平定準噶爾後又勦滅回部逆酋兩和卓木爲郡王額敏和卓父名尼雅斯和卓祖名索丕和卓俱故其次子蘇賚滿襲王以罪革職所轄六城曰吐魯番曰闢展曰魯古沁曰色庚木曰托克遜曰喀喇和卓六回城皆其阿勒巴圖也世襲札薩克非回疆別城隨時陞調者可比人民三千餘戸皆不能自贍今則漸臻富庶矣內地商民環肆而居者數千戸又成一大都會也夏極炎熱火織當天暵風匝地東南一帶絕無草木山色日光照射尤不可耐俗名火焰山冬無祁寒大雪有水出金嶺導之周繞回城以溉田園其回城舊名安樂城云

哈密在嘉峪關西一千五百里古伊吾盧地漢匈奴所據武帝開設河西四郡曾遣將出兵於此北入匈奴然未嘗有所建置明帝時遣將擊匈奴始置宜禾都尉爲屯田兵鎮之所尚未設郡縣晉置宜禾縣屬敦煌郡後魏置伊吾郡隋大業四年築新城號新伊吾時遣薛世雄擊伊吾伊吾請降世雄於漢伊吾城東築城號新伊吾唐貞觀四年改名西伊州六年去西字止稱伊州置都督府領縣三曰伊吾曰納職曰柔遠廣德後陷吐魯番五代時號葫蘆磧高居誨使於闐記沙州西曰仲雲小月支之遺種其牙帳居葫蘆磧即漢伊吾盧地元封族子忽納舍利爲威武王居其地後卒封其弟安克特穆爾爲王明永樂四年改封忠順王賜金印始建哈密衛凡西域諸夷入貢者皆取道於此成化九年忠順王博羅特穆爾吐魯番酋帥殺之吐魯番蘇坦阿哩調其夷衆掠赤金蒙古忠順王爲吐魯番哲林所殺王母努溫達利守固不從阿哩掠王母金印以歸忠順王遂絕

封成化二十年罕愼襲封入哈密甘肅守臣奏王母外孫哈密都督罕愼現避居苦峪因以之襲封宏治元年立安定王族孫爲忠順王吐魯番阿哩死其子阿合瑪又誘罕愼殺之遣使入貢求立爲忠順王領西域職貢兵部尚書馬文昇不可乃立陝巴陝巴爲王安定王者名伊般丹與前忠順王脫脫同族故立之又令其頭目阿克伯喇阿穆朗輔之至哈密吐魯番復虜陝巴金印自稱可汗大掠西去令頭目雅蘭據哈密八年獻還陝巴復舊封修哈密城時巡撫許進總兵劉寧襲哈密雅蘭遁去阿合瑪獻還陝巴十一年王越總制三邊兼理哈密仍復陝巴舊制十七年陝巴挈家出走苦峪尋還國陝巴嗜酒掊克失衆心部下阿布拉咸怨之遂陰搆阿合瑪迎其幼子眞特穆爾主哈密陝巴出走苦峪時肅州百戸董傑與哈密酋帥阿克伯喇誘哈密許阿布拉送陝巴還國逐眞特穆爾還其地正德元年陝巴死子拜牙朗襲封八年走入吐魯番滿蘇爾據哈密尋以金印獻於總制拜牙朗以貪殘致怨走入吐魯番滿蘇爾遣人據哈密要重賞時總制彭澤量犒金帛始以金印來獻既而又索取無厭十一年滿蘇爾入寇肅州大掠而還滿蘇爾重兵協沙州衛擁衆入寇至兎兒壩遊擊芮寧禦之戰沒賊薄肅州城兵馬

副使陳九疇固守絕其內應賊知事洩慮援兵至乃遁去嘉靖三年閉嘉峪關絕西域貢滿蘇爾復入寇甘州特甘州閫邵震懼甘肅巡撫陳九疇力禦之賊遁去七年復許通貢起兵部尚書王瓊經畧不過送還羈使許其通貢用以少弭侵軼其於先守哈密之遣畧置而弗論自是哈密都督佀吉字徙其部居肅州出師征討爰於舊城之外建築新城遣總協武臣駐守屹爲重鎮康熙間準噶爾恃强與中國爭哈密之地賊勢猖獗逾哈密而東犯大兵追剿準酋乃棄巴里坤而逃當時軍餉悉由哈密轉運

【西藏】

前藏距

京師一萬三千里由前藏至後藏千里由後藏至西南極邊二千餘里東至南敦交松潘界三千五百里西至洛敏湯作木朗二部落境南至珞瑜茹巴怒江爲界北行草地至木魯烏蘇噶爾藏骨登交青海屬番界東南抵類伍齊番部境可通察木多大道西南至布嚕克巴廓爾喀二部落爲界東北至甘肅西寧所屬之那木稱巴延番族爲界西北係草地至阿哩城交拉達克罕庫努特外番界可通新疆和闐業爾羌乃坤維極遠之地喇嘛衆多番民雜聚滅凶辰而閏日藏中朱爾亥如初一初二初三日初二日凶則減去初二日閏初三日故無小建別正朔以爲年其正朔與中國不同止有八大節交節之日亦前後差數日三年置閏亦與中國異考舊說西藏用地支而不用天干非也今藏中紀年如甲子年則云木鼠乙丑年則云木牛丙寅火虎丁卯火兔戊辰土龍己巳土蛇庚午鐵馬辛未鐵羊壬申水猴癸酉水雞以此推之亦六十甲子仍用天干也厭死輕生貴少賤老三男共女罔有後先弟兄兩三人共娶一女爲妻其和也十戸養僧勢難沙汰藏地民戸不過十萬喇嘛則有三十萬也飲食不識烹飪疾病不親藥艾雪嶺巍峩索橋險阻藏地雪山暑月不消經鐵索橋尤爲險阻蓋本長白和太菴實西藏賦節錄如前白

國家底定以來闡勁旅分屯營設官撫馭鎮以大臣安恬永慶矣

孫 慶許 慶書 校梓

今古地理述卷末終

〔清〕劉鶚撰

歷代黃河變遷圖考四卷

清光緒十九年袖海山房石印本

歷代黃河變遷圖考

光緒癸巳仲冬
袖海山房石印

尚書銜山東巡撫福 片

再候選同知劉鶚江蘇丹徒縣人光緒拾六年經前撫臣張曜咨調來東委辦河務該員向習算學河工兼諳機器船械水學力學電學測量等事著有句股天元草弧角三術歷代黃河變遷圖考等書前河臣吳大澂前河南撫臣倪文蔚於鄭工合龍後測量直東豫三省黃河繪畫全圖進呈

御覽即委該員辦理其所著述各書考據尚屬詳明有益於用恭讀光緒六年正月二十一日

上諭前因時事多艱需才孔亟迭經諭令各直省督撫保荐人才以備任使其有熟悉中外交涉事宜通曉各國語言文字善製船械精通算學足供器使並諳練水師事宜者無論文武兩途已仕未仕均著各舉所知出其切實考語柬公保薦等因欽此仰見

聖主軫念時艱求賢若渴之至意奴才查該員劉鶚講求算學兼諳機器河工等事洵屬有用之才

前經援照安徽同知董毓琦考驗成案咨送總
理各國事務衙門考驗以備驅策旋准咨覆董
毓琦曾由船政大臣會同閩浙總督具奏奉
旨允准令僅咨送核與成案不符等因自應遵照
奏明辦理查該員學術淵深通曉洋務合無仰懇
天恩俯准由奴才將該員劉鶚咨送總理各國事務
衙門考驗以備任使之處出自
鴻慈逾格除飭取所著各書咨呈軍機處暨總理各
國事務衙門查核外謹附片具陳伏乞

聖鑒訓示謹
奏奉
硃批著照所請該衙門知道欽此

目錄

卷一
禹貢全河圖考第一
禹河龍門至於孟津圖考第二
卷二
禹河孟津至於大陸圖考第三
禹貢九河逆河圖考第四

卷三
周至西漢河道圖考第五
東漢以後河道圖考第六
唐至宋初河道圖考第七
宋二股河圖考第八
卷四
南河故道圖考第九

見今河道圖考第十

歷代黃河變遷圖考

目錄

二



禹貢全河圖

第一圖一


天津
靜海
大城
徒駭河
河間
青
獻
鹽山
交河
武強
深
慶雲
東鹿
武邑
衡水
冀
新河
阜城
吳橋
寧津
樂陵
南宮
故城
德
陵
德平
鉅鹿
廣宗
曲周
肥鄉
接第三幅上口
接第二幅下口
武安
臨漳
彰德
安陽
內黃
大伾山
湯陰
淇
滑
衛輝
汲
獲嘉
新鄉
延津
陽武
原武
懷慶
河內
溫
武陟
汜水
滎陽
滎澤

第一圖二

第一圖三



第一圖四

禹貢全河圖考第一

禹貢導河積石至于龍門南至于華陰東至于底柱又東至于孟津東過洛汭至于大伾北過降水至于大陸又北播為九河同為逆河入于海圖起龍門考詳各分圖

黃河龍門至孟津圖

第二圖六



第二圖七

禹河龍門孟津圖考第二

禹貢南至于華陰

孔氏傳河自龍門南流至華山北而東行

尚書禹貢論河自北狄入中國皆南行至此而極始折而東行

尚書全解河自積石東北流至龍門則折而南流至于華陰則折而東流龍門之南華陰之南北即所謂龍門西河是也華陰者華山之北此山跨梁豫二州之間其北抵西河南則曰華陰也而說者乃謂河之折而東流其兩河之旁有二華故張平子西京賦曰綴以二華巨靈贔屭高掌遠蹠以流河曲厥跡猶存其意蓋謂河流至於此華山橫其前巨靈擘石分為二華使河流出於其閒此蓋好事者為之也據經但言南至于華陰則是河之所經惟在華山之北而已安得出於二華之閒乎巨靈之說怪妄甚矣孔子之所不語者為此也夫

尚書纂傳易氏曰河自龍門縣又南流二百里至陝州陝州之西北對河為華州華陰縣本漢舊縣屬京兆尹太華山在縣南八里河經太華之北故曰華陰地接潼關故桃林塞河在關內衝激關山故名潼關

日知錄龍門縣今之河津也北三十里有瓜谷山堰貞觀十年築東南二十三里有十石壚渠二十三年縣令長孫恕鑿溉田良沃畝收十石西二十一里有馬鞍塢渠亦恕所鑿有龍門倉開元二年置所以貯渠田入轉般至京以省關東之漕者也此即漢時河東太守番係之策史記河渠書所謂河移徙渠不利田者不能償種而唐人當日行之

竟獲利是以知天下無難舉之功存乎其人而已謂後人之事必不能過前人不亦誣乎

水經河水又南出龍門口汾水從東來注之　酈注昔者大禹導河積石疏決梁山謂斯處也即經所謂龍門矣魏土地記曰梁山北有龍門山大禹所鑿通孟津河口廣八十步巖際鐫跡遺功尚存河水又南右合暢谷水水自溪東南流逕夏陽縣

西北東南注于河河水又南逕梁山原東原自山東南出至河晉之望也在馮翊夏陽縣之西北臨於河上山崩壅河三日不流晉侯以問伯宗即是處也河水又南崌谷水注之水縣西北梁山東南注於河昔韓信之襲魏王豹也以木罌自此渡河水又南右合陶渠水水出西北梁山東南流逕漢陽太守殷濟精廬南俗謂之子夏廟陶水又南逕高門南蓋層阜墮缺故流高門之稱矣又東南逕華池南池方三百六十步在夏陽城西北四里許今高門去華池三里溪水又東南逕司馬子長墓北太史公自敘曰遷生於龍門是其墳墟所在矣溪水東南流入河昔魏文侯與吳起浮河而下美河山之固即於此也河水又南徐水注之水出西北梁山東南流逕漢武帝登仙宮東南流絕強梁

原右逕劉仲城北東南逕子夏陵北東入河河水又南逕子夏石室東南北有二石室臨側河崖即子夏廟室也

水經河水又南過汾陰縣西　酈注河水東際汾陰脽縣故城在脽側漢高帝六年封周昌為侯國魏土地記曰河東郡北八十里有汾陰城北去汾水三里城西北隅曰脽邱上有后土祠封禪書曰

元鼎四年始立后土祠於汾陰脽邱是也河水又逕邵陽城東周威烈王之十七年魏文侯伐秦至鄭還築汾陰郃陽即此城也故有莘邑矣為太姒之國詩云在郃之陽在渭之涘又曰纘女維莘長子維行謂此也河水又南逕陶城西舜陶河濱皇甫士安以為定陶不在此也然陶城在蒲坂城北城即舜所都也南去歷山不遠或耕或陶所在皆

可何必定陶方得為陶也

水經河水又南過蒲坂縣西　酈注地理志曰縣故蒲也王莽更名蒲城應邵曰秦始皇東巡見有長坂故加坂也皇甫謐曰舜所都也河水南逕雷首山西山臨大河北去蒲坂三十里尚書所謂壺口雷首者也　又南涑水注之水出河北縣雷首山縣北與蒲坂分山有夷齊廟闕駰十三州志曰山一名獨頭山夷齊所隱也山南有古冢俗謂之夷齊墓也水西南流注於河春秋左傳謂之涑川者也俗謂之陽安澗水

水經河水又南至華陰潼關渭水從西來注之

酈注河水歷船司空與渭水會漢書地理志舊京兆尹之屬縣也左邱明國語云華岳本一山當河河水過而曲行河神巨靈手盪脚蹋開而為兩今

掌足之跡仍存華嶽河在關內南流潼激關山因謂之潼關濩水注之水出松果之山北流逕通谷世亦謂之通谷水東北注於河述征記所謂通谷水者也

北邊備對黃河自鹽澤西來暨達潼關其面勢所向凡四大折或與北狄分境或當北狄來路其初一折由積石而逕湟中則鄯蘭也是一折也及至

靈州西南遂轉北而行凡千餘里比河西岸即為涼肅甘沙四郡是又一折也迨其北流千里而遂至九原豐州則又轉而東流故豐州北面正抵大河是又一折也豐州之東為榆林北境固抵大河而河從此州之東又轉而南故勝州北東兩面皆抵大河也自此而往直至潼關皆是河南矣此又一折也

禹貢錐旨以今輿地言之河自韓城縣龍門山南流與汾水合又南逕郃陽縣東其東岸則滎河縣臨晉縣又南逕朝邑縣東又南至華陰縣東北與渭水合其東岸則蒲州又南逕雷首山西至潼關衛北折而東是為河曲此河水南至華陰之所經雍州文所稱龍門西河者也

韓城縣志龍門山在縣東北八十里禹貢導河至龍門兩岸皆斷山絕壁相對如門唯神龍可越故名　又龍門者韓北境之山也堯之時山障河流禹鑿山而鑿之以通厥流若門然門之成也山海經謂應龍相之故於門上加龍字蓋歸功於神也

郃陽縣志梁山在縣西北四十里公羊傳云河陽之山穀梁傳云梁山晉望也　又黃河在縣東四十里禹貢云西河水經云又逕郃陽東即此

澄城縣志雒河在縣西二十里逕宜君白水入澄城蒲城同州至於朝邑從渭入河明成化中徑入河威烈王十八年秦塹雒謂此

朝邑縣志華原山在縣西門外繞城而北以絕於河一曰朝坂

華陽縣志黃河自龍門南下經本縣東北葫蘆灘寺南至潼關折而東注寺南即渭亂河處水經注

所謂歷船司空與渭水合者也　又按一統志鎮泉在華陰縣東二十九里其水或湧或止俗傳以為河眼

潼關衛志黃河在城北門外

河津縣志龍門山在縣西北二十五里與陝西韓城梁山并峙大禹所鑿又名禹門河自西北山峽中來至是山斷河出兩崖壁立形如門闕東西闊

八十步而奔濤巨浪日夕衝激為天下奇觀　又河洲之上有禹穴高不過咫尺雖千頃之波又能浸一杯按禹穴記稱禹治水得黃帝水經於穴中按而行之蓋亦有神助焉　又黃河在縣西十五里

滎河縣志黃河在縣西逼城其流自龍門而下入蒲州水經注曰昔趙簡子沉欒激於此

臨晉縣志黃河在縣西三十里北自河津龍門南經滎河繞本縣之右至蒲州西南風陵渡折而東流春秋僖公十三年冬晉薦饑乞糴於秦秦於是輸粟於晉自雍及絳相繼命之曰汎舟之役即此河也

蒲州府志黃河在蒲津門外明隆慶四年河水泛漲隄岸溢入城西門及南北古城門州民大恐是

年西徙萬歷八年復決東齧甃石岸以障之自後去城十餘里康熙三十四年東徙去城五里餘

禹貢東至于厎柱

孔氏傳厎柱山名在西虢之界河水分流包山而過山見水中若柱然

鄭氏注地說河水東流貫厎柱觸閼流今世所謂底柱者蓋乃閼流也砥柱當在西河未詳也

水經酈注余按鄭說非是西河當無山以擬之自砥柱以下五戶以上其間一百二十里河水竦石桀出勢連襄陸蓋亦禹鑿以通河疑此閼流也

尚書禹貢論河至華陰則已改為東流不待至厎柱乃始折東今其曰東至底柱者自改東以後惟厎柱為可記也

禹貢說斷河自南行至華陰自華陰東行至厎柱

則東字連華陰而言不必曰自改東以後惟厎柱為可記也

水經酈注河水自潼關東北流水側有長坂謂之黃巷坂坂傍絕澗陟此坂以升潼關所謂泝黃巷以濟潼矣歷北出東崤通謂之函谷關也（黃巷皆訛作黃卷東崤皆訛作東㟶潼下多關字傍上少坂字均據武英殿聚珍板本校正）邃岸天高空谷幽深澗道之峽車不方軌號曰天險故西京賦曰巖險周固衿帶易守所謂秦得百二并吞諸侯也　又東北玉澗水注之玉溪北流逕皇天原西周固記開山東首上平博方可里餘三面壁立高千餘仞漢時祭天於其上名之為皇天原　又北逕閿鄉城西北注於河　河水又東逕閿鄉城北東與全鳩澗水合水出南山北逕皇天原又北流注於河

水經河水又東過河北縣南　酈注縣與湖縣分河蓼水出襄山蓼谷西南注於河　河水又東永樂澗水注之水北出於薄山南流逕河北縣故城西故魏國也晉獻公滅魏以封畢萬卜偃曰魏大名也萬後其昌乎後乃縣之在河之北故曰河北縣也又南入於河封禪書華山以西名山七薄山其一馬薄山即襄山也河水自河北城南東逕芮

城二城之中有段干木冢干木晉之賢人也魏文
侯過其門式其廬所謂德尊萬古芳越來今矣
右會槃澗水水出湖縣夸父山北逕漢武帝思子
宮歸來望思臺東又北流入於河　河水又東逕
湖縣故城北昔范叔入關遇穰侯於此矣湖水出
桃林塞之夸父山廣圓三百仞武王伐紂天下既
定王巡嶽瀆放馬華陽散牛桃林即此處也其中

多野馬造父於此得驊騮綠耳盜驪之乘以獻周
穆王使之馭以見西王母湖水又北逕湖縣東而
北流入於河　河水又東合柏谷水水出宏農縣
南石隄山晉公子重耳出亡及柏谷卜適齊楚狐
偃曰不如之翟谷水又北流入於河　河水又東
右合門水門水即洛水之枝流者也洛水自上洛
縣東北於拒陽城西北分為二水枝渠東北出為

門水也門水又東北歷陽華之山即山海經所謂
陽華之山門水出焉者也又東北歷峽謂之鴻關
水世亦謂之劉項裂地處非也門水又北逕宏農
縣故城東城即故函谷關校尉舊治處也終軍棄
繻於此其水側城北流而注於河河水於此有洹
津之名余按河之南畔夾側水濆有津謂之洹津
河北縣有洹水南入於河河水故有洹津之名不

從門始　河水又東左合一水河之右曹水注之
又東菑水注之又東得七里澗澗在陝城西七里
故因名焉　河水又東合潐水水導源常蒸之山
俗謂之為干山蓋先後之異名也其川二源雙導
同注一壑而西北流注於河
水經河水又東過陝縣北　酈注橐水出橐山西
北流又西逕陝縣故城南又西北逕陝城西西北

入於河　河北對茅城春秋文公三年秦伯伐晉自茅津濟封崤尸而還是也戴延之云城南倚山原北臨黃河懸水百餘仞臨之者咸悚惕焉西北帶河水湧起方數十丈有物居水中父老云銅翁仲所沒處又云石虎載經於此沈沒二物并沈水所以湧　余以為鴻河巨瀆故應不為細梗躓湍長津碩浪無宜以微物屯流斯水之所以波濤者

蓋史記所云魏文侯二十六年虢山崩壅河所致耳

水經河水又東過大陽縣南　酈注又東逕大陽縣故城南地理志曰北虢也應劭地理風俗記曰城在大河之陽也　河水又東沙澗水注之水北出虞山東南逕傅巖歷傅說隱室前俗名之為聖人窟孔安國傳傳說隱於虞虢之閒即此處也傅巖東北十餘里即巔軨坂也春秋左傳所謂入自巔軨者也有東西絕澗左右幽空窮深地壑中則築以成道指南北之路謂之為軨橋也傳說傭隱止息於此高宗求夢得之是矣

水經河水又東過砥柱閒　酈注砥柱山名也昔禹治洪水山陵當水者鑿之故破山以通河河水分流包山而過山見水中若柱然故曰砥柱三穿

既決水流疏分指狀表目亦謂之三門矣山在虢城東北大陽城東也　河之右側崤水注之水出河南盤崤山西北流歷澗水東北流與石澗水合水出石崤山山有二陵南陵夏后皋之墓也北陵文王所避風雨矣言山徑委深峰阜交蔭故可以辟風雨也又北左合西水亂流注於河　河水又東千崤之水注焉水南導于千崤之山其水北流

纏絡二道注於河河水翼岸夾山巍峰峻舉羣山
疊秀重嶺干霄其山雖闢尚梗湍流激石雲洄澴
波怒溢合有十九灘水流迅急勢同三峽破害舟
船自古所患漢鴻嘉四年楊馬言從河上下患砥
柱隘可鐫廣之上乃令馬鐫之裁後水中不能復
去而令水益湍怒害甚平日魏景初二年二月帝
遣都督沙邱部監運諫議大夫寇慈帥工五千人

歲常修治以平河阻晉泰始三年正月武帝遣監
運大中大夫趙國都匠中郎將河東樂世帥衆五
千餘人修治河灘事見五戶祠銘雖世代加功水
流漰渀波濤尚屯及其商舟是次鮮不踟蹰難濟
故有衆峽諸灘之言五戶灘名也有神祠通謂之
五戶將軍亦不知所以也
禹貢錐旨以今輿地言之河自潼關衛北折而東
逕閿鄉縣北又東逕靈寶縣北其北岸則芮城縣
又東逕陝州北其北岸則平陸縣又東過砥柱此
河水東至厎柱之所經也
芮城縣志黃河在縣南二十里自蒲州南下至潼
關東折過縣境入平陸經砥柱達孟津
平陸縣志三門山在縣東五十里黃河中綱目山
有三門禹鑿以通南曰鬼門中曰神門北曰人門

故謂之三門　砥柱峰在三門東迤南黃河中流
孤峰峭立斷壁巉嶮高數仞石形如柱故名
黃河南門外又東北古焦國側水勢激湍
垣曲縣志獅子山在黃河南岸狀如獅子蹲踞掉
尾河干　黃河在縣東南里許河九曲此為一曲
上有龍門下抵孟津狂瀾有聲水面浮泥元至正
十一年河清於此

閿鄉縣志黃河在縣城北數武

靈寳縣志好陽澗在縣東十三里源出峴頭山北流入河

陜州志黃河自潼關流入陜境自西繞北至於砥柱東入澠池界　公主河在州東北四十里三門山之左唐開元中鑿河通漕以避三門之險百丈許復入河

禹貢又東至于孟津

孔氏傳孟津地名在洛北都道所湊古今以為津

尚書正義曰孟是地名津是渡處在孟地致津謂之孟津傳云地名謂孟為地名耳杜預云河內河陽縣南孟津也在洛陽城北都道所湊古今常以為津武王渡之近世以來呼為武濟

禹貢錐旨云謂按河陽本晋邑漢置縣屬河内郡其故城在今河南懷慶府西南三十里

尚書全解河自華陰至於砥柱夾兩山之閒其流皆湍悍至於孟津然後其勢稍緩可以橫舟而渡也

禹貢錐旨云渭按大陽縣南有茅津秦穆公封崤尸自此濟河不待至河陽始可渡林説非是大河津濟處甚多唯孟津以都道所湊四通五達之衢

故其名古今特著耳

水經河水自砥柱閒又東過平陰縣北清水從西北來注之　酈注清水出清廉山之西嶺世亦謂之清營山其水東南流出峽東流逕皋落城北又東逕清廉城南又東南逕陽壺城東即垣縣之壺邱亭又東南注於河　河水又東與教水合水出垣縣北教山山海經曰教山教水出焉南流注於

河是水冬乾夏流實唯乾河也今世人猶謂之乾㵎矣　河水又與畛水合水出新安縣青要山今謂之彊山北流入於河山海經曰青要之山畛水出焉即是水也河水又東正回之水入焉水出騩山彊山東阜也東北流注於河　河水又東合庸庸之水水出河東垣縣宜蘇山俗謂之長泉水山海經曰水多黃貝伊洛門也其水北流分為二水

一水北入河一水又東北流注於河　河水又東逕陰平縣北地理風俗記曰河南平陰縣故晉陰地陰戎之所居又在平城之南故曰平陰也三老董公說高祖處魏文帝改曰河陰矣　河水又會瀵水水出垣縣王屋山西瀵溪歷軹關南逕苗亭西亭故周之苗邑也又東流注於河經書清水非也是乃瀵水耳　紀昀等校正本云案清水入河處在平陰縣西瀵水則在縣東經於大河東過平陰縣北之下乃言清水注河故道元辯其非

水經河水又東至鄧　紀昀等校正本云案此四字原本及近刻并訛在上句清水從西北來注之上考瀵水入河之後乃至鄧而平縣又在其東今濟源縣西有瀵水有苗亭孟縣西南有鄧城道元敘河水又東逕平縣故城北即云河水於斯有盟

津之目盟津置今孟縣南上注不言經文之誤然則二語上下倒亂在道元後矣今訂正　酈注洛陽西北四十二里故鄧鄉矣　紀昀等云案此十二字原本及近刻并訛在後條注內南臨孟津河之下今訂正

水經河水又東過平縣北湛水從北來注之　酈注河水又東逕河陽縣故城南春秋經書天王狩

於河陽　河水右逕臨平亭北帝王世紀曰光武葬臨平亭南西望平陰者也　河水又東逕洛陽縣北河之南岸有一碑北面題云洛陽北界津水二渚分屬之也　河水又東逕平縣故城北俗謂之小平也有高祖講武場河北側岸有二城相對置北中郎府河水南對首陽山春秋所謂首戴也夷齊之歌所以曰登彼西山矣上有夷齊廟朝廷

又置冰室於斯阜室內有冰井春秋左傳曰日在北陸而藏冰常以十二月採冰於河津之隘峽石之阿北陸之中即邠詩二之日鑿冰沖沖矣而內於井室所謂納于淩陰者也河南有鈎陳壘世傳武王伐紂八百諸侯所會處河水於斯有盟津之目論衡曰武王伐紂與八百諸侯咸同此盟故孟津亦曰盟津尚書所謂東至于孟津者也

禹貢錐指以今輿地言之河水自陝州又東逕澠池縣北其北岸則垣曲縣又東逕新安縣北又東逕洛陽縣北又東逕孟津縣北其北岸則濟源縣孟縣此河水又東至孟津之所經也

澠池縣志黃河在縣治西北自南而北東流入新安縣

新安縣志黃河在縣北六十里經荆紫山青要山

之北東注孟津

洛陽縣志黃河在縣北五十里

孟津縣志黃河在縣北五里

謹案自龍門至於孟津七八百里間自夏至今無甚變遷故自古論河患者皆云孟津而下地平土疏移徙不常而孟津以上無有籌之者也蓋兩岸皆山重巖疊嶂河無所施其冲突耳胡

氏渭云自杜預建浮梁之後至唐貞觀十一年
河溢壞中潬城始見於史逮宋而其患彌甚史
不絕書然詳考其事皆濱河之地畧有浸齧而
已即潼關以上蒲州朝邑之間恒有變遷然東
徙西移皆不過二三十里非若孟津
變遷恒數百里故此不得謂之變遷也

宋河孟津迄於大陸圖

第三圖一



第三圖二

禹河自孟津至于大陸圖考第三

禹貢東過洛汭至于大伾

孔氏傳曰洛汭洛入河處山再成曰伾至于大伾而北行

鄭氏注曰地喉也沇出峄際矣然則在河內修武武德之界泲沇之水與滎播澤出入自此

禹貢論洛既北入河河之南洛之北其兩閒為汭也汭之為言在洛水之內也渭水入河之閒亦名渭汭即此義也

通典衛州黎陽縣有大伾山今名黎陽東山又名青檀山在縣南七里其張揖云成皋山是大伾山謬也

程氏曰黎陽山在大河垂欲趨北之地禹故記之正與河將東流而先記華陰之在極南者同也若

成皋之山既非從東折北之地又無險隘如龍門砥柱之須疏鑿也其地西土洛汭既已絕遠東北距降水大陸又為絕遠禹獨何為而特於此數數致言耶且故於瓚佑有取正以其理有當焉耳

尚書說自華山東行為嵩山伊洛瀍澗合為一川北流入於河是為山川一都會周人卜洛蓋自古以為今居矣

禹貢錐旨黎陽山一名黎山晉灼曰黎山在其正南河水經其東隋志黎陽縣有大伾山栝地志云大伾山今名黎陽東山又名青壇山山在衛州黎陽縣南七里

又王横所稱西山即賈讓所謂放河使北西薄大山者高地即史遷所謂北載之高地者也皆在黎陽大伾一名黎陽東山則上陽三山為黎陽西山可知矣杜佑曰西山者太行恆山今按太行在輝縣西東距濬縣可二百里又東北則在林縣西東距臨漳可一百五十里恆山在曲陽縣西北南距鉅鹿可四百里至濬縣則八百餘里其禹河所行在唐衛相洺邢冀深瀛滄諸州之境安得隨二山之足而東北去乎杜說非是程大昌云禹河自澶相以北皆行西山之麓又云古河在貝冀以及枯

降之南率皆穿西山踵趾以行今按澶非禹河所經自黎陽以行西山之麓不始於相貝冀界中亦更無西山踵趾殊不可解也或曰水性就下載之高地是拂其性也疑遷與橫之言為妄余曰高地非謂高於河之上流也賈讓云淇水口金隄高一丈自是東地稍下隄稍高至遮害亭高四五丈因欲決是隄放河使北入海則亭北之地固下於河矣

其曰高地者特以大伾之東地益卑以彼視宿胥口則宿胥口之地較高耳高地對上文平地而言非謂高於河之上流也讀者其可以辭害意乎又王橫云禹河隨西山下東北去其言有可證者十五書序河亶甲居相相城在今安陽内黄二縣界而其後為河所圮證一也楚語武丁自河徂亳注云從河内徙都亳河内即鄴南殷墟自河徂亳者

蓋亦為河所圮證二也史記殷本紀祖乙遷於邢其後盤庚又自邢遷於亳下篇曰今我民用蕩析離居罔有定極蓋亦為河所圮鉅鹿界明有禹河證三也詩衛風曰河水洋洋北流活活河至大伾山西南折而北逕朝歌之東故謂之北流證四也禮記王制曰自東河至於西河千里而近蓋西河華陰折而東為南河又東至大伾折而北是為

東河計所行不滿千里故曰千里而近若漢河則東過大伾山南至白馬縣之長壽津始折而北西去宿胥口又一百五六十里則為千里而遙矣證五也史記衛世家封康叔為衛君居河淇閒故商墟商墟即古朝歌城在今濬縣西南淇縣東北淇水逕其西河水逕其東是為河淇之閒故淳于髡曰王豹處於淇而河西善謳證六也戰國策蘇代

曰決宿胥之口魏無虛頓邱二邑在今濬縣西南酈道元云宿胥故瀆受河於頓邱縣遮害亭東黎山西證七也橫言使緣西山足乘高地而東北入海迺無水災據賈讓言遮害亭東地益下則黎陽西山之足實為高地證八也漢書溝洫志賈讓云決黎陽遮害亭放河使北入海西薄大山東薄金隄大山即王橫所謂西山證九也敘傳曰商竭周

移正指定王五年事固已知武帝所道非禹舊迹證十也地理志鄴縣有故大河在東苟非隨西山下東北去安得至鄴證十一也孫炎曰大鹿鉅鹿北廣河澤河所經蓋此澤本禹河之所匯故亦名廣河證十二也水經注漳水北逕祭陌西俗巫為河伯娶婦祭於此陌蓋鄴本有河故以河伯感人證十三也杜佑曰漳水橫流至肥鄉縣界入河曾

敗曰河自大伾折而北流漳水東流注之地形南北為從東西為橫河從而漳橫故謂之橫漳證十四也李垂曰自汲郡東推禹故道出大伾上陽三山之間復西河故瀆證十五也愚以漢時漳水自平恩以下為禹河故道亦有可證者五漢書地理志漳水東北至阜城入大河又滱水東至文安入大河滹沱東至參戶合滹沱別從河東至文安入

海是水經所敍漳水自成平以下至章武入海者在西漢時猶為大河證一也又成平縣有滹沱河民曰徒駭河與許商所言正合蓋漳水自東昌縣會滹沱河又東逕弓高阜城至成平世遂謂之滹沱然漳即徒駭也土俗猶能識之不言漳滹沱仍曰徒駭證二也水經濁漳注曰禹般峙其東北徒駭瀆聯漳絳則漳絳即徒駭之上流通為一川證

三也唐書地理志清池縣西五十里有徒駭河西隄是浮陽參戶之漳水亦古徒駭證四也齊乘曰河昔北流衡漳注之河既東徙漳自入海安知北流之漳非古徒駭河歟證五也無徵不信庶乎其免矣

尚書鄭注釋循按漢書溝洫志引鄭氏云山一成為伾在修武武德界與此小異

水經河水又東過鞏縣北　酈注河水於此有五社渡為五社津縣北有山臨河謂之崟原其下有穴謂之鞏穴直穴有渚謂之鮪渚呂氏春秋稱武王伐紂至鮪水紂使膠鬲候周師即是

水經洛水從西北流注之　酈注洛水於鞏縣東逕洛汭北對琅邪渚入於河謂之洛矣

水經河水又東過成皋縣北濟水從北來注之

酈注河水自洛口又東左逕平皋縣南又東逕懷縣南濟水故道之所入與成皋分河之水右逕黃馬坂北謂之黃馬關河水又東逕旋門坂北今成皋西大坂者也曹大家東征賦曰望河洛之交流看成皋之旋門者也河水又東逕成皋大伾山下成皋縣之故城在伾上縈帶伾阜絕岸峻周高四十許丈城張翕險崎而不平春秋傳曰制巖邑也虢叔死焉即東虢也

行水金鑑大伾山在汜水縣西一里有大澗九曲一名九曲山上有成皋舊城呂布嘗據此山之東盡於玉門山為汜水入河處西至洛口裁四十里非禹貢之大伾山也

水經酈注河水南對玉門昔漢祖與滕公潛出濟於是處也河水又東合汜水水南出浮戲山世謂

之曰方山也北逕虎牢城東又北流注於河

河水又東逕板城北有津謂之板城渚口河水又東逕五龍塢北

水經河水又東過滎陽縣北蒗蕩渠出焉　酈注大禹塞滎澤開之以通淮泗即經所謂蒗蕩渠也漢平帝之世河汴決壞未及得修明帝永平十二年議治汴渠上乃引樂浪人王景問水形便帝甚

善之詔景與將作謁者王吳治渠築隄防修堨起自滎陽東至千乘海口千有餘里景乃商度地勢鑿山開澗防遏衝要疏決壅積十里立一水門更相洄注無復滲漏之患明年渠成又自汴口以東緣河積石為堰通渠咸曰金隄靈帝建寧中又增修石門以遏渠口水盛則通注津水耗則輟流河水又東北逕卷之扈亭北竹書紀年晉出公十二

年河絕於扈即於是也河水又東逕八激堤北漢安帝永初七年令謁者太山于岑於石門東積石八所皆如小山以捍衝波謂之八激堤河水又東逕卷縣北又東北逕赤岸固北而東北注

水經河水又東北過武德縣東沁水從西北來注之　酈注河水自武德縣漢獻帝延康元年封曹叡為侯國即魏明帝也東至酸棗縣西濮水東出焉漢興三十有九年孝文時河決酸棗東潰金堤大發卒塞之班固云文湮棗口武作瓠歌謂斷此口也河水又東北通謂之延津又逕東燕縣故城北河水於是有棘津之名亦謂之石濟津故南津也春秋僖公二十八年晉將伐曹曹在衛東假道於衛衛人不許還自南河津即此也晉伐陸渾亦於此渡河水又東淇水入焉又東逕遮害亭南漢書

溝洫志曰在淇水口東十八里有金堤高一丈自淇口東地稍下堤稍高至遮害亭高四五丈又有宿胥口舊河水北入處也

禹貢錐指以今輿地言之河水自孟津縣北又東逕鞏縣北洛水入焉其北岸則溫縣濟水入焉又東逕汜水縣北又東逕滎陽縣北其北岸則武陟縣沁水入焉又東逕河陰縣北又東逕滎澤縣北

其北岸則獲嘉縣又東逕原武縣北又東逕陽武縣北又東逕延津縣北又東逕胙城縣北其北岸則新鄉汲縣又東北至濬縣西南古宿胥口大伾山在其東北其南岸則滑縣此河水東過洛汭至于大伾之所經也

鞏縣志洛口河在縣東北二十里洛入河口禹貢伊洛瀍澗既入于河即其處也

禹貢北過降水至于大陸

孔氏傳降水水名入河大陸澤名

通典貝州經城縣有枯絳渠北入冀州南宮縣界又過信都衡水武邑三縣界

尚書正義地理志云降水在信都縣按班固漢書以襄國為信都在大陸之南或降水發源在此下尾至今之信都故得先過降水乃大陸若其不爾

則降水不可知也鄭以降讀為降下江反聲轉為共河內共縣淇水出焉東至魏郡黎陽縣入河此近降水也周時國於此地者惡言降水改謂之共此鄭胸臆不可從也又漢地理志云大陸在鉅鹿縣北釋地十藪云晉有大陸孫炎等皆云今鉅鹿縣北廣河澤也郭璞云廣河猶大陸以地名言之近為是也春秋魏獻子畋於大陸焚焉還卒於甯杜氏春秋說云嫌鉅鹿絕遠以為汲郡修武縣吳澤也甯即修武然此二澤相去甚遠所以河為大陸者以爾雅廣平曰陸但廣而平者則名大陸故異所而同名焉然此二澤地形卑下得以廣平為陸者澤雖卑下旁帶廣平之地故大陸澤名廣河以旁近大陸故也

程大昌禹貢論枯絳渠可證古降所麗與禹河方

向正合但禹河既枯而絳瀆亦枯至武邑斷絕別無可考鄭康成以淇水之自衛州入河者為降水其援引證誤元已自覺之遂改引屯氏河為證酈道元既已仍襲其說尋又覺屯氏河之無降名也因又改易漢志屯河名稱以應古降既以明誤且有大失審究者經之敘河曰北過降水是原有降水而禹因河役過之其理甚明也今屯河因漢河決

溢甫有迹道設使漢河真是禹河亦無有因此河決流而反記此河位置者而況漢河本非禹河而求禹河所逕於漢河支派則豈非重複之誤耶此其誤之所起不出乎臣之所陳者矣河既改流并山川皆非其故而不知反諸未始改流以前此與中流失劍而刻舟以記者正同一誤也　又大陸之說雜出不一其始地理志謂在鉅鹿縣未聞其

去古河絕遠且其地理次序遠在枯絳上流不與經應故歷代言地理者皆疑非是為此之故益傍東北展轉求之故隋氏以趙之昭慶縣為大陸唐氏先天中創鹿城置陸澤縣皆意大陸之在其地而為此之名而李杜輩因而實之曰邢趙深三州者皆大陸也亦孔穎達所謂廣平為陸故綿延千里而皆可稱謂者是也今去古絕遠隋唐之名二

縣以為大陸者或其有據不可詳矣始雜疑信而兩傳之且以深之陸澤為大陸則古河之行乎貝冀者既可用枯絳以應北過降水之文其逕深而入滄者可以謂之至於大陸也雖不能寸寸銖銖較其首末比之漢河所經全無降水大陸二名可以傅會其通多矣

禹貢說斷余考地理次第降水在冀之東北入河

而深在冀之正西指深之大陸為經之所指亦與過降之文未合夫既謂之大陸則不必專以為澤凡廣河澤以東其地平廣綿延千里皆謂之大陸也此所指當是瀛洲以東之地而經之恆衛既從大陸既作則瀛以西至深趙之間皆是

禹貢錐旨今按宋李垂上導河形勢書請自汲郡東推禹故道出大伾上陽三山之間復西河故瀆

即酈道元所謂宿胥故瀆也濬縣舊志故瀆在縣西十里亦曰西河蓋禹迹漢時則流經縣東又縣北四十里有大齊村相傳亦黃河故道也然淇水自東過內黃縣南為白溝而向北之河道不可得聞據本注云內黃縣故城石對黃澤即賈讓所見內黃界中有澤方數十里環之有堤者也內黃故城在今縣西北澤大方數十里當接安陽縣界疑此地亦禹河之所經河徙乃鍾為黃澤耳昔殷王河亶甲居相其子祖乙圮焉而又遷通典相州治安陽縣殷王河亶甲居相即其地元和志相州內黃縣東南十三里有故殷城河亶甲居相築此則禹河出內黃安陽之間明矣自此而北則為鄴東之故大河洹水注云洹水出山逕鄴縣南殷墟北竹書紀年曰盤庚即位自奄遷於此遂曰殷也據

書序盤庚所遷之殷在河南與竹書異孔穎達云盤庚後王或有從河南亳地遷於洹水之南者非盤庚也今按楚語白公子張曰昔殷武丁能聳其德至於神明以入於河自河徂亳韋昭云從河內徙都亳也此必盤庚後王有自亳遷於奄者又有自奄遷於鄴南之殷者故武丁即位時殷都仍在河北尋復徂亳蓋亦圮而遷焉禹河行臨漳之東

又明矣自此東北歷成安至肥鄉而合漳是爲北
過降水也漳絳至此并爲河矣及河南徙漳絳循
河故道而下故東川復有漳絳之目水經注漳水
自斥漳縣南至銅馬祠東皆漢鉅鹿縣境也昔殷
王祖乙遷於邢杜佑云即邢州今爲順德府蓋亦
瀕河之地故其後盤庚又圮而遷於亳殷禹河行
鉅鹿之東又明矣以今輿地言之河自濬縣西南

折而北歷內黃湯陰安陽臨漳魏縣成安肥鄉曲
周平鄉廣宗至鉅鹿縣大陸澤在焉此即禹河北
過降水至于大陸之故道也

切問齋文鈔汪份黃河考班固既載橫言於溝洫
志敘傳又稱惟河爲囏商碣周移其地理志魏郡
鄴縣下注云故大河在東北入海又能實指出河
隨西山下東北去之路在於鄴東其於鉅鹿下則
注云禹貢大陸澤在北於元氏下則注云沮水東
至堂陽入黃河於真定國緜曼縣則注云斯洨水
首受大白渠東至鄡入河又可就此尋求而知鄴
東故大河下流在於鉅鹿在於堂陽在於鄡夫阜
城以北西漢現有河流禹迹未改考驗可知而鄴
東之有河鉅鹿之有河堂陽鄡之有河實由班志
發之故禹迹久湮而得不致終晦者王橫班固二

人力也黎陽者今濬縣也遮害亭在濬縣西南五
十里鄴縣者今臨漳也堂陽者今新河也鄡在西
漢爲縣今東鹿也蓋大河自華陰而東乃冀州南
河之始其東過洛汭以後又東至黎陽西南歷遮
害亭柢宿胥口斯冀州南河之極東矣大河至此
則折而北行爲冀州東河之始東河者古冀域之
東界也大伾山在河東岸所謂黎陽東山者也大

伾一曰青壇其曰紫金鳳凰浮邱者皆其枝峰也同人白祀枉人三山在河西岸俗號上陽三山則所謂西山者即其山也杜佑謂西山為太行恆山非也太行在輝縣林縣西去濬縣二百里臨漳一百五十里恆山在曲陽縣西北距鉅鹿四百里至濬縣則八百里大河安得隨二山之足東北去也程大昌謂禹河自澶相以北皆行西山之麓又謂

古河在貝冀皆穿西山踵趾以行亦非也言澶而不言濬唐澶州始為今清豐縣宋澶州始為今開州皆非禹河所經貝為今清河縣亦非禹河所經貝冀界中求所謂西山踵趾無有也宿胥口在遮害亭東直西山南蘇代謂決宿胥之口魏無虛頓邱而此口卒為後世決河難端所從發云河渠書謂禹導河至大伾廝為二渠所謂二渠者其一為

漯川自大伾之南而東北流入海於千乘千乘者今高苑也其一為大河經流則冀州東河之來自宿胥口者也酈道元謂之宿胥故瀆濬縣舊志故瀆在縣西十里亦曰西河李垂謂之西河故瀆則班志鄴東故大河之上流也蓋以其在冀州東而曰東河以其既有大伾山南改流東去之河而曰西河西河云者所以別於東徙之河也賈讓謂淇

水口金隄高一丈其東地稍下隄稍高至遮害亭高四五丈則遮害亭之地卑於淇水口遠甚而自遮害亭至大伾以東又可知也洪水之時河從大伾南東出或決而北或決而南如後世決河之汎濫於兗豫青徐揚之域河渠書所謂行平地數為敗者也讓又謂河水盛時從遮害亭隄上望北河高出民屋百姓皆走上山因欲決其隄放河使北

入海則遮害亭以北地形之卑下又可知矣蓋濬縣之地西則高於東也南則高於北也故禹厮河為二渠自大伾山北去者為大河經流而自大伾山東去者為支流漯川漯受水不多雖行平地不為敗也鄴東故大河上流既折而北行凡行二百里西岸為湯陰安陽臨漳東岸則内黄魏縣此之謂故大河之在鄴東者矣後漢郡國志亦云鄴有

故大河蓋又祖述班志此說而鄴東故大河之名遂顯白於後史記索隱因謂河在鄴東故名鄴為河内玉海因謂地志魏郡鄴縣有故大河在東北直達於海疑即禹之故河故禹迹之不致終晦實由於此矣鄴東故大河其下流自此北行西岸為肥鄉曲周而漳水入之其東岸為邱縣之平恩故城漳水者清濁二漳也濁漳出長子清漳出樂平

至陟縣而二漳合流曰交漳口自交漳口歷臨漳成安肥鄉曲周而入大河說者謂降水即濁漳也降亦作絳漳絳得通稱也是為北過降水也自北過降水而漳水即河水矣及禹河既徙而漳水循其道北行故水經所叙漳水自平恩以下皆禹河故道也鄴東故大河下流自此又北行其東岸則廣宗西岸則平鄉鉅鹿大陸澤在焉所謂至于大

陸者也按濬縣西南直汲縣北有古朝歌城本殷墟貨殖傳曰殷人都河内漢志曰河内本殷之舊都張守節曰河從龍門南至華陰東至衛州東北入海曲繞冀州故言河内而衛世家稱封康叔為衛君居河淇間故商墟顏師古謂為汲郡朝歌地衛之詩曰瞻彼淇澳曰河水洋洋北流活活曰在彼中河淇水逕殷墟之西河水逕墟之東命曰河

淇之閒是故王豹處於淇而河西善謳趙岐註曰衛地濱於淇水在北流河之西是則禹河在濬西汲東之明證矣自鄴東故大河之說倡於班志後世宗之而通典鄴隸相州殷王河亶甲所居蓋其後因圮而遷河水所毀曰圮而西門豹之為鄴令鄴人苦為河伯娶婦水經注漳水北逕祭陌西俗巫為河伯娶婦祭於此陌祭陌亦曰紫陌在故鄴

城西北五里戰國時大河出清豐南樂元城之閒去鄴百有餘里土人皆知異時漳水在鄴北入河故河雖東徙猶沿舊稱而呼漳水為河因以河伯娶婦惑人凡西門豹傳所謂河者皆漳水也項羽鉅鹿之戰所謂渡河者亦漳水也是皆相沿土人舊稱而不變也相州自鄴移治安陽今彰德府治也蓋彰德土人至今猶知其地舊有大河故有所

謂黃河老身黃河老家者余幼時在彰德土人皆指其地以相示初猶疑其妄及讀班志乃知其良然此大河自濬汲閒北流出於安陽臨漳東之明證也續漢書謂河水從列人北流通典謂漳水至肥鄉橫流入河肥鄉者漢列人也應劭謂漳水自斥章北入河今曲周縣有斥章故城在列人北東漢初趙王子林說光武決列人河灌赤眉是時河

益東徙列人安得有大河蓋亦相沿舊稱以漳水為河水如鄴人也而殷本紀祖乙遷於邢皇極經世祖乙圮於耿遷於邢通典謂即唐邢州秦為鉅鹿邯鄲二郡地明一統志祖乙遷邢即今順德府治也蓋其地瀕河故其後又因圮而遷而漢志既謂禹貢大陸澤在鉅鹿北孫炎云大陸鉅鹿北廣河澤河所經蓋廣河云者謂其為河水所滙也元

和志謂邢州鉅鹿縣大陸澤一名鉅鹿澤在縣西北趙州昭慶縣廣河澤在縣東二十五里乃大陸別名蓋一澤跨二縣之境而廣阿者即廣河也則又河水出於肥鄉曲周鉅鹿之東之明證也

鶚案河自孟津以下決溢之患史不絕書一決一塞河形易變其中左右遷移或十里或數里或數十里者不可勝紀如孟津至開封百里之間五代至宋百年之際河之決者凡七八見乾祐三年決鄭州廣順二年決鄭州乾德三年決陽武太平興國二年決温縣決滎澤其他可想見矣屢決屢塞形勢屢遷雖於數十年後考數十年前之河往往不能銖纍悉合而況於數千年後考數千年前之河必欲確切不移無毫髮訛舛豈可得哉豈可得哉諸家考據博採宏搜

至汪份胡渭精詳已極雖後人猶不免有議之者然大純而小疵可以徵矣

禹貢九河逆河圖

第四圖一



第四圖二

禹貢九河逆河圖考第四

禹貢又北播為九河

徒駭

尚書正義許商云徒駭今見在成平

爾雅注徒駭今在成平縣

漢書地理志渤海郡成平有虖池河民曰徒駭

唐書地理志滄州清池縣西五十里有徒駭河西

堤

太平寰宇記滄州清池縣徒駭河九河之一

元豐九域志徒駭河在故滄州廢清池縣西北二十里

元史地理志徒駭河在山東齊河縣

齊乘北流衡漳古徒駭河

方輿紀要滄州徒駭河在州西今湮

尚書地理今釋滄州之西交河縣之東北六十里有徒駭河

九河故道考按徒駭河當在今交河縣界北逕青靜海天津縣界以滙於逆河即古漳河滹沱入海之道也漳即禹貢之洚水河行今肥鄉縣境漳水注之故曰北過河漳合流行今武邑縣境滹沱水注之河也漳也滹沱也三而一者也故班志以為

虖池或曰徒駭齊乘又以為北流衡漳也　或曰徒駭為河之正流今則既徙矣而以漳滹沱當之將毋謂禹河至今存乎曰非也凡河既徙則瀆必空惟下流別滙山源大川則上流徙而下流無恙故禹河徙而漳滹沱自若猶南河徙而淮自若也昔之漳滹沱即河也今之漳滹沱非河也昔之淮即河也今之淮非河也　唐志太平記元豐志方

輿紀要地理今釋謂在滄州猶未大失也元志謂在齊河反越鬲津以南與地望不合

太史

尚書正義太史在東光之北成平之南

元史地理志太史河在滄州南皮縣治北

導河書太史河在德州安德縣東南經滄州臨津縣西

齊乘清滄二州之閒有古河隄岸數重地皆沮洳沙鹵太史等河當在其地

明一統志太史河在南皮縣北

方輿紀要南皮縣城北有古太史河

九河故道考按太史河當在今阜城縣界東北逕滄州界以滙於逆河　元史明一統志方輿紀要謂在南皮似與胡蘇太迫中無容馬頰覆鬴二枝之地導河書謂在陵縣反越胡蘇而南於地望不合

馬頰

尚書正義馬頰在東光之北成平之南

漢書地理志平原郡平原有篤馬河

水經注馬頰水逕魚山南即瓠子歌所謂吾山也

唐書地理志德州平昌縣有馬頰河

元和郡縣志德州安德縣南五十里平昌縣南十里有馬頰河

通典馬頰河在平原郡界

太平寰宇記冀州蓨縣馬頰河經邑界又德州之安德德平棣州之商河濱州之樂陵均有馬頰河

輿地廣記馬頰即篤馬河

金史地理志棣州商河縣有馬頰河

齊乘在清滄二州之閒
明一統志馬頰河在東光界經堂邑清平樂陵入海　又高唐州有馬頰河故道
方輿紀要直隸獻縣山東茌平縣均有馬頰河又高唐州下云馬頰河即禹貢九河之一也自直隸開州流經山東朝城莘堂邑觀城清平夏津等縣南至州境東北逕恩平原陵商河樂陵等縣入海故道猶存

尚書地理今釋山東平原縣北有篤馬河流逕陵德平商河樂陵諸縣界相傳即馬頰河也
九河故道考按馬頰河當在今景州界東北逕滄州界以滙於逆河　漢志唐志元和志通典太平記金志地理今釋之平原德平陵縣商河樂陵水經注之東阿反越鬲津而南方輿紀要之獻縣又逾徒駭而北均於地望不合　方輿紀要謂自開州至樂陵云云自非鄉壁虛造之談但此是唐久視二年所開與禹河無涉耳

覆鬴

尚書正義覆鬴在東光之北成平之南
通典覆鬴在平原郡界又德州安德縣有覆鬴河
導河書覆鬴河在阜城縣東經東光縣西北齊乘

在清滄二州之閒
明一統志覆鬴河自慶雲經海豐南入海方輿紀要直隸慶雲縣山東海豐縣均有覆鬴河
尚書地理今釋山東德州有覆鬴河東北至海豐縣入海
九河故道考按覆鬴河當在南皮界東北逕滄州界以滙於逆河　導河書謂在阜城似與徒駭太

迫中無容太史馬頰二枝之地通典謂在平原陵
縣方輿紀要明一統志地理今釋謂在慶雲海豐
反越胡蘇而南於地望不合

胡蘇

尚書正義引許商云胡蘇今見在東光
爾雅注東光縣今有胡蘇亭
後漢書郡國志渤海郡東光有胡蘇河

水經注清河東至東光縣西南逕胡蘇亭
元和郡縣志胡蘇河在饒安縣西五十里
太平寰宇記滄州饒安縣古胡蘇河一名赤河
元史地理志胡蘇河在慶雲縣西南
齊乘滄州之南有大連澱西踰東光東至海此非
胡蘇河歟
方輿紀要東光縣胡蘇河在縣東三里

尚書地理今釋東光縣有胡蘇河東經甯津縣滄
州慶雲海豐縣界入海
九河故道考按胡蘇河當在今東光縣界東北逕
滄州以滙於逆河　元志地理今釋謂在慶雲海
豐似與鬲津太迫中無容簡絜鉤盤三枝之地於
地望不合

簡

尚書正義簡在東光之南鬲之北
史記正義簡在貝州歷亭縣界
輿地廣記簡河在滄州臨津縣
元史地理志簡在南皮縣城外十餘步
齊乘滄州大連澱南至西無棣縣百餘里閒有大
河沙河蓋即簡也
尚書地理今釋直隸南皮縣城外有簡河　按簡

河當在今甯津縣界東迴慶雲縣界以滙於逆河
史記謂在恩縣反越鬲津而南元志地理今釋謂
在南皮又逾胡蘇而北均於地望不合

絜

尚書正義絜在東光之南鬲之北

輿地廣記絜在滄州臨津縣

金史地理志南皮縣有絜河

元史地理志絜在南皮縣城外十餘步

齊乘滄州大連澱南至西無棣縣百餘里間有大
河沙蓋即絜也

尚書地理今釋直隸南皮縣外有絜河　按絜河
當亦在今甯津界東迴慶雲縣界以滙於逆河

元史地理今釋謂在南皮反越胡蘇而北於地望
不合

鉤盤

尚書正義鉤盤在東光之南鬲之北

漢書地理志平原郡般師古曰爾雅說九河云鉤
般郭璞以為水曲如鉤流般桓也

後漢書公孫瓚傳遂出軍屯槃河袁紹傳還屯槃
河章懷注槃即爾雅鉤槃之河
其枯河在今滄州樂陵縣東南又云故河道在今

德州平昌縣界入樂陵縣界合名枯槃河魏地形
志安德郡治般地有故般河

水經注篤馬河入般縣為般河蓋亦九河之一道
也

通典古鉤盤河在樂陵縣東南

元和郡縣志棣州陽信縣北四十里有鉤盤河

太平寰宇記滄州樂陵縣鉤盤河在縣東南五十

里從德州平昌縣來又德州陽信縣鉤盤河在縣北四十里即九河之一也

輿地廣記鉤盤河在樂陵

金史地理志將陵縣有鉤盤河

元史地理志獻縣東南八十里有鉤盤河

齊乘東無棣縣北有陷河闊數里疑即鉤盤河

明史地理志鉤盤河在陽信縣北

方輿紀要直隸獻縣山東德平樂陵陽信均有鉤盤河

尚書地理今釋山東樂陵縣東南有鉤盤河自平原德平海豐入海

九河故道考按鉤盤河當在今德州界東逕陵縣德平樂陵海豐縣界以滙於逆河　元和志明志方輿紀要謂在陽信尚未大失元志方輿紀要謂在獻縣反越徒駭以北於地望不合

鬲津

尚書正義引許商云鬲津今見在鬲

漢書地理志平原郡鬲平當以為鬲津

水經注大河流逕平原鬲縣故城西謂之鬲津

通典鬲津河在獻縣之廢饒安縣

元和郡縣志德州安德縣鬲津枯河在縣南七十里南去將陵縣二十里　又平昌縣鬲津枯河南去二十里

太平寰宇記濱州樂陵縣鬲津枯河爾雅云九河之一東北流入饒安界入海又德州安德縣鬲津枯河在縣西南七十里禹貢兗州九河之一今河雖從不離此城也又將陵縣鬲津枯河在縣北二十里

輿地廣記鬲津河在滄州無棣
金史地理志安德樂陵無棣均有鬲津河
元史地理志鬲津河在慶雲縣又在樂陵西三十
里
齊乘濱州北有士傷河即鬲津河
明一統志鬲津河至海豐入海
方輿紀要直隸獻吳橋慶雲縣山東德平海豐樂

陵縣均有鬲津河
尚書地理今釋德州西南有鬲津河
九河故道考按鬲津河在今德州界東逕陵縣德
平樂陵慶雲海豐霑化縣界以滙於逆河　齊乘
所考八枝皆碻獨以鬲津在濱州尚有可疑通典
方輿紀要謂在獻縣則反越徒駭而北矣於地望
不合

禹貢同為逆河
孔氏傳北分為九河以殺其溢同合為一大河名
逆河而入於渤海皆禹所加功故敘之
尚書正義鄭元云下尾合名為逆河言相向迎受
水經注河之入海舊在碣石今川流非禹瀆也周
定王五年河徙故瀆故班固曰商竭周移也又以
漢武帝元光三年河又徙東郡更注渤海是以漢

司空掾王橫言曰往者天嘗連雨東北風海水溢
西南出浸數百里張折亦云碣石在海中蓋淪於
海水後世儒者知求九河於平地而不知求碣石
有無以為之證王橫之言信而有據碣石入海非
無理也
尚書禹貢論王橫之言以當時所親見而破萬世
傳聞之惑世之言禹貢者失稽焉且於是用其說

博求諸古知其精確可信周定王五年河徙故瀆漢元光三年河水徙從頓邱東南流入渤海則是周漢已前河入海故道不在漢世所指渤海之地矣遷固親著周漢河徙見之紀志而其記禹貢導河語輒自忘之乃曰九河逆河入於渤海薛瓚從而證之曰禹貢河口入海乃在碣石元光河徙始注渤海禹時不注也然則欲知漢河禹河入海之

實從碣石求之則可見九河歷世滋久借曰通塞移徙不可主執而碣石者通一山冢趾皆石無有從移推折之理也漢河既不並碣石入海而平地亦無碣石則九河逆河其與碣石俱淪於海王橫之言其已信

禹貢說斷山以碣石入為記所以著其為海畔山也於冀州貢道以夾石碣石入河為記所以見河口入海正附碣石旁也一時之紀述萬世得以知河道之的其諸以為聖人紀事之法歟

周至西漢河道圖



第五圖一



第五圖二



第五圖三

周至西漢河道圖考第五

周定王五年河徙　初大禹導河積石至孟津過洛汭及至大伾乃釃二渠北過降水至于大陸又北播為九河同為逆河入于海帝堯八十載告厥成功至是凡一千六百七十六年河始決宿胥口東徙漯川逕長壽津與漯別行東北至成平復合於禹故河此黃河大徙之始

河水又東逕遮害亭南有宿胥口又東右逕滑臺城北城有三重中小城謂之滑臺城即故鄭廩延邑也下有延津今時人謂為延壽津

又東北過黎陽縣南　酈注黎侯國也晉灼曰黎山在其南河水逕其東其山上碑曰縣取山之名取水之陽以為名也今黎山之東北蓋黎陽縣之故城也河水自津東北逕涼城縣又東北逕伍子

胥廟南為長壽津述征記曰凉城到長壽津六十里河之故瀆出焉漢書溝洫志曰河之為中國害尤甚故導河自積石歷龍門二渠以引河一則漯川今所流也一則北瀆王莽時空故世俗名是瀆為王莽河也故瀆北逕戚城西又逕繁陽縣故城東北逕陰安縣故城西又東北逕昌樂縣故城東又東北逕平邑郭西又東北逕元城縣故城西北

而至沙邱堰史記曰魏武侯公子元食邑於此故縣氏焉縣北有沙邱堰者不遵其道曰降亦曰瀆堰障水也

禹貢錐指水經此下文曰至於大陸北播為九河酈注云播為九河自此始及齊桓霸世塞廣田居同為一河故自堰以北館陶廮陶貝邱鬲般廣川信都東光河間樂成以東城地并存川瀆多亡今

按水經以王莽河為禹河故以沙邱堰為禹迹推其意似謂古河本東行禹作此堰以障之使北而九河自此播焉不遵其道是為降水唐人云河自貴鄉縣界分為九道宗此說也然禹河不經元城此堰必非禹所作黃文叔云今澶州臨河有鯀堤自黎陽入北至恩州清河歷亭皆有之然則降水者自元城以北隄遏之水是也蓋堰為鯀所作或

曰元城為戰國魏地北與趙接壤賈讓云隄防之作近起戰國雍防百川各以自利齊與趙魏以河為竟趙魏瀕山齊地卑下作隄遏水使西泛趙魏趙魏亦為隄以防之沙邱堰者疑趙所作以障水使不得北而注於齊魏所謂以鄰國為壑者也

河之故瀆自沙邱堰南分屯氏河出焉河水故瀆東北逕發干縣故城西又屈逕其北又東逕貝邱

縣故城南又東逕甘陵縣故城南地理志之所謂厝也王莽改曰厝治者也漢安帝父孝德皇以太子被廢為王薨於此乃葬其地尊陵曰甘陵縣亦取名焉大河故瀆又東逕艾亭城南又東逕平晋城南又東北逕靈縣故城南別出為鳴犢河河水故瀆又東逕鄃縣故城東又東逕平原縣故城西而北絕屯氏三瀆北逕繹幕縣故城東北西流逕平原鬲縣故城西地理志曰鬲津也大河故瀆又北逕修縣故城東又北逕安陵縣西本修之安陵鄉也地理風俗記曰修縣東四十里有安陵鄉故縣也又東北至東光縣故城西而北與漳水合

水經東漢人所撰凡稱故瀆者皆時已無水威城以下東光以上河水不至又無他水行其中孟康所云王莽時遂空者唯此耳故謂之大河故瀆其自長壽津以西至宿胥口為東漢見行之河則敘入河水東光以北至章武時為清河漳水之所行則敘入清河漳水並大列大河故瀆

又大河自宿胥口徙流至成平合漳水復歸禹河故道又東北歷浮陽參戶平舒至章武入海也以今輿地言之濬縣滑縣開州內黃清豐南樂大名元城冠縣館陶堂邑清平清河博平高唐平原德州景州吳橋東光交河滄州青縣靜海天津諸州縣界中皆周定王五年至西漢末大河之所行也定王五年己未下逮王莽始建國三年辛未而北瀆遂空凡六百七十二歲

東漢之後河道圖

第六圖一



第六圖二



第六圖三

東漢以後河道圖考第六

永平十二年夏四月遣將作謁者王吳修汴渠自滎陽至於千乘海口汴渠即莨蕩渠也汴自滎陽首受河所謂石門在滎陽山北一里過汴以東積石為隄亦號金隄成帝陽嘉中所作也

河汴分流復其舊跡胡寅曰世言隋煬帝開汴渠以幸揚州據此則自漢時已有汴渠矣臣按河即黃河汴乃汴渠也蓋昔河汴隄壞則汴水東與河合日月彌廣而為兗豫民害今隄既成則河東北入海而汴東南入泗是分流復其故迹也

初平帝時河汴決壞未及得修建武十年陽武令張汜上言河決積久日月侵毀濟渠所漂數十許縣修理之費其功不難宜改修堤防以安百姓書奏光武即為發卒方營河功而浚儀令樂俊復上

言昔元光之閒人庶熾盛緣隄墾殖而瓠子河決尚二十餘年不即擁塞今居家稀少田地饒廣雖未修理其患猶可且新被兵革方興力役勞怨既多民不堪命宜須平靜更議其事光武得此遂止後汴渠東侵日月彌廣而水門故處皆在河中兗豫百姓怨歎以為縣官恆興他役不先民急永平十二年議修汴渠乃引見景問以理水形便景陳

其利害應對敏給帝善之又以嘗修浚儀功業有成乃賜景山海經河渠書禹貢圖及錢帛衣物夏遂發卒數十萬遣景與王吳修渠築隄自滎陽東至千乘海口千餘里景乃商度地勢鑿山阜破砥績直截溝澗防遏衝要疏決壅積十里立一水門令更相洄注無復潰漏之患景雖簡省役費然猶以百億計明年夏渠成帝親自巡行詔濱河郡國

置河隄員吏如西京舊制景由是知名王吳及諸從事掾吏皆增秩一等景三遷為侍御史十五年從駕東巡狩至無鹽帝美其功績拜河堤謁者賜車馬縑錢建初七年遷徐州刺史明年遷廬江太守先是百姓不知牛耕致地有餘而食常不足郡界有孫叔敖所起芍陂稻田景乃驅率吏民修起蕪廢教用犁耕由是墾闢倍多境內豐給

又東北過衛縣南又東北過濮陽縣北瓠子河出焉

酈注河水又東逕鐵邱南春秋左氏傳哀公二年鄭罕達帥師郵無邺御簡子衛太子為右登鐵上望見鄭師衛太子自投車下即此處也京相璠曰鐵邱名也杜預曰在戚河之北岸有古城戚邑也東城有子路冢河南有龍淵宮武帝元光中河決濮陽氾郡十六發卒十萬人塞決河起龍淵

宮蓋武帝起宮於決河之旁龍淵之側故曰龍淵宮河水東北流而逕濮陽縣北為濮陽津故城在南與衛縣分水城北十里有瓠河口有金隄宣防暱粤在漢世河決金隄涿郡王尊自徐州刺史遷東郡太守河水盛溢泛浸瓠子金隄決壞尊躬率民吏投沈白馬祈水神河伯親執圭璧請身填堤廬居其上民吏皆走尊立不動而水波齊足而止

公私壯其勇節河水又東北逕衛國縣南東為郭口津河水又東逕甄城縣北河北岸有新臺鴻基層廣高數丈衛文公所築新臺矣臺趾枕河俗謂之邸閣城河水又東北逕范縣之秦亭西春秋經書築臺於秦者也河水又東北逕委粟津大河之北即東武陽縣也左會浮水故瀆故瀆上承大河於頓邱縣而北出東逕繁陽縣故城南應劭曰縣

在繁水之陽故瀆東絕大河故瀆東逕五鹿之野晉文公受塊於野人即此處矣浮水故瀆又東南逕衛國邑城北故衛公國也又東逕衛國縣故城南古斟觀應劭曰夏有觀扈即此城也又東逕河牧城而東北出又東北入東武陽縣東入河又有漯水出焉戴延之謂之武水河水又東逕武陽縣東范縣西而東北流也

又東北過東阿縣北　酈注河水於范縣東北流為倉亭津述征記曰倉亭津在范縣界去東阿六十里魏土地記曰津在武陽縣東北七里津河濟名也河水右歷柯澤又東北逕東阿縣故城西而東北出流注河水枝津東出謂之鄧里渠也

又東北過茌平縣西　酈注河自鄧里渠東北逕昌鄉亭北又東北逕碻磝城西即故茌平縣也應

劭曰茌山名也縣在山之平地故曰茌平也經曰
大河在其西鄧里渠歷其東即斯邑也西與聊城
分河河水又東北與鄧里渠合又東北流逕四瀆
津自河入濟自濟入淮自淮達江水逕周通故有
四瀆之名也又逕楊墟縣之故城東又逕茌平城
東疑縣徙也城內有故臺世謂之時平城非也蓋
茌時音相近耳

又東北過高唐縣東　酈注河水於縣漯水注之
又東北過楊虛縣東商河出焉　酈注大河又東
北逕高唐縣故城西又北逕張公城臨側河湄又
北逕平原縣故城東東北過高唐高唐即平原也
河水又東北逕河陽縣故城西漯陰縣東南五十
里有阿陽鄉故縣也
又東北過漯陽縣北　酈注河水自平原左逕安

德城東而北為鹿角津東北逕般縣樂陵枋鄉至
厭次縣故城南為厭次河右逕漯陰縣故城北王
莽之巨武縣也河水又東北為漯沃津在漯沃縣
故城南王莽之延亭者也地理風俗記曰千乘縣
西北五十里有大河河北有漯沃城故縣也魏改
為後部亭今俗遂名之曰右輔城河水又東逕千
乘城北伏琛之所謂千乘北城者也

又東北過利縣北又東北過甲下邑濟水從西來
注之又東北入於海　酈注河水又東分為二水
枝津東逕甲下城南東南歷馬常坑注濟經言濟
水注河非也河水自枝津東北流逕甲下邑北世
謂之倉子城又東北流入於海以今輿地言之滑
縣開州觀城濮州范縣朝城陽穀茌平禹城平原
陵縣德平樂陵商河武定青城蒲臺高苑博興利

津諸州縣界中皆東漢以後大河之所行也

晋至宋初河道圖

第七圖一


景福以後自此入海
海
新道
濱
利津
蒲台
景福以前自此入海
故道
商河
臨邑
濟陽
陵
平原
東昌聊城
長清
平陰
東阿
朝城
陽穀
壽張
清豐
觀城
海
滑

第七圖二


龍門口
河津
榮河
郃陽
臨晉
朝邑
蒲州永濟
芮城
平陸
陝
垣曲
澠池
新安
河南洛陽
孟津
懷慶河內
溫
武陟
鞏
汜水
滎陽
滎澤
原武
陽武
延津
衛輝
汲
華陰
潼關
閿鄉

第七圖三

唐至宋初河道圖考第七

唐十五道採訪使　河南道

河南　汝　陝　虢　滑　鄭　潁　許　陳　蔡

汴　宋　亳　徐　泗　濠　宿　鄆　齊　曹

濮　青　淄　登　萊　棣　兗　海　沂　密

河北道

孟　懷　魏　博　相　衛　貝　澶　邢　洺

惠　鎮　冀　深　趙　滄　景　德　定　易

涿　幽　瀛　莫　平　嬀　檀　薊　營

衛州今河南衛輝府汲縣治　滑州今河南衛輝府滑縣東二十里　濮州今山東曹州府濮州東二十里　齊州今山東濟南府歷城縣治　淄州今山東濟南府淄川縣治（以上河南道）　魏州今直隸大名府元城縣西十里　澶州今直隸大名府清豐縣西南二十五里　博州今山東東昌府聊城縣西北十五里　德州今山東濟南府陵縣治　棣州今山東武定府惠民縣南七十里　滄州今直隸天津府滄州東南四十里

隋志兼綜南北朝事而無河渠唐新舊二史亦不志河渠事多缺畧今按唐有河北道河南道以河畫界其自大伾以東河北衛魏澶博德棣滄七州

河南滑濮濟齊淄五州皆瀕河之郡也謹摭元和志寰宇記所載各縣界之黃河略為詮次以補史志之闕黃河自汲縣南胙城縣北東北逕靈昌縣北又東北逕白馬縣北其北岸則黎陽縣　靈昌縣東北至滑州七十里其廢址在今滑縣西南元和志黃河在靈昌縣北十里白馬滑州治元和志州城即古滑臺河去外城二十步唐書五行志乾

甯三年河漲將毀滑州朱全忠決其隄因為二河夾城而東為害滋甚黎陽西南至衛州一百二十里今為濬縣　又東逕頓邱縣南又東逕清豐縣南其南岸則濮陽縣　頓邱澶州治元和志黃河在縣南三十五里清豐東至澶州二十五里其故城在今縣西元和志黃河在縣南五十里濮陽東至濮州八十里元和志黃河去縣十五里　又東

逕臨黃縣南其南岸則鄄城縣　臨黃西至澶州六十七里其故城在今觀城縣東南元和志黃河南去縣三十六里鄄城濮州治其故城在今濮州東二十里元和志黃河在縣北二十一里　又東北逕朝城縣東其東岸則范縣　朝城西北至魏州一百里其故城在今縣西元和志黃河在縣東二十九里范縣西南至濮州四十里其故城在今縣

東南二十里　又東逕范縣北其北岸則武水縣　武水東北至博州六十里其故城在今聊城縣西南元和志黃河在武水縣南二十二里　又東逕陽穀縣北其北岸則聊城縣　陽穀東南至鄆州七十五里元和志本屬濟州天寶十三年濟州為河所陷後以縣屬鄆州黃河在縣北十二里聊城博州治元和志黃河在縣南四十三里按水經

河水逕茌平縣西唐貞觀中省入聊城故不言茌平非河改道也　又東逕平陰縣北又東逕長清縣北其北岸則平原縣安德縣　平陰西南至鄆州一百二十里元和志本屬濟州天寶十三載州廢縣隸鄆州黃河北去縣十里長清東北至齊州八十里元和志本屬濟州貞觀十七年廢濟州縣屬齊州黃河北去縣五十五里平原屬德州元和

志黃河在縣南五十里安德德州治其故城在今陵縣界元和志黃河南去縣十八里　又東逕臨邑縣北　臨邑南至齊州六十里元和志黃河在縣北七十里　又東逕臨濟縣北　臨濟西南至齊州一百二十里　元和志黃河在縣北八十里今為濟陽縣地　又東北逕鄒平縣西北　鄒平東南至淄州一百二十里元和志黃河西北去縣

八十里按唐鄒平故城在今齊東縣界　其北岸則滴河縣厭次縣　滴河東北至棣州八十里滴音商厭次棣州治其故城在今武定州東四十餘里元和志黃河在縣南三里自此以下有新舊二道舊東北逕蒲臺南又東北入海　蒲臺西北至棣州七十五里今為蒲臺利津二縣地元和志黃河西南去縣七十三里海在縣東一百四十里海

畔有一沙阜高一丈周二里俗呼為鬬口淀是濟水入海之處海潮與濟相觸故名　景福後自厭次縣界決而東北流逕勃海縣西北又東北至無棣縣東南而東注于海　勃海縣西至棣州七十里其故城在今濱州東寰宇記云黃河在勃海縣西北六十里景福二年後河水移道無棣西北至滄州一百二十里其故城在今海豐縣西接慶雲

縣界寰宇記云黃河在無棣縣東南六十里東北流逕馬谷小山而東入海蓋即景福之改流也馬谷小山在海豐縣東南昭宗景福上距李吉甫撰志之年約六十餘歲　以今輿地言之濬縣清豐觀城聊城平原陵縣商河齊東武定蒲臺利津南接滑縣開州濮州范縣陽穀茌平平陰長清臨邑濟陽後從經濱州海豐不入蒲臺利津諸州縣

界中皆唐歷五代以迄宋初黃河之所行也自王莽始建國三年辛未河徙由千乘入海後五十九歲為後漢明帝永平十三年庚午王景治河功成下逮宋仁宗景祐元年甲戌有橫隴之決又十四歲為慶歷八年戊子復決於商胡而漢唐之河遂廢凡九百七十七歲 禹貢錐旨

宋二股河圖



第八圖一


景
故城
清河
武城
清平
高唐
館陶
大名
元城
南樂
朝城
清豐
濬
滑
汲
新鄉
獲嘉
武陟
溫
孟
鞏
汜水
滎陽
原武
陽武
延津
濟源
孟津
新安
澠池
河南
洛陽
懷慶
河內

第八圖二


龍門口
韓城
河津
郃陽
朝邑
蒲州
永濟
閿鄉
靈寶
平陸

第八圖三

宋二股河圖考第八

禹貢錐指宋初河道與唐五代略同歐陽修所稱京東故道是也景德元年河決澶州橫隴埽尋復修塞景祐元年又決橫隴遂為大河之經流迨慶歷八年河又決州之商胡埽而橫隴斷流歐陽修謂之橫隴故道今濮州東東平州西范縣東陽穀縣東南東阿縣北皆有舊黃河即宋橫隴決河之

所行也自長清而下則與京東故道合矣至和二年李仲昌議開六塔河引歸橫隴故道從之嘉祐元年六塔河復決修河官皆謫竄自是之後無復言橫隴者而京東故道遂廢　二股河者商胡決河之別派也韓贄言古大河即王莽河二股河出其東南絕王莽河而東北入海蓋即唐馬頰河之故道也考之近志馬頰河自清豐縣西南東北流逕朝城縣東又北逕莘縣西又北逕堂邑縣西又東逕博平縣西北絕王莽河而北逕清平縣東又東北逕夏津縣東南又東北逕高唐州西北又東北逕恩縣南又東北與平原縣分水又東北絕王莽河逕陵縣南元和志云馬頰河在安德縣南五十里是又東北今篤馬河篤馬河自平原流入縣界水經注曰屯氏別河南瀆自平原城北首受大

河故瀆東出亦通謂之篤馬河東北逕西平昌縣故城北又東北逕般縣故城北又東逕樂陵縣故城北又東逕陽信縣故城南又東北入海以今輿地言之二股河合馬頰河東北至德平縣合篤馬河又東北經樂陵海豐入海海豐本無棣與樂陵俱屬滄州故韓贄云二股河自魏恩東至德滄入海　先是大中祥符四年河決通利軍合御河尋

經塞治至慶歷八年自澶州東北三十里商胡埽決而北逕清豐縣西又北逕南樂縣西又北至大名府東北合永濟渠又東北逕冠氏縣西北又東北逕館陶縣西又東北逕臨清縣西又東北逕宗城縣東又東北逕清河縣東又東北逕夏津縣西北又東北逕武城縣西又東北逕棗強縣西又東逕將陵縣西北又東逕蓨縣南又東北逕東光縣西又東北逕南皮縣西又東北逕清池縣西而北與漳水合又東北逕乾甯軍東又東北逕獨流口又東至劈地口入於海以今輿地言之開州大名元城冠縣館陶邱縣臨清威縣清河夏津武城棗強故城恩縣德州吳橋景州東光南皮交河滄州青縣靜海天津諸州縣界中皆宋時黃河北流之所經也商胡決後二十一歲為神宗熙甯二年己

酉導東流而北流閉又十二歲為元豐四年辛酉河復北流哲宗紹聖初又閉數歲為元符二年己卯東流斷絕河竟北流蓋自仁宗慶歷八年戊子下逮金章宗明昌五年甲寅實宋光宗之紹熙五年而河決陽武出胙城南南北分流入海凡百四十六歲


南河故道圖
海
宿遷
沭陽
安東
桃源
清河
淮安
山陽
阜甯

第九圖一


武陟
原武
陽武
延津
封邱
長垣
東明
曹州
菏澤
定陶
武城
滎陽
滎澤
鄭
中牟
開封
祥符
蘭儀
考城
曹
豐
沛
碭山
蕭
徐州
銅山
睢甯

第九圖二



第九圖三

南河故道圖考第九

水道提綱黃河西岸韓城縣東北東岸河津縣西北境之龍門山兩山對峙河貫其中南流其下曰禹門瀆稍折西南流至東岸葫蘆灘西南有汾水東北自河津縣城南西南流注之曰汾口西岸即韓城東之周原堡也又西南經縣南境有盤水河自北來注之對岸即榮河縣城也又西南經西岸郃陽縣東境有小水二西北自梁山東南流注之對岸即臨晉縣西境也又南西岸有洽水西北自郃陽城西來南注之又西南經朝邑縣新市鎮東其東岸蒲州城也又西南有涑水自東北來注之又南西岸有洛河西北自同州府至朝邑南東注之又南至華陰縣東北有渭水合涇水諸河自西南來東注之曰渭口在西岳太華山之北五十

餘里大河至此始折而東流南岸自華陰東至潼關入河南閿鄉縣界北岸即山西蒲州南境中條山麓也東流經潼關北入河南閿鄉縣西界有小水三皆自南來注之稍東其北岸有小水二合而南注之又東南岸有小水二合而北注之河稍東北流經北岸芮城縣南南岸閿鄉縣城北又東北有稠桑河自南來注之又東經靈寶縣西有宏農

河自西南來合斷密河北流經城西北注之又東經縣城北有好陽河自南來經城東北注之又東北自陝州西有乾頭河自南來青龍河自東南來注之有兩水口東經州城北北岸平陸縣城南有水自北合二澗南經城東來注之又東為大洋關之茅津口又東出三門過砥柱山又東北經澠池縣北境白石山北北岸為垣曲縣城有清水及沇

水俱自北來夾城西東而南注之又東數十里北岸亦入河南界東經新安縣北河南府治洛陽縣北又東南流經孟津縣北北岸即孟縣西境也至孟縣城南折而東北經南岸鞏縣西北北岸有溴河自縣西北東南流注之又東北有濟水西北自濟源縣東支分經柏香鎮東南流注之又東經温縣城南其南岸鞏縣北有舊洛口又東至汜水縣

西北界有洛水合伊澗瀍諸水西南自河南府東經孟津偃師鞏縣之南東北流注之又東經汜水縣北有汜水自西南來注之北岸温縣東之司馬臺也又東北流經武陟縣南有豬龍河即濟水支津西北自濟源東經河南之南温縣之北而東南流注之又東南流有沁水西北自澤州至懷慶府谷大丹河東南經武陟北而東南注之南岸即滎

陽縣北境及河陰縣北境也大河自武陟河陰以東兩岸并無山阜亦無小水流入者又東經滎澤縣北又東南經陽武縣南中牟縣北又東流經延津縣南開封府治祥符縣北封邱縣南陳留縣北又東南流經蘭陽縣北儀封縣北考城縣北又東入山東界經曹縣南又東經單縣南又東南流入江南界經碭山縣北豐縣南沛縣南蕭縣北又東

南經徐州府城北又東南經邳州南境睢甯縣北境又東南至十字河口東至宿遷縣城西南遂折而南而東南流至白洋鎮東古城鎮西又折而東而東南經桃源縣城北又東南至清河縣城南即古清口亦曰泗口淮瀆洪澤湖水自西南來會既會淮水折東北流經淮安府治山陽縣西北之清江浦北入東北經阜甯縣北境至安東縣城南又

東北流過北沙鎮北過雲梯關旋折入於海

見今河道圖

第十圖一



第十圖二



第十圖三

見今河道圖考第十

三省黃河圖說河自陝西潼關廳北折而東又東一里右逕金斗關入河南閿鄉縣界左逕山西永濟縣境曹村又東十七里右得青龍澗一名玉溪澗自東南來注之又東十四里左得袁村澗自北來注之又東一里右得梟鳩澗自西南來注之又東九里右得浪水澗自南來注之又東十里左逕

山西芮城縣界又東七里右得湖水澗自東南來注之又東一里右逕閿鄉縣城又東二十四里右逕河南靈寶縣界閿鄉縣河長八十三里又東十一里右得沙河自西南來注之又東四里左得汭水自北來注之又東北十里右得宏農澗合斷密河自西南來注之又東北一里右逕靈寶縣城又北九里又東七里左逕山西平陸縣界又南四里

又東北九里右得好陽河自南來注之又東北十里右逕河南陝州界右得淄水河自南來注之靈寶縣河長六十五里又東北十八里右得乾頭河一名蒼龍澗自南來注之又東北三里右得青龍河自東南來注之又東北二里右逕陝州城左逕平陸縣城又東北一里右得胡家村澗自西北來注之又東北三里半左得潘庵村澗自東北來注

之又東南十四里又東北四里左得王家沙澗自西北來注之又東北三里半右得馬家河自南來注之又東南五里又東北十三里左得三門澗自東北來注之又東北一里逕三門硤又東南三里右得七里溝自南來注之又東北六里右得趙家河自南來注之又東北十九里右得程溝自東南來注之又東北一里右得程家河自東南來注之

又東北半里左得王家河自西北來注之又東北一里左得天澗河自東來注之又東北十九里半右逕河南澠池縣界有老魚嘴澗自東南來注之陝州河長一百一十八里又北一里左得槐扒澗自東來注之又北一里右得槐扒河自東南來注之又北半里左得槐溝自東北來注之又西北一里半右得蘆花嶺澗自東北來注之又東北二十

三里又東南十四里左逕山西垣曲縣界有應口溝自西北來注之又東一里左得北角石澗自東北來注之又東十二里右得西柳窩澗自東南來注之又東一里右得東柳窩澗自東南來注之又東北四里右得白龍窩澗自東南來注之又西北五里又東六里半右得馬鈴澗自西南來注之又東八里左得半澗自西北來注之又東半里右得

澗口河自南來注之又東九里半左逕山西垣曲縣城又東半里左逕河南濟源縣界有清水河自西北來注之又有沇水自北來注之又東南二里右得河水澗自西南來注之又東四里右得白崖澗自東南來注之又東北七里右得關家澗自東南來注之又東北二里右得宋家溝自東南來注之左得龍潭溝自西北來注之又東北五里左得

潤莊澗自北來注之又東南五里右得單家澗自南來注之又東北十里左得茅田澗自東北來注之又東南四里右逕河南新安縣界有荊子山澗自西南來注之澠池縣河長一百二十八里又東北三里左得小溝自東北來注之又東北十二里左得清河口澗自北來注之又東北八里左得歐灣澗自北來注之又東南十九里右得南津澗自

西南來注之又東南六里右得陣河自西南來注之又東南十二里半右逕河南孟津縣界有閻蒼澗自東南來注之新安縣河長六十里半又東南三里左得羅守西溝自東北來注之又東南三里半左得羅守東溝自北來注之又東南十三里右得康嶺溝自西南來注之又東南一里右得大晏溝自南來注之又東南一里右得大晏東溝自南

來注之又東南一里左得堆底溝自東北來注之又東南一里半左得圪塔澗自東北來注之又東南四里左得圪壋東澗自東北來注之又東南九里左得廖塢澗自北來注之又東四里半左得廖塢東澗自西北來注之又東九里左得利崖底西澗自北來注之又東一里半左得利崖東澗自北來注之又東南十七里左逕河南孟縣界南陳濟

源縣河長一百六十八里半又東南十二里右逕鐵謝鎮又東三十六里半右逕扣馬鎮左逕桃源莊又東二里半左逕孟縣城又東南六里右逕河南鞏縣界孟津縣河長一百二十六里又東北九里右逕趙溝又東十一里半左逕河南温縣界孟縣河長七十七里半又東北六里右逕裴家峪又東南六里右逕石關溝又東北十里半右逕邙山

頭又東南二里右得洛水自西南來注之又東南半里左逕温縣城又東北十四里右逕河南汜水縣界鞏縣河長五十九里半又東北六里半左逕河南武陟縣界温縣河長四十五里半又東一里半右得沁水自東南來注之又北一里半右逕汜水縣城又東北一里半左得莽河合濟水來注之又北東二里右逕孤柏嘴又北東二十七里半右

逕河南滎澤縣界汜水縣河長四十里半又東北八里半左逕武陟縣城又東南三里半左得沁河自西北來注之又東南二十二里半右逕滎澤縣城又東南八里半右逕斷隄頭又東二里右逕滎澤縣故南關又東南七里半左逕河南滎澤縣界武陟縣河長八十六里半又東南三里半右逕河南鄭州界滎澤縣南岸河長五十六里又東南三

里左逕河南原武縣界滎澤縣北岸河長六里半又東十三里右逕石橋又東南五里左逕原武縣城又東南六里右逕來同寨又東六里右逕河南中牟縣界鄭州河長三十三里又東四里半左逕河南陽武縣界原武縣河長三十四里半又東北十六里右逕趙家渡又東十九里半左逕河南封邱縣界陽武縣河長三十五里半又東二里半右

逕東漳又東南七里右逕河南祥符縣界中牟縣河長四十九里半又東南二十里左逕范莊又東六里右逕黑岡渡又東北二十一里半左逕河南祥符縣界封邱縣河長五十七里又東南十三里左逕西古城又東南十二里右逕草廠口又東南十里右逕河南陳留縣界祥符縣南岸河長八十二里半又東南十三里左逕小張莊又東北三里

左逕河南陳留縣界祥符縣北岸河長五十一里又東北三里半右逕河南蘭儀縣界陳留縣南岸河長十九里半又北東八里左逕西壩頭入蘭儀縣界陳留縣北岸河長十一里半右逕銅瓦廂東壩頭自金斗關至銅瓦廂河長九百二十九里自河南蘭儀縣銅瓦廂東折而北又十二里左逕徐公集又東北十六里左逕油坊寨入直隸長垣縣

界蘭儀縣北岸河長二十八里右逕葉新莊入長垣縣界蘭儀縣南岸河長三十六里又北東二十五里右逕竹林集又北西十一里左逕盧義姑一名五間屋又東六里右逕直隸東明縣界長垣縣南岸河長四十二里又東五里右逕郭寨又東北八里左逕李屯入東明縣界長垣縣北岸河長五十五里又北西九里左逕嘴子頭又東北六里左

逕曹莊又東十五里右逕高村又北西十三里左逕蘧村集入直隸開州界東明縣北岸河長四十三里又東二十八里左逕石莊黃入山東菏澤縣界開州北岸河長二十八里右逕朱口入菏澤縣界東明縣南岸河長八十四里又東十一里左逕蘭河口入開州界荷澤縣北岸河長十一里又東北二里半右逕藍路口入開州界荷澤縣南岸河

長十三里半又東北十三里半左逕梅寨入山東濮州界開州北岸河長十六里右逕王莊入濮州界開州南岸河長十三里半又北八里左逕潘寨缺口又東北十五里左逕項城集又東北十七里右逕康屯又北八里左逕柳園里又東北十三里左逕羅莊坍隄口又東南七里左逕大辛莊淤河口入山東范縣界濮州北岸河長六十八里右逕

鹽店入山東范縣界濮州南岸河長六十八里又東北十一里左逕邱莊又東五里右逕徐大井又東北二十五里右逕侯家樓入山東陽穀縣界范縣南岸河長四十一里又東北五里左逕劉家莊入山東壽張縣界范縣北岸河長四十六里又東北十五里右逕小龍灣又北東七里右逕范莊支河口又北四里左逕淤河口又東北三里左逕陳

家坊又東十里左逕岔河莊入陽穀縣界壽張縣北岸河長三十九里又東七里左逕黃家口入壽張縣界陽穀縣北岸河長七里又東二里右逕紅廟入壽張縣陽穀縣南岸河長五十三里又東北九里右逕山東東平州十里鋪南運河自南來注之壽張縣南岸河長九里又北東二里左逕小白鋪入東平州界壽張縣北岸河長十三里又北東

十里左逕西趙橋入山東東阿縣界東平州北岸河長十里右逕東趙橋入東阿縣界東平州南岸河長十二里又東北四里左逕史家橋又北東六里左逕陶城鋪新運河口又東北五里左逕魏家山又東北四里右逕陰柳棵又北東五里右逕八里廟又東七里右逕麗家口大清河滙紋水自南來注之又東北十里左逕大河口 右得狼溪河滙

白雁泉洪範池諸水自南來注之又東北十一里右逕小魯道口入山東平陰縣界東阿縣南岸河長五十二里又東北十五里左逕于家窩入平陰縣界東阿縣北岸河長六十七里又東北七里左逕鄧莊又東南四里左逕康口又東北七里左逕湖溪渡又東北四里右逕劉官莊入山東肥城縣界平陰縣北岸河長三十四里又東北十八里左逕五哥廟入山東長清縣界肥城縣北岸河長十八里右逕孟家道口入長清縣界肥城縣南岸河長三十里又東北又西七里右逕水坡莊又北六里左逕官莊又東北六里右逕苗家莊右得南沙河滙諸山之水自南來注之又西北三里左逕董家寺又東北五里左逕荆隆口又東北九里左逕陰河又東北九里左逕黃陡崖又東六里右逕東

興隆莊北沙河滙泰山之水自南來注之又東北二里左逕張村入山東齊河縣界長清縣北岸河長五十三里又北東十四里左逕史家道口又西北七里左逕五里堡又東七里左逕齊河縣城右得玉符河自南來注之又北東十三里左逕陳家林又東北二里左逕李家岸又東七里右逕蔣家莊入山東歷城縣界長清縣南岸河長一百三里又東九里左逕西紙坊入歷城縣界齊河北岸河長五十九里又東南七里右逕濼口濼水舊自南來注之又東十四里左逕馮家堂新河口又東北又南東五里半右逕堰頭鎮小清河閘口小清河舊自南來注之又北又東北七里左逕邢家渡又東又北東八里白泉河舊自南來注之又二里右逕河套圈又北又東南北西十里巨治河舊自東

來注之又一里右逕孟家圈又北東五里右逕秦家道口又北又北東七里半右逕溞溝入山東章邱縣界歷城縣南岸河長七十六里左逕二十里鋪入山東濟陽縣界歷城縣北岸河長六十七里又北又北東五里半左逕席家渡口又北東十四里半左逕濟陽縣城又北東又北又東北十六里右逕時王莊入濟陽縣界章邱縣河長三十六里

又東又北東三里半右逕西侯家莊又東北七里左逕龍王廟又東五里右逕苗家莊入山東齊東縣界濟陽縣南岸河長十五里半又東北八里繡江河舊自南來注之又一里右逕延安鎮又東北又北八里半左逕徐家道口又東北又東三里左逕桑家渡又東北四里半左逕劉旺莊入山東惠民縣界濟陽縣北岸河長七十六里半又東北十

三里右逕齊東縣城減河舊自南來注之又東南又東北十二里左逕于王口又北東五里右逕山東青城縣界齊東縣河長五十五里又北東四里左逕歸仁鎮又北東十一里半左逕徐家莊又北東又東又南東九里左逕清河鎮又東南十五里左逕崔家莊又東又西北又北東九里左逕姚家口又北東又南東又東十一里右逕翟家寺入山

東濱州界青城縣河長五十九里半又北東又北西又東七里左逕卜家莊入濱州界惠民縣河長九十六里半又東南七里半左逕藍家莊又東又東南又北西又東又南東十四里半左逕孔家莊又南東又東北六里左逕新街口又北東又北西十三里半左逕丁家口又東四里右逕徐家井入山東蒲臺縣界濱州南岸河長五十二里半又北

西又北東七里半右逕蒲臺縣城又南東又北東
又南東又北東十四里左逕菜園又東又北又東
又北十里半左逕劉家渡又南東三里左逕山東
利津縣界濱州北岸河長八十里半又北東九里
半左逕宮家莊又東又北西又東南又北西十四
里半右逕曹家店又北西又東北五里右逕四行
子入利津縣界蒲臺縣河長六十四里又北東又

西北八里左逕利津縣城又北東又南東又北東
二十五里左逕十四戶王家口又東又北東又北
西十九里左逕鹽窩又東又南東又北十四里左
逕高家莊又東南又南東八里半右逕辛莊又東
又北東十二里左逕鐵門關又北東三十六里一
百三十八丈左逕蕭神廟又北東八里三十四丈
左逕窪拉又南又南東又北東七里左逕二溝子

又南東又東又東北五里四十二丈左逕三溝子
又東南十七里一百三十二丈左逕紅頭窩又南
東七里一十四丈至海口利津縣北岸河長一百
九十八里利津縣南岸河長一百六十九里自銅
瓦廂至海口河長一千一百十三里半
至海口河共長二千四十二里半